

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16. 4. 2021

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupena pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm
(„Objednatel“)

a

- 2) **MEGA a.s.**, IČ: 44567146, DIČ: CZ699005394, se sídlem Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9113, zastoupena Ing. Jiřím Truhlářem, členem představenstva, pro věci spojené se stavbou Ing. Stanislavem Kratochvílem;
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 16. 4. 2021 v článku 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ a v článku 13. CENA ZA DÍLO.

Důvodem pro prodloužení termínu dokončení stavebních prací o 21 dní, tj. do 17. 9. 2021 je souběh několika staveb v areálu ZŠ, který neumožňuje plynulý průběh prací. Problém je zejména s komunikační plochou před budovou, neboť nelze provádět nové vydláždění, dokud nebude ukončena výměna oken a přejezd těžkými nákladními vozidly - předpoklad dokončení výměny oken je 31. 8. 2021. K prodlevám ve výstavbě došlo i v důsledku změn v projektu a chybějících položek ve výkazu výměr, které se musely vzájemně vyjasnit.

Ke změně ceny díla dochází z důvodů uvedených ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Ustanovení čl. 11 odstavce 11.4. smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na

17. 9. 2021. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

13. CENA ZA DÍLO

Ustanovení čl. 13 odstavce 13.1. smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 2 252 978,13 Kč bez DPH. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 2 726 103,53 Kč („Cena“).

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 14. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 420/14/RM/2021 ze dne 16. 8. 2021.

Přílohy: Změnový list č. 1

V České Kamenici dne 8. 9. 21



V Praze dne 6. 9. 2021



Zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST		Registrační číslo ZL: ZL1
		Pořadové číslo ZL: 01
Číslo SOD	ze dne 16. 4. 2021	
Objednatel:	MĚSTO ČESKÁ KAMENICE se sídlem v České Kamenici, náměstí Míru 219, PSČ 407 21 IČ 00261220	
Zhotovitel:	MEGA a.s. se sídlem v Drahobejlově ulici 1452/54, 190 00 Praha 9 IČ 44567146	
Datum vydání ZL:	12. 8. 2021	
Název akce: „Školní zahrada ZŠ v ulici Komenského 360“		
Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet méně a víceprací
	na jinou část smlouvy:	
<i>Název změny:</i> Prodloužení termínu dokončení stavebních prací Zemní práce – změna a doplnění Sadové úpravy – změna a doplnění Komunikace a bourání – změna a doplnění Okap a přepad z nádrže - doplnění Zámečnické konstrukce – doplnění Nátěry – doplnění Přesuny suti a vybouraných hmot - doplnění <i>Předmět změny:</i> Prodloužení termínu dokončení stavebních prací Zemní práce – změna a doplnění Sadové úpravy – změna a doplnění Komunikace a bourání – změna a doplnění Okap a přepad z nádrže - doplnění Zámečnické konstrukce – doplnění Nátěry – doplnění Přesuny suti a vybouraných hmot - doplnění		

Popis a zdůvodnění změny:

Změna smlouvy v článku 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení stavebních prací o 21 dní, tj. do 17. 9. 2021 je souběh několika staveb v areálu ZŠ, který neumožňuje plynulý průběh prací. Problém je zejména s komunikační plochou před budovou, neboť nelze provádět nové vydláždění, dokud nebude ukončena výměna oken a přejezd těžkými nákladními vozidly - předpoklad dokončení výměny oken je 31. 8. 2021. K prodlevám ve výstavbě došlo i v důsledku změn v projektu a chybějících položek ve výkazu výměr, které se musely vzájemně vyjasnit.

Dále dochází ke změně smlouvy v článku 13. CENA ZA DÍLO.

V průběhu prací byly zjištěny nutné práce, které chybí ve výkazu výměr, viz soupis víceprací (řezání asfaltu u styčných ploch, úprava vpustí, napojení přepadu z nádrže na nádrž ze hřiště, chybějící zámečnické komponenty, chybějící sadové úpravy, odstranění pařezů, přesuny sutí a vybouraných hmot). Dále bylo dohodnuto, že asfaltová plocha před vstupem do školy bude odstraněna v celé ploše. Původně bylo uvažováno, že plochy vpravo a vlevo zůstanou asfaltové. Vzhledem k tomu, že šířka přístupové cesty se oproti původnímu předpokladu zúží, nebude nárůst dlážděné plochy tak významný (původně odstranění asfaltu 220, nyní 280 m² a dlažba původně 220, nyní cca 240 m²). Pod asfaltem je stávající žulová dlažba, která bude očištěna a použita. Nové dlažby bude třeba jen 36 m².

Méně práce činí celkem 207 361,26 Kč bez DPH a 250 907,12 Kč včetně DPH.

Více práce činí celkem 470 734,99 Kč bez DPH a 569 589,33 Kč včetně DPH.

Po započtení méně prací a více prací dochází k navýšení celkové ceny díla o 263 373,73 Kč bez DPH a 318 682,21 Kč včetně DPH.

Cena díla celkem po uzavření Dodatku č. 1 činí celkem 2 252 978,13 Kč bez DPH a 2 726 103,53 Kč včetně DPH.

Počet připojených listů specifikací: 4

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele



chyba v PD



chyba zhotovitele



vyšší moc



jiné okolnosti



Cena méněprací (bez DPH):

207 361,26 Kč

Cena víceprací (bez DPH):

470 734,99 Kč

Výsledná cena změny (bez DPH):

263 373,73 Kč

Změna termínu (počet dní):	21	
Přílohy:		
Položkový rozpočet méně a víceprací		
Objednatel:	Souhlasí / Nesouhlasí	8.9. Datum a podpis:
Zhotovitel:	Souhlasí / Nesouhlasí	6.9.2024 Datum a podpis:
Projektant:	Souhlasí / Nesouhlasí	3.9.20 Datum a podpis:
Technický dozor stavby:	✓ Souhlasí / Nesouhlasí	3.9.20 Datum a podpis:

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2020064	Školní zahrada ZŠ v ulici Komenského 360, Česká Kamenice	
Objekt:	06.1	Změny 07/2021	
Rozpočet:	2020064	Česká Kamenice	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			226 482,87
PSV			15 390,86
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			21 500,00
Celkem			263 373,73
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		263 373,73 CZK
Základní DPH	21 %		55 308,48 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			318 682,21 CZK
v <u>ČESKÉ KAMENICI</u> dne <u>6.9.2021</u> Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			78 522,62	30
181	Sadové úpravy	HSV			81 202,61	31
5	Komunikace	HSV			-90 775,39	-34
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			14 322,60	5
8	Trubní vedení	HSV			21 739,36	8
96	Bourání konstrukcí	HSV			17 210,95	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-11 329,41	-4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			13 849,18	5
783	Nátěry	PSV			1 541,68	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			115 589,53	44
ON	Ostatní náklady	ON			21 500,00	8
Cena celkem					263 373,73	100

Položkový rozpočet

S:	2020064	Školní zahrada ZŠ v ulici Komenského 360, Česká Kamenice
O:	06.1	Změny 07/2021
R:	2020064	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				78 522,62
1	112201101R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 10 - 30 cm keře : 4	kus	4,00000 4,00000	800,00	3 200,00
2	112201102R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 30 - 50 cm stromy : 9	kus	9,00000 9,00000	1 900,00	17 100,00
3	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém 42,7+68,37+98,02	m2	209,09000 209,09000	55,00	11 499,95
4	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm nová výměra : 10,14	m2	10,14000 10,14000	49,00	496,86
5	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm původní nabídka, pouze pro výpočet tonáže 10,7*20,6	m2	220,42000 220,42000	0,00	0,00
6	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm původní nabídka, pouze pro výpočet tonáže původní plocha : 10,7*20,6	m2	220,42000 220,42000	0,00	0,00
7	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm původní plocha : -10,7*20,6 nová výměra : 234,73	m2	14,31000 -220,42000 234,73000	39,00	558,09
8	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 původní plocha : -10,7*20,6*0,1 nová výměra : plocha : 280,2*0,1 trávník : (10,2+31,2+19,1)*0,45	m3	33,20300 -22,04200 28,02000 27,22500	168,00	5 578,10
9	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 rýha pro provedení fólie proti kořenům : (2+2+3+3)*0,5*1,2	m3	6,00000 6,00000	1 400,00	8 400,00
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m odkopávky : 33,203 Mezisoučet z původní nabídky : kamenivo : -10,7*20,6*0,25 Mezisoučet	m3	-21,90200 33,20300 33,20300 -55,10500 -55,10500	39,00	-854,18
11	162201475R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 3000 m keře : 4	kus	4,00000 4,00000	167,00	668,00
12	162201476R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 3000 m stromy : 9	kus	9,00000 9,00000	430,00	3 870,00
13	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	12,00000	22,50	270,00
14	162301922R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm	kus	27,00000	46,40	1 252,80
15	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním rýha pro provedení fólie proti kořenům : (2+2+3+3)*0,5*1,2	m3	6,00000 6,00000	491,00	2 946,00
16	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině nová výměra : 43,5+56,5	m2	100,00000 100,00000	28,30	2 830,00
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním původní plocha : -10,7*20,6 nová výměra : 187,36	m2	-33,06000 -220,42000 187,36000	10,00	-330,60
18	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 nová výměra : 43,5+56,5	m2	100,00000 100,00000	52,60	5 260,00

Položkový rozpočet

S:	2020064	Školní zahrada ZŠ v ulici Komenského 360, Česká Kamenice
O:	06.1	Změny 07/2021
R:	2020064	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	183403131R00	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 1 až 2, v rovině	m2	10,20000	29,00	295,80
20	711172559RT1	Izolace proti prorůstání kořenů svislá, fólií, volně materiál ve specifikaci	m2	12,00000	210,00	2 520,00
		fólie proti kořenům : (2+2+3+3)*1,2		12,00000		
21	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž	kg	5,00000	147,00	735,00
		nová výměra : 100*0,05		5,00000		
22	28322028R	Fólie proti prorůstání kořenů	m2	13,80000	886,00	12 226,80
		Specifikace				
		Materiál: polyethylen s vysokou hustotou (HDPE)				
		Barva: černá				
		Tloušťka: 1,5 mm				
		Gramáž: 1000 g/m2				
		fólie proti kořenům : (2+2+3+3)*1,2*1,15		13,80000		
Díl: 181		Sadové úpravy				81 202,61
23	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	473,60000	28,30	13 402,88
		plocha pod kladinami :				
		13,6*16		217,60000		
		16*16		256,00000		
24	183101314R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,125 m3, 1:5	kus	6,00000	237,00	1 422,00
		celkem : 14		14,00000		
		původně : -8		-8,00000		
25	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	473,60000	5,50	2 604,80
		13,6*16		217,60000		
		16*16		256,00000		
26	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	473,60000	2,20	1 041,92
		13,6*16		217,60000		
		16*16		256,00000		
27	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	kus	-2,00000	65,00	-130,00
		celkem : 14		14,00000		
		původně : -16		-16,00000		
28	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	-6,00000	263,50	-1 581,00
		celkem : 14*3		42,00000		
		původně : -16*3		-48,00000		
29	1842111	D + M - závlahové mísy stromů	ks	29,00000	422,00	12 238,00
30	1858021	Ochranný nátěr kmene Arboflex vč. materiálu	ks	29,00000	120,00	3 480,00
31	00572440R	Směs travní. - vysoká zátěž	kg	23,68000	157,00	3 717,76
		výměra : 473,6*0,05		23,68000		
32	026503203R	Javor mléč - Acer platanoides 51-80 cm, prostokoř.	kus	-10,00000	80,00	-800,00
		stromový altán : -10		-10,00000		
33	026503209R	Javor mléč - Acer platanoides průměr kmene 100-120 mm	kus	15,00000	3 200,00	48 000,00
34	026503314R	Strom s balem - ovocný	kus	-2,00000	800,00	-1 600,00
		jablůň : -2		-2,00000		
35	10371500R	Substrát zahradnický B VL	m3	-0,25000	935,00	-233,75
		celkem : 0,5*0,5*0,5*14		1,75000		
		původně : -0,5*0,5*0,5*16		-2,00000		
36	60850009R	Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 4 cm	kus	-6,00000	60,00	-360,00
		celkem : 14*3		42,00000		

Položkový rozpočet

S:	2020064	Školní zahrada ZŠ v ulici Komenského 360, Česká Kamenice
O:	06.1	Změny 07/2021
R:	2020064	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		původně : -16*3		-48,00000		
Díl: 5		Komunikace				-90 775,39
37	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 8-16 mm	m2	200,00000	219,00	43 800,00
38	564841113RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	-200,00000	174,50	-34 900,00
39	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 32-63 mm	m2	3,65000	186,00	678,90
		původní výměra : -10,7*20,6		-220,42000		
		nová výměra : 224,07		224,07000		
40	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	3,65000	219,00	799,35
		původní výměra : -10,7*20,6		-220,42000		
		nová výměra : 224,07		224,07000		
41	564922105RT1	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 5 cm prosívka fr. 0-4 mm	m2	-200,00000	44,00	-8 800,00
42	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	6,48000	549,00	3 557,52
		původní výměra : -212,18		-212,18000		
		nová výměra :				
		plocha : 224,07		224,07000		
		přídlažba : -(8,6+4,6+13,4+13,4+14,1)*0,1		-5,41000		
43	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/15/15 cm	m	5,00000	750,00	3 750,00
		práh mezi dlažbou a asfaltovou plochou : 5		5,00000		
44	917931111R00	Osazení přídlažby, kostka, 1 řada, lože C12/15	m	54,10000	290,50	15 716,05
		8,6+4,6+13,4+13,4+14,1		54,10000		
45	917931112R00	Osazení přídlažby, kostka, 2 řady, lože C12/15	m	-8,24000	308,50	-2 542,04
		původní výměra : -20,6*0,2*2		-8,24000		
46	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,59000	172,50	1 309,28
		3,1+4,49		7,59000		
47	58380120.AR	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 štípaná	m2	-238,38675	600,00	-143 032,05
		původní výměra :				
		-220,42*1,05		-231,44100		
		přídlažba : -(4,9+15,77+13,93+13,83+12,82+4,9)*0,1*1,05		-6,94575		
48	58380120.RR	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 štípaná žula	m2	36,10950	800,00	28 887,60
		výměra : 34,39*1,05		36,10950		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				14 322,60
49	630900020RAA	Vybourání betonové mazaniny tloušťka do 5 cm	m2	39,24000	365,00	14 322,60
		Vybourání betonových podkladů pod dlažby nebo mazanin tloušťky 50 mm. Svislé přemístění do výše jednoho podlaží a odvoz na skládku do 10 km. Položka neobsahuje poplatek za skládku pro vybouranou suť.				
Díl: 8		Trubní vedení				21 739,36
50	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	7,26000	430,00	3 121,80
		odtok z jímky do jímky : 11*0,6*1,1		7,26000		
51	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	5,10400	430,00	2 194,72
		odtok z jímky do jímky :				
		7,26-2,156		5,10400		
52	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,15494	980,00	2 111,84
		odtok z jímky do jímky :				
		11*0,6*0,36		2,37600		

Položkový rozpočet

S:	2020064	Školní zahrada ZŠ v ulici Komenského 360, Česká Kamenice
O:	06.1	Změny 07/2021
R:	2020064	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-0,08*0,08*3,14*11		-0,22106		
53	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení, snížení poklopu	kus	1,00000	4 581,00	4 581,00
54	8.01	D + m - trubka svodová, lapač střešních splavenin s dělicí přepážkou a košem na nečistoty	ks	1,00000	2 050,00	2 050,00
55	899101111R1	Osazení poklopu, zaslepení vpustě	kus	1,00000	1 240,00	1 240,00
56	28611152.AR	D + M - Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4.0x2000 mm	kus	1,00000	1 120,00	1 120,00
57	28611153.AR	D + M - Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4.0x3000 mm	kus	3,00000	1 560,00	4 680,00
58	28651661.AR	D + M - Koleny kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	2,00000	320,00	640,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				17 210,95
59	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	167,27200	48,00	8 029,06
		předpoklad 80 % : 209,09*0,8		167,27200		
60	979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	m2	41,81800	95,10	3 976,89
		předpoklad 20 % : 209,09*0,2		41,81800		
61	96.01	Uložení vybouraných kostek na palety - odvoz na deponii města (vzd. do 3 km)	m2	13,00000	285,00	3 705,00
62	96.03	Odstranění kovových konstrukcí - kovový poklop, rám a skluz do sklepa	ks	2,00000	750,00	1 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-11 329,41
63	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-59,62846	190,00	-11 329,41
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				13 849,18
64	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	5,17064	190,00	982,42
		kladiny původní 48 ks :				
		trubka 40/2,6 : -0,45*48*2,55		-55,08000		
		plech 3 mm : -3,14*0,04*0,04*48*24		-5,78765		
		trubka 51/4 : -0,03*2*48*4,64		-13,36320		
		tyč d 12 mm : -(0,012+0,115)*48*0,888		-5,41325		
		pásovina 80/80/3 : -0,08*0,08*2*48*24		-14,74560		
		Mezisoučet		-94,38970		
		kladiny nový počet 45 ks :				
		trubka 40/2,6 : 0,45*45*2,55		51,63750		
		plech 3 mm : 3,14*0,04*0,04*45*24		5,42592		
		trubka 51/4 : 0				
		tyč d 12 mm : (0,012+0,115)*45*0,888		5,07492		
		pásovina 80/80/3 : 0,08*0,08*2*45*24		13,82400		
		Mezisoučet		75,96234		
		trubka 102/3,6 : 0,03*2*45*8,74		23,59800		
65	767.01	Žárové zinkování	kg	5,17064	60,00	310,24
		kladiny původní 48 ks :				
		trubka 40/2,6 : -0,45*48*2,55		-55,08000		
		plech 3 mm : -3,14*0,04*0,04*48*24		-5,78765		
		trubka 51/4 : -0,03*2*48*4,64		-13,36320		
		tyč d 12 mm : -(0,012+0,115)*48*0,888		-5,41325		
		pásovina 80/80/3 : -0,08*0,08*2*48*24		-14,74560		
		Mezisoučet		-94,38970		
		kladiny nový počet 45 ks :				
		trubka 40/2,6 : 0,45*45*2,55		51,63750		
		plech 3 mm : 3,14*0,04*0,04*45*24		5,42592		

Položkový rozpočet

S:	2020064	Školní zahrada ZŠ v ulici Komenského 360, Česká Kamenice
O:	06.1	Změny 07/2021
R:	2020064	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		trubka 51/4 : 0				
		tyč d 12 mm : (0,012+0,115)*45*0,888		5,07492		
		pásovina 80/80/3 : 0,08*0,08*2*45*24		13,82400		
		Mezisoučet		75,96234		
		trubka 100/4 : 0,03*2*45*8,74		23,59800		
66	767.02	Dodávka a montáž - teflonová podložka tl. 3 mm	ks	90,00000	55,00	4 950,00
		kladiny : 45*2		90,00000		
67	767.03	D + M - ocel pásová 80x5,0 mm, ocelové trny pr. 10 mm, beton C 16/20 obruba žulové dlažby	m	9,40000	648,00	6 091,20
68	13210340R	Tyč ocelová kruhová jakost S235 D 12 mm	t	-0,00037	23 070,00	-8,54
		tyč d 12 mm : -(0,012+0,115)*48*0,888*0,001*1,1		-0,00595		
		tyč d 12 mm : (0,012+0,115)*45*0,888*0,001*1,1		0,00558		
69	13322750R	Tyč ocelová plochá jakost S235 80x 3 mm 11375	t	-0,00152	19 000,00	-28,88
		pásovina 80/80/3 : -0,08*0,08*2*48*24*0,001*1,1		-0,01622		
		plech 3 mm pásovina : -0,08*0,08*48*24*0,001*1,1		-0,00811		
		Mezisoučet		-0,02433		
		pásovina 80/80/3 : 0,08*0,08*2*45*24*0,001*1,1		0,01521		
		plech 3 mm pásovina : 0,08*0,08*45*24*0,001*1,1		0,00760		
70	14115290R	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 42,4x2,6 mm	m	-1,48500	120,00	-178,20
		trubka 40/3 : -0,45*48*1,1		-23,76000		
		trubka 40/3 : 0,45*45*1,1		22,27500		
71	14115367R	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 51x4,0 mm	m	-3,16800	206,00	-652,61
		trubka 51/4 : -0,03*2*48*1,1		-3,16800		
72	14130811R	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0 D 102x3,6 mm	m	2,97000	800,00	2 376,00
		trubka 102/3,6 : 0,03*2*45*1,1		2,97000		
73	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00589	1 281,00	7,55
Díl: 783		Nátěry				1 541,68
74	783222130RT2	Nátěr syntetický kov.konstrukcí 2x kovářská barva	m2	5,33454	289,00	1 541,68
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.				
		kladiny :				
		pásovina : 0,08*0,08*2*2*45		1,15200		
		0,08*0,08*2*45		0,57600		
		ktuhová d12 mm : (0,012+0,115)*45*3,14*0,012		0,21534		
		trubka 40/3 : 0,45*45*3,14*0,04		2,54340		
		trubka 100/3 : 0,03*45*3,14*0,1*2		0,84780		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				115 589,53
75	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	3,45000	1 375,00	4 743,75
		mazanina : 3,45		3,45000		
76	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs kamení a zeminy	t	103,75200	250,00	25 938,00
		zemin a kamenivo :				
		10,14*0,45		4,56300		
		220,42*0,45		99,18900		
77	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	51,64060	520,00	26 853,11
		živý povrch :				
		14,31*0,22		3,14820		
		220,42*0,22		48,49240		
78	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	155,39260	236,00	36 672,65
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				

Položkový rozpočet

S:	2020064	Školní zahrada ZŠ v ulici Komenského 360, Česká Kamenice
O:	06.1	Změny 07/2021
R:	2020064	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
79	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 243,14080	17,20	21 382,02
Díl: ON		Ostatní náklady				21 500,00
80	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
81	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. vč. oplocení a zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob						
82	023002	Vyklizení a úprava plochy	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Celkem						263 373,73

Poznámky uchazeče k zadání