

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„Smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm
(„Objednatel“)

a

- 2) **BARDZÁK s.r.o.**, IČ: 28745001, DIČ: CZ28745001, se sídlem Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupen pro věci spojené se stavbou jednatelem, Lukášem Bardzákem
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele kompletní zhotovení stavby **Vybudování chodníku podél sil. I/13 ul. Děčínská II. et., Česká Kamenice**, v souladu s požadavky projektové dokumentace zpracované projektovou kanceláří Ing. Šárkou Pelcovou, IQ PROJEKT s. r. o., IČ: 03258106, se sídlem Školní 3635/24, 430 01 Chomutov, a dokumentů a podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména v bodě 2.2. této Smlouvy („Dílo“), a to včetně vyzkoušení a uvedení do provozu.
- 1.2. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu touto Smlouvou stanovenou.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací Díla. Jsou mu tedy známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, jež jsou nutné k jeho realizaci.
- 1.4. Objednatel tímto prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy zmocňuje paní Pavlínu Skoblovou, ABM Kontrol s. r. o., IČ: 06197035, sídlem Gorkého 658/15, 460 01 Liberec k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání prove-

dených prací a k dalším úkonům, ke kterým je tato osoba oprávněna dle textu této Smlouvy („Technický dozor“).

- 1.5. Objednatel dále prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy zmocňuje projektovou kancelář Ing. Šárku Pelcovou, IQ PROJEKT s. r. o., IČ: 03258106, se sídlem Školní 3635/24, 430 01 Chomutov, („**Autorský dozor**“), k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti a k provádění autorského dozoru stavby dle této Smlouvy.
- 1.6. Pro účely této Smlouvy platí, že:
 - a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 1.7. Příslušná dokumentace, jež bude vyhotovena Objednatelem k provedení Díla, bude dokumentace zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2019 Sb., vyhláškou o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („**Výhláška**“).

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 2.1. Předmětem Díla je vybudování nového chodníku podél silnice I/13 v ulici Děčínská v České Kamenici.
- 2.2. Dílo bude Zhotovitelem provedeno:
 1. za podmínek uvedených v této Smlouvě;
 2. dle výkazu výměr zpracovaného projektovou kanceláří IQ PROJEKT s. r. o., se sídlem Školní 3635/24, 430 01 Chomutov, IČ: 03258106, a oceněného Zhotovitelem, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a její nedílnou součást;
 3. dle úplné nabídky Zhotovitele ze dne 22. 9. 2022 učiněné v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku **Vybudování chodníku podél sil. I/13**

ul. Děčínská II. et., Česká Kamenice, s níž jsou obě Strany seznámeny, a kterou Zhotovitel podal v souvislosti s výběrovým řízením na veřejnou zakázku uvedenou v bodě 4. níže;

4. dle projektové dokumentace stavby zpracované projektovou kanceláří IQ PROJEKT s. r. o., se sídlem Školní 3635/24, 430 01 Chomutov, IČ: 03258106, jak je zveřejněna v souvislosti s výběrovým řízením na veřejnou zakázku **Vybudování chodníku podél sil. I/13 ul. Děčínská II. et., Česká Kamenice** na profilu Zhotovitele coby zadavatele veřejné zakázky **Vybudování chodníku podél sil. I/13 ul. Děčínská II. et., Česká Kamenice**, se kterými jsou obě Strany seznámeny, což stvrzují podpisem této Smlouvy; později Objednatelem Zhotoviteli oproti písemnému potvrzení předaná projektová dokumentace s odchylkami má přednost před dřívějšími verzemi projektové dokumentace;
5. dle vyjádření dotečených organizací, veřejnoprávních orgánů a stavebního povolení stavby, které jsou přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy (pokud takové přílohy této Smlouvy existují);
6. dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahujících se k realizaci díla.

Jednotlivé dokumenty, v nichž jsou uvedeny podmínky, dle kterých by měl Zhotovitel postupovat při provedení Díla, jsou uspořádány v taxativním výše uvedeném výčtu dle jejich závazné důležitosti. Budou-li se podmínky obsažené v některých z výše uvedených dokumentech vzájemně lišit, budou přednostně aplikovány takové, které mají nižší pořadové číslo.

- 2.3. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno v nejvyšší kvalitě a v množství vyplývajícím z této Smlouvy a úplné nabídky Zhotovitele ze dne 22. 9. 2022, která je nedílnou součástí této Smlouvy, a která je zmíněna v bodě 2.2. této Smlouvy.
- 2.4. V případě změn předmětu plnění či podstatné změny závazku dle této Smlouvy bude postupováno v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek („**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“).

3. TECHNICKÝ POPIS PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je provedení vybraných stavebních objektů či jejich částí dle projektové dokumentace, konkrétně:

SO 101 – CHODNÍK PRO PĚŠÍ – HLAVNÍ TRASA

Tento stavební objekt řeší hlavní trasu chodníku včetně rozšíření pro umístění míst pro přecházení a konstrukci sjezdů v profilu chodníku

Šířkové uspořádání komunikací je v souladu s ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací a zároveň respektuje rozsah pozemku stavebníka.

Chodníky podél komunikací jsou navrženy z části z betonové dlažby a z části konzolového chodníku. Prostorové podmínky části úseků neumožňují provést chodník na terénu.

SO 102 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY MIMO HLAVNÍ TRASU

Tato část projektu řeší sjezdy k nemovitostem mimo hlavní trasu chodníku v rozsahu nezbytném pro plynulé spádování sjezdu a v rozsahu dotčených parcel a dále obnovu a úpravu napojení přístupových chodníků k nemovitostem. Součástí této části projektu jsou i zpevněné odstavné plochy

SO 201 – MOSTNÍ OBJEKTY

Součástí projektu je i návrh mostních objektů (lávek), které řeší převedení trasy chodníku podél propustků nad vodotečí. To především z toho důvodu, že chodník nelze umístit do prostoru komunikace. Tyto lávky jsou navrženy v kombinaci betonový základ, ocelové nosná konstrukce s poloroštem a dřevěné zábradlí.

SO 301 – ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

V současné době je těleso komunikace silnice I/13 odvodňováno do přilehlých příkopů a do přilehlé zeleně.

Doplňené chodníky a sjezdy navržené podél vozovky budou odvodněny spádováním do vozovky a odtud odvodňovacím žlábkem do přilehlého terénu, popř. do stávajících odvodňovacích žlabů. Konzolové chodníky tvoří samostatnou konstrukci, která nezabraňuje odtoku dešťových vod ze silnice a samotná konstrukce konzolového chodníku ani lávek nevyžaduje odvodnění, jejich pochozí plocha je tvořena ocelovými rošty.

Stávající zatrubnění bude v místech sjezdů propojeno, napojení do terénu zůstává stávající.

SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

V současné době jsou v lokalitě osazeny svítidla veřejného osvětlení (VO) na stávajících podpěrných bodech v majetku ČEZ Distribuce a.s., případně na samostatných stožárech, a to v nepravidelných intervalech cca 35 až 80 m. Tento interval je pro zajištění rovnoměrného osvětlení komunikace nevyhovující.

Nově jsou navržena svítidla s výložníky na všechny podpěrné body, místo původních samostatných stožárů budou navrženy nové samostatné stožáry s výložníky. Byl proveden výpočet pro svítidlo s výkonem 80 W, výpočet byl

proveden na střední vzdálenost stožárů 40,0 m a výšku závěsu cca 6,0 m (pod nadzemním vedením NN).

Tato svítidla jsou osazena jak na nových, tak na stávajících stožárech a budou napájena z nadzemního vedení NN

Napojení nových stožárů bude provedeno smyčkováním z nejbližších vhodných lamp VO a jejich vzájemné propojení bude provedeno protlakem pod komunikací.

4. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen vyzvat čtyři dny předem Technický dozor k provedení kontroly a vydání písemného souhlasu s pokračováním prací. Technický dozor současně prověří zaměření skutečného provedení zakrývaných částí Díla, a bez jeho existence nevydá souhlas s pokračováním prací. V opačném případě je Zhotovitel povinen na žádost Technického dozoru zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku.
- 4.2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění Díla nedostatky, nebo odporují Smlouvě, musí Zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, je povinen ji Zhotovitel uhradit. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelům tuto svou povinnost nesplní, může Objednatel od Smlouvy odstoupit.
- 4.3. V případě, že zvláštní právní předpisy vyžadují určení koordinátora bezpečnosti zdraví a práce na staveništi („**BOZP**“), musí jej určit Objednatel. Tímto koordinátorem, resp. koordinátorem BOZP („**Koordinátor BOZP**“), je v takovém případě Technický dozor, pokud Objednatel neurčí písemně jinak. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny Koordinátora BOZP. Objednatel tímto prohlašuje a stvrzuje, že Koordinátor BOZP je z jeho strany zmocněn ke všem jednáním, které jsou potřebné k výkonu činností Koordinátora BOZP a/nebo souvisí s výkonem této činnosti v souvislosti s realizací Díla.
- 4.4. Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatel, provozovatele, Technického dozoru a Autorského dozoru) v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
- 4.5. Oprávněné osoby (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatel, provozovatel, Technického dozoru a Autorského dozoru), které mají přístup na staveniště,

musí respektovat veškerá opatření Zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, o kterých byly informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit předané staveniště tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu třetích osob.

- 4.6. V případě, že určení koordinátora BOZP není zvláštními právními předpisy vyžadováno, odpovídá Zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle podmínek platné legislativy. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat Objednatele o všech změnách týkajících se provádění stavby, které by mohly vést ke stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. Při nesplnění této povinnosti odpovídá Zhotovitel za všechny škody, které vzniknou Objednateli a je povinen takto vzniklou škodu uhradit.
- 4.7. Pakliže bude zjištěno, že Zhotovitel nezajistil opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce, je Koordinátor BOZP a/nebo Technický dozor a/nebo Objednatel oprávněn stavbu pozastavit do doby, než bude sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká Zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů.
- 4.8. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady:
 - a) označení stavby v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a dalších předpisů;
 - b) vstupy na okolní pozemky a nemovitosti, včetně jejich zpětného předání zpět jejich vlastníkům;
 - c) povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, pokud je to k provedení stavby nutné, povolení k zásahům do veřejného prostranství, uzavírek, umístění a údržbu dopravních značek a provede nutná opatření, která příslušný úřad nařídí;
 - d) vytyčení podzemních inženýrských sítí včetně ochranných pásem nadzemních vedení, uvedených v projektové dokumentaci a dodržení podmínek správců sítí. Za jejich případné poškození nese Zhotovitel plnou odpovědnost;
 - e) informační kampaň, a to 7 kalendářních dnů před zahájením stavebních prací směrem ke všem sousedním nemovitostem a pozemkům.
 - f) při realizaci stavby minimalizaci prašnosti – plocha a příjezdové komunikace budou čištěny, v případě dlouhodobého sucha kropy; a
 - g) barevnou fotodokumentaci staveniště před zahájením prací a průběhu stavby (v rozsahu minimálně 7 fotografií za týden).

Tyto náklady jsou zahrnuty v Ceně za Dílo, jež je v této Smlouvě upravena, a nebudou nad rámec Ceny Zhotovitelem účtovány.

- 4.9. Zhotovitel dále zajistí za úplaty zahrnutou v Ceně dle této Smlouvy:
- a) geodetické zaměření stavby dle skutečného provedení vč. digitální podoby;
 - b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
 - c) označení stavby informačními cedulemi dle požadavku Objednatele, a to nejpozději v den zahájení stavebních prací;

přičemž náklady na tyto položky jsou rovněž zahrnuty v Ceně za Dílo dle této Smlouvy a nebudou nad rámec Ceny Zhotovitelem účtovány, avšak sjednaná úplata v rámci Ceny za tyto položky je uvedena ve výkazu výměr či výkazech výměr, který/é je/jsou přílohou této Smlouvy a její nedílnou součástí.

- 4.10. Všechny zkameněliny, vykopávky a jiné předměty geologického či archeologického významu nalezené na místě realizace Díla jsou vlastnictvím českého státu. V případě nálezů těchto předmětů bude Zhotovitel bezodkladně informovat zástupce investora a pracovníky archeologických služeb.
- 4.11. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění Díla.
- 4.12. Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení.
- 4.13. S odpadem vzniklým při stavbě Díla bude naloženo dle ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Původci odpadu jsou povinni při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna míra 70 % hmotnosti jejich opětovného použití (nebo přípravy k opětovnému použití) a recyklace s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených ve vyhlášce č. 8/2021 Sb., Katalogu odpadů, pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení) a nebezpečných odpadů.
- 4.14. Vzhledem k tomu, že bude daná akce spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“), je dodavatel stavebních prací povinen v případě požadavku ze strany SFDI na veřejnosprávní kontrolu tuto kontrolu umožnit. Předmětem veřejnosprávní kontroly je zejména dodržování hospodárného, účelného a efektivního vynakládání poskytnutých finančních prostředků v souladu se stanoveným účelem, dodržování závazně stanovených ukazatelů financované akce a dodržování právních předpisů, které se na poskytování finančních prostředků ze SFDI vztahují.

Dodavatel stavebních prací je povinen při provádění veřejnosprávní kontrole v potřebné míře spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektiv-

nímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.

5. TECHNICKÝ DOZOR

- 5.1. Technický dozor organizuje v pravidelných, maximálně čtrnáctidenních intervalech kontrolní dny stavby Díla za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a Autorského dozoru. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží Zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmílované termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů písemným dodatkem této Smlouvy. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných Smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
- 5.2. Technický dozor má právo dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 5.3. Vznikne-li při provádění Díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci více než jednoho Zhotovitele nebo zaměstnanci podzhotovitelů, je povinností Zhotovitele předem o této skutečnosti informovat Objednatele i Technický dozor.
- 5.4. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu Objednatele veškeré smlouvy se všemi podzhotoviteli, ve znění všech dodatků. Zhotovitel ve smlouvách s podzhotoviteli nesjednává takové ustanovení, které by splnění této povinnosti bránilo.
- 5.5. Technický dozor je oprávněn požadovat odvolání z prací na Díle osoby zaměstnané Zhotovitelem zejména v těchto případech:
 - a) osoba si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá;
 - b) plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale;
 - c) osoba neplní některá ustanovení Smlouvy; nebo
 - d) osoba se opakovaně chová tak, že ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí, přičemž Zhotovitel je povinen požadavku Objednatele vyhovět a zajistit řádné provádění prací jinou osobou.
- 5.6. Změna podzhotovitele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a se souhlasem Objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jaké byla prokázána v zadávacím řízení.

6. STAVBYVEDOUČÍ

- 6.1. Není relevantní.

7. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- 7.1. Příslušná dokumentace, zejména projektová dokumentace, která, jak je již výše uvedeno, bude zpracována v souladu a v rozsahu dle Vyhlášky, a to včetně soupisu prací, bude Objednatelem předána a Zhotovitelem převzata ve dvou vyhotoveních, a to nejpozději při předání staveniště (toto vyhotovení může být i v elektronické podobě na příslušném nosiči).
- 7.2. Objednatel tímto potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. Spolu s dokumentací budou předána v jednom vyhotovení i vyjádření veřejnoprávních orgánů a správní rozhodnutí související s prováděním Díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části Díla. Budou-li ze strany Zhotovitele zjištěny vady a nedostatky, je na ně Zhotovitel povinen neprodleně písemně upozornit Objednatele, a to zasláním soupisu zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a upozornění na případnou změnu ceny Díla. Touto kontrolou dokumentace ze strany Zhotovitele není nikterak dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace. Za okamžik, do kterého je Zhotovitel ve smyslu ust. § 2594 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, oprávněn upozornit na nevhodnost požadavků dle této Smlouvy a/nebo projektové dokumentace a/nebo výkazů výměr, se pro účely této Smlouvy považuje nejpozději okamžik, kdy Zhotovitel převezme staveniště.
- 7.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon Technického dozoru stavebníka a Autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

8. NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 8.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi, a to až do předání a převzetí kompletně dokončeného Díla Objednatelem.
- 8.2. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla. Jestliže Objednatel převzal Dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizení staveniště Zhotovitelem.
- 8.3. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost (obecná odpovědnost i zvláštní odpovědnosti) za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanismů a

pomůcek, škody způsobené Objednateli, provozovateli a třetím osobám, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část Díla.

- 8.4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu od okamžiku předání Staveniště Zhotoviteli až do předání a převzetí kompletního Díla Objednatelům bez vad a nedodělků, případně odstranění vad a nedodělků na Díle, pojištěno a sjednáno platně pojištění stavebně montážních rizik, obsahující minimálně:
- a) pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem či jinou osobou poskytující plnění či provádějící práce pro Zhotovitele, při výkonu činností třetí osobě, včetně Objednatelů, pokrývající veškerou standardní újmu, která může být způsobena při uvedených činnostech uvedenými osobami, s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 20.000.000,- Kč a v případě, že tato Smlouva je uzavřena na straně Zhotovitele více osobami (např. členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoliv z těchto osob; výše spoluúčasti v rámci předmětného pojištění nesmí být vyšší než 20.000,- Kč.
 - b) majetkové pojištění Díla s limitem pojistného krytí minimálně ve výši Ceny dle této Smlouvy (tedy včetně DPH), přičemž toto pojištění musí krýt veškerá pojistná rizika respektující Dílo a stavbu Díla v daném území, včetně pojištění majetku v držení investora s limitem 5 mil. Kč, spoluúčast max. 20.000,- Kč.
- 8.5. Zhotovitel je povinen předložit platnou a účinnou pojistnou smlouvu (či pojistné smlouvy) odpovídající podmínkám dle tohoto článku Smlouvy Objednateli nejpozději při předání Staveniště dle této Smlouvy, a to nikoli jako součást jeho nabídky, a dále i opakovaně kdykoliv do 10 dnů od žádosti Zhotovitele. Porušení povinnosti předložit pojistnou smlouvu či pojistné smlouvy v souladu s touto Smlouvou, nebo neudržování pojištění v platnosti v souladu s touto Smlouvou, je podstatným porušením této Smlouvy a povinností Zhotovitele.

9. STAVENIŠTĚ

- 9.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště (tj. předat dispozici s ním) nejpozději do 5 dnů od výzvy Zhotovitele k převzetí staveniště, avšak nejdříve předá zástupce Objednatelů staveniště v termínu touto Smlouvou stanoveném. Zhotovitel je při převímce staveniště povinen prověřit, zda nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení Díla.
- 9.2. Staveniště bude předáno zápisem a bude Zhotoviteli poskytnuto bezplatně po dobu plnění uvedenou v článku 11. této Smlouvy.

- 9.3. Do 1 měsíce od předání staveniště předloží Zhotovitel Objednateli předběžný harmonogram prací včetně termínů dílčího plnění realizace Díla.
- 9.4. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci Díla na pozemcích k tomu určených a v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatелеm a s požadavky Objednatele.
- 9.5. Zhotovitel je povinen zařídit si případná správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště nebo deponií.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce Autorského dozoru projektanta a Technického dozoru stavebníka, případně činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 9.7. Případný zdroj vody, elektrické energie a další si zhotovitel smluvně zajistí u provozovatelů těchto zařízení.
- 9.8. Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými podobnými produkty. Zhotovitel nesmí v průběhu výstavby přerušit dodávky elektrického proudu a telekomunikačního spojení, jakož ani jiná média, komodity či informační toky transportovaná/é prostřednictvím inženýrských či datových sítí, k nemovitostem nacházejícím se podél realizované stavby. Veškeré náklady a sankce vyplývající z poškození a jejich obnovy nese Zhotovitel.
- 9.9. Zhotovitel je povinen užívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně Zhotovitel.
- 9.10. Staveniště bude vyklizeno včetně všech součástí zařízení staveniště a likvidace všech odpadů vzniklých při stavbě do 14 dnů po podpisu Protokolu oběma Stranami.

10. STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být vynechávána prázdná místa.
- 10.2. Povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí Zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle Protokolu nebo předáním a převzetím Díla bez vad.
- 10.3. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku:
 - a) Autorský dozor a Technický dozor,
 - b) orgány státního stavebního dohledu,

- c) příslušné orgány státní správy,
 - d) Objednatel a Zhotovitel.
- 10.4. Jestliže Objednatel, Technický dozor, Autorský dozor nebo Zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do tří pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Pokud má Objednatel na stavbě pouze občasný technický dozor, prodlužuje se termín k vyjádření na pět dnů s tím, že Zhotovitel je povinen zaslat průpis stavebního deníku, v případě potřeby vyjádření k zápisu, v den provedení zápisu emailem nebo faxem Objednateli a technickému dozoru.
- 10.5. Objednateli je v průběhu realizace stavby předáván originál stavebního deníku. Originál archivuje Objednatel po dobu deseti let ode dne protokolárního předání a převzetí stavby. První a druhý průpis bude Zhotovitel ukládat v průběhu zhotovení stavby odděleně od originálu, aby byl k dispozici v případě zničení nebo ztráty originálu.
- 10.6. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku a/nebo v zápisech z kontrolních dnů nelze považovat za změny či dodatky Smlouvy.

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 11.1. Místem plnění je ulice Děčínská, Česká Kamenice.
- 11.2. **Termín předání a převzetí staveniště: 7. 11. 2022.** Strany tímto pro vyloučení pochybností sjednávají, že Zhotovitel je povinen ve stejné lhůtě převzít i jen část staveniště, pokud na něm lze začít alespoň s částečnou realizací Díla, a bezodkladně započít se zhotovováním Díla. Strany se zavazují v takovém případě bezodkladně po převzetí příslušné části staveniště uzavřít písemný doatek, který zohlední, jak se částečné převzetí staveniště odrazí v lhůtách pro dokončení Díla.
- 11.3. **Termín předložení realizační dokumentace stavby: 30. 1. 2023.** Zhotovitel je povinen předložit v této lhůtě Objednateli zpracovanou realizační dokumentaci zhotovitele stavby, která bude nad rámec projektové dokumentace stavby obsahovat konkrétní řešení, výrobky, technologie a jejich zpracování tak, jak je bude následně Zhotovitel v průběhu provádění stavebních prací užívat či uplatňovat.
- 11.4. Termín zahájení stavebních prací (zahájení díla stavby, tj. faktické započetí stavebních či obdobných prací po převzetí staveniště): nejdříve 14 dnů od předložení realizační dokumentace stavby Zhotovitelem, nejpozději 3. 4. 2023. Nezahájení stavebních prací řádně a včas dle této Smlouvy je podstatným porušením této Smlouvy a povinností Zhotovitele.
- 11.5. **Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a pře-**

vzetí Díla se stanoví na 30. 10. 2023. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

- 11.6. Předání a převzetí Díla se uskuteční nejpozději do 14 dnů od dokončení stavebních prací.
- 11.7. Nastane-li skutečnost, že bude před výše stanoveným termínem zrealizována ze strany Zhotovitele již část Díla, je oprávněn Objednatel převzít část staveniště, na němž se předmětná část Díla nachází, pakliže tak nebude znemožněno Zhotoviteli dokončit Dílo celé.
- 11.8. Dokončením Díla se rozumí den podepsání protokolu o předání a převzetí díla („**Protokol**“) oběma Stranami. Protokol bude podepsán až po provedení všech zkoušek a testů, které prokážou dodržení předepsaných parametrů a kvality díla v souladu s čl. 12. Smlouvy.
- 11.9. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této Smlouvy prostřednictvím písemných dodatků podepsaných oběma Stranami, s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění Díla na základě pokynu Objednatele.
- 11.10. Zhotovitel je povinen přerušit provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele. Pro takový pokyn postačuje pouhý zápis do stavebního deníku podepsaný oběma Stranami.
- 11.11. V případě, že se vyskytnou překážky bránící započetí nebo provádění Díla neležící na straně Zhotovitele, a budou to překážky, které nemohl jako zkušný odborník předpokládat, mohou být práce po dohodě s Objednatelem přerušeny na nezbytně nutnou dobu. Objednatel není nikterak oprávněn nepotvrdit dobu překážek, pakliže pro to nejsou dány spravedlivé důvody.
- 11.12. Dohoda o přerušení stavebních prací na zhotovení Díla musí být zapsána ve stavebním deníku, kde musí být písemně stvrzena oběma Stranami. Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky, vzniká v takovém případě Zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů o dobu trvání těchto překážek.

Zároveň musí být prodloužení jednotlivých termínů provedeno vyhotovením písemného dodatku připojeného k této Smlouvě. Poté, co nepříznivé podmínky pominou, je Zhotovitel povinen opětovně nastoupit k provádění Díla, a to do dvou dnů od jejich pominutí.

Nedojde-li k zapsání přerušení stavebních prací na zhotovení Díla do stavebního deníku a k potvrzení nemožnosti provádět Dílo prostřednictvím písemného dodatku k této Smlouvě, nelze vycházet z pouhé premisy, že by došlo

k prodloužení předmětných lhůt (i z důvodu nepříznivých klimatických podmínek). V takovém případě by tedy k faktickému prodloužení lhůt nedošlo.

12. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k předání a převzetí Díla alespoň 5 pracovních dní před navrhovaným termínem.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně provedené Dílo. Za řádně provedené dílo se považuje Dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit Objednateli k účelu vyplývajícím z této Smlouvy, a které Zhotovitel předá Objednateli v dohodnutém čase, na dohodnutém místě a které nebude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání jeho řádnému užívání, a ke kterému budou řádně předloženy veškeré doklady dle této Smlouvy.
- 12.3. Předání a převzetí bude zorganizováno Objednatelem a bude provedeno písemným vyhotovením Protokolu, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí Díla.
- 12.4. Protokol musí obsahovat zejména:
 - a) Označení osoby Zhotovitele;
 - b) Označení osoby Objednatele;
 - c) Označení této Smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla;
 - d) Název projektu;
 - e) Rozsah a předmět plnění;
 - f) Čas a místo předání Díla;
 - g) Jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této Smlouvy
 - h) Oznámení Objednatele dle bodu 12.7. tohoto článku Smlouvy.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli prohlídku dokončeného Díla.
- 12.6. K předání a převzetí Díla přizve Objednatel osobu vykonávající funkci Technického dozoru stavebníka, případně také Autorského dozoru projektanta.
- 12.7. Objednatel provede prohlídku Díla ve spolupráci s Technickým dozorem na základě výzvy Zhotovitele. Pokud Objednatel zjistí, že předané Dílo trpí vadami, které však nebrání užívání Díla k účelu vyplývajícimu z této Smlouvy, oznámí Zhotoviteli, že Dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že Objednatel Dílo převzal. Nelze-li dle názoru Objednatele Dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícimu z této Smlouvy, oznámí Zhotoviteli, že Dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že Objednatel Dílo nepřevzal.
- 12.8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla také tehdy, když Zhotovitel nevyzve Objednatele k převzetí Díla včas.

- 12.9. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí Díla musí obsahovat popis vad Díla, včetně termínu jejich odstranění; v případě nemožnosti dohody na termínech odstranění těchto vad budou vady odstraněny maximálně do 14 dnů. V oznámení bude Objednatelem také výslovně uvedeno právo, které v důsledku vady Díla uplatňuje.
- 12.10. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě 7 dnů.
- 12.11. Pro opětovné předání Díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
- 12.12. K řízení o předání a převzetí Díla předloží Zhotovitel následující doklady ve 3 vyhotoveních, není-li výslovně uvedený jiný počet vyhotovení:
- a) úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele;
 - b) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - c) prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;
 - d) doklad o uložení odpadů dle zákona o odpadech;
 - e) 2x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení Díla (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 7 fotografií Díla za týden);
 - f) zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu Díla;
 - g) prohlášení Zhotovitele Díla o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn Díla při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;
 - h) zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství;
 - i) 1x originál stavebního deníku;
 - j) prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla; a
 - k) další doklady, vyžádané Objednatelem s patřičným předstihem.

13. CENA ZA DÍLO

- 13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („**Zákon o cenách**“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 17 242 532,83,- Kč, a to bez DPH – 1. **HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM**. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 20 863 464,72,- Kč („**Cena**“).

- 13.2. Smluvená Cena je pevná a konečná. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
- 13.3. Zhotovitel může žádat Objednatele o navýšení ceny Díla v případě rozšíření předmětu Díla nad rámec této Smlouvy, jež by spočívalo v zadání více prací. Takovéto rozšíření předmětu Díla musí být zadáno Zhotoviteli Objednatelem v souladu s touto Smlouvou a bodem 13.8. Smlouvy.
- 13.4. Ke změně Ceny může dojít pouze písemným dodatkem této Smlouvy podepsaným oběma Stranami.
- 13.5. V Ceně je zahrnuto rovněž provedení všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsaných parametrů a kvality díla předepsaných zadáním, projektovou dokumentací, podle které byla zpracována nabídka, touto Smlouvou a normami vztahujícími se k Dílu. Součástí Ceny je zajištění označení stavby včetně získání všech dokladů, které Zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. V Ceně jsou zahrnuty veškeré práce směřující ke zhotovení kompletního Díla.
- 13.6. V Ceně jsou dále zahrnuty veškeré náklady na povolení, vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně uvedení pozemků do původního stavu. Zhotovitel zahrnul do Ceny díla též všechny poplatky za uložení vzniklých odpadů.
- 13.7. Zhotovitel je plátce DPH. K Ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.
- 13.8. Cena může být upravena po vzájemné dohodě Stran o hodnotu všech víceprací a méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného Objednatelem. Taková dohoda musí být provedena písemně před realizací formou dodatku Smlouvy, na základě Zhotovitelem oceněného výkazu změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list a v případě dohody na změně musí být vyhověno právním předpisům, zejména pak i příslušným ustanovením Zákona o zadávání veřejných zakázek, zejména jeho § 222.
- 13.9. Podklady pro změnu ceny budou následující:
- a) změnový list;
 - b) revize projektové dokumentace, nové řešení;
 - c) oceněný rozdílový výkaz výměr (pouze přípočty);
 - d) vyjádření Autorského dozoru;
 - e) vyjádření Technického dozoru; a
 - f) zápis ve stavebním deníku.

Bez takto zdokumentované změny není Objednatel oprávněn povolit pokračování prací v dotčeném úseku. Bude-li změna ceny vyvolána změnou technického řešení Díla iniciovanou Zhotovitelem, je povinností Zhotovitele zajistit změnu stavebního povolení, případně územního rozhodnutí a veškerých potřebných podkladů k těmto rozhodnutím (bude-li to nutné).

- 13.10. Pro oceňování případných víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v původní nabídce Zhotovitele. V případě, že nejsou jednotkové ceny pro některé položky v nabídce obsaženy, budou použity jednotkové ceny podle ceníku ÚRS. Účtovat částky za vícepráce je možné až po uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.
- 13.11. Dodatek této Smlouvy může být uzavřen pouze v souladu s bodem 18.2. Smlouvy v průběhu provádění prací a na základě požadavku vzneseného jednou ze Stran nejpozději 15 dní před uplynutím termínu pro dokončení Díla. Dodatkem této Smlouvy nesmí dojít k podstatným změnám původních ujednání stran, případně musí být postupováno dle § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

14. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 14.1. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu do 14 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení – podpisu Protokolu o předání a převzetí díla v souladu s čl. 11 a 12 Smlouvy oběma smluvními Stranami. Zhotovitel v konečném vyúčtování zohlední všechny zálohové platby provedené dle bodu 14.6. Smlouvy.
- 14.2. Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 45 dnů od prokazatelného doručení Objednateli.
- 14.3. Platební doklady budou adresovány a doručovány (možno i osobně do podatelny) na Město Česká Kamenice, náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:
- a) označení faktury a její číslo;
 - b) název a sídlo Zhotovitele a Objednatele;
 - c) bankovní spojení Zhotovitele a Objednatele;
 - d) IČ a DIČ Zhotovitele a Objednatele;
 - e) předmět Smlouvy (název a č. stavby) a číslo Smlouvy (Objednatele);
 - f) cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy, event. údaj o přenesení daňové povinnosti;
 - g) datum zdanitelného plnění a datum splatnosti;

- h) stanovisko a podpis Technického dozoru, včetně objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a výkazu provedených prací za fakturační období (u konečné faktury i předávací protokol); a
- i) razítko a podpis Zhotovitele;
- j) název a registrační číslo projektu.

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

- 14.4. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat k prvnímu dni následujícího měsíce dílčí faktury, tj. účtovat zálohy. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel na základě Technickým dozorem odsouhlaseného výkazu prací provedených v příslušném období, který bude přílohou dílčí faktury. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací musí být součástí každé (i dílčí či zálohové) faktury, v opačném případě je faktura neúplná a Objednatel ji nemusí uhradit.

Součet záloh fakturovaných dílčími fakturami, které budou proplaceny v jednotlivých měsících, bude činit maximálně 80 % dohodnuté Ceny. Takto placené práce se prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Jejich úhrada neznamená částečné předání a převzetí Díla ani začátek záruční doby díla nebo jeho části. Strany se dohodly, že dílčí faktura bude Zhotovitelem vystavena jen v případě, že cena skutečně provedených prací v příslušném měsíci přesáhne 2,5 % dohodnuté Ceny.

Zhotovitel je povinen členit konečné i dílčí faktury, výkazy provedených prací, zjišťovací protokoly a další případné průběžné rekapitulace postupu prací, dle písemných pokynů Objednatele vycházejících z příslušných dotačních podmínek. Výkazy provedených prací je Zhotovitel povinen předkládat Objednateli rovněž v otevřeném datovém formátu akceptovatelném pro Objednatele (např. .xml). Pokud výše uvedené dokumenty nebudou předkládány v Objednatelem stanoveném členění a formátu, může je Objednatel vrátit k přepracování. V takovém případě nezačne Objednateli plynout lhůta k úhradě faktur navazujících se na tyto přehledy.

15. BANKOVNÍ ZÁRUKA

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje do 20 pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy předložit Objednateli originál bankovní záruky vystavené pro Objednatele akceptovatelnou bankou, ve které banka v souladu s ustanovením § 2029 OZ prohlásí, že místo Zhotovitele uspokojí Objednatele v případě, kdy Zhotovitel nesplní řádně a včas jakýkoli svůj závazek týkající se provádění Díla dle Smlouvy (dále jen „**Bankovní záruka**“).

- 15.2. Bankovní záruka bude poskytnuta ve výši odpovídající 5 % z Ceny jako neodvolatelná, a to na dobu do 25. 3. 2024.
- 15.3. Jedinou podmínkou výplaty Bankovní záruky Objednateli bude doručení písemné výzvy Objednatele bance obsahující čestné prohlášení o tom, že Zhotovitel řádně a včas nesplnil některou svou povinnost ze Smlouvy týkající se provádění Díla. Plnění banky ve prospěch Objednatele bude uskutečněno v požadované výši ve lhůtě 30 dnů kalendářních dnů od doručení příslušné této výzvy bance.
- 15.4. Nepředložení Bankovní záruky Zhotovitelem řádně a však tak, aby byly splněny podmínky této Smlouvy, je podstatným porušením této Smlouvy a povinností Zhotovitele.

16. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PRÁVA Z VAD

- 16.1. Zhotovitel přebírá záruku za Dílo po 60 měsících od dokončení díla Zhotovitelem a předání Objednateli. Po tuto dobu zodpovídá Zhotovitel za to, že Dílo bude mít vlastnosti předpokládané touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, normami a projektem, a že bude způsobilé pro vadami ani nedodělkou nerušenému používání k obvyklému účelu. Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad, nebo poskytnutí přiměřené slevy. K odstranění vady zástupce Objednatele písemně vyzve Zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vady, případně jej vyzve také provozovatel převzatého Díla se souhlasem Objednatele. Záruční doba počíná běžet dokončením Díla Zhotovitelem a jeho předáním Objednateli.
- 16.2. Písemné oznámení vad (reklamace) v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny pro jejich odstranění stanovené Objednatelem, pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. U vad, jejichž odstranění nesnese odkladu, se Zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 48 hodin od jejich oznámení a provést jejich odstranění bezodkladně, nejpozději do 3 dnů. Charakter vady, tj. zda snese či nesnese odkladu, určí Objednatel. Odstranění vad bude vždy odkontrolováno a písemně stvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem, příp. provozovatelem. Jestliže Zhotovitel ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě vady neodstraní, nebo bude jinak zřejmé, že Zhotovitel tak ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě neučiní a/nebo včas nenastoupí k odstraňování vad či nebude soustavně pracovat na jejich odstranění, a/nebo bude vada takového charakteru, že bude potřebné její odstranění k zabránění další újmy dříve, než bude schopen se Objednatel dostavit (zejména v případě havárií), je Objednatel oprávněn dát vady na náklady Zhotovitele odstranit třetí osobě. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že soustavnou prací na jejich odstranění se rozumí takový postup, který nevykazuje nedůvodná přerušení a prostoje, přičemž běžné přestávky v práci či roz-

vržení pracovní a nepracovní doby v jednotlivých dnech nezpůsobují, že by nešlo o soustavnou práci.

- 16.3. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o oprávněnosti reklamace soudem.
- 16.4. Záruční doba dle bodu 16.1. tohoto článku Smlouvy na reklamovanou část Díla stavby se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do odstranění vady.
- 16.5. Objednatel, popř. provozovatel, bude užívat Dílo v době záruky dle provozního řádu, včetně řádné údržby veškerého zařízení. Zhotovitel neručí za vady vzniklé v důsledku nedodržení předepsané údržby, nebo pokynů pro užívání, které Zhotovitel Objednateli prokazatelně předal. Provozní řád či pokyny pro užívání však nesmějí být nespravedlivě či nepřiměřeně omezující pro Objednatele či provozovatele Díla, zejména pak vzhledem k účelům užívání Díla.

17. SANKCE

- 17.1. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za každý započatý den prodlení s dokončením Díla oproti termínu touto Smlouvou stanovenou v bodě 11.5. této Smlouvy.
- 17.2. Jednotlivé vady a nedodělky, nebude-li dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel do 14 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení s odstraněním a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek. Jedná se o vady/nedodělky zjištěné při předání Díla Objednateli uvedené v Protokolu.
- 17.3. V případě prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstraňování vad, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení s nastoupením k odstranění a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
- 17.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad ve stanovených či dohodnutých lhůtách je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení s odstraněním a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
- 17.5. V případě porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. 4 bodu 4.3. – 4.7. Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000, - Kč za každé takové jednotlivé porušení a týden, po které porušení trvá.
- 17.6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jakékoli další své povinnosti dle této smlouvy, která není uvedena v čl. 17 bodu 17.1.-17.5. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za

každý den prodlení se splněním takové povinnosti a za každou jednu takovou porušenou povinnost.

- 17.7. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu neuvedení staveniště do původního, nebo projektovaného stavu.
- 17.8. Zaplacením ani sjednáním jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není nikterak dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy.
- 17.9. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli řádně vystavené a oprávněné faktury Zhotovitele má Zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 17.10. Poruší-li Zhotovitel jakoukoli z výše uvedených povinností vyplývajících mu z této Smlouvy, má povinnost zaplatit Objednateli smluvní pokutu v určité výši dle tohoto článku Smlouvy již dle samotné výzvy Objednatele bez ohledu na skutečnost, zda je požadavek Objednatele na zaplacení smluvní pokuty oprávněný či nikoli. Případnou neoprávněnost požadavku může Zhotovitel rozporovat teprve po uhrazení smluvní pokuty.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Stranami.
- 18.2. Tato Smlouva může být upřesněna či měněna pouze písemnými číslovanými dodatky v případě změn požadavků na časový a věcný postup, rozsah prací nebo úpravu ceny. V takových dodatcích strany společně přesně specifikují, jaké ustanovení původní Smlouvy je měněno příp. rušeno.
- 18.3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit jakékoli své pohledávky z této Smlouvy na třetí osoby. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za Objednatelem vůči pohledávkám Objednatele z této Smlouvy.
- 18.4. Veškeré písemnosti doručované mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou budou považovány za doručené:
 - a) pátý pracovní den od okamžiku jejich prokazatelného odeslání druhé Straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, případně adresu písemně oznámenou příjemcem zásilky druhé smluvní Strany před odesláním zásilky; nebo

- b) v okamžik skutečného doručení zásilky druhé Straně;
a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

- 18.5. Návrh na úpravu Smlouvy je oprávněná předložit kterákoliv ze Stran.
- 18.6. Dodatek nabude platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními Stranami.
- 18.7. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této Smlouvy.
- 18.8. Obě smluvní strany se podrobně seznámily s obsahem Smlouvy a bez výhrad s ním souhlasí.
- 18.9. Tato Smlouva je vyhotovena buď v elektronické podobě, nebo ve dvou listinných stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.
- 18.10. V otázkách neupravených touto Smlouvou se strany řídí OZ. Vylučují přitom použití ust. § 556, 564, 558 odst. 2, 1740 odst. 3 OZ a všech dalších dispositivních ustanovení tohoto zákona, které by byly v rozporu s ustanoveními této Smlouvy.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje a souhlasí s tím, že tato Smlouva a/nebo její součásti či přílohy, případně dokumenty s ní související, jakož i informace v nich obsažené, mohou podléhat povinnosti uveřejnění mimo jiné v registru smluv, a i pokud by nepodléhaly takové povinnosti, mohou být i přesto uveřejněny v registru smluv a/nebo na internetových stránkách Objednatel.

Přílohy smlouvy:

1. Výkaz výměr

Tato Smlouva byla projednána na 18. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválena jejím usnesením č. 467/18/RM/2022 ze dne 29. 08. 2022.

V České Kamenici dne Vdne

Objednatel

Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-116-ver2

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

IČ:

28745001

DIČ:

CZ28745001

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

IČ:

03258106

DIČ:

03258106

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Tumpachová

IČ:

75900513

DIČ:

CZ7556082479

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenová a technická podmínky.

Cena bez DPH

17 242 532,83

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	17 242 532,83	3 620 931,89
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

20 863 464,72

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-116-ver2

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Místo:		Datum:	14. 12. 2020
Zadavatel:	Město Česká Kamenice	Projektant:	IQ PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Bardzák s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Kateřina Tumpachová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		17 242 532,83	20 863 464,72	
SO 101	Chodník pro pěší - hlavní trasa	12 369 044,66	14 966 544,04	STA
SO 101a	Zpevněné plochy související s hlavní trasou	386 097,84	467 178,39	STA
SO 102	Zpevněné plochy mimo hlavní trasu	740 805,66	896 374,85	STA
SO 201	Mostní objekty	2 487 165,74	3 009 470,55	STA
SO 301	Odvodnění komunikací	429 808,34	520 068,09	STA
SO 401	Veřejné osvětlení	718 610,59	869 518,81	STA
VRN	VRN	111 000,00	134 310,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice
Objekt: SO 101 - Chodník pro pěší - hlavní trasa

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Česká Kamenice

Uchazeč:
Bardzák s.r.o.

Projektant:
IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Kateřina Tumpachová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: 28745001
DIČ: CZ28745001

IČ: 03258106
DIČ: 03258106

IČ: 75900513
DIČ: CZ7556082479

Cena bez DPH			12 369 044,66
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 369 044,66	21,00%	2 597 499,38
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			14 966 544,04
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 101 - Chodník pro pěší - hlavní trasa

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Datum:

14. 12. 2020

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina
Tumpachová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

12 369 044,66

HSV - Práce a dodávky HSV

4 879 790,35

1 - Zemní práce

207 484,58

2 - Zakládání

1 219 480,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce

182 198,21

5 - Komunikace pozemní

1 602 924,68

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

32 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 366 368,67

997 - Přesun sutě

38 489,33

998 - Přesun hmot

230 444,28

PSV - Práce a dodávky PSV

7 439 254,31

762 - Konstrukce tesařské

258 835,50

767 - Konstrukce zámečnické

6 835 354,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

345 064,73

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

50 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 101 - Chodník pro pěší - hlavní trasa

Místo:

Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Kateřina Tumpachová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 369 044,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 879 790,35

D 1

Zemní práce

207 484,58

1	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	8,000	100,00	800,00 CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	-----------------------

PP

Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151112

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

PSC

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

2	K	112151364	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 1,4 do 1,5 m	kus	6,000	1 000,00	6 000,00 CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-------------------------

PP

Pokácení stromu postupně se spouštěním části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1400 do 1500 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151364

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

PSC

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

3	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	8,000	100,00	800,00 CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	-----------------------

PP

Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201112

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.					
4	K	112201124	Odstranění pařezů D přes 1,4 do 1,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 1400 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201124					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.					
5	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	32,930	50,00	1 646,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106123					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.					
	VV		Vybourání dlažby ve vjezdech					
	VV		32,93		32,930			
6	K	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	212,630	20,00	4 252,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106571					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro valbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 - . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců části C01 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
		WV	Rozebrání chodníků z betonové dlažby, bez výměny podkladu - výměna dlažby					
		WV	212,63		212,630			
7	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	118,160	40,00	4 726,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107162 Poznámka k souboru cen: 1. Pro valbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti bourání šterkových ploch ve vjezdech tl. 150 mm					
	WV				118,160			
	WV		118,16					
8	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	32,930	45,00	1 481,85	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107322 Poznámka k souboru cen: 1. Pro valbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti					
	PSC		Vybourání podkladu ze ŠD pod dlažbou 150 mm					
	WV				32,930			
	WV		32,93					
9	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	58,850	100,00	5 885,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107330					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 907 22-1 Vzdálená doprava suti. Vybourání betonového podkladu pod asfaltem 100 mm		58,850			
10	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	19,400	100,00	1 940,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107331 Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 907 22-1 Vzdálená doprava suti. Vybourání betonových ploch ve vjezdech tl. 150 mm		19,400			
11	K	113107341	Odstranění podkladu živického tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	58,850	50,00	2 942,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107341 Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 907 22-1 Vzdálená doprava suti. Vybourání asfaltových ploch chodníků a vjezdů - tl 50 mm		58,850			
12	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	221,520	35,00	7 753,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s operami a vyspárování jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0, - - - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
13	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	139,930	140,00	19 590,20 CS ÚRS 2022 01	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na převození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		Odkopávky pod komunikaci v terénu					
	VV		139,93		139,930			
14	K	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,486	500,00	243,00 CS ÚRS 2022 01	
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131213702 pro dopr. značky					
	VV		0,3*0,3*0,6*9		0,486			
15	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,500	500,00	6 250,00 CS ÚRS 2022 01	
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251100 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na převození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		výkop pro patky 0,5x0,5x0,5 m		12,500			
	VV		12,5					
16	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	20,080	800,00	16 064,00 CS ÚRS 2022 01	
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na převození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		Odkopávky pro gabiony		20,080			
	VV		20,08					
17	K	155131312	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu přes 1:2 do 1:1 včetně kotvení	m2	54,200	80,00	4 336,00 CS ÚRS 2022 01	
	PP		Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/155131312 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na ukotvení horního okraje geomříže nebo georohože do mělké rýhy ocelovými skobami, na zřízení rýhy i její zasypaní, na instalaci geomříže nebo georohože včetně přesahů a na plošné kotvení ocelovými skobami z betonářské oceli. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geomříží nebo georohoží, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů a kotvení krajů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.					
	VV		protierozní ochrana svahu - kokosová mříž		54,200			
	VV		54,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	61894013	sít protierozní z kokosových vláken 700g/m2	m2	62,330	62,00	3 864,46	CS ÚRS 2022 01
	PP		sít protierozní z kokosových vláken 700g/m2					
	VV		54,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		62,330			
19	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	8,000	10,00	80,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201401 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
20	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201411 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
21	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201421 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
22	K	162201502	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 1300 do 1500 mm	kus	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 1300 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201502 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
23	K	162201512	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 1300 do 1500 mm	kus	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 1300 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201512 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
24	K	162201522	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 1300 do 1500 mm	kus	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 1300 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201522 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
25	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	32,000	1,00	32,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301931 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
	VV		8*4 'Přepočtené koeficientem množství		32,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	162301937	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 1300 do 1500 mm ZKD 1 km	kus	24,000	20,00	480,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 1300 do 1500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301937 Poznámka k souboru cen:					
	Online PSC		1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
	PSC							
	VV		6*4 'Přepočtené koeficientem množství		24,000			
27	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	32,000	1,00	32,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301951 Poznámka k souboru cen:					
	Online PSC		1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
	PSC							
	VV		8*4 'Přepočtené koeficientem množství		32,000			
28	K	162301957	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 1300 do 1500 mm ZKD 1 km	kus	24,000	10,00	240,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 1300 do 1500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301957 Poznámka k souboru cen:					
	Online PSC		1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
	PSC							
	VV		6*4 'Přepočtené koeficientem množství		24,000			
29	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	32,000	3,00	96,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301971 Poznámka k souboru cen:					
	Online PSC		1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
	PSC							
	VV		8*4 'Přepočtené koeficientem množství		32,000			
30	K	162301977	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 1300 do 1500 mm ZKD 1 km	kus	24,000	45,00	1 080,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 1300 do 1500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301977 Poznámka k souboru cen:					
	Online PSC		1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
	PSC							
	VV		6*4 'Přepočtené koeficientem množství		24,000			
31	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	152,940	75,00	11 470,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103 Poznámka k souboru cen:					
	Online PSC		1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC							
32	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,826	180,00	3 028,68	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162651112					
	Online PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
33	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	152,940	50,00	7 647,00 CS ÚRS 2022 01	
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
34	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhuťněných strojně	m3	152,940	50,00	7 647,00 CS ÚRS 2022 01	
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťněných z hornin nesoudržných sypkých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhuťněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděných sypanin do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.					
35	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	16,826	20,00	336,52 CS ÚRS 2022 01	
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201 Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuťnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhuťněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.					
	PSC							
	VV		uložení na deponii obce					
	VV		přebytek zeminy z pilot					
	VV		28,260		28,260			
	VV		bilance zeminy - komunikace					
	VV		139,930+12,5+20,03-152,94-31,44+0,486					
	VV		Součet					
	VV							
36	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	31,440	140,00	4 401,60 CS ÚRS 2022 01	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásep rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásepů je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepů neodečítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
	VV		zásep pod chodník podél gabionů		31,440			
	VV		31,44					
37	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	289,650	50,00	14 482,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181311103					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.					
	PSC							
	VV		zatravnění ploch podél linie obrubníků v šířce 0,5 m		289,650			
	VV		289,65					
38	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	78,206	250,00	19 551,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice		78,206			
	VV		289,650*0,15*1,8					
39	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	289,650	20,00	5 793,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	PSC							
	VV		zatravnění ploch podél linie obrubníků v šířce 0,5 m		289,650			
	VV		289,65					
40	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	8,690	95,00	825,55	CS ÚRS 2022 01
	PP		osivo směs travní parková		8,690			
	VV		289,65*0,03 *Přepočtené koeficientem množství					
41	K	181951112	Úprava pláně v homině třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 616,590	15,00	24 248,85	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřízovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásepů rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
	PSC							
	VV		úprava podkladu pod chodníky SO 102		4,630			
	VV		4,63					
	VV		Nové chodníky D+L, dlažba přírodní 60 mm, výměna povrchu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		W	212,63		212,630			
		W	Nové chodníky D+L, dlažba přírodní 60 mm					
		W	718,58		718,580			
		W	7,13		7,130			
		W	29,07		29,070			
		W	Mezisoučet		972,040			
		W	Sjezdy D+L, dlažba přírodní 80 mm, skladba 2					
		W	221,97		221,970			
		W	Betonová dlažba nopová DL + L 80 mm					
		W	44,42		44,420			
		W	Mezisoučet		266,390			
		W	Odvodňovací žlábek - 3 řady žulových kostek 160/160					
		W	378,16*1,0		378,160			
		W	Součet		1 616,590			
42	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	216,231	70,00	15 136,17 CS ÚRS 2022 01	
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.					
	W		(290-275)*2,7		40,500			
	W		23,65*2,25		53,213			
	W		(40-23,65)*2,05		33,518			
	W		20*1,85		37,000			
	W		20*1,5		30,000			
	W		20*1,1		22,000			
	W		Součet		216,231			
	D	2	Zakládání				1 219 480,60	
43	K	213111121	Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé	m2	34,200	40,00	1 368,00 CS ÚRS 2022 01	
	PP		Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213111121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zřízení geomříže na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení geomříže a jejich spojení včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geomříže, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů a kotvení krajů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.					
	W		vyztužení svahu					
	W		34,2		34,200			
44	M	69321022	geomříž jednoosá tuhá HDPE s tahovou pevností 65kN/m	m2	39,330	105,00	4 129,65 CS ÚRS 2022 01	
	PP		geomříž jednoosá tuhá HDPE s tahovou pevností 65kN/m					
	W		34,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		39,330			
45	K	226111113	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 400 do 450 mm hl od 0 do 5 m hornina III	m	400,000	1 350,00	540 000,00 CS ÚRS 2022 01	
	PP		Velkoprofilové vrty náběrovým vrtním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. III					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/226111113					
	W		konzolový chodník 1					
	W		4,0*8		32,000			
	W		konzolový chodník 2					
	W		4,0*18		72,000			
	W		konzolový chodník 3					
	W		4,0*32		128,000			
	W		konzolový chodník 4					
	W		4,0*18		72,000			
	W		konzolový chodník 5					
	W		4,0*10		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	konzolový chodník 6					
		VV	4,0*13		52,000			
		VV	konzolový chodník -dil.kus					
		VV	4,0*1		4,000			
		VV	Součet		400,000			
46	K	231212111	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 245 do 450 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	400,000	350,00	140 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/231212111 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vytažení pažnic. 2. Ceny neobsahují náklady na dodání výplně, tyto se oceňují podle ustanovení poznámky 1. a 3. souboru cen 231 1. - Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic. 3. Množství měrných jednotek se u dodávky určuje v m3 objemu výplně piloty. 4. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot. 5. V cenách nejsou započteny náklady na provedení vrtu.					
	PSC							
		VV	konzolový chodník 1					
		VV	4,0*8		32,000			
		VV	konzolový chodník 2					
		VV	4,0*18		72,000			
		VV	konzolový chodník 3					
		VV	4,0*32		128,000			
		VV	konzolový chodník 4					
		VV	4,0*18		72,000			
		VV	konzolový chodník 5					
		VV	4,0*10		40,000			
		VV	konzolový chodník 6					
		VV	4,0*13		52,000			
		VV	konzolový chodník -dil.kus					
		VV	4,0*1		4,000			
		VV	Součet		400,000			
47	M	58933332R	beton C 30/37 XA2 kamenivo frakce 0/16	m3	28,260	3 600,00	101 736,00	vlastní
	PP		beton C 30/37 XA2 kamenivo frakce 0/16					
	VV		vrtaná pilota pr. 300 mm, délka 4,0 m					
	VV		3,14*0,15*0,15*400		28,260			
48	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	3,391	66 650,00	226 010,15	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/231611114 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro zřízení armokošů. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení výztuže a nastavení armokošů; tyto náklady jsou započteny v cenách souboru cen 231 . . - Zřízení výplně pilot z betonu železového, části A01 Zvláštní zakládání objektů.					
	PSC							
	VV		28,260*0,12		3,391			
49	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	11,609	1 900,00	22 057,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532213 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhuštěné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
	PSC							
	VV		gabion 1 - délka 24,60 m					
	VV		1,1*0,2*24,6		5,412			
	VV		gabion 2 - délka 11,67 m					
	VV		1,1*0,2*11,67		2,567			
	VV		gabion3 - délka 4,0 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		W	1,1*0,2*4,0		0,880			
		W	gabion4 - délka 12,5 m					
		W	1,1*0,2*12,5		2,750			
		W	Součet		11,609			
50	K	275311611	Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3	0,486	2 700,00	1 312,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem prokládaného tř. C 16/20					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275311611 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
		PSC						
		W	pro dopr.značky					
		W	0,3*0,3*0,6*9		0,486			
51	K	275322611	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	12,500	3 400,00	42 500,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275322611 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27*36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.					
		PSC						
		W	konzolový chodník 1					
		W	0,5*0,5*0,5*8		1,000			
		W	konzolový chodník 2					
		W	0,5*0,5*0,5*18		2,250			
		W	konzolový chodník 3					
		W	0,5*0,5*0,5*32		4,000			
		W	konzolový chodník 4					
		W	0,5*0,5*0,5*18		2,250			
		W	konzolový chodník 5					
		W	0,5*0,5*0,5*10		1,250			
		W	konzolový chodník 6					
		W	0,5*0,5*0,5*13		1,625			
		W	konzolový chodník -dil.kus					
		W	0,5*0,5*0,5		0,125			
		W	Součet		12,500			
52	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	100,000	410,00	41 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351121 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
		PSC						
		W	konzolový chodník 1					
		W	4*0,5*0,5*8		8,000			
		W	konzolový chodník 2					
		W	4*0,5*0,5*18		18,000			
		W	konzolový chodník 3					
		W	4*0,5*0,5*32		32,000			
		W	konzolový chodník 4					
		W	4*0,5*0,5*18		18,000			
		W	konzolový chodník 5					
		W	4*0,5*0,5*10		10,000			
		W	konzolový chodník 6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4*0,5*0,5*13		13,000			
	VV		konzolový chodník -dil.kus					
	VV		4*0,5*0,5		1,000			
	VV		Součet		100,000			
53	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	100,000	75,00	7 500,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351122					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
54	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,500	61 245,00	91 867,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275361821					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
	VV		12,500*0,12		1,500			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				182 198,21	
55	K	327215111	Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová síť s povrchovou úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem	m3	38,705	4 150,00	160 625,75	CS ÚRS 2022 01
	PP		Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze splétané dvouzákrutové ocelové sítě s povrchovou úpravou galfan					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/327215111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení drátěných košů včetně jejich dodávky, výplň košů kamenivem, lícové urovnání pohledové a horní plochy výplně gabionu a vyklínkování výplně. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vyhotovení šterkového lože pod gabionem; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 271 .5-22.. Podsyp pod základové konstrukce katalogu 801-1, b) zpětný zásyp; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 174.. Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1, c) filtrační geotextilii mezi rubem gabionu a zpětným zásypem; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 213 14-11 Zřízení vrstvy z geotextilie katalogu 800-2.					
	VV		gabion 1 - délka 24,60 m					
	VV		(1*0,7*0,5+1*0,5*0,5)*24,6		14,760			
	VV		gabion 2 - délka 11,67 m					
	VV		(1*0,7*0,5+2*0,5*0,5)*11,67		9,920			
	VV		gabion3 - délka 4,0 m					
	VV		(1*0,7*0,5+2*0,5*0,5)*4,0		3,400			
	VV		gabion4 - délka 12,5 m					
	VV		(1*0,7*0,5+2*0,5*0,5)*12,5		10,625			
	VV		Součet		38,705			
56	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	6,040	850,00	5 134,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/339921133					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měrnou jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku.					
57	M	59228R	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 160x160x1200mm	kus	38,052	432,00	16 438,46	vlastní
	PP		palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 160x160x1200mm					
	VV		6,04*6,3 *Přepočtené koeficientem množství		38,052			
	D	5	Komunikace pozemní				1 602 924,68	
58	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	759,410	150,00	113 911,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111					
	VV		úprava podkladu pod chodníky SO 102					
	VV		4,63		4,630			
	VV		Nové chodníky D+L, dlažba přírodní 60 mm					
	VV		718,58		718,580			
	VV		7,13		7,130			
	VV		29,07		29,070			
	VV		Součet		759,410			
59	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	657,900	180,00	118 422,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111					
	VV		Sjezdy D+L, dlažba přírodní 80 mm, skladba 2					
	VV		221,97		221,970			
	VV		Betonová dlažba nopová DL + L 80 mm					
	VV		44,42		44,420			
	VV		umělá vodící linie tl. 80 mm, š. 0,2 m					
	VV		13,35		13,350			
	VV		Mezisoučet		279,740			
	VV		Odvodňovací žlábek - 3 řady žulových kostek 160/160					
	VV		378,16*1,0		378,160			
	VV		Součet		657,900			
60	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	279,740	310,00	86 719,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/567122114					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou.					
			2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody.					
			3. V cenách nejsou započteny náklady na:					
	PSC		a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí,					
			b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12- Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.					
	VV		Sjezdy D+L, dlažba přírodní 80 mm, skladba 2					
	VV		221,97		221,970			
	VV		Betonová dlažba nopová DL + L 80 mm					
	VV		44,42		44,420			
	VV		umělá vodící linie tl. 80 mm, š. 0,2 m					
	VV		13,35		13,350			
	VV		Součet		279,740			
61	K	572331111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm	m2	177,425	380,00	67 421,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 živčnou směsí z kameniva těženého nebo ze šterkopisku obaleného asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572331111					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překozech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li to projekt).					
			2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí.					
			3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.					
	PSC		4. V cenách nejsou započteny náklady na:					
			a) postřik živčiny spojovací, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živčiny spojovací části A 01 tohoto katalogu,					
			b) zdrsňovací posyp, který se oceňuje cenami 578 90-112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem při překozech inženýrských sítí, 572 40-41 Posyp živčiny podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.					
	VV		Asfaltová záilvka podél obrubníků, š. 250 mm					
	VV		709,7*0,25		177,425			
62	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	967,410	260,00	251 526,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m ² , Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m ² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m ² ve výši 2 %, c) přes 300 m ² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
		PSC						
		VV	Nové chodníky D+L, dlažba přírodní 60 mm, výměna povrchu					
		VV	212,63		212,630			
		VV	Nové chodníky D+L, dlažba přírodní 60 mm					
		VV	718,58		718,580			
		VV	7,13		7,130			
		VV	29,07		29,070			
		VV	Součet		967,410			
63	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	977,771	349,00	341 242,08	CS ÚRS 2022 01
		PP	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
		VV	212,63		212,630			
		VV	718,58		718,580			
		VV	Součet		931,210			
		VV	931,21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		977,771			
64	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	7,487	421,00	3 152,03	CS ÚRS 2022 01
		PP	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná					
		VV	7,13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,487			
65	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	31,977	612,00	19 569,92	CS ÚRS 2022 01
		PP	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
		VV	29,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		31,977			
66	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	36,200	10,00	362,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211114					
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m ² , Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m ² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m ² ve výši 2 %, c) přes 300 m ² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
		PSC						
		VV	7,13+29,07		36,200			
67	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m ²	m2	266,390	260,00	69 261,40	CS ÚRS 2022 01
		PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m ²					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m ² , Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m ² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m ² ve výši 2 %, c) přes 300 m ² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
		PSC						
		VV	Sjezdy D+L, dlažba přírodní 80 mm, skladba 2					
		VV	221,97		221,970			
		VV	Betonová dlažba nopová DL + L 80 mm					
		VV	44,42		44,420			
		VV	Součet		266,390			
68	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	48,862	645,00	31 515,99	CS ÚRS 2022 01
		PP	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná					
		VV	44,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		48,862			
69	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	233,069	413,00	96 257,50	CS ÚRS 2022 01
		PP	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
		VV	221,97*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		233,069			
70	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A	m2	44,420	10,00	444,20	CS ÚRS 2022 01
		PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212214					
		Online PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m ² , Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m ² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m ² ve výši 2 %, c) přes 300 m ² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
		PSC						
71	K	597661112	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek velkých	m2	189,080	2 100,00	397 068,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/597661112 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dlažby příkopů, které se oceňují cenami souboru cen 594 ...-9 souboru cen 594 ...-9. Dlažba nebo předlažba. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m ² rozvinuté plochy rigolu.					
		PSC						
		VV	Odvodňovací žlábek - 3 řady žulových kostek 160/160					
		VV	378,16*0,5		189,080			
72	K	597069111	Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlážděného	m2	302,528	20,00	6 050,56	CS ÚRS 2022 01
		PP	Rigol dlážděný Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/597069111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dlažby příkopů, které se oceňují cenami souboru cen 594 ...-9 souboru cen 594 ...-9. Dlažba nebo předlažba. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m ² rozvinuté plochy rigolu.					
		PSC						
		VV	Odvodňovací žlábek - 3 řady žulových kostek 160/160					
		VV	378,16*0,8		302,528			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				32 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	628613611R	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	900,000	36,00	32 400,00	vlastní
	PP		Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v kg hmotnosti jednotlivých dílců ocelové konstrukce.					
	VV		zábradlí					
	VV		471+429		900,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 366 368,67	
74	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	9,000	200,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.					
	PSC							
	VV		IP4b					
	VV		1		1,000			
	VV		B2					
	VV		1		1,000			
	VV		přemístění označníku zastávky IJ4b - demontáž + montáž					
	VV		1		1,000			
	VV		přemístění značek mimo trasu chodníku					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		9,000			
75	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000	910,00	910,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
	VV		B2					
	VV		1		1,000			
76	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000	642,00	642,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm					
	VV		IP4b					
	VV		1		1,000			
77	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	9,000	280,00	2 520,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511111 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jámek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
	PSC							
78	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	9,000	550,00	4 950,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
79	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	9,000	84,00	756,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	9,000	20,00	180,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		vičko plastové na sloupek D 60mm					
81	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	378,160	80,00	30 252,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915221112 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.					
	PSC							
	VV		V4					
	VV		378,16		378,160			
82	K	915495112	Osazení desek z bílého betonu do lože z kameniva pásů a pruhů š 250 mm	m	66,730	70,00	4 671,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení desek z bílého betonu pro vodorovné značení do lože z kameniva těženého tl. 40 až 80 mm, s vyplněním spár pásů nebo pruhů šířky 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915495112 Poznámka k souboru cen: 1. Cena -5114 je určena jen pro osazení 1 kusu šipky bez vlastního pruhu. Tento pruh se oceňuje cenami -5111 až -5113. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) zřízení lože z kameniva těženého, b) beranění desek nebo šipek, c) výplň spár kamenivem těženým. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami souboru cen částí A01 katalogu 800-1 Zemní práce, b) popř. nutné bourání (rozebrání) vozovky, které se oceňují cenami částí B01 tohoto katalogu, c) dodání desek nebo šipek, které se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		umělá vodící linie tl. 80 mm, š. 0,2 m					
	VV		66,73		66,730			
83	M	BET.VL8B01	VODÍČÍ LINIE/8CM BÍLÁ	m2	14,681	716,00	10 511,60	vlastní
	PP		VODÍČÍ LINIE/8CM BÍLÁ					
	VV		66,73*0,2		13,346			
	VV		13,346*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,681			
84	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	378,160	6,00	2 268,96	CS ÚRS 2022 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915611111 Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.					
	PSC							
85	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	269,150	310,00	83 436,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131113 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		Obrubník silniční betonový ležatý - OS 01a					
	VV		153,55		153,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Obrubník silniční betonový přejezdový					
	VV		115,6		115,600			
	VV		Součet		269,150			
86	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	121,380	153,00	18 571,14	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		115,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		121,380			
87	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	161,228	210,00	33 857,88	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		153,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		161,228			
88	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	89,230	210,00	18 738,30	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva téženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		59,23		59,230			
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		89,230			
89	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	62,192	210,00	13 060,32	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		59,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		62,192			
90	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	31,500	430,00	13 545,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,500			
91	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	579,300	210,00	121 653,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodnikových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva téženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.					
92	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	608,265	138,00	83 940,57	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm					
	VV		579,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		608,265			
93	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	351,320	295,00	103 639,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene. 2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení: a) do lože z kameniva téžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry. 3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
		VV	Obrubník silniční žulový 250x200 mm přímý					
		VV	271,53		271,530			
		VV	Obrubník silniční žulový 250x200 mm přímý - přechodový 20-120					
		VV	20		20,000			
		VV	Obrubník silniční žulový 250x200 mm přímý - přejezdový 20 mm					
		VV	39,79		39,790			
		VV	Obrubník kamenný zastávkový atyp					
		VV	20		20,000			
		VV	Součet		351,320			
94	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m	347,886	1 250,00	434 857,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm					
	VV		331,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		347,886			
95	M	583800R	Obrubník kamenný zastávkový atyp 290/400 mm	m	21,000	4 500,00	94 500,00	vlastní
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 320x240mm					
	VV		20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,000			
96	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	75,952	2 800,00	212 665,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121					
	VV		269,15*0,06		16,149			
	VV		89,23*0,07		6,246			
	VV		351,32*0,07		24,592			
	VV		579,3*0,05		28,965			
	VV		Součet		75,952			
97	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	709,700	50,00	35 485,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735113					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	VV		zařízení asfaltu podél obrubníků a bouraných ploch					
	VV		709,7		709,700			
98	K	953942851	Osazování schodišťového zábradlí do otvorů ve stupních nebo balkonové desce na MC	kus	38,000	120,00	4 560,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů zábradlí ve stupních kamenných, železobetonových nebo v balkonové desce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953942851					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.					
	VV		zábradlí pro gabiony - sloupky á 1,375 m					
	VV		(19+9+10)		38,000			
99	M	145502R	ČTYŘHRANNÉ DUTÉ PROFILY (MSH) VÁLCOVANÉ ZA TEPLA 50x50x5mm	t	0,429	55 000,00	23 595,00	vlastní
	PP		profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x5mm					
	VV		6,85 kg/m - dl. 1,5m					
	VV		6,85*(19+9+10)*1,5/1000		0,390			
	VV		0,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,429			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	7,000	55,00	385,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006211 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	VV		přemístění označníku zastávky IJ4b - demontáž + montáž					
	W		1		1,000			
	VV		přemístění značek mimo trasu chodníku					
	W		6		6,000			
	VV		Součet		7,000			
101	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š přes 500 do 800 mm	m	103,000	72,00	7 416,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky přes 500 do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966008212 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na bourání obetonování žlabu a případné bourání betonového lože. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebírání žlabů. 3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.					
102	K	S	úprava svodidel - zkrácení náběhu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
	PP		úprava svodidel - zkrácení náběhu					
	D	997	Přesun sutě				38 489,33	
103	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	222,790	45,00	10 025,55	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sůť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
104	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	948,718	10,00	9 487,18	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sůť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		asfalt na skládku					
	W		5,767*14		80,738			
	VV		sůť na deponii obce					
	W		(222,762-5,767)*4		867,980			
	VV		Součet		948,718			
105	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	222,790	80,00	17 823,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221611 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,767	200,00	1 153,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
D	998		Přesun hmot				230 444,28	
107	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 920,369	120,00	230 444,28	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 439 254,31	
D	762		Konstrukce tesařské				258 835,50	
108	K	762112110	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	2 675,750	95,00	254 196,25	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762112110					
	P		Poznámka k položce: Dodávku dřevěných prken pro zábradlí zajistí investor					
	VV		zábradlí pro gabiony - prkna 30/100 mm					
	VV		(24,6+11,67+12,5)*5		243,850			
	VV		Mezisoučet		243,850			
	VV		konzolový chodník 1					
	VV		174		174,000			
	VV		konzolový chodník 2					
	VV		456,95		456,950			
	VV		konzolový chodník 3					
	VV		802,85		802,850			
	VV		konzolový chodník 4					
	VV		420,3		420,300			
	VV		konzolový chodník 5					
	VV		250		250,000			
	VV		konzolový chodník 6					
	VV		302,5		302,500			
	VV		konzolový chodník -dil.kus					
	VV		25,3		25,300			
	VV		Mezisoučet		2 431,900			
	VV		Součet		2 675,750			
109	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	8,027	550,00	4 414,85	CS ÚRS 2022 01
	PP		Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762195000					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pouze pro soubory cen: a) 762 11- Montáž stěn a příček na hladko, b) 762 12- Montáž stěn a příček tesařsky vázaných, c) 762 13- Montáž bednění stěn. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
	VV		2675,750*0,03*0,1		8,027			
110	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,102	1 500,00	153,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
111	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,102	700,00	71,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762181					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	767	Konstrukce zámečnické				6 835 354,08	
112	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného	m	48,770	310,00	15 118,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767165114					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.					
	VV		zábradlí pro gabiony					
	VV		(24,6+11,67+12,5)		48,770			
113	M	145503R	ČTYŘHRANNÉ DUTÉ PROFILY (MSH) VÁLCOVANÉ ZA TEPLA 100x50x4mm	t	0,471	55 000,00	25 905,00	vlastní
	PP		ČTYŘHRANNÉ DUTÉ PROFILY (MSH) VÁLCOVANÉ ZA TEPLA 100x50x4mm					
	VV		zábradlí pro gabiony					
	VV		8,78 kg/m					
	VV		(24,6+11,67+12,5)*8,78/1000		0,428			
	VV		0,428*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,471			
114	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	17 679,570	30,00	530 387,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767590120					
	VV		konzolový chodník -podlahový rošt s malými oky					
	VV		17583,89+95,68		17 679,570			
115	M	553470R	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný PR-40 /3-34/11-3-Zn-S3	kg	18 563,549	53,00	983 868,10	vlastní
	PP		rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný PR-40 /3-34/11-3-Zn-S3					
	VV		17679,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18 563,549			
116	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	29 435,510	28,00	824 194,28	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995117					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
	VV		konzolový chodník 1					
	VV		2098,82		2 098,820			
	VV		konzolový chodník 2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		WV	5623,07		5 623,070			
		WV	konzolový chodník 3					
		WV	9496,15		9 496,150			
		WV	konzolový chodník 4					
		WV	5179,84		5 179,840			
		WV	konzolový chodník 5					
		WV	2970,23		2 970,230			
		WV	konzolový chodník 6					
		WV	3701		3 701,000			
		WV	konzolový chodník 1 - dilatační kus					
		WV	366,4		366,400			
		WV	Součet		29 435,510			
117	M Z		výroba a dodávka konstrukcí konzolových chodníků	kg	29 435,510	150,00	4 415 326,50	vlastní
	PP		výroba a dodávka konstrukcí konzolových chodníků					
118	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	50,693	500,00	25 346,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
119	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	50,693	300,00	15 207,90	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767181					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				345 064,73	
120	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	695,695	3,00	2 087,09	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783201401					
121	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	695,695	3,00	2 087,09	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783201403					
122	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	695,695	60,00	41 741,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783213011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských prvků natíraných před zabudováním do konstrukce. 2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry do interiéru. 3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru prvků do interiéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.					
123	K	783218211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí	m2	695,695	210,00	146 095,95	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lakovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783218211					
	VV		zábradlí pro gabiony - prkna 30/100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
						63,401		
						63,401		
			(24,6+11,67+12,5)*5*(0,03*2+0,1*2)					
			Mezisoučet					
			konzolový chodník 1			45,240		
			174*(0,03*2+0,1*2)					
			konzolový chodník 2			118,807		
			456,95*(0,03*2+0,1*2)					
			konzolový chodník 3			208,741		
			802,85*(0,03*2+0,1*2)					
			konzolový chodník 4			109,278		
			420,3*(0,03*2+0,1*2)					
			konzolový chodník 5			65,000		
			250*(0,03*2+0,1*2)					
			konzolový chodník 6			78,650		
			302,5*(0,03*2+0,1*2)					
			konzolový chodník -díl.kus			6,578		
			25,3*(0,03*2+0,1*2)			632,294		
			Mezisoučet			695,695		
			Součet					
124	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	695,695	220,00	153 052,90	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783218111					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				50 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				50 000,00	
125	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - dílenská dokumentace konzolových chodníků	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dokumentace pro provádění stavby - dílenská dokumentace konzolových chodníků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013244000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice
Objekt:
SO 101a - Zpevněné plochy související s hlavní trasou

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Česká Kamenice

Uchazeč:
Bardzák s.r.o.

Projektant:
IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Kateřina Tumpachová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: 28745001
DIČ: CZ28745001

IČ: 03258106
DIČ: 03258106

IČ: 75900513
DIČ: CZ7556082479

Cena bez DPH			386 097,84
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	386 097,84	21,00%	81 080,55
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	467 178,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 101a - Zpevněné plochy související s hlavní trasou

Místo:

Zadavatel: Město Česká Kamenice

Uchazeč: Bardzák s.r.o.

Datum: 14. 12. 2020

Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Kateřina
Tumpachová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

386 097,84

HSV - Práce a dodávky HSV

386 097,84

1 - Zemní práce

49 299,80

5 - Komunikace pozemní

233 524,78

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

61 708,33

997 - Přesun sutě

28 510,93

998 - Přesun hmot

13 054,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt: SO 101a - Zpevněné plochy související s hlavní trasou

Místo:

Zadavatel: Město Česká Kamenice

Uchazeč: Bardzák s.r.o.

Datum: 14. 12. 2020

Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Kateřina Tumpachová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							386 097,84	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				386 097,84	
D	1		Zemní práce				49 299,80	
1	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	21,490	20,00	429,80	CS ÚRS 2022 01
PP			Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106187					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.					
			2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.					
			3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:					
			a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,					
			b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 - - - Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců části C01.					
			4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
PSC								
VV			Vybourání dlažby ve vjezdech					
VV			21,49			21,490		
2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	21,490	60,00	1 289,40	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107322					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.					
			2. Ceny					
			a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,					
			b) –7121 až –7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,					
			c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemin stabilizovaných cementem.					
			3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry.					
			4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.					
			5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.					
			6. Přemístění vybouraného materiálu včetně vzdálenosti, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti					
PSC								
VV			Vybourání dlažby ve vjezdech-Vybourání podkladu ze ŠD pod dlažbou 150 mm					
VV			21,49			21,490		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	88,680	50,00	4 434,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107162 Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybraného materiálu větší vzdáleností než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 907 22-1 Vzdálená doprava suti VV VV		88,680			
4	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	74,360	80,00	5 948,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107163 Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybraného materiálu větší vzdáleností než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 907 22-1 Vzdálená doprava suti VV VV		74,360			
5	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	74,360	180,00	13 384,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107171					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 907 22-1 Vzdálená doprava suti. Vybourání podkladních vrstev pod asfaltem tl. 420 mm (beton 150 mm) - zastávka 74,36		74,360			
6	K	113107184	Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	74,360	140,00	10 410,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107184 Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 907 22-1 Vzdálená doprava suti. Vybourání konstrukce stávající vozovky - kryt AB 160 mm - zastávka 74,36		74,360			
7	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	29,500	170,00	5 015,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107330 Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 907 22-1 Vzdálená doprava suti. Vybourání betonového podkladu pod asfaltem 100 mm 29,5		29,500			
8	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	24,240	220,00	5 332,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107331 Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 007 22-1 Vodorovná doprava suti Vybourání betonových ploch ve vjezdech tl. 150 mm 24,24	m2	24,240			
9	K	113107341	Odstranění podkladů živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	29,500	50,00	1 475,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107341 Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 007 22-1 Vodorovná doprava suti vybourání asfaltových ploch chodníků a vjezdů - tl 50 mm 29,5	m2	29,500	20,00	1 579,80	CS ÚRS 2022 01
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	78,990	20,00		
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. VV podklad pro chodníky SO 102 VV 4,63 VV kamenná dlažba pro záliv zastávky VV 74,36 VV Součet 78,990					
	D	5	Komunikace pozemní				233 524,78	
11	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	4,630	160,00	740,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		šterkodrt' 150 mm podklad pro chodníky SO 102		4,630			
	WV		4,63					
12	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	74,360	240,00	17 846,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871111					
	WV		kamenná dlažba pro záliv zastávky		74,360			
	WV		74,36					
13	K	581131115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm	m2	74,360	900,00	66 924,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/581131115					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny i pro vyztužený cementobetonový kryt silničních komunikací. 2. Ceny nelze použít pro cementobetonové kryty: a) komunikací pro pěši, které se oceňují cenami souboru cen 581 11-41 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěši, b) letištních ploch, které se oceňují cenami souboru cen 581 1. -61 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) ošetření povrchu krytu vodou, b) postřik proti odpařování vody. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výztuž cementobetonových krytů vyztužených, která se oceňuje cenou 919 71-6111 Ocelová výztuž cementobetonového krytu, b) živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací, c) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7. -51 Vložka pod litý asfalt, d) dilatační spáry vkládané, které se oceňují cenami souboru cen 911 12-41 Dilatační spáry vkládané, e) dilatační spáry řezané, které se oceňují cenami souboru cen 911 11-1 Řezání dilatačních spár a 911 12-. Těsnění dilatačních spár v cementobetonovém krytu, f) postřiky povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-8111 Provedení postřiku povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, g) kotvy a klínové tyče, které se oceňují cenami souboru cen 914 12-4. Vytváření dilatačních spár v cementobetonovém krytu cementobetonová deska CBI 200 mm, C 30/37 XF4		74,360			
	WV		74,36					
14	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	74,360	500,00	37 180,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na					
	Online PSC		krainici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591111111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 591 1. - pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2. - pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěši. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání těžko materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1. -11 Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	WV		kamenná dlažba pro záliv zastávky		74,360			
	WV		74,36					
15	M	58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 15/17	m2	81,796	1 355,00	110 833,58	CS ÚRS 2022 01
	PP		kostka štipaná dlažební žula velká 15/17		81,796			
	WV		74,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				61 708,33	
16	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	1,351	45 621,00	61 633,97	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919716111					
	WV		cementobetonová deska CBI 200 mm, C 30/37 XF4 s kari sítí 2x8/8/100		1,351			
	WV		74,36*2*1,15*7,9/1000					
17	K	919741111	Ošetření cementobetonové plochy vodou	m2	74,360	1,00	74,36	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ošetření cementobetonové plochy kropením vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919741111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena: a) pro jedno ošetření (kropení) plochy, b) i pro ošetření (kropení) vedlejších ploch souvisejících s prováděním betonáže letištních ploch za účelem vytváření potřebného mikroklimatu.					
	D	997	Přesun sutě				28 510,93	
18	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	146,485	45,00	6 591,83	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
19	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	949,470	5,00	4 747,35	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		asfalt na skládku		508,942			
	VV		36,353*14					
	VV		sut na deponii obce		440,528			
	VV		(146,485-36,353)*4		949,470			
	VV		Součet					
20	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	146,485	80,00	11 718,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221611					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
21	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	36,353	150,00	5 452,95	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		2,891		2,891			
	VV		33,462		33,462			
	VV		Součet		36,353			
	D	998	Přesun hmot				13 054,00	
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	130,540	100,00	13 054,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice
Objekt: **SO 102 - Zpevněné plochy mimo hlavní trasu**

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Česká Kamenice
Uchazeč:
Bardzák s.r.o.
Projektant:
IQ PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel:
Ing. Kateřina Tumpachová
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2020
IČ:
DIČ:
IČ: 28745001
DIČ: CZ28745001
IČ: 03258106
DIČ: 03258106
IČ: 75900513
DIČ: CZ7556082479

Cena bez DPH			740 805,66
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	740 805,66	21,00%	155 569,19
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			896 374,85

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt: **SO 102 - Zpevněné plochy mimo hlavní trasu**

Místo:
Zadavatel: Město Česká Kamenice
Uchazeč: Bardzák s.r.o.

Datum: 14. 12. 2020
Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Kateřina
Tumpachová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

	740 805,66
	722 007,05
HSV - Práce a dodávky HSV	6 906,40
1 - Zemní práce	16 018,07
2 - Zakládání	31 026,64
4 - Vodorovné konstrukce	28 901,20
43 - Schodišťové konstrukce a rampy	311 686,56
5 - Komunikace pozemní	2 135,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	299 546,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 081,47
997 - Přesun sutě	53 605,95
998 - Přesun hmot	12 398,61
PSV - Práce a dodávky PSV	442,00
712 - Povlakové krytiny	2 905,40
762 - Konstrukce tesařské	7 270,86
767 - Konstrukce zámečnické	1 780,35
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 400,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt: SO 102 - Zpevněné plochy mimo hlavní trasu

Misto:
Zadavatel: Město Česká Kamenice
Uchazeč: Bardzák s.r.o.

Datum: 14. 12. 2020
Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Kateřina Tumpachová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							740 805,66	
D HSV Práce a dodávky HSV							722 007,05	
D 1 Zemní práce							6 906,40	
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	8,150	100,00	815,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106171 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01. b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
PSC			č.p. 118 - přeložení stávající dlažby - rozebrání, doplnění ŠD tl. 200 mm, nové uložení dlažby					
VV			8,15					
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	304,570	20,00	6 091,40	CS ÚRS 2022 01
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
PSC								
VV			4,63					
VV			Sjezdy D+L, dlažba přírodní 80 mm, skladba 2					
VV			226,79					
VV			Úpravy terénu na žádost účastníků řízení					
VV			16+35+8,15+14					
VV			Součet					
							16 018,07	
D 2 Zakládání							2 227,20	CS ÚRS 2022 01
3	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,696	3 200,00	2 227,20	CS ÚRS 2022 01
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273321411 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
	PSC		2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.					
	VV		Schodiště u č.p. 116		0,696			
	VV		1,86*3,12*0,12	m2	1,992	440,00	876,48	CS ÚRS 2022 01
4	K	273351121	Zřízení bednění základových desek					
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351121 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		0,2*(1,86*2+3,12*2)	m2	1,992	120,00	239,04	CS ÚRS 2022 01
5	K	273351122	Odstranění bednění základových desek					
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351122 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		Schodiště u č.p. 116		0,095	48 978,00	4 652,91	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,0948	t	0,095	48 978,00	4 652,91	CS ÚRS 2022 01
6	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari					
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
	PSC							
	VV		Schodiště u č.p. 116		0,095	3 200,00	2 678,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,0948	m3	0,837	3 200,00	2 678,40	CS ÚRS 2022 01
7	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25					
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274321411 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.					
	PSC							
	VV		0,3*0,75*2,0*1,86	m2	0,837	350,00	2 268,00	CS ÚRS 2022 01
8	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného					
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		0,3*0,75*2*2		0,900			
	VV		0,75*1,86*4		5,580			
	VV		Součet		6,480			
				m2	6,480	70,00	453,60	CS ÚRS 2022 01
9	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného					
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
10	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,043	60 987,00	2 622,44	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
	VV		(14,36+28,42)/1000		0,043			
	D	4	Vodorovné konstrukce				31 026,64	
11	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	3,936	440,00	1 731,84	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434351141					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.					
	VV		1,86*0,2*8+0,3*0,2*2*8		3,936			
12	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	3,936	100,00	393,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434351142					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.					
	D	43	Schodišťové konstrukce a rampy				28 901,20	
13	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,521	4 100,00	2 136,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/430321515					
	VV		nabetonované stupně		0,521			
	VV		0,28*1,86					
14	K	434121425	Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na desku	m	16,740	690,00	11 550,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím					
	Online PSC		stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434121425					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U cen -1441, -1442, -1451, -1452 je započtena podpěrná konstrukce visuté části stupňů. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky stupňů včetně uložení. 3. Dodávka stupňů se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		1,86*9		16,740			
15	M	59373004	prvek betonový vibrovlisovaný š 320 v 160 dl 300mm	kus	58,800	230,00	13 524,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		prvek betonový vibrovlisovaný š 320 v 160 dl 300mm					
	VV		7*8		58,000			
	VV		56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		58,800			
16	M	59373004R	prvek betonový vibrovlisovaný š 320 v 160 dl 300mm ukončovací deska	kus	7,350	230,00	1 690,50	vlastní
	PP		prvek betonový vibrovlisovaný š 320 v 160 dl 300mm ukončovací deska					
	VV		7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,350			
	D	5	Komunikace pozemní				311 686,56	
17	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	234,940	210,00	49 337,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111					
	VV		Sjezdy D+L, dlažba přírodní 80 mm, skladba 2		226,790			
	VV		226,79					
	VV		Úpravy terénu na žádost účastníků řízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		č.p. 118 - přeložení stávající dlažby - rozebrání, doplnění ŠD tl. 200 mm, nové uložení dlažby		8,150			
	WV		8,15		234,940			
	WV		Součet	m2	30,000	230,00	6 900,00	CS ÚRS 2022 01
18	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm					
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871111					
	WV		Úpravy terénu na žádost účastníků řízení					
	WV		č.p. 131 - zásyp šterkodrti pr. tl. 250 mm (dorovnání terénu)		16,000			
	WV		16					
	WV		č.p. zásyp ŠD 0-32		14,000			
	WV		14		30,000			
	WV		Součet	m2	35,000	280,00	9 800,00	CS ÚRS 2022 01
19	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm					
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871116					
	WV		Úpravy terénu na žádost účastníků řízení					
	WV		sjezd na p.p.č. 785/8 - zásyp šterkodrti 0-32 pr. tl. 300 mm		35,000			
	WV		35	m2	226,790	310,00	70 304,90	CS ÚRS 2022 01
20	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm					
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/567122114					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění, tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.					
	WV		Sjezdy D+L, dlažba přírodní 80 mm, skladba 2		226,790			
	WV		226,79	m2	4,630	360,00	1 666,80	CS ÚRS 2022 01
21	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2					
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.	m2	4,862	342,00	1 662,80	CS ÚRS 2022 01
22	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní		4,862			
	WV		4,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m2	8,150	400,00	3 260,00	CS ÚRS 2022 01
23	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2					
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212210					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m ² , Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m ² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m ² ve výši 2 %, c) přes 300 m ² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
		PSC						
		VV	Úpravy terénu na žádost účastníků řízení			8,150		
		VV	č.p. 118 - přeložení stávající dlažby - rozebrání, doplnění ŠD tl. 200 mm, nové uložení dlažby					
		VV	8,15					
24	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m ²	m ²	226,790	280,00	63 501,20	CS ÚRS 2022 01
		PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m ²					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212212					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m ² , Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m ² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m ² ve výši 2 %, c) přes 300 m ² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
		PSC						
		VV	Sjezdy D+L, dlažba přírodní 80 mm, skladba 2		226,790			
		VV	226,79	m ²	238,130	442,00	105 253,46	CS ÚRS 2022 01
25	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
		PP	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní		238,130			
		VV	226,79*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
							2 135,00	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	kg	61,000	35,00	2 135,00	vlastní
26	K	628613611R	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg					
		PP	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v kg hmotnosti jednotlivých dílců ocelové konstrukce.					
		VV	zábradlí		61,000			
		VV	35+26					
							299 546,96	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m	71,940	280,00	20 143,20	CS ÚRS 2022 01
27	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
		PP	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131113					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva téženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
		PSC						
				m	75,537	152,00	11 481,62	CS ÚRS 2022 01
28	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
		PP	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	71,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		75,537			
29	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	51,400	210,00	10 794,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.					
	PSC							
30	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	53,970	132,00	7 124,04	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm		53,970			
	VV		51,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m3	7,606	3 100,00	23 578,60	CS ÚRS 2022 01
31	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121					
	VV		71,94*0,07		5,036			
	VV		51,4*0,05		2,570			
	VV		Součet		7,606			
32	K	953942851	Osazování schodišťového zábradlí do otvorů ve stupních nebo balkonové desce na MC	kus	3,000	110,00	330,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů zábradlí ve stupních kamenných, železobetonových nebo v balkonové desce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953942851 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů, tyto se oceňují ve specifikaci. Zitraté se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních práce, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.					
	PSC							
	VV		zábradlí pro schodiště		3,000			
	VV		3	t	0,035	55 000,00	1 925,00	vlastní
33	M	145502R	ČTYŘHRANNÉ DUTÉ PROFILY (MSH) VÁLCOVANÉ ZA TEPLA 50x50x5mm					
	PP		ČTYŘHRANNÉ DUTÉ PROFILY (MSH) VÁLCOVANÉ ZA TEPLA 50x50x5mm					
	VV		6,85 kg/m - dl. 1,55m		0,032			
	VV		6,85*1,55*3/1000		0,035			
	VV		0,032*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m3	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 01
34	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého					
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111					
	VV		demontáž přístřešku zastávky - odhad		1,000			
	VV		0,5*0,5*0,8*5	m2	8,150	70,00	570,50	CS ÚRS 2022 01
35	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého					
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979054451 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	PSC							
36	K	P	D+M nový přístřešek zastávky - bez bočnic, ocelová nosná konstrukce, střecha z bezpečnostního skla, zadní stěna z kaleného skla 1855x2860 mm včetně základů a zeních prací dle požadavků dodavatele přístřešku	kpl	1,000	210 000,00	210 000,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		D+M nový přístřešek zastávky - bez bočnic, ocelová nosná konstrukce, střecha z bezpečnostního skla, zadní stěna z kaleného skla 1855x2860 mm včetně základů a zenich prací dle požadavků dodavatele přístřešku					
37	K S		statické zajištění stávající opěrné zdi podél zakládání lávky u čp. 118	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní
	PP		statické zajištění stávající opěrné zdi podél zakládání lávky u čp. 118					
	D	997	Přesun sutě				1 081,47	
38	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,998	50,00	149,90	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).		2,998			
39	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	11,992	10,00	119,92	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).		11,992			
40	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,411	150,00	811,65	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221611					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
	D	998	Přesun hmot				53 605,95	
41	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	357,373	150,00	53 605,95	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 398,61	
	D	712	Povlakové krytiny				442,00	
42	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvě	m2	8,840	50,00	442,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712340832					
	VV		demontáž přístřešku zastávky		8,840			
	VV		8,84					
	D	762	Konstrukce tesařské				2 905,40	
43	K	762112110	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	13,750	100,00	1 375,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762112110					
	P		Poznámka k položce: Dodávku dřevěných prken pro zábradlí zajistí investor					
	VV		zábradlí pro gabiony - prkna 30/100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,75*5		13,750			
44	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,041	500,00	20,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762195000					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pouze pro soubory cen: a) 762 11- Montáž stěn a příček na hladko, b) 762 12- Montáž stěn a příček tesařsky vázaných, c) 762 13- Montáž bednění stěn. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
	VV		13,75*0,03*0,1	m2	0,041			
45	K	762132811	DeMontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně	m2	18,500	60,00	1 110,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z jednostranně hoblovaných prken					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762132811					
	VV		demontáž přístřešku zastávky		18,500			
	VV		2,5*(2,0*2+3,4)	m2	8,840	45,00	397,80	CS ÚRS 2022 01
46	K	762341821	Demontáž bednění střech z fošen					
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z fošen hrubých, hoblovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341821					
	VV		demontáž přístřešku zastávky		8,840			
	VV		3,4*2,0*1,3	t	0,001	1 600,00	1,60	CS ÚRS 2022 01
47	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m					
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
				t	0,001	500,00	0,50	CS ÚRS 2022 01
48	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace					
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762181					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	767	Konstrukce zámečnické	m	2,750	300,00	7 270,86	
49	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného				825,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767165114					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -51 - lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.					
		VV	zábradlí pro schodiště		2,750			
		VV	2,75	t	0,026	55 000,00	1 430,00	vlastní
50	M	145503R	ČTYŘHRANNÉ DUTÉ PROFILY (MSH) VÁLCOVANÉ ZA TEPLA 100x50x4mm					
	PP		ČTYŘHRANNÉ DUTÉ PROFILY (MSH) VÁLCOVANÉ ZA TEPLA 100x50x4mm					
	VV		zábradlí pro gabiony					
	VV		8,78 kg/m		0,024			
	VV		2,75*8,78/1000		0,026			
	VV		0,024*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	kg	500,000	10,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
51	K	767996704	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg					
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 250 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996704					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupky, kolejničky, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivé demontovaného dílu konstrukce.					
	VV		demontáž přístřešku zastávky - odhad		500,000			
	VV		500	t	0,026	610,00	15,86	CS ÚRS 2022 01
52	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace					
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767181					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry	m2	3,575	4,00	1 780,35	
53	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	3,575	4,00	14,30	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783201401					
54	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	3,575	4,00	14,30	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783201403					
55	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	3,575	60,00	214,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783213011					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských prvků natíraných před zabudováním do konstrukce. 2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry do interiéru. 3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru prvků do interiéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.					
56	K	783218211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí	m2	3,575	210,00	750,75	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lakovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783218211					
	WV		zábradlí - prkna 30/100 mm		3,575			
	WV		2,75*5*(0,03*2+0,1*2)		3,575			
	WV		Součet					
57	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	3,575	220,00	786,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783218111					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 400,00	
58	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	16,000	400,00	6 400,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2132					
	WV		Úpravy terénu na žádost účastníků řízení					
	WV		č.p. 118 - výšková úprava stávající brány - převedení do vyšší pozice		16,000			
	WV		2*8					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice
Objekt: SO 201 - Mostní objekty

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Česká Kamenice

Uchazeč:
Bardzák s.r.o.

Projektant:
IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Kateřina Tumpachová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: 28745001
DIČ: CZ28745001

IČ: 03258106
DIČ: 03258106

IČ: 75900513
DIČ: CZ7556082479

Cena bez DPH			2 487 165,74
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 487 165,74	21,00%	522 304,81
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			3 009 470,55
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt: **SO 201 - Mostní objekty**

Místo:
Zadavatel: Město Česká Kamenice
Uchazeč: Bardzák s.r.o.

Datum: 14. 12. 2020
Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Kateřina
Tumpachová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

	2 487 165,74
HSV - Práce a dodávky HSV	1 966 622,74
1 - Zemní práce	834 336,72
2 - Zakládání	75 129,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	303 331,52
4 - Vodorovné konstrukce	700 731,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 080,00
998 - Přesun hmot	35 013,30
	485 543,00
PSV - Práce a dodávky PSV	12 025,19
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	36 060,65
762 - Konstrukce tesařské	72 029,09
767 - Konstrukce zámečnické	41 119,37
783 - Dokončovací práce - nátěry	324 308,70
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	35 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice
Objekt: SO 201 - Mostní objekty

Místo:
Zadavatel: Město Česká Kamenice
Uchazeč: Bardzák s.r.o.

Datum: 14. 12. 2020
Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Kateřina Tumpachová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							2 487 165,74	
Náklady soupisu celkem							1 966 622,74	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				834 336,72	
D	1		Zemní práce					
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	360,000	50,00	18 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101201 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky. b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu). 60*6		360,000			
	PSC			den	60,000	40,00	2 400,00	CS ÚRS 2022 01
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	60,000	40,00		
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101301 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.					
	PSC			m2	16,000	50,00	800,00	CS ÚRS 2022 01
3	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	16,000	50,00		
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmутí podomíči. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.					
	PSC				16,000			
	WV		2,0*2,0*4					
4	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	19,620	600,00	11 772,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251202 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Výpočet objemu výkopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.					
	PSC							
	WV		lávka 1		22,968			
	WV		(1,7+0,6*2)*(1,2+0,6*2)*(2,1+0,9+0,15*2)					
	WV		lávka 2		7,623			
	WV		(2,1+0,6*2)*(2,16+0,15)		8,649			
	WV		(1,9+0,6*2)*(2,64+0,15)		39,240			
	WV		Mezisoučet					
	WV		do tř.4 - 50 %		-19,620			
	WV		-39,24/2		19,620			
	WV		Součet					
5	K	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	19,620	800,00	15 696,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131351202 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Výpočet objemu výkopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.					
	PSC							
6	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	96,000	1 600,00	153 600,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených výkopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporu pískem délky od 0 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151711111 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy. b) pažení do ocelových zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 72-11 Pažení do ocelových zápor, c) převázky ocelové, které se oceňují cenami 151 71-21 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení, d) vrtu pro osazení zápor, které se oceňují soubory cen 22 . . . - Vrtu e) dodání výplně z betonu nebo kameniva, které se oceňuje ve specifikaci f) dodání nebo opotřebení: - dodání zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obratovosti, - opotřebení zápor dočasné zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.					
	PSC							
	WV		3ks zápor u každého základu do hl.5,0m		96,000			
	WV		8,0*3*4	t	6,690	440,00	2 943,60	CS ÚRS 2022 01
7	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4		3,345			
	WV		60*(3,14*0,15*0,15-0,0149)		6,690			
	WV		3,345*2 *Přepočtené koeficientem množství	t	11,232	48 102,00	540 281,66	CS ÚRS 2022 01
8	M	13010990	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 300					
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 300		11,232			
	WV		96*0,117					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	96,000	400,00	38 400,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151711131					
10	K	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	36,000	1 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151721111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) záporny ocelové, které se oceňují cenami souboru cen 151 71-11 Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek. b) převážky ocelové, které se oceňují cenou 151 71-2111 Převážka ocelová pro ukotvení záporového pažení, c) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy.		36,000			
	VV		3,0*3,0*4	m3	15,704	150,00	2 355,60	CS ÚRS 2022 01
11	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,704	200,00	3 140,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162651112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.		15,704			
	VV		31,407/2	m3	31,407	20,00	628,14	CS ÚRS 2022 01
12	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	31,407	20,00	628,14	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162651132					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.		15,704			
	VV		31,407/2	m3	31,407	20,00	628,14	CS ÚRS 2022 01
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.		1,332			
	VV		1,332					
	VV		lávka 1					
	VV		1,2*1,7*2,1					
	VV		1,2*1,7*0,8					
	VV		lávka 2					
	VV		1,2*1,9*1,95					
	VV		1,2*2,1*1,35					
	VV		Mezisoučet					
	VV		zemina pro zásyp - cca 50% použitelné pro zásyp					
	VV		24,144/2					
	VV		přebytek z vrtání					
	VV		3,14*0,15*0,15*60					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		31,407			
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	24,144	130,00	3 138,72	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Připlatek za prohození sypaniny. Poznámka k položce: Zásypy opěr budou provedeny vhodnou nanamrzavou zeminou a řádně zhutněny. Hutnění se provede po vrstvách maximální tloušťky 300 mm na Id=0,85 nebo PS=100% dle použité zeminy					
	P		19,620*2		39,240			
	WV		-15,096		-15,096			
	WV		Součet		24,144			
15	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	21,730	220,00	4 780,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
	WV		24,144/2		12,072			
	WV		12,072*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		21,730			
16	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	8,880	45,00	399,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181912112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
	WV		lávka 1					
	WV		1,2*1,7*2		4,080			
	WV		lávka 2					
	WV		1,2*1,9		2,280			
	WV		1,2*2,1		2,520			
	WV		Součet		8,880			
	D	2	Zakládání				75 129,60	
17	K	226111113	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 400 do 450 mm hl od 0 do 5 m hornina III	m	60,000	1 100,00	66 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. III					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/226111113					
	WV		5,0*3*4		60,000			
18	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	1,332	2 800,00	3 729,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273313511					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
WV			podkladní beton C12/15n XA1					
WV			Podkladní beton pod opěrami v tl. 150 mm					
WV			lávka 1					
WV			0,15*1,2*1,7*2		0,612			
WV			lávka 2					
WV			0,15*1,2*2,1		0,378			
WV			0,15*1,2*1,9		0,342			
WV			Součet		1,332			
19	K	278383212	Zálivka pod stroje z epoxidové zálivkové hmoty pl do 1 m2 tl přes 12 do 25 mm	m2	0,600	9 000,00	5 400,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení s bedněním a odbedněním, s úpravou povrchu z epoxidové zálivkové hmoty půdorysná plocha základu do 1 m2, tloušťka vrstvy přes 12 do 25 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/278383212					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			1. V cenách cementové zálivkové hmoty tloušťky nad 80 mm jsou započteny i náklady doplnění zálivkové hmoty křemičitým pískem.					
			2. V cenách epoxidové zálivkové hmoty jsou započteny i náklady na několikanásobné uhlazení povrchu zálivky.					
			3. V cenách nejsou započteny náklady na přípravu povrchu, na kterém se zálivka provádí - osekání, zdrsnění, očištění, apod.; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-5 Sanace.					
WV			Pod kotevní desku bude provedeno					
WV			podliti polymerbetonem tloušťky 20 mm					
WV			0,3*0,25*4*2		0,600			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				303 331,52	
20	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	19,076	4 510,00	86 032,76	CS ÚRS 2022 01
PP			Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/334323118					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž dílku a úložných prahů na plošném základu nebo na vrtací šabloně při založení na pilotách, kontrolu bednění a kontrolu uložení krycí vrstvy výztuže, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu úložného prahu včetně vyspádování do odtokového žlábků u závěrné zidky prahu, ošetření a ochranu čerstvé uloženého betonu.					
PSC			2. V cenách nejsou započteny náklady na:					
			a) uložení plastového žlábků do úložného prahu opěry, tyto se oceňují souborem cen 212 79-... Odvodnění z plastových trub u mostní opěry,					
			b) navazující kamenný chrlíč, tyto se oceňují souborem cen 936 91-11 Montáž chrlíče Žlabového ze žulového kamene,					
			c) výplň tmelem a ochranu pracovní nebo dilatační spáry rubové strany výplně za opěrou, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely.					
			d) výplň dilatační spáry extrudovaným polystyrenem, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,					
			e) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			úložné bloky C30/37 – XF4 XD3					
WV			opěry C30/37 XF4 XD3					
WV			lávka 1					
WV			1,2*1,7*2,13+1,7*0,45*0,12+1,7*0,3*0,76		4,825			
WV			1,2*1,7*2,13+1,7*0,45*0,12+1,7*0,3*0,72		4,804			
WV			lávka 2					
WV			1,2*1,9*1,95+0,45*0,12*1,6+1,9*0,3*0,95+0,9*0,27*0,95		5,305			
WV			1,2*2,1*1,35+0,45*0,12*1,8+2,1*0,2*0,97+0,9*0,27*0,97		4,142			
WV			Součet		19,076			
21	K	334323191	Příplatek k mostním opěrám a úložným prahům ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	19,076	500,00	9 538,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Mostní opěry a úložné prahy z betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/334323191					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž dířku a úložných prahů na plošném základu nebo na vrtací šabloně při založení na pilotách, kontrolu bednění a kontrolu uložení krycí vrstvy výztuže, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu úložného prahu včetně vyspádování do odtokového žlábků u závěrné zidky prahu, ošetření a ochranu čerstvé uložené betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) uložení plastového žlábků do úložného prahu opěry, tyto se oceňují souborem cen 212 79- . . Odvodnění z plastových trub u mostní opěry, b) navazující kamenný chřlíc, tyto se oceňují souborem cen 936 91-11 Montáž chřlice Žlabového ze žulového kamene, c) výplň tmelem a ochranu pracovní nebo dilatační spáry rubové strany výplně za opěrou, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely, d) výplň dilatační spáry extrudovaným polystyrenem, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, e) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
22	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	67,836	1 000,00	67 836,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/334351112 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dířku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu opěry a s výplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za opěrou. 2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámu inventárního bednění a spinacích prvků vztahené k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků. 3. V cenách odstranění je započteno odbednění dířku nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spinacích tyčích bednění. 4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spinacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech. 5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění, b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely, c) bednění podpěrné těsnících pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnících pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnících pásů ve vodorovné spáře, d) uložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,					
	PSC							
	WV		lávka 1					
	WV		(1,2*2+1,7*2)*(2,13+0,12)*2+0,3*0,8*2*2+1,7*0,8*2*2		32,500			
	WV		lávka 2					
	WV		(1,2*2+1,9*2)*(1,95+0,12)+1,0*(0,3+1,9+1,2+0,27+1,63+0,9)		19,034			
	WV		(1,2*2+2,1*2)*(1,35+0,12)+1,0*(0,3+2,1+1,2+0,27+0,9+1,83)		16,302			
	WV		Součet		67,836			
23	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	67,836	90,00	6 105,24	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/334351211 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dířku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu opěry a s výplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za opěrou. 2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámu inventárního bednění a spinacích prvků vztahené k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků. 3. V cenách odstranění je započteno odbednění dířku nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spinacích tyčích bednění. 4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spinacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech. 5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění, b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely, c) bednění podpěrné těsnících pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnících pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnících pásů ve vodorovné spáře, d) uložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,					
	PSC							
24	K	334361216	Výztuž dířků opěr z betonářské oceli 10 505	t	2,289	58 462,00	133 819,52	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, piliřů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dřiků opěr					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/334361216 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich uložení jeřábem do bednění se zajištěním polohy výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže a případné úpravy pro osazení bednění. Materiál distančních tělísek je obsažen ve skladbě bednění konstrukce. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) povrchový antikorozní nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-51 Nátěr betonářské výztuže, b) úpravu bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se oceňují souborem cen 273 36-2 . Spojе nosné betonářské výztuže se zaručenou nebo dobrou svařitelností.					
PSC								
VV			19,076*0,12		2,289			
D	4		Vodorovné konstrukce				700 731,60	
25	K	423176511	Montáž atypické OK š do 2,4 m, v do 3,0 m most o 1 poli rozpětí do 13 m	t	4,783	16 500,00	78 919,50	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž atypické nebo speciální ocelové konstrukce šířky do 2,4 m, výšky do 3 m mostu o jednom poli, rozpětí pole do 13 m					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/423176511					
26	M	MO	výroba a dodávka ocelových konstrukcí lávek	kg	4 783,170	130,00	621 812,10	vlastní
PP			výroba a dodávka ocelových konstrukcí lávek					
P			Poznámka k položce: nosná ocelová konstrukce S 235 J2					
VV			lávka 1					
VV			IPE160					
VV			62,9		62,900			
VV			IPE330					
VV			670,4		670,400			
VV			PL8*76					
VV			13,1		13,100			
VV			PL20*150					
VV			65,9		65,900			
VV			PL20*160					
VV			30,1		30,100			
VV			PL20*250					
VV			47,1		47,100			
VV			R16					
VV			19,7		19,700			
VV			QR80*4					
VV			147,8		147,800			
VV			Mezisoučet		1 057,000			
VV			5% próez					
VV			1057,0*0,05		52,850			
VV			Mezisoučet		52,850			
VV			lávka 2					
VV			IPE200					
VV			171,4		171,400			
VV			IPE550					
VV			2842,7		2 842,700			
VV			PL10*99					
VV			78,1		78,100			
VV			PL20*150					
VV			65,9		65,900			
VV			PL20*160					
VV			30,1		30,100			
VV			PL20*250					
VV			47,1		47,100			
VV			R16					
VV			16,8		16,800			
VV			QR80*4					
VV			246,3		246,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Mezisoučet		3 498,400			
	W		5% prořez					
	W		3498,4*0,05		174,920			
	W		Mezisoučet		174,920			
	W		Součet		4 783,170			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 080,00	
27	K	953961116	Kotvy chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	32,000	255,00	8 160,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 24, hloubka 210 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961116					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:					
			a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání přiklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,					
	PSC		b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.					
			2. V cenách 953 96-51... jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					
	W		Kotevní deska přípravků je na opěru připevněna pomocí 4 ks kotev M24.		32,000			
	W		4*4*2					
28	K	953965151	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 24 dl 290 mm	kus	32,000	310,00	9 920,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 24, délka 290 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953965151					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:					
			a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání přiklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,					
	PSC		b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.					
			2. V cenách 953 96-51... jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					
	D	998	Přesun hmot				35 013,30	
29	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	100,038	350,00	35 013,30	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998212111					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny nelze použít pro oceňování přesunu hmot ocelových mostních konstrukcí oceňovaných cenami katalogů montážních prací; tento přesun se oceňuje individuálně.					
	PSC		2. Přesun betonu do mostní konstrukce je zahrnut v cenách betonáže, které obsahují i ukládku betonu do konstrukce (čerpadlem betonu nebo jeřábem s kontejnerem). U betonů je proto uvedena nulová hmotnost, tzn. že hmotnost betonů nevstupuje do výpočtu přesunu hmot.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				485 543,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				12 025,19	
30	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	194,724	25,00	4 868,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112002					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	W		Všechny zasypané plochy budou opatřeny nátěrem proti zemní vlhkosti ALP + 2xALN (min. Spotřeba na 1					
	W		vrstvu penetračního asfaltového nátěru je 0,3 kg/m2).					
	W		ALP – asfaltový lak penetrační např. penetral					
	W		ALN – asfaltový lak nátěrový - např. Renolac					
	W		lávka 1					
	W		(1,2*2+1,7*2)*(2,13)*2+0,3*0,8*2*2+1,7*0,8*2*2		31,108			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	lávka 2					
		VV	(1,2*2+1,9*2)*(1,95)+1,0*(0,3+1,9+1,2+0,27+1,63+0,9)		18,290			
		VV	(1,2*2+2,1*2)*(1,35)+1,0*(0,3+2,1+1,2+0,27+0,9+1,83)		15,510			
		VV	Mezisoučet		64,908			
		VV	2x ALN					
		VV	2*64,908		129,816			
		VV	Součet		194,724			
31	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,029	100 000,00	2 900,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	lak hydroizolační asfaltový					
		VV	64,908*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství		0,029			
32	M	2210101305	ALN asfaltový lak nátěrový (160kg/bal.)	kg	116,834	35,00	4 089,19	vlastní
		PP	ALN asfaltový lak nátěrový (160kg/bal.)					
		VV	64,908*2		129,816			
		VV	129,816*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		116,834			
33	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,146	550,00	80,30	CS ÚRS 2022 01
		PP	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
34	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,146	600,00	87,60	CS ÚRS 2022 01
		PP	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711181 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		PSC						
	D	762	Konstrukce tesařské				36 060,65	
35	K	762112110	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	314,418	100,00	31 441,80	CS ÚRS 2022 01
		PP	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 cm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762112110 Poznámka k položce: Dodávku dřevěných prken pro zábradlí zajistí investor					
		P						
		VV	zábradlí					
		VV	lávka 1					
		VV	zábradlí - prkna 30/100 mm					
		VV	6,911*12		82,932			
		VV	zábradlí - prkna 30/110 mm					
		VV	6,911*2		13,822			
		VV	Mezisoučet		96,754			
		VV	lávka 1					
		VV	zábradlí - prkna 30/100 mm					
		VV	13,604*14		190,456			
		VV	zábradlí - prkna 30/110 mm					
		VV	13,604*2		27,208			
		VV	Mezisoučet		217,664			
		VV	Součet		314,418			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	8,027	550,00	4 414,85	CS ÚRS 2022 01
	PP		Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762195000 Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pouze pro soubory cen: a) 762 11- Montáž stěn a příček na hladko, b) 762 12- Montáž stěn a příček tesařsky vázaných, c) 762 13- Montáž bednění stěn. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
	PSC							
	VV		2675,750*0,03*0,1		8,027			
37	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,102	1 500,00	153,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762101 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
38	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,102	500,00	51,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762181 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	767	Konstrukce zámečnické				72 029,09	
39	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	394,700	35,00	13 814,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767590120					
	VV		lávka 1					
	VV		46,7+348		394,700			
40	M	553470R	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný výšky 40 mm s oky 11 x 33 mm	m2	31,973	1 768,00	56 528,26	vlastní
	PP		rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/2mm 1000x1000mm					
	VV		1,5*6,8		10,200			
	VV		1,5*13,5		20,250			
	VV		Součet		30,450			
	VV		30,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,973			
41	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,914	1 345,00	1 229,33	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,914	500,00	457,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767181 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				41 119,37	
43	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	82,569	4,00	330,28	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783201401					
44	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	82,569	4,00	330,28	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783201403					
45	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	82,569	60,00	4 954,14	CS ÚRS 2022 01
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783213011 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských prvků natíraných před zabudováním do konstrukce. 2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry do interiéru. 3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru prvků do interiéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.					
46	K	783218211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí	m2	82,569	210,00	17 339,49	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lakovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783218211					
	VV		zábradlí					
	VV		lávka 1					
	VV		zábradlí - prkna 30/100 mm					
	VV		6,911*12*(0,03*2+0,1*2)		21,562			
	VV		zábradlí - prkna 30/110 mm					
	VV		6,911*2*(0,03*2+0,11*2)			3,870		
	VV		Mezisoučet			25,432		
	VV		lávka 1					
	VV		zábradlí - prkna 30/100 mm					
	VV		13,604*14*(0,03*2+0,1*2)			49,519		
	VV		zábradlí - prkna 30/110 mm					
	VV		13,604*2*(0,03*2+0,11*2)			7,618		
	VV		Mezisoučet			57,137		
	VV		Součet			82,569		
47	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	82,569	220,00	18 165,18	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783218111					
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				324 308,70	
48	K	789221542	Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kci třídy I stupeň zarezavění D stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	97,390	900,00	87 651,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy I stupeň zrezivění D, stupeň přípravy Sa 2½					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789221542					
49	K	789325210	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový základní tl do 40 µm	m2	97,390	1 000,00	97 390,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 40 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789325210					
50	K	789325216	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový mezivrstva do 80 µm	m2	97,390	150,00	14 608,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789325216					
51	K	789325321	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 µm	m2	97,390	330,00	32 138,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789325321					
	VV		lávka 1					
	VV		2,49		2,490			
	VV		17,11		17,110			
	VV		0,48		0,480			
	VV		1,03		1,030			
	VV		0,46		0,460			
	VV		0,69		0,690			
	VV		0,29		0,290			
	VV		4,97		4,970			
	VV		lávka 2					
	VV		5,88		5,880			
	VV		50,72		50,720			
	VV		2,24		2,240			
	VV		1,03		1,030			
	VV		0,46		0,460			
	VV		0,69		0,690			
	VV		0,57		0,570			
	VV		8,28		8,280			
	VV		Součet		97,390			
52	K	789421531R	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 85 um	m2	97,390	950,00	92 520,50	vlastní
	PP		Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinku ZnAl, tloušťky 85 µm, třídy I					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				35 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				35 000,00	
53	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby- dílenská dokumentace lávek	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dokumentace pro provádění stavby- dílenská dokumentace lávek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013244000					
	P		Poznámka k položce: dílenská dokumentace lávek					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice
Objekt:
 SO 301 - Odvodnění komunikací

KSO:
Místo:

Zadavatel:
 Město Česká Kamenice

Uchazeč:
 Bardzák s.r.o.

Projektant:
 IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
 Ing. Kateřina Tumpachová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: 28745001
DIČ: CZ28745001

IČ: 03258106
DIČ: 03258106

IČ: 75900513
DIČ: CZ7556082479

Cena bez DPH		429 808,34	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	429 808,34	21,00%	90 259,75
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	520 068,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 301 - Odvodnění komunikací

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Datum:

14. 12. 2020

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina
Tumpachová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

429 808,34

HSV - Práce a dodávky HSV

429 808,34

1 - Zemní práce	40 443,70
2 - Zakládání	11 100,00
4 - Vodorovné konstrukce	28 986,00
5 - Komunikace pozemní	950,00
8 - Trubní vedení	49 018,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	277 865,40
997 - Přesun sutě	535,04
998 - Přesun hmot	20 910,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 301 - Odvodnění komunikací

Místo:

Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Kateřina Tumpachová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							429 808,34	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				429 808,34	
D	1		Zemní práce				40 443,70	
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,600	600,00	960,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		prohloubení příkopu					
	VV		10,0*0,8*0,2		1,600			
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	49,792	500,00	24 896,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251102					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		napojení vpustí					
	VV		0,8*1,5*23,5		28,200			
	VV		0,8*1,5*6,0		7,200			
	VV		Mezisoučet		35,400			
	VV		Zatrubnění příkopu					
	VV		0,56*25,7		14,392			
	VV		Součet		49,792			
3	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,633	150,00	3 394,95	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162651112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	22,633	20,00	452,66	CS ÚRS 2022 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201 Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.					
	PSC							
	VV		2,36+10,62		12,980			
	VV		1,0*0,25*25,7+3,14*0,2*0,2*25,7		9,653			
	VV		Součet		22,633			
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	27,159	110,00	2 987,49 CS ÚRS 2022 01	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
	PSC							
	VV		35,4-12,980		22,420			
	VV		0,56*25,7-1,0*0,25*25,7-3,14*0,2*0,2*25,7		4,739			
	VV		Součet		27,159			
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,620	200,00	2 124,00 CS ÚRS 2022 01	
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101 Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tentó objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
	PSC							
	VV		0,8*0,45*23,5		8,460			
	VV		0,8*0,45*6		2,160			
	VV		Součet		10,620			
7	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	21,240	265,00	5 628,60 CS ÚRS 2022 01	
	PP		šterkopísek netříděný					
	VV		10,62*2 'Přepočtené koeficientem množství		21,240			
	D	2	Zakládání				11 100,00	
8	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti přes 1000 do 5000 kg	m3	1,000	2 100,00	2 100,00 CS ÚRS 2022 01	
	PP		Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/320101112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro : a) osazení patky pro dlažbu z prefabrikátů, tyto se oceňují cenami souboru cen 461 10-11 Osazení patky pro dlažbu z betonových nebo železobetonových prefabrikátů, b) zához a záhozovou patku z betonových bloků i tyto se oceňují cenami souboru cen 462 92- . . Zřízení záhozu z betonových bloků, c) dlažbu z betonových desek a tvárnic sklonu do 1:1 o hmotnosti prvku do 1500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 465 92- . . Kladení dlažby z betonových desek a a tvárnic, d) osazení prefabrikátů předpinaných v konstrukci; tyto se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) kotevní prvky, b) odstranění transportní výztuže. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betony; tyto se oceňují cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého, b) výplňový beton otvorů (mimo spár), tento se oceňuje cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod. , c) dodávku prefabrikátů; tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Objem se stanoví v m3 hmoty prefabrikátů jednotlivých hmotnostních stupňů.					
		VV	šikmé čelo pro DN 600 beton. prefabrikát					
		VV	1		1,000			
9	M	BET01	prefa betonové čelo propustku DN 600 - 1560x900x1000 mm	kus	1,000	9 000,00	9 000,00 vlastní	
		PP	prefa betonové čelo propustku DN 600 - 1560x900x1000 mm					
		D 4	Vodorovné konstrukce				28 986,00	
10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,360	1 100,00	2 596,00 CS ÚRS 2022 01	
		PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111					
			Poznámka k souboru cen:					
		PSC	1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.					
			2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
		VV	23,5*0,8*0,1		1,880			
		VV	6*0,8*0,1		0,480			
		VV	Součet		2,360			
11	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	9,425	2 800,00	26 390,00 CS ÚRS 2022 01	
		PP	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311151					
			Poznámka k souboru cen:					
		PSC	1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.					
			2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.					
		VV	podkladní beton tl. 100 mm, š. 1,0 m					
		VV	1,0*0,1*12		1,200			
		VV	0,1*1,0*25,7		2,570			
		VV	základová deska tl. 150 mm, š. 1,0 m					
		VV	0,15*1,0*25,7		3,855			
		VV	1,0*0,15*12		1,800			
		VV	Součet		9,425			
		D 5	Komunikace pozemní				950,00	
12	K	594411111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC	m2	1,000	950,00	950,00 CS ÚRS 2022 01	
		PP	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár. s provedením lože tl. 50 mm z cementové malty					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/594411111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro jakýkoliv sklon plochy, b) i pro dlažby (přídlažby) silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) rigoly dlážděné, které se oceňují cenami souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 17- . 1 Rigol dlážděný z lomového kamene, b) dlažbu nebo přídlažbu svahů nebo kuželů souvisejících s vodotečí, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích-úpravy toků a kanály. 3. Část lože přesahující tl. 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 4. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) provedení podkladu pod lože, které se oceňuje cenami souboru cen 451 Podklad nebo lože pod dlažbu, b) vyplnění spár, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . . -2 . Vyplnění spár dlažby, c) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, d) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 6. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté dlážděné plochy.					
		VV	zadláždění vtoku 1,0 m x 1,0 m lomový kámen do malty					
		VV	1		1,000			
		D 8	Trubní vedení				49 018,00	
13	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	29,500	510,00	15 045,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého pinostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871315221					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.					
			2. Použití trub dle tuhostí:					
			a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m					
			b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m					
			c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m					
			d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m					
			e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.					
		VV	nápojení lin.vpustí					
		VV	č.p. 118					
		VV	21		21,000			
		VV	č.p. 82					
		VV	2,5		2,500			
		VV	Mezisoučet		23,500			
		VV	dopojení uliční vpusti					
		VV	6		6,000			
		VV	Součet		29,500			
14	K	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877355121					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro dodatečné osazení odbočných tvarovek na stávající potrubí.					
			2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 1 ks odbočné tvarovky a 1 ks přesuvky, popř. 1 ks trouby a těsnících kroužků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve výši 1,5 %.					
15	M	28611916	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°					
16	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.					
17	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm					
18	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894412411					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.					
19	M	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm	kus	1,000	2 470,00	2 470,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm					
20	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894414111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.					
21	M	59224063	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm	kus	1,000	11 985,00	11 985,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm					
22	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941301					
		VV	přesunutí vpusti		1,000			
		VV	1					
23	K	895941311D	demontáž vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
		PP	demontáž vpusti kanalizační uliční z betonových dílců					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze šterkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.					
		VV	přesunutí vpusti		1,000			
		VV	1					
24	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941314					
25	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941322					
26	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899104112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 - 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 - 113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci; b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.					
27	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	7 148,00	7 148,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400					
28	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899203211					
29	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899204112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
30	K	X	napojení potrubí z UV do stáv.potrubí	kpl	1,000	500,00	500,00	vlastní
	PP		napojení potrubí z UV do stáv.potrubí					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				277 865,40	
31	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	25,700	1 000,00	25 700,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919521120					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého, b) utěsnění trub cementovou maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce; b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout ve výši 1 %; c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555.					
32	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	25,700	2 147,00	55 177,90	CS ÚRS 2022 01
	PP		trouba ŽB hrdlová DN 400					
33	M	X2	redukce (zúžení profilu) z DN 600 na DN 400 - atypický kus	kus	1,000	7 098,00	7 098,00	vlastní
	PP		redukce (zúžení profilu) z DN 600 na DN 400 - atypický kus					
34	M	59223733	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500	kus	51,000	205,00	10 455,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500					
35	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	12,000	1 500,00	18 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919521140					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní vrstvu ze šterkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého, b) utěsnění trub cementovou maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce; b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout ve výši 1 %, c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555					
36	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	12,000	3 149,00	37 788,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		trouba ŽB hrdlová DN 600					
37	M	59222026	trouba ŽB hrdlová propojovací DN 600	m	1,000	3 478,00	3 478,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		trouba ŽB hrdlová propojovací DN 600					
38	M	59223734	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800	kus	24,000	205,00	4 920,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800					
39	K	935932214	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 150 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	36,500	3 089,00	112 748,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení B 125 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštem mřížkovým z pozinkované oceli					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935932214					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípojně kanalizační potrubí, které se oceňuje cenami části A 03 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná - vodovody a kanalizace, b) zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.					
	VV		Liniové vpusti					
	VV		č.p. 131 - boční výtok					
	VV		11		11,000			
	VV		č.p. 130 - boční výtok					
	VV		7,8		7,800			
	VV		sjezd na p.p.č. 785/8 - boční výtok					
	VV		4		4,000			
	VV		č.p. 121 - boční výtok					
	VV		4		4,000			
	VV		č.p. 118					
	VV		5,7		5,700			
	VV		č.p. 82					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		36,500			
40	K	938902205	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938902205					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých, toto čištění se oceňuje individuálně. 2. Pro volbu ceny se objem nánosů na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství nánosů všech příkopů objektu a jejich celkové délky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.					
	D	997	Přesun suti				535,04	
41	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,090	50,00	104,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živící. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
42	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	8,360	14,00	117,04 CS ÚRS 2022 01	
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živící. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		2,09*4 'Přepočtené koeficientem množství		8,360			
43	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,090	150,00	313,50 CS ÚRS 2022 01	
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221611					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
	D	998	Přesun hmot				20 910,20	
44	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	104,551	200,00	20 910,20 CS ÚRS 2022 01	
	PP		Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998271301					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Chomutov

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Žpracovatel:

Ing. Ivan Menhard

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28745001

DIČ:

CZ28745001

IČ:

03258106

DIČ:

03258106

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

718 610,59

DPH základní
snížená

Základ daně

718 610,59

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

150 908,22

0,00

Cena s DPH

v CZK

869 518,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Chomutov

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Datum:

14. 12. 2020

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Ivan Menhard

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

	718 610,59
PSV - Práce a dodávky PSV	374 047,75
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	374 047,75
M - Práce a dodávky M	323 562,84
21-M - Elektromontáže	206 430,11
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	117 132,73
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	16 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Chomutov

Datum: 14. 12. 2020

Zadavatel: Město Česká Kamenice

Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Bardzák s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Menhard

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

718 610,59

D PSV Práce a dodávky PSV

374 047,75

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

374 047,75

1	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	106,000	45,00	4 770,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122122					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		u ocelových stožárů napojených shora povede kabel stožárem dolů ke svorkovnici s pojistkou "betonové pouze výložník"(6+8)*2 + "ocelové napojené shora"4*11+2*8+"napojené zdola"8+10		106,000			
2	M	1210694	KABEL CMSM 3CX1,5 (CMSM 3G1,5)	m	121,900	22,00	2 681,80	materiály online
	PP		KABEL CMSM 3CX1,5 (CMSM 3G1,5)					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		kabel ve stožáru ke svítidlu / ve výložníku z vrchního vedení 106*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		121,900			
3	K	741123225	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x25 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m	55,000	25,00	1 375,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x25 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741123225					
4	M	34113120	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm2	m	60,500	84,00	5 082,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm2					
	VV		55*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		60,500			
5	K	741123351	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý samonosný žíla 4x16 mm2 uložený pevně (např. AES)	m	256,000	45,00	11 520,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně samonosných (např. AES) počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741123351					
	VV		10+20+150+"uvnitř ocelových sloupů napojených shora" 4*2*8+2*6		256,000			
6	M	11.313.618	1-AES 2x25	m	294,400	24,00	7 065,60	materiály online
	PP		1-AES 2x25					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		napojení na původní vrchní vedení = 2 žilový rozvod 256*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		294,400			
7	K	741123451	Uchycení kabel Al zavěšený na podpěrné body a kotevní závěsy	kus	9,000	145,00	1 305,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelů hliníkových zavěšených uchycení na podpěrných bodech a kotevních závěsech					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741123451					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Montáž samonosných kabelů bez nosného lana se oceňuje:					
			a) pod omítku, příslušnými cenami souboru cen 741 12-30 Montáž kabelů hliníkových bez ukončení, uložených pod omítku,					
			b) na příchytky, příslušnými cenami souboru cen 741 12- 33 Montáž kabelů hliníkových bez ukončení, uložených pevně					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		počítány pouze nové konzole 5+4		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M	E10000000004	KONZOLA KE KPZ UPEVNĚNÍ PÁSKOU BANDIMEX	kus	9,000	355,00	3 195,00	materiály online
	PP		KONZOLA KE KPZ UPEVNĚNÍ PÁSKOU BANDIMEX					
9	M	1200707	SVORKA KOTEVNI ESTA K2x1035S 2x10-35mm	kus	13,000	78,00	1 014,00	materiály online
	PP		SVORKA KOTEVNI ESTA K2x1035S 2x10-35mm					
	P		Poznámka k položce: pro zavěšení samonosného kabelu					
	VV		9+4		13,000			
10	M	1200415	BANDIMEX NEREZ PASEK B205 16mm x 30m	role	1,000	810,00	810,00	materiály online
	PP		BANDIMEX NEREZ PASEK B205 16mm x 30m					
11	M	1193656	BANDIMEX SPONA S156 V2A	balení	18,000	540,00	9 720,00	materiály online
	PP		BANDIMEX SPONA S156 V2A					
12	K	741132134	Ukončení kabelů 4x25 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x25 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741132134					
13	M	1229533	SMRST. ROZDEL. HLAVA EN 4.1 /14413516/	kus	4,000	92,00	368,00	materiály online
	PP		SMRST. ROZDEL. HLAVA EN 4.1 /14413516/					
14	K	741373002	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	22,000	450,00	9 900,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741373002					
15	M	348svit-P	P - LED svítidlo pro přechody LL STREET ATW 60W, 7200 lm, 4000 K	ks	4,000	11 987,00	47 948,00	vlastní
	PP		P - LED svítidlo pro přechody, pravé 60W, 7200 lm, 4000 K, IP67, IK10					
	P		LL STREET, ATW optika, natočená pro přechody, pravé umístění na výložník pr.60					
			Poznámka k položce: typ svítidla určený provozovatelem					
16	M	348svit-A	A - LED svítidlo LL STREET ATW 80W, 9600 lm, 3000 K	ks	18,000	12 870,00	231 660,00	vlastní
	PP		A - LED svítidlo 80W, 9600 lm, 3000 K, IP67, IK10					
	P		LL STREET ECS, ATW optika, umístění na výložník pr.60					
	VV		Poznámka k položce: typ svítidla určený provozovatelem					
			6+8+4		18,000			
17	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	210,000	50,00	10 500,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741410041					
	P		Poznámka k položce: uzemnění nových ocelových stožárů					
	VV		oložení zemniče ve výkopu pro chodník					
			6*25+60		210,000			
18	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	143,479	55,00	7 891,35	CS ÚRS 2022 01
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		210/1,61		130,435			
	VV		130,435*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		143,479			
19	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	18,000	105,00	1 890,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420021					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.					
20	M	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus	10,000	31,00	310,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		svorka uzemnění nerez spojovací					
21	M	35442036	svorka uzemnění nerez připojovací	kus	8,000	33,00	264,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		svorka uzemnění nerez připojovací					
22	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810003					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.					
23	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,292	4 000,00	1 168,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741101					
24	K	998741194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,292	2 500,00	730,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741194					
	D	M	Práce a dodávky M				323 562,84	
	D	21-M	Elektromontáže				206 430,11	
25	K	210040551	Montáž šablon nn pro vedení svorkou šroubovou do 50 mm2	kus	40,000	150,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž vodičů, šablon a vazů venkovního vedení nn včetně naložení, rozvozu a složení kruhů vodičů, navalení na rozvíjecí zařízení, rozvezení, zavěšení a sejmutí rozvinovacích kladek, rozvinutí, nahození a vyregulování vodičů do průhybu, přírážek za ztížené rozvinování, šablon a proudových spojů, včetně nastříhání, zformování, potření ochranným tukem a zasvorkování šroubovou svorkou do 50 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210040551					
	VV		(6+8+4+2)*2		40,000			
26	M	1214180	SVORKA ODB.PROPICHOVACI P120/10I	kus	40,000	57,00	2 280,00	materiály online
	PP		SVORKA ODB.PROPICHOVACI P120/10I					
27	K	210202013-D	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	8,000	240,00	1 920,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210202013-D					
	P		Poznámka k položce: původní svítidlo bude předáno provozovateli pro další využití					
28	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	7,000	2 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204011					
29	M	1289997	STOŽAR VER. OSV. UZN 9-159/108/89 Z	kus	4,000	10 780,00	43 120,00	materiály online
	PP		STOŽAR VER. OSV. UZN 9-159/108/89 Z					
30	M	1290026	STOŽAR PRO PRECHODY PB 6-133/108/89 Z	kus	3,000	7 210,00	21 630,00	materiály online
	PP		STOŽAR PRO PRECHODY PB 6-133/108/89 Z					
31	M	1290027	STOŽAR PRO PRECHODY PC 6-159/133/114 Z	kus	1,000	8 795,00	8 795,00	materiály online
	PP		STOŽAR PRO PRECHODY PC 6-159/133/114 Z					
32	M	1290530	OCHRANNA MANZETA PLAST. OMP 133	kus	3,000	1 123,00	3 369,00	materiály online
	PP		OCHRANNA MANZETA PLAST. OMP 133					
33	M	1290532	OCHRANNA MANZETA PLAST. OMP 159	kus	5,000	1 074,00	5 370,00	materiály online
	PP		OCHRANNA MANZETA PLAST. OMP 159					
34	M	58346122	drť teracová bílá frakce 2/4	t	0,213	6 470,00	1 378,11	CS ÚRS 2022 01
	PP		drť teracová bílá frakce 2/4					
	P		Poznámka k položce: pro utěmování stožáru v trubkovém základu					
	VV		$2,2*((2*0,1)*3,14*(0,315-0,133)^2/4+(4*1,2)^3,14*(0,315-0,159)^2/4)$		0,213			
35	K	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204011-D					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: demonťovaný stožár bude předán provozovateli pro další využití demonťovaný materiál bude likvidován jako druhotná surovina (kovový šrot) výnos bude poukázán na účet investora</i>					
36	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	21,000	1 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204103					
37	M	1290262	VYLOZNIK PRIMY UZD 1-1500/ Z	kus	4,000	1 127,00	4 508,00	materiály online
	PP		VYLOZNIK PRIMY UZD 1-1500/ Z					
38	M	1290030	VYLOZNIK PRO PRECHODY PDB 1-2000/89 Z	kus	3,000	1 274,00	3 822,00	materiály online
	PP		VYLOZNIK PRO PRECHODY PDB 1-2000/89 Z					
39	M	1290461	VYLOZNIK TRBL -1500/ Z	kus	14,000	3 047,00	42 658,00	materiály online
	PP		VYLOZNIK TRBL -1500/ Z					
	P		<i>Poznámka k položce: pro montáž na betonové sloupy nutno ojednat na příslušný průměr sloupu</i>					
	VV		6+8		14,000			
40	K	210204103-D	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	8,000	701,00	5 608,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204103-D					
	P		<i>Poznámka k položce: demonťovaný materiál bude likvidován jako druhotná surovina (kovový šrot) výnos bude poukázán na účet investora</i>					
41	K	210204104	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti přes 35 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204104					
42	M	vyt-4	VYLOZNIK PRO PRECHODY PDC 1-4000/114 Z	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		VYLOZNIK PRO PRECHODY PDC 1-4000/114 Z					
43	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	8,000	612,00	4 896,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204201					
	VV		2+2+4		8,000			
44	M	1395561	VYZBROJ STOZAROVA SV 6.35.4	kus	8,000	442,00	3 536,00	materiály online
	PP		VYZBROJ STOZAROVA SV 6.35.4					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				117 132,73	
45	K	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	0,220	1 000,00	220,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) podél silnice					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010022					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou trasí, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.</i>					
46	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,200	1 500,00	300,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010025					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou trasí, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.</i>					
47	K	460080012	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 8/10	m3	1,700	2 500,00	4 250,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 8/10					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080012					
	P		Poznámka k položce:					
			základy stožárů + obetonování chrániček					
			součástí položky (TOV) je dodávka betonu					
	VV		0,5*0,5*(3*0,6+5*1)		1,700			
48	M	28612017	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 315x3000mm SN12	m	12,000	1 745,00	20 940,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 315x3000mm SN12					
	VV		8*1,5 "celé kusy"		12,000			
49	K	460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	m3	3,456	1 500,00	5 184,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na					
	Online PSC		dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460131114					
			8*1,2*0,6*0,6		3,456			
50	K	460201604	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně v hornině tř II skupiny 4	m3	25,200	550,00	13 860,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s					
	Online PSC		naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460201604					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny hloubení rýh strojně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití trhaviny.					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		rýha pro uzemnění pouze do odkrytého dna podloží pod chodník		25,200			
			150*0,2*0,2+60*0,4*0,8					
51	K	460330003	Výkop podchodových štol pro kabely průřezu do 2,5 m2 ručně třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	4,000	3 700,00	14 800,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podchodové štol pro kabely výkop podchodových štol průřezu do 2,5 m2 provedený ručně z těžní šachty, včetně přemístění výkopku na					
	Online PSC		povrch do vzdálenosti 5 m nebo s naložením na dopravní prostředek v suché hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460330003					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách -0000 až -0004 nejsou započteny náklady na výkop těžní šachty.					
52	K	460330103	Zásyp podchodových štol po kabely s použitím čílek z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	4,000	1 400,00	5 600,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podchodové štol pro kabely zásyp podchodových štol s použitím čílek s rozebráním a vytažením tunelovacích ráků v hornině třídy					
	Online PSC		těžitelnosti II skupiny 4					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460330103					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách -0000 až -0004 nejsou započteny náklady na výkop těžní šachty.					
53	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,924	1 300,00	6 401,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460361111					
	VV		2,462*2		4,924			
54	K	460371113	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy II skupiny 4 a 5	m3	2,426	500,00	1 213,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460371113					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		základy stožárů + obetonování chrániček					
			(3*0,8+5*1)*3,14/4*(0,315)^2+0,5*0,5*(3*0,8+5*1)		2,426			
55	K	460462113	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním v hornině tř II skupiny 4 v omezeném prostoru	m3	25,200	250,00	6 300,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně v omezeném prostoru s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně					
	Online PSC		zhutnění a urovnání povrchu ostatních rozměrů v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460462113					
			150*0,2*0,2+60*0,4*0,8		25,200			
56	K	460520173	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	68,000	42,00	2 856,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460520173					
57	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvoupplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	74,800	52,00	3 889,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvoupplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		74,800			
58	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	4,924	480,00	2 363,52	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600061					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.					
59	K	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	98,480	15,00	1 477,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600071					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.					
	VV		4,924*20		98,480			
60	K	460631117	Neřízený zemní protlak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 1 a 2 vnějšího průměru přes 125 do 160 mm	m	12,000	1 374,00	16 488,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zemní protlaky neřízený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 průměr protlaku přes 125 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460631117					
61	M	28613116	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 110x10,0mm	m	12,000	506,00	6 072,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 110x10,0mm					
62	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	60,000	65,00	3 900,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, ztuhnutí a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460661511					
63	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	4,427	230,00	1 018,21	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469981111					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				16 000,00	
64	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	10,000	300,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS1212					
	P		Poznámka k položce: práce neuvedené v jiných položkách					
65	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	10,000	450,00	4 500,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2221					
	P		Poznámka k položce: práce neuvedené v jiných položkách					
66	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	10,000	510,00	5 100,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2222					
	P		Poznámka k položce: práce neuvedené v jiných položkách					
67	K	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábík	hod	8,000	425,00	3 400,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábík					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4131					
	P		Poznámka k položce: práce neuvedené v jiných položkách					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
	D	VRN7	Provozní vlivy				5 000,00	
68	K	072002000	Silniční provoz	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Silniční provoz					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/072002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

VRN - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Tumpachová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 12. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28745001

DIČ:

CZ28745001

IČ:

03258106

DIČ:

03258106

IČ:

75900513

DIČ:

CZ7556082479

Cena bez DPH

111 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

111 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

23 310,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

134 310,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Datum:

14. 12. 2020

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina
Tumpachová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

111 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

111 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

55 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

25 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Zadavatel: Město Česká Kamenice

Uchazeč: Bardzák s.r.o.

Datum: 14. 12. 2020

Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Kateřina
Tumpachová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							111 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				111 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				55 000,00	
1	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum - zajištění geologa při provádění základů	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Inženýrsko-geologický průzkum - zajištění geologa při provádění základů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011114000					
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000					
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě -GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě -GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000					
	P		Poznámka k položce: Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD (včetně inženýrských sítí). V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva), snížené obruby, vpusti, poklopy, propustky, lampy, svislé dopravníky, opěrné zdi,.... Budou spočítány výměry (obruby + dlažby) vč. přiřazení k příslušným položkám a do příslušných SO dle rozpočtu.					
4	K	012403000	Kartografické práce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kartografické práce -GEOMETRICKÝ PLÁN					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012403000					
	P		Poznámka k položce: Geometrický plán oddělující stavbu chodníku a souvisejících konstrukčních prvků (opěrné a zárubní zdi, lávky, silniční obruby,...) včetně změn druhu pozemku a způsobu využití kultury (chodník - ostatní plocha / ostatní komunikace), s vyznačením věcných břemen na cizích pozemcích týkajících se např. autobusových zálivů, kabelů a lamp VO a částí chodníků nad vodotečí, tak jak je požadováno ke kolaudaci stavby a pro vklad do Katastru nemovitostí. 9x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD.					
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000					
D	VRN3		Zařízení staveniště				1 000,00	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000					
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Informační tabule na staveništi-INFORMAČNÍ TABULE (PLAST A2) NA SLOUPKU A MOBILNÍM PODSTAVCI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034503000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN4	Inženýrská činnost				25 000,00	
8	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kus	10,000	2 500,00	25 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zkoušky hutnicí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043154000					
	D	VRN7	Provozní vlivy				30 000,00	
9	K	072103002	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace I. třídy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Projednání DIO a zajištění DIR komunikace I. třídy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/072103002					
10	K	072103021	Zajištění DIO komunikace I. třídy - jednoduché el. vedení	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zajištění DIO komunikace I. třídy - jednoduché el. vedení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/072103021					