

KRYCÍ LIST NABÍDKY

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

název:

Komunikace ulice Za koupalištěm- Česká Kamenice

ZADAVATEL:

název:

Město Česká Kamenice

sídlo:

Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice

statutární zástupce

Jan Papajanovský – starosta města

IČ:

00261220

UCHAZEČ:

obchodní firma:

INSKY spol. s r.o.

sídlo či místo podnikání:

Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

IČ

00671533

statutární zástupce

Ing. Jaroslav Štráchal

telefon:

475 258 089

e-mail:

insky@insky.cz

adresa pro doručování:

(liší-li se od sídla účastníka)

-

ID datové schránky:

vmab8n9

kontaktní osoba (email, telefon)

Ing. Miloslav Šalda, obchodně technický ředitel

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

nabídková cena v Kč bez DPH

976.066,18 Kč

délka záruky v měsících

60 měs.

Svým podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě zadávacích podmínek příslušné veřejné zakázky. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky. Dále svým podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty, že veškeré údaje uvedené v nabídce a doklady v nabídce předkládané jsou pravdivé, věrohodné a odpovídají skutečnosti.

V Ústí nad Labem dne 19-07-2019

Ing. Jaroslav Štráchal
Jednatel společnosti

INSKY s.r.o.
Nový svět 100
400 07 Ústí nad Labem
tel.: 475 258 031
DIČ: CZ00171933 -11-

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019086** **Komunikace ul. Za koupalištěm, Česká Kamenice**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **INSKY spol. s r.o.** IČO: **671533**
 DIČ: **CZ00671533**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	935 566,18
PSV	1 500,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	9 000,00
Ostatní náklady	30 000,00
Celkem	976 066,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	976 066,18 CZK
Základní DPH	21 %	204 973,90 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 181 040,08 CZK

v ÚSTÍ N/L

dne

19. 4. 2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Oprava místní komunikace na p.p.č 1684/2	0	765 123	160 676	925 798	78
2019086	Česká Kamenice					
02	Neveřejně přístupná účelová komunikace	0	210 944	44 298	255 242	22
2019086	Česká Kamenice					
Celkem za stavbu		0	976 066	204 974	1 181 040	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			170 751,82	17
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			10 409,11	1
5	Komunikace	HSV			548 105,06	56
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			155 446,90	16
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			3 187,50	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			44 302,97	5
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 500,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 362,82	0
VN	Vedlejší náklady	VN			9 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			30 000,00	3
Cena celkem					976 066,18	100

Položkový rozpočet

S: 2019086	Komunikace ul. Za koupalištěm, Česká Kamenice
O: 01	Oprava místní komunikace na p.p.č 1684/2
R: 2019086	Česká Kamenice

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						
1	113151113R00 Fréz.žívič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm napojení na stáv. komunikaci : 37,5	m2	37,50000	145,00	5 437,50	RTS 19/1
2	122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 Il.úsek : (176,7-30)*3,4*0,39	m3	194,52420	148,00	28 789,58	RTS 19/1
3	132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ pro obrubníky : 176,7*2*0,3*0,2	m3	21,20400	378,00	8 015,11	RTS 19/1
4	162701105R00 Vodovodné přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000 m výkop : 21,20400 odkopávky : 194,52420 dosypání za obrubou : -146,7*2*0,3*0,1*0,5	m3	211,32720	145,00	30 642,44	RTS 19/1
5	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštění Il.úsek : (146,7-30)*3,4	m2	396,78000	18,00	7 142,04	RTS 19/1
6	199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 Il.úsek : (146,7-30)*3	m3	194,52420	200,00	38 904,84	RTS 19/1
Díl: 5 Komunikace						
7	564752111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplní,kamen. 15 cm Il.úsek : (146,7-30)*3	m2	350,10000	165,00	57 766,50	RTS 19/1
8	564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrtí frakce 0-63 mm - Edef2=120 MPa Il.úsek : (146,7-30)*3	m2	350,10000	150,00	52 515,00	RTS 19/1
9	565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm Il.úsek : (146,7-30)*3	m2	350,10000	315,00	110 281,50	RTS 19/1
10	565141111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm I.úsek : 30*3	m2	90,00000	525,00	47 250,00	RTS 19/1
11	568111112R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1,5,š.do 7,5 m Il.úsek : (146,7-30)*3	m2	385,11000	17,00	6 546,87	RTS 19/1
					118 931,51	

Položkový rozpočet

S: 2019086	Komunikace ul. Za koupalištěm, Česká Kamenice
O: 01	Oprava místní komunikace na p.p.č 1684/2
R: 2019086	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		(146,7-30)*0,3		35,01000			
12	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhuštěním dosypání za obrubou : 146,7*2*0,3*0,1*0,5	m3	4,40100	278,00	1 223,48	RTS 19/1
				4,40100			
13	57323110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 napojení na stáv. komunikaci : 37,5 l.úsek : 30*3 II.úsek : (146,7-30)*3	m2	477,60000	15,00	7 164,00	RTS 19/1
				37,50000			
				90,00000			
				350,10000			
14	57713111R00	Beton asfalt: ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm napojení na stáv. komunikaci : 37,5 l.úsek : 30*3 II.úsek : (146,7-30)*3	m2	477,60000	302,00	144 235,20	RTS 19/1
				37,50000			
				90,00000			
				350,10000			
15	69366081R	Geotextilie 500 g/m2 do š. 8,8 m 385,11*1,15	m2	442,87650	55,00	24 358,21	RTS 19/1
				442,87650			
Díl: 91	Doplnující práce na komunikaci					123 250,10	
16	91786211R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 146,7*2	m	293,40000	225,00	66 015,00	RTS 19/1
				293,40000			
17	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 146,7*2*0,2*0,1	m3	5,86800	1 950,00	11 442,60	RTS 19/1
				5,86800			
18	91972121R00	Dílačtní spáry vyplněné asfalt. závlivkou	m	7,50000	56,00	420,00	RTS 19/1
19	919735112R00	Rezátní stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,50000	95,00	712,50	RTS 19/1
20	59217460R	Obrubník silniční dvourávkový ABO 2-15 100x15x25cm	kus	308,00000	145,00	44 660,00	RTS 19/1
				308,07000			
				-0,07000			
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					3 187,50	
21	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton napojení na stáv. komunikaci : 37,5 l.úsek : 30*3	m2	127,50000	25,00	3 187,50	RTS 19/1
				37,50000			
				90,00000			

Položkový rozpočet

S: 2019086	Komunikace ul. Za koupalištěm, Česká Kamenice
O: 01	Oprava místní komunikace na p.p.č 1684/2
R: 2019086	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				39 670,38	
22	99822511R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živinový	t	466,71035	85,00	39 670,38	RTS 19/I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 742,40	
23	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	3,30000	148,00	488,40	RTS 19/I
24	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,30000	145,00	478,50	RTS 19/I
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	29,70000	15,00	445,50	RTS 19/I
26	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	3,30000	100,00	330,00	RTS 19/I
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00	
27	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	Indiv
28	00511021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				22 000,00	
29	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Indiv
30	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	Indiv
Celkem						765 122,65	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2019086	Komunikace ul. Za koupalištěm, Česká Kamenice
O:	02	Neveřejně přístupná účelová komunikace
R:	2019086	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							
1	121101100R00	Sejmuti ornice, pl do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	12.15000	65,00	51 820,31	789,75 RTS 19/I
		27*4,5*0,1		12.15000			
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	63,01800	148,00	9 326,66	RTS 19/I
		řez 1-2 :					
		5*4*0,1		2,00000			
		5*3,4*0,39		6,63000			
		řez 2-3 :					
		5*4*0,1		2,00000			
		5*3,4*0,39		6,63000			
		řez 3-4 :					
		5*(2,+2,96)*0,39		9,67200			
		řez 4-5 :					
		5*0,5*0,2		0,50000			
		5*4*0,39		7,80000			
		řez 5-6 :					
		5*3*0,5*0,5		3,75000			
		5*4*0,39		7,80000			
		řez 6-7 :					
		6,6*3*0,6*0,5		5,94000			
		6,6*4*0,39		10,29600			

3	130901121RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. bagrem s kladivem	m3	1,00000	5 500,00	5 500,00	RTS 19/I
		předpoklad - podezdívka : 1		1,00000			
4	13220110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ vsak : 26,6*0,4*0,8	m3	8,51200	387,00	3 294,14	RTS 19/I
		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	70,73200	145,00	10 256,14	RTS 19/I

Položkový rozpočet

S: 2019086	Komunikace ul. Za koupalištěm, Česká Kamenice
O: 02	Neveřejně přístupná účelová komunikace
R: 2019086	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		ryha : 8,512		8,51200			
		odkopávky : 63,018		63,01800			
		dospání : -0,798		-0,79800			
6	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním	m2	90,44000	22,00	1 989,68	RTS 19/1
		26,6*3,4		90,44000			
7	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	47,70000	35,00	1 669,50	RTS 19/1
		26,6*1		26,60000			
		(26,6-1,5-4)*1		21,10000			
8	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	74,48800	255,00	18 994,44	RTS 19/1
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				10 409,11	
9	211971110R00	Opištění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	63,84000	28,00	1 787,52	RTS 19/1
		26,6*(0,4+0,8)*2		63,84000			
10	212571111R00	Výplň odvodňov. trativodů šterkopiskem tříděným 2/8	m3	8,51200	780,00	6 639,36	RTS 19/1
		vsak : 26,6*0,4*0,8		8,51200			
11	69365074R	Geotextilie 200 g/m2 do š. 8,8 m	m2	73,41600	27,00	1 982,23	RTS 19/1
		63,84*1,15		73,41600			
Díl: 5		Komunikace				96 764,30	
12	564752111R00	Podklad z kam. drceného 32-63 s výplň. kamen. 15 cm	m2	94,44000	165,00	15 582,60	RTS 19/1
		26,6*3,4		90,44000			
		4*1		4,00000			
13	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhuňnění: tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm - Eder2=120 MPa	m2	83,80000	150,00	12 570,00	RTS 19/1
		26,6*3		79,60000			
		4*1		4,00000			
14	565131111R00	Podklad z obal. kamen. ACP 16*, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	83,80000	360,00	31 844,00	RTS 19/1
		26,6*3		79,80000			
				4,00000			

Položkový rozpočet

S.	2019086	Komunikace ul. Za koupalištěm, Česká Kamenice
O.	02	Neveřejně přístupná účelová komunikace
R.	2019086	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
		4*1		4,00000				
15	56811112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m	m2	110,40000	17,00	1 876,80	RTS 19/I	
		26,6*3,4		90,44000				
		4*1		4,00000				
		26,6*0,3*2		15,96000				
16	56990331R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	0,79800	350,00	279,30	RTS 19/I	
		dosyp za obrubou :						
		26,6*2*0,3*0,1*0,5		0,79800				
17	57323110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	83,80000	15,00	1 257,00	RTS 19/I	
		26,6*3		79,80000				
		4*1		4,00000				
18	57713111R00	Beeton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	83,80000	345,00	28 911,00	RTS 19/I	
		26,6*3		79,80000				
		4*1		4,00000				
19	69366081R	Geotextilie 500 g/m2 do š. 8,8 m	m2	126,96000	35,00	4 443,60	RTS 19/I	
		110,4*1,15		126,96000				
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci						32 196,80	
20	914001121R00	Osaz sloupku dopr.značky vč. bet.základu + Al.palka	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00	RTS 19/I	
21	914001125R00	Osazení svíslé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,00000	460,00	960,00	RTS 19/I	
22	91766211R00	Osazení stojat. obrub.bel. s opěrou, lože z C 20/25	m	59,20000	225,00	13 320,00	RTS 19/I	
		26,6*1		26,60000				
		(26,6-4)*1		30,60000				
		1+1		2,00000				
23	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m3	1,18400	1 950,00	2 308,80	RTS 19/I	
		59,2*0,2*0,1		1,18400				
24	40445020.AR	Značka doprav zákazová B1 500 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00000	1 450,00	1 450,00	RTS 19/I	

Položkový rozpočet

S: 2019086	Komunikace ul. Za koupalištěm, Česká Kamenice
O: 02	Neveřejně přístupná účelová komunikace
R: 2019086	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
25	40445141.AR	Značka dopr dodat E12500/500 fó1 1, EG 7letá	kus	1,00000	1 780,00	1 780,00	RTS 19/I
26	40450205R	Dopravní příslušenství, plast.víčko na sloupek 60	kus	1,00000	78,00	78,00	RTS 19/I
27	40450207R	Dopravní příslušenství, upínací svorka US 60	kus	2,00000	125,00	250,00	RTS 19/I
28	40450216R	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-350	kus	1,00000	550,00	550,00	RTS 19/I
29	59217027R	Obrubník silniční kulatý R1 betonový vnější přírodní, 150 x 250 x 648,7/763,5 mm	kus	2,00000	850,00	1 700,00	RTS 19/I
30	59217460R	Obrubník silniční dvourvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	60,00000	145,00	8 700,00	RTS 19/I
				60,06000			
				57,2*1,05			
				-0,06			

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	4 632,59
31	998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živýcný	4 632,59 RTS 19/I
		121,91038
Díl: 762	Konstrukce tesařské	1 500,00
32	762961820R00 Demontáž oplocení z planěk + příčnky+ sloupky	1 500,00 RTS 19/I
		12,00000
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 620,42
33	979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky	353,72 RTS 19/I
		2,39000
34	979081111R00 Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km	346,55 RTS 19/I
		2,39000
35	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	322,65 RTS 19/I
		21,51000
36	979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	597,50 RTS 19/I
		2,39000
Díl: VN	Vedlejší náklady	4 000,00
37	00511 R Geodetické práce	3 000,00
		1,00000
38	005111021R Vytýčení inženýrských sítí	1 000,00
		1,00000
Díl: ON	Ostatní náklady	8 000,00
39	005211030R Dočasná dopravní opatření	5 000,00
		1,00000
40	005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení	2 000,00
		1,00000
41	005241010R Dokumentace skutečného provedení	1 000,00
		1,00000

Celkem 210 943,53

Položkový rozpočet

S: 2019086	Komunikace ul. Za koupalištěm, Česká Kamenice
O: 02	Neveřejně přístupná účelová komunikace
R: 2019086	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ


UCHAZEČ:	
obchodní firma:	INSKY spol. s r.o.
sídlo či místo podnikání:	Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
IČ	00671533
statutární zástupce	Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel
telefon:	475 258 089
e-mail:	insky@insky.cz
adresa pro doručování: (liší-li se od sídla účastníka)	-
ID datové schránky:	vmab8n9
kontaktní osoba (email, telefon)	Ing. Miloslav Šalda, obchodně technický ředitel, salda@insky.cz , 475 258 047

ČESTNĚ PROHLÁŠUJE, ŽE

plní podmínky základní, profesní a technické kvalifikace tak, jak jsou stanoveny v zadávacích podmínkách veřejné zakázky „Komunikace ulice Za koupalištěm- Česká Kamenice“.

19 -07- 2019

V Ústí nad Labem dne



Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel

INSKY s.r.o.

Nový svět 100
400 07 Ústí nad Labem
tel.: 475 258 031
DIČ: CZ00671533 -11-