

LEGENDA

SO 101 – CHODNÍK PRO PĚŠÍ – HLAVNÍ TRASA

- *CHODNÍK PRO PĚŠÍ, POVRCH KAMENNÁ DLAŽBA 4/6 – ČTVERCOVÁ ZÁDLAŽBA – 2 BARVY KONSTRUKCE D2–D–1/PIII, TDZ CH*
- *SJEZDY V PROFILU CHODNÍKU, POVRCH KAMENNÁ DLAŽBA 10/12 – ČTVERCOVÁ ZÁDLAŽBA KONSTRUKCE D2–D–1/PIII, TDZ VI*
- *CHODNÍK PRO PĚŠÍ, POVRCH BETONOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm, BARVA ŠEDÁ (PŘÍRODNÍ) KONSTRUKCE D2–D–1/PIII, TDZ CH*
- *SJEZDY V PROFILU CHODNÍKU, POVRCH BETONOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm – PŘEJEZDOVÝ CHODNÍK BARVA ŠEDÁ (PŘÍRODNÍ), KONSTRUKCE D2–D–1/PIII, TDZ VI*
- *ZATRAVNĚNÍ VOLNÝCH PLOCH*

materiál (dlažba) dle NV č. 163/2002 Sb. a s ním spojenými TN TZÚS
+ související HTÚ mimo profil chodníků – dorovnání terénu zeminou, štěrkodrtí nebo recyklátem

OBRUBNÍKY BETONOVÉ

- *OS 02 – obrubník silniční betonový přejezdový, NÁŠLAP 20 – 50 mm*
- *OZ 01 obrubník záhonový, do bet. lože s opěrou, š. min. 80 mm*
- *OZ 02 obrubník betonový záhonový, do bet. lože s opěrou, š. min. 80 mm zapuštěný*

OBRUBNÍKY KAMENNÉ

- *OS 04 – obrubník kamenný přímý OP3 žulový 250x200 mm – 120 mm*
- *OS 04a – obrubník kamenný přímý OP3 žulový 250x200 mm 20 – 120 mm podélně seříznutá hrana*
- *OS 05 – obrubník kamenný přímý OP3 žulový 250x200 mm, NÁŠLAP 20–30 mm*
- *OS 05a – obrubník kamenný přímý OP3 žulový 250x200 mm, NÁŠLAP 50–80 mm příčně seříznutá hrana*

POPIS BEZBARIÉROVÝCH ÚPRAV

- *HMATOVÉ PRVKY, BETONOVÁ DLAŽBA NOPOVÁ, BARVA ČERVENÁ*
- *HMATOVÉ PRVKY, KAMENNÁ DLAŽBA TAKTIL CZECHGRANIT QUADRA, rozměr 400x400mm, tl.60 – 80 mm*
  VAROVNÉ PÁSY š. 400 mm
  SIGNÁLNÍ PÁSY š. 800 mm
- *HMATOVÉ PRVKY, KAMENNÁ DLAŽBA HLADKÁ CZECHGRANIT CONTRASTA, rozměr 250x400mm, tl.60 – 80 mm KONTRASTNÍ PÁSY*

- *LV1 – PŘIROZENÁ VODÍCÍ LINIE – ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK OZ1 (OZ3), NÁŠLAP 60 mm*
- *LV2 – UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE – BETONOVÁ TVAROVKA š. 200 mm S VODÍCÍMI DRÁŽKAMI š. 50 mm*
- *LV3 – PŘIROZENÁ VODÍCÍ LINIE HRANA OBJEKTU, PODEZDÍVKA PLOTU*

ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Šárka Pelcová		Ing. Šárka Pelcová
KRAJ: Ústecký kraj	ST.ÚŘAD: Děčín	K.Ú.: Česká Kamenice
INVESTOR: Město Česká Kamenice		

IQPROJEKT
Projekční kancelář
Školní 3635, 430 01 Chomutov
tel.: 775 220 397
info@iqprojekt.cz

Vybudování a rekonstrukce chodníku v ul. Žižkova, Česká Kamenice

SITUACE NOVÝ STAV - úsek 3b

FORMÁT	4xA4
DATUM	10/2022
ÚČEL	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	2020040
MĚŘÍTKO	1:250
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.04