

DODATEK č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 05. 05. 2022

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským;
(„Objednatel“)

a

- 2) **Bardzák s.r.o.**, IČ: 28745001, DIČ: CZ 28745001, se sídlem v Sokolovské ulici 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupena pro věci spojené se stavbou jednatelem Lukášem Bardzákem;
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 05. 05. 2023 v člancích 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ a 13. CENA ZA DÍLO v rámci zakázky s názvem „Rekonstrukce ulice Nerudova vč. odvodnění, Česká Kamenice“

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Prodloužení termínu dokončení stavebních prací je vyvoláno navýšením rozsahu prací, které jsou položkově součástí tohoto dodatku.

Ustanovení čl. 11 odstavce 11.4 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na 30. 11. 2023. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní na dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla případně poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

13. CENA ZA DÍLO

Předmětem změny ceny díla jsou vícepráce, které nastaly v průběhu provádění stavebních prací.

Ustanovení čl. 13 odstavce 13.1 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („**Zákon o cenách**“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou, kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě a v dodatku č. 3, jejíž výše je stanovena částkou ve výši **11475 978,18 Kč**, a to bez DPH – 1. **HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM**. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku **13 885 933,60 Kč** („Cena“).

Původní cena za dílo:

- **11 366 961,86 Kč** bez DPH, **13 754 023,85 Kč** včetně DPH

Cena po dodatku č. 2 **11 449 073,36 Kč** bez DPH, **13 853 378,77** včetně DPH

ZL 3 méněpráce 987 922,50 Kč bez DPH, 1 195 470,93 Kč včetně DPH

vícepráce 36 000,00 Kč bez DPH, 43 560,00 včetně DPH

ZL 4 vícepráce 978 897,32 Kč bez DPH, 1 184 465,76 včetně DPH

Konečná cena za dílo

- **11 475 978,18 Kč** bez DPH, **13 885 933,60 Kč** včetně DPH

I. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 7. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 484/17/RM/2023 ze dne 11.9. 2023
6. Příloha
 - a) Změnový list
 - b) Rekapitulace
 - c) Výkaz výměr



Firma: Martin Cimburek

Soupis prací objektu

Stavba: 2019-04 Rekonstrukce ulice Nerudova a Vrchlického, Česká Kamenice

SO 101 36 000,00

Rozpočet: SO 101 Komunikace ul.Nerudova - ZBV č.2 (vícepráce)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10

8 Potrubí 36 000,00

1	891858	N	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 600MM	KUS	5,000	7 200,00	36 000,00
---	--------	---	-----------------------------	-----	-------	----------	-----------

napojení liniových příčných žlabů na kanalizaci
položka včetně obsypu, spojek, kolen, přechodových dílů a napojení na stávající kanalizaci
(informace od dodavatele stavby)

5=5,000 [A] ks

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.



Firma: Martin Cimburek

Soupis prací objektu**Stavba:** 2019-04 Rekonstrukce ulice Nerudova a Vrchlického, Česká Kamenice**Rozpočet:** SO 101 Komunikace ul.Nerudova - ZBV č.2 (méněpráce)

SO 101

987 992,50

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace				987 992,50
1	58220	Z1	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LOŽE nákup dlažebního materiálu v požadované kvalitě v rozsahu 2035 m2 (zajišťuje napřímo investor) položka č.48 (soutěžní rozpočet) bude provedena v rozsahu pokládky a dovozu (včetně očištění) dlažebního materiálu z deponie investora v rozsahu 2035 m2 !! změna ceny položky 58220.Z1 - obsahuje pouze nákup dlažebního materiálu !! <u>2035,0=2 035,000 [A] m2</u> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě	M2	2 035,000	485,50	987 992,50

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230601
 Stavba: Zatrubnění potoka Č. Kamenice - podklad ZL1

KSO: Místo: CC-CZ: Datum:
 Zadavatel: IČ: DIČ:
 Zhotovitel: IČ: DIČ:
 Projektant: IČ: DIČ:
 Zpracovatel: IČ: DIČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH 978 897,29

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH v CZK 1 184 465,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230601
 Stavba: Zatrubnění potoka Č. Kamenice - podklad ZL1

Místo: Datum:
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		978 897,29	1 184 465,72
01	IO 01.2	87 834,40	106 279,62
02	IO 02	85 624,85	103 606,07
03	IO 03	543 825,41	658 028,75
04	přesuny zeminy	261 612,63	316 551,28
05	Materiál změna ceny	0,00	0,00
	Oprava povrchů	0,00	0,00
	VRN	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

02 - IO 02

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

85 624,85

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	85 624,85	21,00%	17 981,22
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

103 606,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



S.R.O.
114
OV NAD PL.
1
031

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

02 - IO 02

Místo:

Zadavatel:

0

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

0

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

85 624,85

HSV - Práce a dodávky HSV	85 624,85
1 - Zemní práce	83 122,35
4 - Vodorovné konstrukce	416,50
8 - Trubní vedení	2 086,00

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: #ODKAZI								
Objekt: 02 - IO 02								
Místo:								
Datum:								
Zadavatel: 0								
Projektant: 0								
Zhotovitel:								
Zpracovatel: 0								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							85 624,85	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					85 624,85	
D	1	Zemní práce					83 122,35	
1	K	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	8,770	200,00	1 754,00	
	PP	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3						
	VV	39*1,3*(1,18+0,98+1,045+1,15)/4				55,200		
	VV	(5+22)*1*1,1*připojky				29,700		
	VV	1*2*1,2*3*šachty				7,200		
	VV	-79,362				-79,362		
	VV	7*0,7*0,98*316				4,802		
	VV	Součet				17,540		
	VV	17,54*0,5*Přepočtené koeficientem množství				8,770		
2	K	132351255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	6,369	200,00	1 273,80	
	PP	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3						
	VV	39*1,3*(1,18+0,98+1,045+1,15)/4				55,200		
	VV	(5+22)*1*1,1*připojky				29,700		
	VV	1*2*1,2*3*šachty				7,200		
	VV	-79,362				-79,362		
	VV	Součet				12,738		
	VV	12,738*0,5*Přepočtené koeficientem množství				6,369		
16	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	96,900	126,00	12 209,40	CS ÚRS 2023 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m						
	Online PSC	https://podmirky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451106						
	VV	39*1,3*(1,18+0,98+1,045+1,15)/4				55,200		
	VV	(5+22)*1*1,1*připojky				29,700		
	VV	1*2*1,2*3*šachty				7,200		
	VV	4,8*316				4,800		
	VV	Součet				96,900		
14	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-26,691	150,00	-4 003,65	
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m						
	VV	26,691*-1*Přepočtené koeficientem množství				-26,691		
15	K	162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	-26,691	100,00	-2 669,10	
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m						
	VV	26,691*-1*Přepočtené koeficientem množství				-26,691		
17	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	92,100	20,00	1 842,00	
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32,349	50,00	1 617,45	
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vkopávkách						
	VV	79,361-6,55-42				30,811		
	VV	-(PI*0,62*0,62*1)*4				-4,831		
	VV	+6,369				6,369		
	VV	Součet				32,349		
19	M	58981122	recyklat betonový frakce 0/32	t	156,570	342,00	53 546,94	CS ÚRS 2023 01
	PP	recyklat betonový frakce 0/32						
	VV	92,1*1,7*Přepočtené koeficientem množství				156,570		
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,205	50,00	110,25	

PP		Obsypání potrubí strojní sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
VV		7*0,7*0,45					
21	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	59,324	294,00	17 441,26
PP		šterkopísek frakce 0/8					
VV		32,958*1,8 "Přepočtené koeficientem množství				59,324	
VV		Součet				59,324	
D		4	Vodorovné konstrukce				416,50
22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,490	850,00	416,50
PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
VV		7*0,7*0,1*316				0,490	
D		8	Trubní vedení				2 086,00
23	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	7,000	298,00	2 086,00 CS ÚRS 2023 01
PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % , hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871275211					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
01 - IO 01.2

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 87 834,40

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	87 834,40	21,00%	18 445,22
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 106 279,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
01 - IO 01.2

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 87 834,40

HSV - Práce a dodávky HSV	87 834,40
1 - Zemní práce	87 834,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 01 - IO 01.2

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							87 834,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				87 834,40	
D	1		Zemní práce				87 834,40	
3	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	248,086	126,00	31 258,84	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451106					
17	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-161,844	200,00	-32 368,80	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
	VV		882,152-434,081		448,071			
	VV		-124,384		-124,384			
	VV		Součet		323,687			
	VV		323,687*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		161,844			
	VV		Součet		161,844			
	VV		161,844*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-161,844			
18	K	162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	-161,844	20,00	-3 236,88	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
	VV		161,844*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-161,844			
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	248,086	54,10	13 421,45	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	115,585	100,00	11 558,50	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto výkopávkách					
	VV		248,086		248,086			
	VV		-81*1,4*1,03*obsypy		-116,802			
	VV		-(P1*0,62*0,62*13)*šachty		-15,699			
	VV		Součet		115,585			
6	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	196,495	342,00	67 201,29	CS ÚRS 2023 01
	PP		recyklát betonový frakce 0/32					
	VV		115,585*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		196,495			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
03 - IO 03

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

543 825,41

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	543 825,41	21,00%	114 203,34
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

658 028,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



BA
SO
407
IČO
DIČ

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
03 - IO 03

Místo:

Zadavatel: 0

Zhotovitel:

Datum:

Projektant: 0

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

543 825,41

[illegible]

15	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,600	7 880,00	4 728,00	CS ÚRS 2023 01
PP			řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
VV			24*0,025	0,600				
16	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,080	9 840,00	787,20	CS ÚRS 2023 01
PP			hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
VV			4*2*0,1*0,1	0,080				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
04 - přesuny zeminy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
#ODKAZ!

Zhotovitel:
#ODKAZ!

Projektant:
#ODKAZ!

Zpracovatel:
#ODKAZ!

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!

IČ:
DIČ: #ODKAZ!

IČ:
DIČ: #ODKAZ!

IČ:
DIČ: #ODKAZ!

IČ:
DIČ: #ODKAZ!

IČ:
DIČ: #ODKAZ!

Cena bez DPH		261 612,63		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	261 612,63	21,00%	54 938,65	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	316 551,28	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

04 - přesuny zeminy

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	261 612,63
HSV - Práce a dodávky HSV	261 612,63
1 - Zemní práce	226 172,63
997 - Přesun sutě	35 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 04 - přesuny zeminy

Místo: Datum: #ODKAZ!
Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!
Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 261 612,63

D HSV Práce a dodávky HSV 261 612,63

D 1 Zemní práce 226 172,63

6	K	162351104	Vodorovně přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	929,222	101,00	93 851,42	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP
Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104

5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	929,222	54,10	50 270,91	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111
VV 929,222

3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	929,222	88,30	82 050,30	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101

D 997 Přesun sutě 35 440,00

4	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	400,000	88,60	35 440,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

PP
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997006005