

číslo akce: 23/009

název akce: Změna užívání části 1.NP sportovní haly

objekt: Kamerový systém

Investor:Město Česká Kamenice,Náměstí Míru 219,40721 Č. Kamení

Dodavatel:

VÝKAZ VÝMĚR

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Rc/Nh/mj.	Rc/Nh/Sum
Dodávky zařízení							recy/mj	recySuma
1	#####	Analog.jednokanálová kamera,5Mpx, rozl. 2880x1620	ks	3,00				
2	#####	Videorekordér(4x HD-CVI/AHD/TVI/CVBS)+HDD 1TB	ks	1,00				
3	#####	Monitor LED 24" Full HD rozlišení 1920x1080	ks	1,00				
4	#####	Zálohovaný zdroj 230V/12V/9Ah	ks	1,00				
součet								
Materiál elektromontážní							recy/mj	recySuma
5	#####	kabel UTP Cat.5e	m	100,00				
6	#####	trubka ohebná PVC superflex 1220	m	50,00				
7	#####	Krabice pod kameru 110 x 110 x 34 mm	ks	3,00				
8	#####	Akubaterie 12V/9Ah	KS	1,00				
9	#####	jistič 1pól/ch.B/6kA/ 6A- pro napájení systému	ks	1,00				
10	#####	kabel CYKY 3x1,5	m	20,00				
součet								
Elektromontáže							Nh/mj	NhSuma
11	#####	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	100,00				
12	#####	trubka plast volně- 2323/pr.23	m	50,00				
13	#####	Kamera vč.zapojení	ks	3,00				
14	#####	Montáž a zapojení záznamového zařízení	ks	1,00				
15	#####	Montáž a zapojení monitoru	ks	1,00				
16	#####	krabice plast vč.zapojení	ks	3,00				
17	#####	elektrozařízení do hmotnosti 20kg (zdroj)	ks	1,00				
18	#####	montáž AKU baterie 12V/9Ah	ks	1,00				
19	#####	jistič vč.zapojení 1pól/25A	ks	1,00				
20	#####	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	20,00				
součet								
Ostatní náklady								
21	#####	Úprava stáv. rozvaděče (osazení jističe)	hod	2,00				
22	#####	Montáž,zapojení,oživení,programování,nastavení	hod	4,00				
23	#####	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	20,00				
24	#####	omítka hladká/stěna/rýha šířka do 0,15m/vč.maltyMV	m2	6,00				
součet								

Datum: 1.11.2023

Vypracoval: Petr Sedlecký