

číslo akce: 23/007

název akce: Změna užívání části 1.NP sportovní haly

objekt: D1.4-TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB- SILNOP. ELEKTOTECH

Investor:Město Česká Kamenice,Náměstí Míru 219,40721 Č. Kamení

Dodavatel:

VÝKAZ VÝMĚR								
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Rc/Nh/mj.	Rc/Nh/Sum
Dodávky zařízení							recy/mj	recySuma
1	#####	Svítlidlo LED panel 32W/4100lm Ra80/3800K/IP40 "A"	ks	9,00				
2	#####	Sv.Downlight LED 26W/3000lm Ra80/4000K/IP54 "B"	ks	2,00				
3	#####	Odečtový elektroměr 3fázový přímý 10-40A	ks	1,00				
4	#####	Rozvodnice 48modulů ozn.Rs	ks	1,00	0,00			
součet								
Materiál elektromontážní							recy/mj	recySuma
5	#####	kabel CYKY-O 3x1,5	m	30,00				
6	#####	kabel CYKY-J 3x1,5	m	70,00				
7	#####	kabel CYKY-J 5x1,5	m	20,00				
8	#####	kabel CYKY-J 3x2,5	m	150,00				
9	#####	smršťovací trubice RPK 30/8	m	0,10				
10	#####	svorka 273-100 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	10,00				
11	#####	svorka 273-104 3x2,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	20,00				
12	#####	krabice přístrojová KP67/2	ks	41,00				
13	#####	krabice odbočná kruhová KO97/5 vč.KO97V	ks	6,00				
14	#####	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	10,00				
15	#####	SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1		4,00				
16	#####	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	4,00				
17	#####	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	4,00				
18	#####	SESTAVA přepínač sériový 10A/250Vstř řaz.5		1,00				
19	#####	přepínač/strojek 10A/250Vstř řazení 5	ks	1,00				
20	#####	kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	1,00				
21	#####	SESTAVA přepín střídavý 10A/250Vstř řaz.6		2,00				
22	#####	přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6,6So	ks	2,00				
23	#####	kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0	ks	2,00				
24	#####	zásuvka 16A/250Vstř clonky	ks	30,00				
25	#####	zásuvka 16A/250Vstř chráněná	ks	2,00				
26	#####	rámeček pro 2 přístroje vodorovný	ks	16,00				
27	#####	rámeček pro 1 přístroj	ks	8,00				
28	#####	trubka ohebná PVC superflex 1220	m	20,00				
29	#####	SESTAVA zásuvka TV+R koncová		1,00				
30	#####	strojek zásuvky TV+R (EU3503) koncový	ks	1,00				
31	#####	kryt zásuvky TV+(+SAT) T	ks	1,00				
32	#####	jistič 3pól/ch.B/10kA/ 25A	ks	1,00				
součet								
Elektromontáže							Nh/mj	NhSuma
33	#####	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	30,00				
34	#####	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	70,00				
35	#####	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	20,00				
36	#####	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	150,00				
37	#####	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	40,00				
38	#####	ukončení kabelu smršťovací trubicí do 5x10	ks	1,00				
39	#####	krabice přístrojová bez zapojení	ks	41,00				
40	#####	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO97)	ks	6,00				
41	#####	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	10,00				
42	#####	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	4,00				
43	#####	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	1,00				
44	#####	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	2,00				
45	#####	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	30,00				
46	#####	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	2,00				
47	#####	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	20,00				
48	#####	svítidlo zářivkové vestavné	ks	9,00				
49	#####	svítidlo žárovkové vestavné	ks	2,00				
50	#####	zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení	ks	1,00				

VÝKAZ VÝMĚR							
51	#####	jistič vč.zapojení 3pól/25A	ks	1,00			
52	#####	elektroměr 3-fázový bez zapojení	ks	1,00			
53	#####	rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 100kg	ks	1,00			
54	#####	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	20,00			
součet							
Demontáže							
55	#####	Demontáž stáv. elektroinstalace	hod	20,00			
56	#####	elektroměr 3-fázový bez zapojení /dmtž	ks	1,00			
součet							
Ostatní náklady							
57	#####	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 50x50x50mm	ks	51,00			
58	#####	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 100x100x100mm	ks	6,00			
59	#####	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	35,00			
60	#####	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 100mm	m	20,00			
61	#####	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,15m	ks	3,00			
62	#####	Úprava rozvaděče RH	hod	10,00			
součet							
Rozpis rozvaděče Rs							
1	#####	skříň plast do63A 4x12M/330x692x90 IP30zapu VU48NE	ks	1,00			
2	#####	vypínač páčkový 3pól 400V/40A na lištu	ks	1,00			
3	#####	svodič 4pól 40kA/Up1,25kV/typ2 TNS	ks	1,00			
4	#####	jistič 1pól/ch.B/6kA/ 6A	ks	1,00			
5	#####	chránič komb 1P+N 6kA/10A/0,03A/charB typA	ks	1,00			
6	#####	chránič komb 1P+N 6kA/16A/0,03A/charB typA	ks	11,00			
součet							
		Montáž rozvaděče - výroba	hod	6,46			
		Podružný materiál	%	3,00	0,00		
		Zkoušky	kpl	1,00			
		Průvodní dokumentace	kpl	1,00			
		Recyklační poplatek	kpl	1,00			
		Rozvaděč celkem					

Datum: 1.9.2023

Vypracoval: Petr Sedlecký