

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„Smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) Město Česká Kamenice, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupena pro věci spojené se stavbou „Odstavná plocha v ul. Děčínská“
(„Objednatel“)

a

- 2) VFSITE s.r.o., IČ: 27355144, DIČ: CZ27355144, se sídlem Častolovice 61, 470 01 Česká Lípa, zastoupen pro věci spojené se stavbou „Odstavná plocha v ul. Děčínská“
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU:

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, které spočívá v úpravě povrchu plochy pro parkování vozidel, a to v rozsahu specifikovaném rozpočtem Zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy („Dílo“). Dílo je Zhotovitel povinen zhotovit ve stanoveném termínu, v nejvyšší možné jakosti, a to bez vad a nedodělků.

- 1.1. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu touto Smlouvou stanovenou.

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1. Místem plnění jsou st. p. č. 455, p. p. č. 702/1, 702/6, 702/7, 705/1 vše k. ú. Česká Kamenice.
- 2.2. Termín zahájení prací na Díle je březen 2024.
- 2.3. Termín ukončení prací na Díle a jeho předání je do 31. 5. 2024.

3. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 3.1. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k předání a převzetí Díla, a to alespoň 3 pracovní dny před navrhovaným termínem předání a převzetí.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně provedené Dílo. Za řádně provedené Dílo se považuje Dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit Objednateli k účelu vyplývajícím z této Smlouvy, a které Zhotovitel předá Objednateli v dohodnutém čase, na dohodnutém místě a které nebude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání jeho řádnému užívání, a které bude odpovídat podmínkám této Smlouvy.

4. CENA ZA DÍLO

- 4.1. Cena za provedení Díla je stanovena dohodou obou smluvních Stran, na základě rozpočtu Zhotovitele, jenž je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy, a činí celkově 1.136 722,13 Kč bez DPH („Cena“). Cena je sjednána jako Cena konečná a Zhotovitel není oprávněn obdržet za úplné a bezvadné zhotovení Díla vyšší úplatu, než je Cena, s čímž Zhotovitel výslovně souhlasí.
- 4.2. Zhotovitel JE plátcem DPH. K Ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů v případě, že dle předchozí věty je Zhotovitel plátcem DPH.

5. PODMÍNKY PLACENÍ

- 5.1. Zhotovitel je oprávněn k zaplacení Ceny na základě faktury, kterou je oprávněn vystavit až po předání řádně zhotoveného Díla bez vad a nedodělků. Splatnost Ceny nebude kratší než 30 dnů od doručení řádně vystavené faktury Zhotoviteli.
- 5.2. Strany výslovně sjednaly, že Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohy k provedení Díla, pokud tato Smlouva výslovně nestanoví jinak.

6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PRÁVA Z VAD

- 6.1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost Dílo po 60 měsících od dokončení Díla Zhotovitelem a předání Objednateli. Po tuto dobu zodpovídá Zhotovitel za to, že Dílo bude mít vlastnosti požadované touto Smlouvou a předpokladatelné vzhledem k účelu užití Díla, a že bude způsobilé pro vadami i nedodělky nerušenému užívání a požívání k obvyklým účelům jako Dílo bez vad a nedodělků v prvotřídní jakosti. Záruční doba počíná běžet dokončením Díla Zhotovitelem a jeho předáním Objednateli.
- 6.2. Písemné oznámení vad či nedodělků (reklamace) v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřený termín pro odstranění vad či nedodělků stanovené Objednatelem. Pokud reklamace nebude termín odstranění vad či nedodělků obsahovat, nebo bude obsahovat s přihlédnutím k povaze vad a nedodělků termín tak krátký, že prokazatelně a objektivně nebude možné z hlediska technických postupů nutných k odstranění vad či nedodělků tento dodržet, bude činit termín

k odstranění vad či nedodělků 5 pracovních dnů. U vad, jejichž odstranění nesnese odkladu, se Zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 48 hodin od jejich oznámení a provést jejich odstranění bezodkladně, nejpozději do 3 dnů. Charakter vady či nedodělku, tj. zda její odstranění snese či nesnese odkladu, určí Objednatel. Odstranění vad bude vždy odfikontrolováno a písemně stvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem. Jestliže Zhotovitel ve stanovené a/nebo přiměřené lhůtě vzhledem k okolnostem vady či nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn dát vady či nedodělky na náklady Zhotovitele odstranit třetí osobě.

7. SANKCE

- 7.1. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním Díla oproti termínu touto Smlouvou stanovenou v čl. 2.3. této Smlouvy.
- 7.2. V případě prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstraňování vad či nedodělků, nebo prodlení Zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
- 7.3. Zaplacením ani sjednáním jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není nikterak dotčeno právo smluvních Stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Stranami. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i její přílohy.
- 8.2. Tato Smlouva může být upřesněna či měněna pouze písemnými číslovanými dodatky. V takových dodatcích Strany společně přesně specifikují, jaké ustanovení původní Smlouvy je měněno příp. rušeno.
- 8.3. V otázkách neupravených touto Smlouvou se strany řídí OZ. Vylučují přitom použití ust. § 556, 564, 558 odst. 2, 1740 odst. 3 OZ a všech dalších dispositivních ustanovení tohoto zákona, které by byly v rozporu s ustanoveními této Smlouvy.
- 8.4. Veškeré písemnosti doručované mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou budou považovány za doručené:
 - a) pátý pracovní den od okamžiku jejich prokazatelného odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, případně adresu písemně oznámenou příjemcem zásilky druhé smluvní Strany před odesláním zásilky; nebo
 - b) v okamžik skutečného doručení zásilky druhé Straně;a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.


8.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.

8.6. Tato Smlouva byla projednána na schůzi Rady města Česká Kamenice a schválena jejím usnesením č. 550/20/RM/2023 ze dne 24. 10. 2023.

Přílohy této Smlouvy:


- 1) Rozpočet Zhotovitele

V České Kamenice dne 22. 1. 24



Objednatel

V České Kamenici dne



Zhotovitel

VF
S I T E
VFSITE s.r.o.
Častolovice 61 -1-
470 01 Česká Lípa
IČO 27355144
DIČ CZ27355144

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023070** Česká Kamenice, parkovací plocha ul. Děčínská (u paneláků)

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **VFSITE s.r.o.**
Častolovice 61, Česká Lípa 470 01

IČO: **27355144**

DIČ: **CZ27355144**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 078 722,13
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			29 000,00
Ostatní náklady			29 000,00
Celkem			1 136 722,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 136 722,13 CZK
Základní DPH	21 %		238 711,65 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 375 433,78 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Plocha P01	0,00	966 208,69	202 903,82	1 169 112,51	85
2023070	Česká Kamenice					
02	Parkovací plocha P02	0,00	14 400,00	3 024,00	17 424,00	1
2023070	Česká Kamenice					
03	Plocha P03	0,00	156 113,44	32 783,82	188 897,26	14
2023070	Česká Kamenice					
Celkem za stavbu		0,00	1 136 722,13	238 711,65	1 375 433,78	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			184 756,25	16,3
181	Sadové úpravy	HSV			27 370,69	2,4
5	Komunikace	HSV			729 624,17	64,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			77 584,52	6,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			45 388,51	4,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			13 997,99	1,2
VN	Vedlejší náklady	VN			29 000,00	2,6
ON	Ostatní náklady	ON			29 000,00	2,6
Cena celkem					1 136 722,13	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023070	Česká Kamenice, parkovací plocha ul. Děčínská (u paneláků)
O:	01	Plocha P01
R:	2023070	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				153 790,52		
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m <i>(0,5+5+6+5+0,5)*(0,5+41,24+0,5)</i>	m2	718,08000	55,00	39 494,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
2	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm <i>stáv sjezd : 3*10</i>	m2	30,00000	75,00	2 250,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	20,00000	50,00	1 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
4	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m <i>(0,5+5+6+5+0,5)*(0,5+41,24+0,5)*0,1</i>	m3	71,80800	55,00	3 949,44	RTS 23/ II	RTS 23/ II
5	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 <i>- v místě plánovaných zpevněných manipulačních ploch a infit. Průlehu - vykopavka zeminy po sejmutí drnu a ornice až na úroveň zemní pláně (dle IGP převažuje jíl hnědý pevné konzistence s drobnými úlomky břidlice)</i>	m3	143,61600	380,00	54 574,08	RTS 23/ II	RTS 23/ II
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m <i>odvoz na deponii města :</i>	m3	313,23598	75,00	23 492,70	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		<i>odkopávky : 143,616</i>		143,61600				
		<i>ornice : 71,808</i>		71,80800				
		<i>dm : 71,808</i>		71,80800				
		<i>Mezisoučet</i>		287,23200				
		<i>z deponie města :</i>						
		<i>dosyp za obrubou - ornice : 12,6475</i>		12,64750				
		<i>výplň veget. dlažby : 13,35648</i>		13,35648				
		<i>Mezisoučet</i>		26,00398				
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 <i>dosyp za obrubou ornice : 12,6475</i>	m3	12,64750	85,00	1 075,04	RTS 23/ II	RTS 23/ II
8	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny	m3	13,35648	50,00	667,82	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	2023070	Česká Kamenice, parkovací plocha ul. Děčínská (u paneláků)
O:	01	Plocha P01
R:	2023070	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ornice :						
		dlažba 27,5 % :						
		(5+6+5)*41,24*0,275*0,08		14,51648				
		dělicí pruhy :						
		-5*0,1*(15+14)*0,08		-1,16000				
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	718,08000	38,00	27 287,04	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		- únonost min 30 Mpa, požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133						
		(0,5+5+6+5+0,5)*(0,5+41,24+0,5)		718,08000				
Díl: 181		Sadové úpravy				21 230,05		
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	50,59000	29,00	1 467,11	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		za obrubou - ornice :						
		(41,24+5+6+5+41,24+2,7)*0,5		50,59000				
11	180405111R00	Založení trávníků ve veget. prefa.výsevem v rovině	m2	166,95600	39,00	6 511,28	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Včetně zasypání semene zeminou nebo substrátem.						
		dlažba 27,5 % :						
		(5+6+5)*41,24*0,275		181,45600				
		dělicí pruhy :						
		-5*0,1*(15+14)		-14,50000				
12	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	870,18400	10,00	8 701,84	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		1. rok 4 x ročně :						
		za obrubou - ornice :						
		(41,24+5+6+5+41,24+2,7)*0,5*4		202,36000				
		dlažba 27,5 % :						
		(5+6+5)*41,24*0,275*4		725,82400				
		dělicí pruhy :						
		-5*0,1*(15+14)*4		-58,00000				
13	185804312R00	Zalitií rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	6,09129	120,00	730,95	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	2023070	Česká Kamenice, parkovací plocha ul. Děčínská (u paneláků)
O:	01	Plocha P01
R:	2023070	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		14x : za obrubou - ornice : (41,24+5+6+5+41,24+2,7)*0,5*2*14/1000		1,41652				
		dlažba 275% : (5+6+5)*41,24*0,275*2*14/1000		5,08077				
		dělicí pruhy : -5*0,1*(15+14)*2*14/1000		-0,40600				
14	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	6,09129	85,00	517,76	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		14x : trávník 2 l : za obrubou - ornice : (41,24+5+6+5+41,24+2,7)*0,5*2*14/1000		1,41652				
		dlažba 275% : (5+6+5)*41,24*0,275*2*14/1000		5,08077				
		dělicí pruhy : -5*0,1*(15+14)*2*14/1000		-0,40600				
15	00572420R	Směs travní parková	kg	5,05900	240,00	1 214,16	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		za obrubou - ornice : (41,24+5+6+5+41,24+2,7)*0,05		5,05900				
16	00572462R	Směs travní - střední zátěž	kg	8,34780	250,00	2 086,95	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		- travní směs musí splňovat požadavky dle ČSN 73 6131 příloha D a TP 153 dlažba 27,5 % : (5+6+5)*41,24*0,275*0,05		9,07280				
		dělicí pruhy : -5*0,1*(15+14)*0,05		-0,72500				
Díl: 5		Komunikace				665 411,11		

Položkový rozpočet

S:	2023070	Česká Kamenice, parkovací plocha ul. Děčínská (u paneláků)
O:	01	Plocha P01
R:	2023070	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	564841112RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm, dlažba : (5+6+5)*41,24	m2	659,84000	149,00	98 316,16	RTS 23/ II	RTS 23/ II
18	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm (0,2+5+6+5+0,2)*(0,2+41,24+0,2)	m2	682,89600	156,00	106 531,78	RTS 23/ II	RTS 23/ II
19	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním dosypání za obrubou - ornice : (41,24+5+6+5+41,24+2,7)*0,5*0,25	m3	12,64750	420,00	5 311,95	RTS 23/ II	RTS 23/ II
20	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm dlažba vegetační : (5+6+5)*41,24 dělicí pruhy : -5*0,1*(15+14) Mezisoučet dělicí pruhy : 5*0,1*(15+14)	m2	659,84000	245,00	161 660,80	RTS 23/ II	RTS 23/ II
21	596921191R00	Příplatek za výpl. spár vegetačních dlaždic, bez dodávky materiálu dlažba 27,5 % : (5+6+5)*41,24*0,275*0,08 dělicí pruhy : -5*0,1*(15+14)*0,08	m3	13,35648	450,00	6 010,42	RTS 23/ II	RTS 23/ II
22	592452570R	Dlažba zatravnovací přírodní 21/24x14/17x8cm dlažba vhodná pro pochozí i pojezdové plochy distanční nálisky vymezují spáry o šířce 30 mm podíl zeleně činí 27,5 % plochy	m2	693,00000	410,00	284 130,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	2023070	Česká Kamenice, parkovací plocha ul. Děčínská (u paneláků)
O:	01	Plocha P01
R:	2023070	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		659,84*1,05		692,83200				
		1-0,832		0,16800				
23	59245266R	Dlažba antracit 20x10x8	m2	15,00000	230,00	3 450,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		14,5*1,05		15,22500				
		-0,225		-0,22500				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				47 100,02		
24	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 20/25 XF3	m	16,00000	260,00	4 160,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		komunikace - parkoviště : 5+6+5		16,00000				
25	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 20/25 XF3	m	101,18000	250,00	25 295,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		41,24+5+6+5+41,24+2,7		101,18000				
26	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 XF3	m3	2,98360	1 950,00	5 818,02	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		ležatý : 16*0,3*0,2		0,96000				
		stojatý : 101,18*0,2*0,1		2,02360				
27	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	16,00000	55,00	880,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		komunikace - parkoviště : 5+6+5		16,00000				
28	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	123,00000	89,00	10 947,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		ležatý : 16*1,05		16,80000				
		stojatý : 101,18*1,05		106,23900				
		-0,039		-0,03900				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				40 623,99		
29	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	474,29827	75,00	35 572,37	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		kamenivo :						
		659,84*0,3276		216,16358				
		682,896*0,378		258,13469				

Položkový rozpočet

S:	2023070	Česká Kamenice, parkovací plocha ul. Děčínská (u paneláků)
O:	01	Plocha P01
R:	2023070	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	74,28853	68,00	5 051,62	RTS 23/ II	RTS 23/ II

celkem : 548,5868

548,58680

kamenivo : -474,29827

-474,29827

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					7 053,00	
31	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	5,40000	240,00	1 296,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II

obrubník : 20*0,27

5,40000

32	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302	t	6,60000	305,00	2 013,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-----------	-----------

asfalt : 30*0,22

6,60000

32	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	12,00000	65,00	780,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,00000	85,00	1 020,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	108,00000	18,00	1 944,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Díl: VN		Vedlejší náklady					16 500,00	
36	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 23/ II	Indiv

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

37	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 23/ II	Indiv
----	------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------	------------	-------

Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

38	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00	RTS 23/ II	Indiv
----	----------	---------------------	--------	---------	----------	----------	------------	-------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

- oplpcení, ohrazení staveniště proti vstupu nepovolaných osob

- mobilní buňky

- mobilní WC

Díl: ON		Ostatní náklady					14 500,00	
39	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 23/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2023070	Česká Kamenice, parkovací plocha ul. Děčínská (u paneláků)
O:	01	Plocha P01
R:	2023070	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
40	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	RTS 23/ II	Indiv
Náklady na vyhotovení geodetické zaměření skutečného provedení díla a geometrického plánu včetně předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu								

Celkem	966 208,69
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023070	Česká Kamenice, parkovací plocha ul. Děčínská (u paneláků)
O:	02	Parkovací plocha P02
R:	2023070	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91						14 400,00		
1	915711111RT1	Vodorovné značení dělicích čar 12,5 cm střík.barvou barva bílá	m	144,00000	75,00	10 800,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II

plocha P02 :

39 39,00000

5*16 80,00000

Mezisoučet 119,00000

dvě parkovací místa :

5*3 15,00000

2,5*4 10,00000

Mezisoučet 25,00000

2	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky	m	144,00000	25,00	3 600,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
---	--------------	--	---	-----------	-------	----------	------------	------------

plocha P02 :

39 39,00000

5*16 80,00000

Mezisoučet 119,00000

dvě parkovací místa :

5*3 15,00000

2,5*4 10,00000

Mezisoučet 25,00000

Celkem						14 400,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023070	Česká Kamenice, parkovací plocha ul. Děčínská (u paneláků)
O:	02	Parkovací plocha P02
R:	2023070	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	2023070	Česká Kamenice, parkovací plocha ul. Děčínská (u paneláků)
O:	03	Plocha P03
R:	2023070	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						30 965,73		
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m 14*3	m2	42,00000 42,00000	55,00	2 310,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
2	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů 15*2,5	m2	37,50000 37,50000	120,00	4 500,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	15,00000	50,00	750,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
4	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m 14*3*0,1	m3	4,20000 4,20000	55,00	231,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
5	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 - v místě plánovaných zpevněných manipulačních ploch a infit. Průlehu - vykopavka zeminy po sejmutí drnu a ornice až na úroveň zemní pláň (dle IGP převažuje jíl hnědý pevné konzistence s drobnými úlomky břidlice) rozšíření - svah : 14*3*0,5 plocha : 13*5,2*0,3	m3	41,28000	370,00	15 273,60	RTS 23/ II	RTS 23/ II
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m odvoz na deponii města : odkopávky : 41,28 ornice : 4,2 dm : 4,2 Mezisoučet z deponie města : dosyp za obrubou - ornice : 1,6875 výplň veget. dlažby : 1,215 Mezisoučet	m3	52,58250	75,00	3 943,69	RTS 23/ II	RTS 23/ II
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 z deponie města :	m3	2,90250	75,00	217,69	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	2023070	Česká Kamenice, parkovací plocha ul. Děčínská (u paneláků)
O:	03	Plocha P03
R:	2023070	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dosyp za obrubou - ornice : 1,6875		1,68750				
		výplň veget. dlažby : 1,215		1,21500				
8	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny	m3	1,21500	50,00	60,75	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		ornice :						
		dlažba 27,5 % :						
		12,5*5*0,275*0,08		1,37500				
		dělicí pruhy :						
		-5*0,1*4*0,08		-0,16000				
9	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	67,60000	45,00	3 042,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		- únonost min 30 Mpa, požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133						
		13*5,2		67,60000				
10	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	9,80000	65,00	637,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		14*0,7		9,80000				
Díl: 181		Sadové úpravy				6 140,64		
11	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	16,55000	29,00	479,95	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		za obrubou : (5+12,5+5)*0,3		6,75000				
		svah : 14*0,7		9,80000				
12	180405111R00	Založení trávníků ve veget. prefa.výsevem v rovině	m2	15,18750	125,00	1 898,44	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Včetně zasypání semene zeminou nebo substrátem.						
		dlažba 27,5 % :						
		5*12,5*0,275		17,18750				
		dělicí pruhy :						
		-5*0,1*4		-2,00000				
13	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	126,95000	25,00	3 173,75	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		1. rok 4 x ročně :						
		za obrubou : (5+12,5+5)*0,3*4		27,00000				
		svah : 14*0,7*4		39,20000				

Položkový rozpočet

S:	2023070	Česká Kamenice, parkovací plocha ul. Děčínská (u paneláků)
O:	03	Plocha P03
R:	2023070	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dlažba 27,5 % :						
		5*12,5*0,275*4		68,75000				
		dělicí pruhy :						
		-5*0,1*4*4		-8,00000				
14	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,88865	125,00	111,08	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		14x :						
		za obrubou : (5+12,5+5)*0,3*2*14/1000		0,18900				
		svah : 14*0,7*2*14/1000		0,27440				
		dlažba 27,5 % :						
		5*12,5*0,275*2*14/1000		0,48125				
		dělicí pruhy :						
		-5*0,1*4*2*14/1000		-0,05600				
15	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0,88865	95,00	84,42	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		14x :						
		za obrubou : (5+12,5+5)*0,3*2*14/1000		0,18900				
		svah : 14*0,7*2*14/1000		0,27440				
		dlažba 27,5 % :						
		5*12,5*0,275*2*14/1000		0,48125				
		dělicí pruhy :						
		-5*0,1*4*2*14/1000		-0,05600				
16	00572420R	Směs travní parková	kg	0,82750	240,00	198,60	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		za obrubou : (5+12,5+5)*0,3*0,05		0,33750				
		svah : 14*0,7*0,05		0,49000				
17	00572462R	Směs travní - střední zátěž	kg	0,75938	256,00	194,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		- travní směs musí splňovat požadavky dle ČSN 73 6131 příloha D a TP 153						
		dlažba 27,5 % :						
		5*12,5*0,275*0,05		0,85938				

Položkový rozpočet

S:	2023070	Česká Kamenice, parkovací plocha ul. Děčínská (u paneláků)
O:	03	Plocha P03
R:	2023070	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dělicí pruhy : -5*0,1*4*0,05		-0,10000				
Díl: 5		Komunikace				64 213,06		
18	564841112RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm, 12,5*5	m2	62,50000	155,00	9 687,50	RTS 23/ II	RTS 23/ II
19	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm 13*5,2	m2	67,60000	158,00	10 680,80	RTS 23/ II	RTS 23/ II
20	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním za obrubou : (5+12,5+5)*0,3*0,25	m3	1,68750	450,00	759,38	RTS 23/ II	RTS 23/ II
21	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm dlažba vegetační : 12,5*5 dělicí pruhy : -5*0,1*4 Mezisoučet dělicí pruhy : 5*0,1*4	m2	62,50000	245,00	15 312,50	RTS 23/ II	RTS 23/ II
22	596921191R00	Příplatek za výpl. spár vegetačních dlaždic, bez dodávky materiálu dlažba 27,5 % : 12,5*5*0,275*0,08 dělicí pruhy : -5*0,1*4*0,08	m3	1,21500	25,00	30,38	RTS 23/ II	RTS 23/ II
23	592452570R	Dlažba zatravnovací přírodní 21/24x14/17x8cm dlažba vhodná pro pochozí i pojezdové plochy distanční nálisky vymezují spáry o šířce 30 mm	m2	66,00000	410,00	27 060,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	2023070	Česká Kamenice, parkovací plocha ul. Děčínská (u paneláků)
O:	03	Plocha P03
R:	2023070	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		podíl zeleně činí 27,5 % plochy						
		62,5*1,05		65,62500				
		1-0,625		0,37500				
24	59245266R	Dlažba antracit 20x10x8	m2	2,10000	325,00	682,50	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		2*1,05		2,10000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				16 084,50		
25	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 20/25 XF3	m	12,50000	250,00	3 125,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
26	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 20/25 XF3	m	25,00000	250,00	6 250,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		5+15+5		25,00000				
27	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 XF3	m3	1,25000	1 650,00	2 062,50	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		ležatý : 12,5*0,3*0,2		0,75000				
		stojatý : 25*0,2*0,1		0,50000				
28	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	15,00000	55,00	825,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
29	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přirodní	kus	39,00000	98,00	3 822,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		12,5*1,05		13,12500				
		25*1,05		26,25000				
		-0,375		-0,37500				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 764,52		
30	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	46,02780	65,00	2 991,81	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		62,5*0,3276		20,47500				
		67,6*0,378		25,55280				
31	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	27,27251	65,00	1 772,71	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		celkem : 73,30031		73,30031				
		kamenivo : -46,0278		-46,02780				

Položkový rozpočet

S:	2023070	Česká Kamenice, parkovací plocha ul. Děčínská (u paneláků)
O:	03	Plocha P03
R:	2023070	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 944,99		
32	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	17,36250	65,00	1 128,56	RTS 23/ II	RTS 23/ II
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,36250	85,00	1 475,81	RTS 23/ II	RTS 23/ II
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	156,26250	25,00	3 906,56	RTS 23/ II	RTS 23/ II
35	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	17,36250	25,00	434,06	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				12 500,00		
36	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 23/ II	Indiv
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
37	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 23/ II	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
38	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 23/ II	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. - oplpcení, ohrazení staveniště proti vstupu nepovolaných osob - mobilní buňky - mobilní WC								
Díl: ON		Ostatní náklady				14 500,00		
39	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 23/ II	Indiv
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
40	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	RTS 23/ II	Indiv
Náklady na vyhotovení geodetické zaměření skutečného provedení díla a geometrického plánu včetně předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu								
Celkem						156 113,44		

Položkový rozpočet

S:	2023070	Česká Kamenice, parkovací plocha ul. Děčínská (u paneláků)
O:	03	Plocha P03
R:	2023070	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání