



Město Česká Kamenice

náměstí Míru 219, PSČ 407 21

ODBOR ROZVOJE, INVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 4 podle § 98 a 99 ZZVZ

Vážení,

v rámci veřejné zakázky „**Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov**“ přijal zadavatel ve dnech 22. - 25. 1. 2024 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, na které odpovídá takto:

Žádost vč. odpovědí na dílčí dotazy ze dne 22. 1. 2024:

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci v soupisu prací SO 101 A (ČK) Hlavní trasa km 0,000 -3,827 je položka č.44 - KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ – 50 m a pol.č.72 - DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM. Dle technické zprávy je však prováděna rekonstrukce kolejí v délce 25 m. V poznámce je špatný výpočet, pro tyto položky se délka nenásobí 2x .

Žádáme zadavatele o úpravu množství v těchto dvou položkách na 25 m.

Odpověď:

Provedena aktualizace rozpočtu - změna výpočtu na 25 m (měřeno v ose koleje), položka 528131 a 965123.

Žádost vč. odpovědí na dílčí dotazy ze dne 23. 1. 2024:

Dotaz č. 1:

- 1) Ve stavební objektu SO 101.A (ČK)- Hlavní trasa km 0,000-3,827 je položka č. 006-02991-OSTATNÍ POŽADAVKY – INFORMAČNÍ TABULE v množství 2 ks. V této položce je následující popis: „trvalá turistická informační tabule v dřevěném provedení dle požadavku investora a CHKO (demontáž nebude prováděna)“. K informací tabuli je jen tento popis z TZ pro SO 101 str.16 : „(cykloturistická tabule na začátku/konci úseku a v místě turistické odbočky k Zámeckému vrchu, standardní dřevěné provedení s kotvením přes bet. základ – bude upřesněno v realizační dokumentaci a během výstavby)“. Pro zdárné ocenění potřebujeme vědět jaký vzhled bude mít tato tabule. Doplní zadavatel tyto informace?
- 2) DTTO č.1 obdobný problém je i v dalších objektech (SO 101.A (KŠ)- Hlavní trasa km 0,000-3,827 pol.č.003-02991-OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE; SO 103.A (ČK) - Vedlejší trasa km 0,000-0,904 pol.č. 005-02991-OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE; SO 104.A (ČK)- Křížení vedlejší trasy se sil.I/13 pol.č.003-02991-OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE)
- 3) Ve stavebním objektu SO 101.A (ČK)- Hlavní trasa km 0,000-3,827 je položka č. 039-46321-ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE v množství 10,2 m3. Jaký typ kamene chce zadavatel použít? Může zadavatel uvést specifikaci požadovaného kamene?
- 4) Ve stavebním objektu SO 101.A (ČK)- Hlavní trasa km 0,000-3,827 je položka č. 056-91344-NIVELAČNÍ ZNAČKY KAMENNÉ v množství 1 kus. V položce je uveden následující popis: „přesun či odstranění geodetického bodu ZHB 0717-239 (oslovit KÚ 2 měsíce před realizací)“. V ZD jsme nenašli vyjádření Katastrálního úřadu k přesunu či odstranění zmíněného bodu. Doplní zadavatel tuto informaci do ZD?

- 5) V ZD chybí vyjádření CHKO České Středohoří. V Některých položkách je tento státní orgán zmíněn (např. SO 101.A (ČK)- Hlavní trasa km 0,000-3,827 pol.č.006-02991-OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE). Doplní zadavatel toto vyjádření do ZD?
- 6) Dle DI 02 dotaz č. 8 žádáme město Česká Kamenice o technickou a materiálovou specifikaci dřevěné lavičky pro správné a úplné ocenění položky, popřípadě o uvedení vzorového typu, který doposud Česká Kamenice používá, abychom mohli ocenit adekvátní výrobek do nabídky. "

Odpověď:

- 1) Provedena aktualizace rozpočtu - položka č.02991 odstraněna v SO 101.A (ČK). Umístění informační tabule bude řešeno městem Česká Kamenice separátně ve vlastní režii.
- 2) Provedena aktualizace rozpočtu - položka č.02991 odstraněna v SO 101.A (KŠ), SO 103.A (ČK) a SO 104.A (ČK). Umístění informační tabule bude řešeno městem Česká Kamenice a Kamenický Šenov separátně ve vlastní režii.
- 3) Dle požadavku AOPK (dále CHKO České Středohoří) se jedná o kámen místní provenience (viz vyjádření a znění stavebního povolení). Položka obsahuje protierozní ochranu výtoků propustků a přírodní zídky pro plaz. Protierozní ochrana bude provedena z lomového kamene (místní provenience) formou rovinaniny (vč.vyklínování) s protierozními výstupky. Velikost min.hrany 0,30 m. Přírodní zídky pro plaz opět z lomového kamene (místní provenience) formou rovinaniny z kamene o průměrné hmotnosti min.10-20 kg s kladením na sucho (jižní až jihozápadní strana). Výška zídky do 1m. Spáry mezi kameny se nevyplňují (poskytují úkryt živočichům). Při severní až severovýchodní straně zídky bude zahrnuto zeminou stavby (opora zídky).
- 4) Vyjádření katastrálního úřadu není k dispozici. Pracoviště katastrálního úřadu pro ústecký kraj bylo osloveno napřímo projektantem se zjištěním postupu uvedeným ve výkazu výměr a projektové dokumentaci tj.oslovit KÚ 2 měsíce před realizací stavby.
- 5) Vyjádření by mělo být součástí složky inženýrské činnosti a znění stavebního povolení (str.8-9).
- 6) Provedena aktualizace rozpočtu - položka č.93711 odstraněna v SO 101.A (ČK), SO 101.A (KŠ), SO 103.A (ČK). Umístění laviček bude řešeno městem Česká Kamenice a Kamenický Šenov separátně ve vlastní režii.

Dotaz č. 2:

V PD je navržena nestmelená podkladní vrstva pod CB krytem z ŠPa. Konstrukce vozovky je navržena dle katalogového listu D2-T-4-PIII pro TDZ VI, která předepisuje vrstvu CB III a podkladní vrstvu MZ. Dle poznámky 4 v uvedeném katalogovém listu je možné tuto vrstvu nahradit vrstvou ze ŠP (jak je navrženo v PD) nebo z recyklátu, pokud splní požadavky zrnitosti pro MZ. Tyto požadavky splňuje i vrstva MZ nebo ŠD ze směsi ŠDB. Vzhledem k dosavadním zkušenostem s pokládkou CB krytu je vrstva z ŠPa jako podkladní vrstva pod CB kryt pokládáný finišerem nevhodná.

Změní zadavatel podkladní vrstvu z ŠPa na vhodnější vrstvu pro pokládku finišerem např. ŠDB ?

Odpověď:

Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 a dále katalogového listu D2-T-4-PIII pro TDZ VI v modifikovaném provedení, které spočívá v náhradě vrstvy MZ (mechanicky zpevněná zemina) vrstvou ŠP (šterkopísek) v souladu s konstrukčními požadavky TP 170 pro konstrukce D2-D-1 až D2-T-4 na str.33 citovaného předpisu.

S ohledem na požadavek investora na strojní pokládku CB krytu finišerem a konzultaci se zpracovatelem TP 170 bude podkladní nestmelená vrstva provedena min.z ŠDB frakce 0/63 mm. Provedena aktualizace rozpočtu změnou položky č.56344 "VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 200MM" na č.56334 "VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL.

DO 200MM" - změna provedena v SO 101.A (ČK), SO 101.A (KŠ), SO 101.B (ČK), SO 103.A (ČK), SO 103.B (ČK), SO 104.A (ČK).

Žádost vč. odpovědí na dílčí dotazy ze dne 25. 1. 2024:

Dotaz č. 1:

1) V technické zprávě pro SO 101 se uvádí:

Rekonstrukce koleje v délce 25 m.

V soupisu prací SO :

pol. poř. číslo 44 - 50 m koleje

pol. poř. číslo 46 - 50 m koleje

pol. poř. číslo 72 - 50 m koleje

Dle přiloženého výkresu SO 101 – D.1.1.7.2 se má rekonstruovat 25 koleje.

U všech položek je uvedeno dle našeho názoru chybné množství. Výměra pro kolej byla přepočítána na kolejnici.

V případě, že by se měly rekonstruovat 2 kolejová pole, každé o délce 25 m, potom by nesedělo množství prážek v položce poř. číslo 7.

Dotaz: Bude opraven soupis prací n u uvedených položek na množství 25 m?

2) V případě, že je stávající kolej bezstyková, je i nově zřízenou kolej zřídit jako bezstykovou.

Dotaz: Náklady na zřízení BK se mají započítat do pol. poř. č. 44 nebo bude do soupisu prací doplněna položka na zřízení bezstykové koleje?

Odpověď:

1) Provedena aktualizace rozpočtu - změna výpočtu na 25 m (měřeno v ose koleje), položky č.528131, 965123 a 549111.

2) Nově zřízená kolej délky 25 m (v ose koleje) bude provedena jako bezstyková. Napojení na stávající kolej bude provedeno přechodovým svarem (položka č.545230). Náklady započítat do položky č.545230.

Aktualizovaný Výkaz výměr bude přiložena k zadávací dokumentaci.

Zadavatel nebude lhůtu pro podání nabídek prodlužovat.

V České Kamenici dne 25. 1. 2024

Jan Papajanovský
starosta města