



# Město Česká Kamenice

náměstí Míru 219, PSČ 407 21

ODBOR ROZVOJE, INVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

## Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 3 podle § 98 a 99 ZZVZ

Vážení,

v rámci veřejné zakázky „Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice – etapa I. – výplně otvorů“ přijal zadavatel dne 31.1.2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na které odpovídá takto:

Dotaz k VR Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů

List VV – A SO.02 P1

1) řádky č. 835, 836, 837 a 839 – o jaké položky se z SO.01\_Výpis oken a dveří se jedná?

809		1,3		1,30000				
810	25 998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,22276		0,00	800-764	RTS 23/ II
811		50 m vodorovně						
812	<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>0,00</b>		
813	26 766.001RT00	D + M - Dřevěné okno, specifikace dle PD	m2	66,93266		0,00		Vlastní
		Dodávka a montáž dřevěných oken, spojovacích prostředků a podružného materiálu. Dřevěná okna budou provedeny dle specifikace v projektové dokumentaci - jednotlivých pozic nebo dle požadavku závazné stanovisko od Magistrátu města Děčín - Odbor stavební úřad - oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciálního stavebního úřadu ze dne 9.10.2023. Špaletová okna budou provedena jako historické repliky těchto oken s dřevěnou okapnicí a dobovým kováním apod. Tyto požadavky budou zapracovány i do výrobní dokumentace, která bude předložena k vyjádření - Odboru stavebního úřadu - oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciálního stavebního úřadu - Magistrátu města Děčín k odsouhlasení, před výrobou jednotlivých pozic oken.						
814								
815		O1 : 2,35*2,18		5,12300				
816		O2 : 0,54*0,72		0,38880				
817		O3 : 1,2*2,12*2		5,08800				
818		O4 : 1,2*2,12		2,54400				
819		O5 : 1,21*2,1		2,54100				
820		O6 : 1,21*2,1*2		5,08200				
821		O7 : 1,22*2,1*3		7,68600				
822		O8 : 1,21*2,1*2		5,08200				
823		O9 : 1,2*2,14		2,56800				
824		O11 : 1,03*2,07*2		4,26420				
825		O12 : 0,54*0,72		0,38880				
826		Mezisoučet		40,75580				
827		O13 : 0,8*2,33		1,86400				
828		O14 : 1,2*2,1		2,52000				
829		O15 : 1,19*2,07*2		4,92660				
830		O16 : 1,19*2,12*4		10,09120				
831		O17 : 1,19*2,07*4		9,85320				
832		O18 : 1,05*1,25		1,31250				
833		O19 : 1,05*1,85		1,94250				
834		Mezisoučet		32,51000				
835		0,96*1,02*2		1,95840				
836		1,05*1,93*4		8,10600				
837		0,72*1,47		1,05840				
838		Mezisoučet		11,12280				
839		1,2*2,12		2,54400				
840		Mezisoučet		2,54400				
841	27 766.002RT00	D + M - Dřevěné dveře, specifikace dle PD	m2	7,66190		0,00		Vlastní
842		Dodávka a montáž dřevěných dveří, spojovacích prostředků a podružného materiálu. Dřevěné dveře budou provedeny dle specifikace v projektové dokumentaci - jednotlivých pozic.						
843		D1 : 1,41*2,5		3,52500				
Pokyny pro vyplnění <a href="#">Stavba</a> / <a href="#">B - Nakłady</a> / <a href="#">A SO.01 Pol</a> / <b><a href="#">A SO.01 P1</a></b> / <a href="#">A SO.02 Pol</a> / <a href="#">A SO.02 P1</a> / <a href="#">A SO.03 Pol</a> / <a href="#">A SO.03 P1</a>								

Odpověď zadavatele:

Odpověď: p.č. 26 - číslo položky - 766.001RT00 - D + M - Dřevěné okno specifikace dle PD - Tyto položky nemají označení ve výpisu oken, byly doplněny a mají popis v projektové dokumentaci. Výměry jsou uvedeny ve výkazu výměr.

Každý uchazeč musí naceňovat jednotlivé položky i dle projektové dokumentace a jednotlivých součástí této projektové dokumentace.

2) řádky č. 850 a 851 – o jaké položky se z SO.01 Výpis oken a dveří se jedná?

850	29	766.005RT00	Dřevěné konstrukce - oprava a celková repase	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
851			Oprava, celková repase a finální nátěr veškerých stávajících dřevěných konstrukcí spojovacího krčku.						
	30	766601213R00	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interier - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, vyplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní pá..., Parozábrana polymerní	m	251,36000		0,00	800-766	RTS 23/ II
852			Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie.						
853									
854			O1 : 2,35+2,35+2,18+2,18			9,06000			
855			O2 : 0,54+0,54+0,72+0,72			2,52000			
856			O3 : (1,2+1,2+2,12+2,12)*2			13,28000			
857			O4 : (1,2+1,2+2,12+2,12)			6,64000			
858			O5 : (1,21+1,21+2,1+2,1)			6,62000			
859			O6 : (1,2+1,2+2,12+2,12)*2			13,28000			
860			O7 : (1,22+1,22+2,1+2,1)*3			19,92000			
861			O8 : (1,21+1,21+2,1+2,1)*2			13,24000			
862			O9 : 1,2+1,2+2,14+2,14			6,68000			
863			O11 : (1,03+1,03+2,07+2,07)*2			12,40000			
864			O12 : 0,54+0,54+0,72+0,72			2,52000			

Odpověď zadavatele:

p.č. 29 - číslo položky - 766.005RT00 - Oprava, celková repase a finální nátěr veškerých stávajících dřevěných konstrukcí spojovacího krčku. Jedná se o opravu, celkovou repasi a finální nátěr veškerých stávajících dřevěných konstrukcí spojovacího krčku. Každý uchazeč musí naceňovat jednotlivé položky i dle projektové dokumentace a jednotlivých součástí této projektové dokumentace.

3) řádky č. 717 a 718 – o jaké položky se z SO.01 Výpis oken a dveří se jedná

716	Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					0,00		
717	15	95.004RT00	Stávající konstrukce - oprava a celková repase	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
718			Oprava, celková repase a finální nátěr veškerých stávajících konstrukcí skleníku a spojovacího krčku.						
719	16	952901111R00	#####	m2	885,00000		0,00	801-1	RTS 23/ II
720			310+300+275			885,00000			
721	17	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	195,18890		0,00	801-4	RTS 23/ II
722			2,35*2,18			5,12300			
723			0,54*0,72			0,38880			
724			1,2*2,12*2			5,08800			
725			1,2*2,12*2			5,08800			
726			1,21*2,1*2			5,08200			
727			1,21*2,1*2*2			10,16400			
728			1,22*2,1*2*3			15,37200			
729			1,21*2,1*2*2			10,16400			
730			1,2*2,14*2			5,13600			
731			2,5*2,69*2*3			40,35000			
732			1,03*2,07*2			4,26420			
733			0,54*0,72			0,38880			
734			Mezisoučet			106,60880			
735			0,8*2,33*2			3,72800			
736			1,2*2,1*2			5,04000			

Odpověď zadavatele:

Jedná se o pozici O10 a další celkové konstrukce pro opravy, celkové repase a finální nátěry, které jsou popsány v projektové dokumentaci dle popisu položky "Oprava, celková repase a finální nátěr veškerých stávajících konstrukcí skleníku a spojovacího krčku." Každý uchazeč musí naceňovat jednotlivé položky i dle projektové dokumentace a jednotlivých součástí této projektové dokumentace.

4) SO.01 Výpis oken a dveří – položka pod označením O10, repase stávajících oken. Kde je prosím tato položka uvedena k ocenění ve VV?

Odpověď zadavatele:

Tato pozice je součástí p.č. 15 - číslo položky - 95.004RT00 - Stávající konstrukce - oprava a

celková repase - Popis položky - Oprava, celková repase a finální nátěr veškerých stávajících konstrukcí skleníku a spojovacího krčku.  
Každý uchazeč musí naceňovat jednotlivé položky i dle projektové dokumentace a jednotlivých součástí této projektové dokumentace.

V České Kamenici dne 2.2.2024

Jan Papajanovský  
starosta