

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„Smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou energetickým a klimatickým koordinátorem Tomášem Kettnerem
(„Objednatel“)

a

- 2) **APIDA S.R.O.**, IČ: 262 23 341, DIČ: CZ26223341, se sídlem Dušníky 9, 413 01 Roudnice nad Labem, zastoupen pro věci spojené se stavbou Pavlem Jobem, jednatelem společnosti;
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele kompletní zhotovení stavby **Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice – etapa I. – výplně otvorů**, v souladu s požadavky projektových dokumentací zpracované firmou Jan Hošek, Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice, IČO: 03454339 a dokumentů a podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména v bodě 2.2. této Smlouvy („Dílo“), a to včetně vyzkoušení a uvedení do provozu.
- 1.2. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu touto Smlouvou stanovenou.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací Díla. Jsou mu tedy známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, jež jsou nutné k jeho realizaci.

- 1.4. Objednatel tímto prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy zmocňuje Antonína Poce, Čs.armády 1236/38, Děčín I, 405 01, IČ: 49116177 k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům, ke kterým je tato osoba oprávněna dle textu této Smlouvy („**Technický dozor**“).
- 1.5. Objednatel dále prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy zmocňuje firmu Jan Hošek, Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice, IČO: 034543391 („**Autorský dozor**“), k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti a k provádění autorského dozoru stavby dle této Smlouvy.
- 1.6. Pro účely této Smlouvy platí, že:
- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 1.7. Příslušná dokumentace, jež bude vyhotovena Objednatel k provedení Díla, bude dokumentace zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2019 Sb., vyhláškou o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („**Vyhláška**“).

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 2.1. Předmětem Díla je Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice – etapa I. – výplně otvorů.
- 2.2. Dílo bude Zhotovitelem provedeno:
1. za podmínek uvedených v této Smlouvě;
 2. dle výkazu výměr či výkazů výměr zpracovaného Janem Hoškem, Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice, IČO: 034543391 a oceněného

Zhotovitelem, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a její nedílnou součást;

3. dle úplné nabídky Zhotovitele ze dne 8.2.2024 učiněné v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice – etapa I. – výplně otvorů, s níž jsou obě Strany seznámeny, a kterou Zhotovitel podal v souvislosti s výběrovým řízením na veřejnou zakázku uvedenou v bodě 4. níže;
4. dle projektové dokumentace stavby: zpracované Janem Hoškem, Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice, IČO: 034543391, jak je zveřejněna v souvislosti s výběrovým řízením na veřejnou zakázku Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice – etapa I. – výplně otvorů na profilu Zhotovitele, se kterou jsou obě Strany seznámeny, což stvrzují podpisem této Smlouvy; později Objednatel Zhotoviteli oproti písemnému potvrzení předaná projektová dokumentace s odchylkami má přednost před dřívějšími verzemi projektové dokumentace;
5. dle vyjádření dotečených organizací, veřejnoprávních orgánů a stavebního povolení stavby, které jsou přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy (pokud takové přílohy této Smlouvy existují);
6. dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahujících se k realizaci díla.

Jednotlivé dokumenty, v nichž jsou uvedeny podmínky, dle kterých by měl Zhotovitel postupovat při provedení Díla, jsou uspořádány v taxativním výše uvedeném výčtu dle jejich závazné důležitosti. Budou-li se podmínky obsažené v některých z výše uvedených dokumentech vzájemně lišit, budou přednostně aplikovány takové, které mají nižší pořadové číslo.

- 2.3. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno v nejvyšší kvalitě a v množství vyplývajícím z této Smlouvy a úplné nabídky Zhotovitele ze dne 8.2.2024, která je nedílnou součástí této Smlouvy, a která je zmíněna v bodě 2.2. této Smlouvy.
- 2.4. V případě změn předmětu plnění či podstatné změny závazku dle této Smlouvy bude postupováno v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek („Zákon o zadávání veřejných zakázek“).

3. TECHNICKÝ POPIS PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je výměna dřevěných oken a dveří nebo jejich repase, včetně stavebních úprav ve třech objektech Centra dětí a mládeže v České Kamenici.

Podrobný technický popis pro provedení díla je uveden v příložené projektové dokumentaci zpracované Janem Hoškem, Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice, IČO: 034543391.

4. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen vyzvat čtyři dny předem Technický dozor k provedení kontroly a vydání písemného souhlasu s pokračováním prací. Technický dozor současně prověří zaměření skutečného provedení zakrývaných částí Díla, a bez jeho existence nevydá souhlas s pokračováním prací. V opačném případě je Zhotovitel povinen na žádost Technického dozoru zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku.
- 4.2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění Díla nedostatky, nebo odporují Smlouvě, musí Zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, je povinen ji Zhotovitel uhradit. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem tuto svou povinnost nesplní, může Objednatel od Smlouvy odstoupit.
- 4.3. V případě, že zvláštní právní předpisy vyžadují určení koordinátora bezpečnosti zdraví a práce na staveništi („BOZP“), musí jej určit Objednatel. Tímto koordinátorem, resp. koordinátorem BOZP („**Koordinátor BOZP**“), je v takovém případě Technický dozor, pokud Objednatel neurčí písemně jinak. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny Koordinátora BOZP. Objednatel tímto prohlašuje a stvrzuje, že Koordinátor BOZP je z jeho strany zmocněn ke všem jednáním, které jsou potřebné k výkonu činností Koordinátora BOZP a/nebo souvisí s výkonem této činnosti v souvislosti s realizací Díla.
- 4.4. Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatele, Technického dozoru a Autorského dozoru) v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
- 4.5. Oprávněné osoby (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatel, Technického dozoru a Autorského dozoru), které mají přístup na staveniště, musí respektovat veškerá opatření Zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, o kterých byly informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit předané staveniště tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu třetích osob.

- 4.6. V případě, že určení koordinátora BOZP není zvláštními právními předpisy vyžadováno, odpovídá Zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle podmínek platné legislativy. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat Objednatele o všech změnách týkajících se provádění stavby, které by mohly vést ke stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. Při nesplnění této povinnosti odpovídá Zhotovitel za všechny škody, které vzniknou Objednateli a je povinen takto vzniklou škodu uhradit.
- 4.7. Pakliže bude zjištěno, že Zhotovitel nezajistil opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce, je Koordinátor BOZP a/nebo Technický dozor a/nebo Objednatel oprávněn stavbu pozastavit do doby, než bude sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká Zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů.
- 4.8. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady:
- a) označení stavby v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a dalších předpisů;
 - b) označení stavby informačními cedulemi dle požadavku Objednatele, a to nejpozději v den zahájení stavebních prací;
 - c) vstupy na okolní pozemky a nemovitosti, včetně jejich zpětného předání zpět jejich vlastníkům;
 - d) při realizaci stavby minimalizaci prašnosti – plocha a příjezdové komunikace budou čištěny, v případě dlouhodobého sucha kropeny; a
 - e) geodetické zaměření stavby dle skutečného provedení vč. digitální podoby;
 - f) barevnou fotodokumentaci staveniště před zahájením prací a průběhu stavby (v rozsahu minimálně 7 fotografií za týden).

Tyto náklady jsou zahrnuty v Ceně za Dílo, jež je v této Smlouvě upravena a nebudou nad rámec Ceny Zhotovitelem účtovány.

- 4.9. Zhotovitel dále zajistí za úplatu zahrnutou v Ceně dle této Smlouvy:
- a) povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, pokud je to k provedení stavby nutné, povolení k zásahům do veřejného prostranství, uzavírek, umístění a údržbu dopravních značek a provede nutná opatření, která příslušný úřad nařídí;
 - b) vytyčení podzemních inženýrských sítí včetně ochranných pásem nadzemních vedení, uvedených v projektové dokumentaci a dodržení podmínek správců sítí. Za jejich případné poškození nese Zhotovitel plnou odpovědnost;

- c) vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s předanou projektovou dokumentací oprávněným geodetem (před zahájením stavby);
- d) zpracování projektu skutečného provedení stavby

přičemž náklady na tyto položky jsou rovněž zahrnuty v Ceně za Dílo dle této Smlouvy a nebudou nad rámec Ceny Zhotovitelem účtovány, avšak sjednaná úplata v rámci Ceny za tyto položky je uvedena ve výkazu výměr či výkazech výměr, který/é je/jsou přílohou této Smlouvy a její nedílnou součástí.

- 4.10. Všechny zkameněliny, vykopávky a jiné předměty geologického či archeologického významu nalezené na místě realizace Díla jsou vlastnictvím českého státu. V případě nálezu těchto předmětů bude Zhotovitel bezodkladně informovat zástupce investora a pracovníky archeologických služeb.
- 4.11. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění Díla.
- 4.12. Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení.
- 4.13. S odpadem vzniklým při stavbě Díla bude naloženo dle ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.
- 4.14. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace Díla bude probíhat za plného provozu. Z toho plyne omezení u objektu "02 Vedlejší budova" - stavební práce budou probíhat v 1.NP a 2.NP pouze v měsících červen, červenec, srpen. Ostatní objekty bez tohoto omezení.

5. TECHNICKÝ DOZOR

- 5.1. Technický dozor organizuje v pravidelných, maximálně čtrnáctidenních intervalech kontrolní dny stavby Díla za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a Autorského dozoru. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží Zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů písemným dodatkem této Smlouvy. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných Smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
- 5.2. Technický dozor má právo dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.

- 5.3. Vznikne-li při provádění Díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci více než jednoho Zhotovitele nebo zaměstnanci podzhotovitelů, je povinností Zhotovitele předem o této skutečnosti informovat Objednatele i Technický dozor.
- 5.4. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu Objednatele veškeré smlouvy se všemi podzhotoviteli, ve znění všech dodatků. Zhotovitel ve smlouvách s podzhotoviteli nesjedná takové ustanovení, které by splnění této povinnosti bránilo.
- 5.5. Technický dozor je oprávněn požadovat odvolání z prací na Díle osoby zaměstnané Zhotovitelem zejména v těchto případech:
 - a) osoba si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá;
 - b) plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale;
 - c) osoba neplní některá ustanovení Smlouvy; nebo
 - d) osoba se opakovaně chová tak, že ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí, přičemž Zhotovitel je povinen požadavku Objednatele vyhovět a zajistit řádné provádění prací jinou osobou.
- 5.6. Změna podzhotovitele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a se souhlasem Objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jaké byla prokázána v zadávacím řízení.

6. STAVBYVEDOUCÍ

- 6.1. Nepoužije se.

7. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- 7.1. Příslušná dokumentace, zejména projektová dokumentace, která, jak je již výše uvedeno, bude zpracována v souladu a v rozsahu dle Vyhlášky, a to včetně soupisu prací, bude Objednatelem předána a Zhotovitelem převzata ve dvou vyhotoveních, a to nejpozději při předání staveniště (toto vyhotovení může být i v elektronické podobě na příslušném nosiči).
- 7.2. Objednatel tímto potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. Spolu s dokumentací budou předána v jednom vyhotovení i vyjádření veřejnoprávních orgánů a správní rozhodnutí související s prováděním Díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části Díla. Budou-li ze strany Zhotovitele zjištěny vady a nedostatky, je na ně Zhotovitel povinen neprodleně písemně upozornit Objednatele, a to zasláním soupisu zjištěných

vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a upozornění na případnou změnu ceny Díla. Touto kontrolou dokumentace ze strany Zhotovitele není nikterak dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace. Za okamžik, do kterého je Zhotovitel ve smyslu ust. § 2594 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, oprávněn upozornit na nevhodnost požadavků dle této Smlouvy a/nebo projektové dokumentace a/nebo výkazů výměr, se pro účely této Smlouvy považuje nejpozději okamžik, kdy Zhotovitel převezme staveniště.

- 7.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon Technického dozoru stavebníka a Autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

8. NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 8.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi, a to až do předání a převzetí kompletně dokončeného Díla Objednatelem.
- 8.2. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla. Jestliže Objednatel převzal Dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizení staveniště Zhotovitelem.
- 8.3. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost (obecná odpovědnost i zvláštní odpovědnosti) za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanismů a pomůcek, škody způsobené Objednateli, provozovateli a třetím osobám, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část Díla.
- 8.4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu od okamžiku předání Staveniště Zhotoviteli až do předání a převzetí kompletního Díla Objednatelem bez vad a nedodělků, případně odstranění vad a nedodělků na Díle, pojištěno a sjednáno platně pojištění stavebně montážních rizik, obsahující minimálně:
- a) pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem či jinou osobou poskytující plnění či provádějící práce pro Zhotovitele, při výkonu činností třetí osobě, včetně Objednatele, pokrývající veškerou standardní újmu, která může být způsobena při uvedených činnostech uvedenými osobami, s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 100 % z Ceny dle této smlouvy (tedy včetně DPH), a v případě, že tato Smlouva je uzavřena na straně Zhotovitele více osobami (např. členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoliv z těchto osob; výše spoluúčasti v rámci předmětného pojištění nesmí být vyšší než 5 %.

- b) majetkové pojištění Díla s limitem pojistného krytí minimálně ve výši Ceny dle této Smlouvy (tedy včetně DPH), přičemž toto pojištění musí krýt veškerá standardní pojistná rizika respektující Dílo a stavbu Díla v daném území.
- 8.5. Zhotovitel je povinen předložit platnou a účinnou pojistnou smlouvu (či pojistné smlouvy) odpovídající podmínkám dle tohoto článku Smlouvy Objednateli nejpozději při předání Staveniště dle této Smlouvy, a to nikoli jako součást jeho nabídky, a dále i opakovaně kdykoliv do 10 dnů od žádosti Zhotovitele. Porušení povinnosti předložit pojistnou smlouvu či pojistné smlouvy v souladu s touto Smlouvou, nebo neudržování pojištění v platnosti v souladu s touto Smlouvou, je podstatným porušením této Smlouvy a povinností Zhotovitele.

9. STAVENIŠTĚ

- 9.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště (tj. předat dispozici s ním) nejpozději do 5 dnů od výzvy Zhotovitele k převzetí staveniště, avšak nejdříve předá zástupce Objednatele staveniště v termínu touto Smlouvou stanoveném. Zhotovitel je při převjímce staveniště povinen prověřit, zda nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení Díla.
- 9.2. Staveniště bude předáno zápisem a bude Zhotoviteli poskytnuto bezplatně po dobu plnění uvedenou v článku 11. této Smlouvy.
- 9.3. Do týdne od předání staveniště předloží Zhotovitel Objednateli předběžný harmonogram prací včetně termínů dílčího plnění realizace Díla.
- 9.4. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci Díla na pozemcích k tomu určených a v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.
- 9.5. Zhotovitel je povinen zařídit si případná správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště nebo deponií.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce Autorského dozoru projektanta a Technického dozoru stavebníka, případně činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 9.7. Případný zdroj vody, elektrické energie a další si zhotovitel smluvně zajistí u provozovatelů těchto zařízení.
- 9.8. Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými podobnými produkty. Zhotovitel nesmí v průběhu výstavby přerušit dodávky elektrického proudu a telekomunikačního spojení, jakož ani jiná média, komodity či informační toky transportovaná/é prostřednictvím inženýrských či datových sítí,

k nemovitostem nacházejícím se podél realizované stavby. Veškeré náklady a sankce vyplývající z poškození a jejich obnovy nese Zhotovitel.

- 9.9. Zhotovitel je povinen užívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně Zhotovitel.
- 9.10. Staveniště bude vyklizeno včetně všech součástí zařízení staveniště a likvidace všech odpadů vzniklých při stavbě do 14 dnů po podpisu Protokolu oběma Stranami.

10. STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být vynechávána prázdná místa.
- 10.2. Povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí Zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělků dle Protokolu nebo předáním a převzetím Díla bez vad.
- 10.3. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku:
 - a) Autorský dozor a Technický dozor,
 - b) orgány státního stavebního dohledu,
 - c) příslušné orgány státní správy,
 - d) Objednatel a Zhotovitel.
- 10.4. Jestliže Objednatel, Technický dozor, Autorský dozor nebo Zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do tří pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Pokud má Objednatel na stavbě pouze občasný technický dozor, prodlužuje se termín k vyjádření na pět dnů s tím, že Zhotovitel je povinen zaslat průpis stavebního deníku, v případě potřeby vyjádření k zápisu, v den provedení zápisu emailem nebo faxem Objednateli a technickému dozoru.
- 10.5. Objednateli je v průběhu realizace stavby předáván originál stavebního deníku. Originál archivuje Objednatel po dobu deseti let ode dne protokolárního předání a převzetí stavby. První a druhý průpis bude Zhotovitel ukládat v průběhu zhotovení stavby odděleně od originálu, aby byl k dispozici v případě zničení nebo ztráty originálu.
- 10.6. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku a/nebo v zápisech z kontrolních dnů nelze považovat za změny či dodatky Smlouvy.

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 11.1. Místem plnění je Centrum dětí a mládeže, Dukelských hrdinů č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice
- 11.2. **Termín předání a převzetí staveniště:** do 14 dnů od podpisu Smlouvy o dílo. Strany tímto pro vyloučení pochybností sjednávají, že Zhotovitel je povinen ve stejné lhůtě převzít i jen část staveniště, pokud na něm lze začít alespoň s částečnou realizací Díla, a bezodkladně započít se zhotovováním Díla. Strany se zavazují v takovém případě bezodkladně po převzetí příslušné části staveniště uzavřít písemný dodatek, který zohlední, jak se částečné převzetí staveniště odrazí v lhůtách pro dokončení Díla.
- 11.3. Termín zahájení stavebních prací (zahájení díla stavby, tj. faktické započetí stavebních či obdobných prací po převzetí staveniště): do 14 dnů od skončení lhůty pro předání a převzetí staveniště. Nezahájení stavebních prací řádně a včas dle této Smlouvy je podstatným porušením této Smlouvy a povinností Zhotovitele.
- 11.4. **Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na 31. 8. 2024.** Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.
- 11.5. Předání a převzetí Díla se uskuteční nejpozději do 14 dnů od dokončení stavebních prací.
- 11.6. Nastane-li skutečnost, že bude před výše stanoveným termínem zrealizována ze strany Zhotovitele již část Díla, je oprávněn Objednatel převzít část staveniště, na němž se předmětná část Díla nachází, pakliže tak nebude znemožněno Zhotoviteli dokončit Dílo celé.
- 11.7. Dokončením Díla se rozumí den podepsání protokolu o předání a převzetí díla („**Protokol**“) oběma Stranami. Protokol bude podepsán až po provedení všech zkoušek a testů, které prokážou dodržení předepsaných parametrů a kvality díla v souladu s čl. 12. Smlouvy.
- 11.8. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této Smlouvy prostřednictvím písemných dodatků podepsaných oběma Stranami, s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění Díla na základě pokynu Objednatele.
- 11.9. Zhotovitel je povinen přerušit provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele. Pro takový pokyn postačuje pouhý zápis do stavebního deníku podepsaný oběma Stranami.

- 11.10. V případě, že se vyskytnou překážky bránící započetí nebo provádění Díla neležící na straně Zhotovitele, a budou to překážky, které nemohl jako zkušený odborník předpokládat, mohou být práce po dohodě s Objednatelem přerušeny na nezbytně nutnou dobu. Objednatel není nikterak oprávněn nepotvrdit dobu překážek, pakliže pro to nejsou dány spravedlivé důvody.
- 11.11. Dohoda o přerušení stavebních prací na zhotovení Díla musí být zapsána ve stavebním deníku, kde musí být písemně stvrzena oběma Stranami. Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky, vzniká v takovém případě Zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů o dobu trvání těchto překážek.

Zároveň musí být prodloužení jednotlivých termínů provedeno vyhotovením písemného dodatku připojeného k této Smlouvě. Poté, co nepříznivé podmínky pominou, je Zhotovitel povinen opětovně nastoupit k provádění Díla, a to do dvou dnů od jejich pominutí.

Nedojde-li k zapsání přerušení stavebních prací na zhotovení Díla do stavebního deníku a k potvrzení nemožnosti provádět Dílo prostřednictvím písemného dodatku k této Smlouvě, nelze vycházet z pouhé premisy, že by došlo k prodloužení předmětných lhůt (i z důvodu nepříznivých klimatických podmínek). V takovém případě by tedy k faktickému prodloužení lhůt nedošlo.

12. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k předání a převzetí Díla alespoň 5 pracovních dní před navrhovaným termínem.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně provedené Dílo. Za řádně provedené dílo se považuje Dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit Objednateli k účelu vyplývajícím z této Smlouvy, a které Zhotovitel předá Objednateli v dohodnutém čase, na dohodnutém místě a které nebude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání jeho řádnému užívání, a ke kterému budou řádně předloženy veškeré doklady dle této Smlouvy.
- 12.3. Předání a převzetí bude zorganizováno Objednatelem a bude provedeno písemným vyhotovením Protokolu, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí Díla.
- 12.4. Protokol musí obsahovat zejména:
- Označení osoby Zhotovitele;
 - Označení osoby Objednatele;
 - Označení této Smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla;
 - Název projektu;
 - Rozsah a předmět plnění;

- f) Čas a místo předání Díla;
 - g) Jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této Smlouvy
 - h) Oznámení Objednatele dle bodu 12.7. tohoto článku Smlouvy.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli prohlídku dokončeného Díla.
- 12.6. K předání a převzetí Díla přizve Objednatel osobu vykonávající funkci Technického dozoru stavebníka, případně také Autorského dozoru projektanta.
- 12.7. Objednatel provede prohlídku Díla ve spolupráci s Technickým dozorem na základě výzvy Zhotovitele. Pokud Objednatel zjistí, že předané Dílo trpí vadami, které však nebrání užívání Díla k účelu vyplývajícimu z této Smlouvy, oznámí Zhotoviteli, že Dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že Objednatel Dílo převzal. Nelze-li dle názoru Objednatele Dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícimu z této Smlouvy, oznámí Zhotoviteli, že Dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že Objednatel Dílo nepřevzal.
- 12.8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla také tehdy, když Zhotovitel nevyzve Objednatele k převzetí Díla včas.
- 12.9. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí Díla musí obsahovat popis vad Díla, včetně termínu jejich odstranění; v případě nemožnosti dohody na termínech odstranění těchto vad budou vady odstraněny maximálně do 14 dnů. V oznámení bude Objednatelem také výslovně uvedeno právo, které v důsledku vady Díla uplatňuje.
- 12.10. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě 7 dnů.
- 12.11. Pro opětovné předání Díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
- 12.12. K řízení o předání a převzetí Díla předloží Zhotovitel následující doklady ve 3 vyhotoveních, není-li výslovně uveden jiný počet vyhotovení:
- a) úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele;
 - b) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - c) prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;
 - d) doklad o uložení odpadů dle zákona o odpadech;
 - e) 2x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení Díla (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií Díla za týden);
 - f) zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu Díla;

- g) prohlášení Zhotovitele Díla o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn Díla při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;
- h) zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství;
- i) 1x originál stavebního deníku;
- j) prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla; a
- k) další doklady, vyžádané Objednatelem s patřičným předstihem.

13. CENA ZA DÍLO

- 13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („**Zákon o cenách**“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 9 567 220,19,- Kč, a to bez DPH – **HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM**. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 11 576 336,43,- Kč („**Cena**“).
- 13.2. Smluvená Cena je pevná a konečná. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
- 13.3. Zhotovitel může žádat Objednatele o navýšení ceny Díla v případě rozšíření předmětu Díla nad rámec této Smlouvy, jež by spočívalo v zadání více prací. Takovéto rozšíření předmětu Díla musí být zadáno Zhotoviteli Objednatelem v souladu s touto Smlouvou a bodem 13.8. Smlouvy.
- 13.4. Ke změně Ceny může dojít pouze písemným dodatkem této Smlouvy podepsaným oběma Stranami.
- 13.5. V Ceně je zahrnuto rovněž provedení všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsaných parametrů a kvality díla předepsaných zadáním, projektovou dokumentací, podle které byla zpracována nabídka, touto Smlouvou a normami vztahujícími se k Dílu. Součástí Ceny je zajištění označení stavby včetně získání všech dokladů, které Zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. V Ceně jsou zahrnuty veškeré práce směřující ke zhotovení kompletního Díla.
- 13.6. V Ceně jsou dále zahrnuty veškeré náklady na povolení, vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně uvedení pozemků do původního stavu. Zhotovitel zahrnul do Ceny díla též všechny poplatky za uložení vzniklých odpadů.
- 13.7. Zhotovitel je plátcem DPH. K Ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

13.8. Cena může být upravena po vzájemné dohodě Stran o hodnotu všech víceprací a méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného Objednatel. Taková dohoda musí být provedena písemně před realizací formou dodatku Smlouvy, na základě Zhotovitelem oceněného výkazu změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list a v případě dohody na změně musí být vyhověno právním předpisům, zejména pak i příslušným ustanovením Zákona o zadávání veřejných zakázek, zejména jeho § 222.

13.9. Podklady pro změnu ceny budou následující:

- a) změnový list;
- b) revize projektové dokumentace, nové řešení;
- c) oceněný rozdílový výkaz výměr (pouze přípočty);
- d) vyjádření Autorského dozoru;
- e) vyjádření Technického dozoru; a
- f) zápis ve stavebním deníku.

Bez takto zdokumentované změny není Objednatel oprávněn povolit pokračování prací v dotčeném úseku. Bude-li změna ceny vyvolána změnou technického řešení Díla iniciovanou Zhotovitelem, je povinností Zhotovitele zajistit změnu stavebního povolení, případně územního rozhodnutí a veškerých potřebných podkladů k těmto rozhodnutím (bude-li to nutné).

13.10. Pro oceňování případných víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v původní nabídce Zhotovitele. V případě, že nejsou jednotkové ceny pro některé položky v nabídce obsaženy, budou použity jednotkové ceny podle ceníku RTS, ze které Zhotovitel odečte průměrnou procentuální slevu oproti předpokládané ceně veřejné zakázky. Průměrná procentuální sleva bude vypočítána na základě předložené cenové nabídky Zhotovitele ze dne 8.2.2024. Účtovat částky za vícepráce je možné až po uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.

13.11. Dodatek této Smlouvy může být uzavřen pouze v souladu s bodem 18.2. Smlouvy v průběhu provádění prací a na základě požadavku vzneseného jednou ze Stran nejpozději 15 dní před uplynutím termínu pro dokončení Díla. Dodatkem této Smlouvy nesmí dojít k podstatným změnám původních ujednání stran, případně musí být postupováno dle § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

14. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

14.1. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu do 14 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení – podpisu Protokolu o

předání a převzetí díla v souladu s čl. 11 a 12 Smlouvy oběma smluvními Stranami. Zhotovitel v konečném vyúčtování zohlední všechny zálohové platby provedené dle bodu 14.6. Smlouvy.

14.2. Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 45 dnů od prokazatelného doručení Objednateli.

14.3. Platební doklady budou adresovány a doručovány (možno i osobně do podatelny) na Město Česká Kamenice, náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:

- a) označení faktury a její číslo;
- b) název a sídlo Zhotovitele a Objednatele;
- c) bankovní spojení Zhotovitele a Objednatele;
- d) IČ a DIČ Zhotovitele a Objednatele;
- e) předmět Smlouvy (název a č. stavby) a číslo Smlouvy (Objednatele);
- f) cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy, event. údaj o přenesení daňové povinnosti;
- g) datum zdanitelného plnění a datum splatnosti;
- h) stanovisko a podpis Technického dozoru, včetně objednatelům odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a výkazu provedených prací za fakturační období (u konečné faktury i předávací protokol); a
- i) razítko a podpis Zhotovitele;
- j) název projektu: Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

14.4. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat k prvnímu dni následujícího měsíce dílčí faktury, tj. účtovat zálohy. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel na základě Technickým dozorem odsouhlaseného výkazu prací provedených v příslušném období, který bude přílohou dílčí faktury. Objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací musí být součástí každé (i dílčí či zálohové) faktury, v opačném případě je faktura neúplná a Objednatel ji nemusí uhradit.

Součet záloh fakturovaných dílčími fakturami, které budou proplaceny v jednotlivých měsících, bude činit maximálně 80 % dohodnuté Ceny. Takto placené práce se prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Jejich úhrada neznamena částecné předání a převzetí Díla ani

začátek záruční doby díla nebo jeho části. Strany se dohodly, že dílčí faktura bude Zhotovitelem vystavena jen v případě, že cena skutečně provedených prací v příslušném měsíci přesáhne 2,5 % dohodnuté Ceny.

Zhotovitel je povinen členit konečné i dílčí faktury, výkazy provedených prací, zjišťovací protokoly a další případné průběžné rekapitulace postupu prací, dle písemných pokynů Objednatele vycházejících z příslušných dotačních podmínek. Výkazy provedených prací je Zhotovitel povinen předkládat Objednateli rovněž v otevřeném datovém formátu akceptovatelném pro Objednatele (např. .xml). Pokud výše uvedené dokumenty nebudou předkládány v Objednatelem stanoveném členění a formátu, může je Objednatel vrátit k přepracování. V takovém případě nezačne Objednateli plynout lhůta k úhradě faktur navazujících se na tyto přehledy.

15. BANKOVNÍ ZÁRUKA

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje do 20 dnů předložit Objednateli originál bankovní záruky vystavené pro Objednatele akceptovatelnou bankou, ve které banka v souladu s ustanovením § 2029 OZ prohlásí, že místo Zhotovitele uspokojí Objednatele v případě, kdy Zhotovitel nesplní řádně a včas jakýkoli svůj závazek týkající se provádění Díla dle Smlouvy (dále jen „**Bankovní záruka**“).
- 15.2. Bankovní záruka bude poskytnuta ve výši odpovídající 5 % z Ceny jako neodvolatelná, a to na dobu do 30. 11. 2024.
- 15.3. Jedinou podmínkou výplaty Bankovní záruky Objednateli bude doručení písemné výzvy Objednatele bance obsahující čestné prohlášení o tom, že Zhotovitel řádně a včas nesplnil některou svou povinnost ze Smlouvy týkající se provádění Díla. Plnění banky ve prospěch Objednatele bude uskutečněno v požadované výši ve lhůtě 30 dnů kalendářních dnů od doručení příslušné této výzvy bance.
- 15.4. Nepředložení Bankovní záruky Zhotovitelem řádně a však tak, aby byly splněny podmínky této Smlouvy, je podstatným porušením této Smlouvy a povinností Zhotovitele.

16. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PRÁVA Z VAD

- 16.1. Zhotovitel přebírá záruku za Dílo po 60 měsících od dokončení díla Zhotovitelem a předání Objednateli. Po tuto dobu zodpovídá Zhotovitel za to, že Dílo bude mít vlastnosti předpokládané touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, normami a projektem, a že bude způsobilé pro vadami ani nedodělky nerušenému používání k obvyklému účelu. Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad, nebo poskytnutí přiměřené slevy. K odstranění vady zástupce Objednatele písemně vyzve Zhotovitele bez zbytečného

odkladu po zjištění vady, případně jej vyzve také provozovatel převzatého Díla se souhlasem Objednatele. Záruční doba počíná běžet dokončením Díla Zhotovitelem a jeho předáním Objednateli.

- 16.2. Písemné oznámení vad (reklamace) v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny pro jejich odstranění stanovené Objednatelem, pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. U vad, jejichž odstranění nesnese odkladu, se Zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 48 hodin od jejich oznámení a provést jejich odstranění bezodkladně, nejpozději do 3 dnů. Charakter vady, tj. zda snese či nesnese odkladu, určí Objednatel. Odstranění vad bude vždy odkontrolováno a písemně stvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem, příp. provozovatelem. Jestliže Zhotovitel ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě vady neodstraní, nebo bude jinak zřejmé, že Zhotovitel tak ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě neučiní a/nebo včas nenastoupí k odstraňování vad či nebude soustavně pracovat na jejich odstranění, a/nebo bude vada takového charakteru, že bude potřebné její odstranění k zabránění další újmy dříve, než bude schopen se Objednatel dostavit (zejména v případě havárií), je Objednatel oprávněn dát vady na náklady Zhotovitele odstranit třetí osobě. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že soustavnou prací na jejich odstranění se rozumí takový postup, který nevykazuje nedůvodná přerušování a prostoje, přičemž běžné přestávky v práci či rozvržení pracovní a nepracovní doby v jednotlivých dnech nepůsobují, že by nešlo o soustavnou práci.
- 16.3. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o oprávněnosti reklamace soudem.
- 16.4. Záruční doba dle bodu 16.1. tohoto článku Smlouvy na reklamovanou část Díla stavby se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do odstranění vady.
- 16.5. Objednatel, popř. provozovatel, bude užívat Dílo v době záruky dle provozního řádu, včetně řádné údržby veškerého zařízení. Zhotovitel neručí za vady vzniklé v důsledku nedodržení předepsané údržby, nebo pokynů pro užívání, které Zhotovitel Objednateli prokazatelně předal. Provozní řád či pokyny pro užívání však nesmějí být nespravedlivě či nepřiměřeně omezující pro Objednatele či provozovatele Díla, zejména pak vzhledem k účelům užívání Díla.

17. SANKCE

- 17.1. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za každý započatý den prodlení s dokončením Díla oproti termínu touto Smlouvou stanovenou v bodě 11.4. této Smlouvy.

- 17.2. Jednotlivé vady a nedodělky, nebude-li dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel do 14 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatel. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení s odstraněním a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek. Jedná se o vady/nedodělky zjištěné při předání Díla Objednateli uvedené v Protokolu.
- 17.3. V případě prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstraňování vad, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení s nastoupením k odstranění a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
- 17.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad ve stanovených či dohodnutých lhůtách je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, -Kč za každý den prodlení s odstraněním a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
- 17.5. V případě porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. 4 bodu 4.3. – 4.7. Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000, - Kč za každé takové jednotlivé porušení a týden, po které porušení trvá.
- 17.6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jakékoli další své povinnosti dle této smlouvy, která není uvedena v čl. 17 bodu 17.1.-17.6. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení se splněním takové povinnosti a za každou jednu takovou porušenou povinnost.
- 17.7. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu neuvedení staveniště do původního, nebo projektovaného stavu.
- 17.8. Zaplacením ani sjednáním jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není nikterak dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy.
- 17.9. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli řádně vystavené a oprávněné faktury Zhotovitele má Zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 17.10. Poruší-li Zhotovitel jakoukoli z výše uvedených povinností vyplývajících mu z této Smlouvy, má povinnost zaplatit Objednateli smluvní pokutu v určité výši dle tohoto článku Smlouvy již dle samotné výzvy Objednatele bez ohledu na skutečnost, zda je požadavek Objednatele na zaplacení smluvní pokuty oprávněný či nikoli. Případnou neoprávněnost požadavku může Zhotovitel rozporovat teprve po uhrazení smluvní pokuty.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Stranami.
- 18.2. Tato Smlouva může být upřesněna či měněna pouze písemnými číslovanými dodatky v případě změn požadavků na časový a věcný postup, rozsah prací nebo úpravu ceny. V takových dodatcích strany společně přesně specifikují, jaké ustanovení původní Smlouvy je měněno příp. rušeno.
- 18.3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit jakékoli své pohledávky z této Smlouvy na třetí osoby. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za Objednatelem vůči pohledávkám Objednatele z této Smlouvy.
- 18.4. Veškeré písemnosti doručované mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou budou považovány za doručené:
 - a) pátý pracovní den od okamžiku jejich prokazatelného odeslání druhé Straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, případně adresu písemně oznámenou příjemcem zásilky druhé smluvní Strany před odesláním zásilky; nebo
 - b) v okamžik skutečného doručení zásilky druhé Straně;a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
- 18.5. Návrh na úpravu Smlouvy je oprávněná předložit kterákoliv ze Stran.
- 18.6. Dodatek nabude platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními Stranami.
- 18.7. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této Smlouvy.
- 18.8. Obě smluvní strany se podrobně seznámily s obsahem Smlouvy a bez výhrad s ním souhlasí.
- 18.9. Tato Smlouva je vyhotovena buď v elektronické podobě, nebo ve dvou listinných stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní Strana obdržela jeden stejnopis.
- 18.10. V otázkách neupravených touto Smlouvou se strany řídí OZ. Vylučují přitom použití ust. § 556, 564, 558 odst. 2, 1740 odst. 3 OZ a všech dalších dispositivních ustanovení tohoto zákona, které by byly v rozporu s ustanoveními této Smlouvy.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje a souhlasí s tím, že tato Smlouva a/nebo její součásti či přílohy, případně dokumenty s ní související, jakož i informace v nich obsažené, mohou podléhat povinnosti uveřejnění mimo jiné

v registru smluv, a i pokud by nepodléhaly takové povinnosti, mohou být i přesto uveřejněny v registru smluv a/nebo na internetových stránkách Objednatele.


Přílohy smlouvy:

1. Oceněný výkaz výměr

Tato Smlouva byla projednána na 20. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválena jejím usnesením č. 569/20/RM/2023 ze dne 24.10.2023.

V České Kamenici dne 20.3.2024

V Dušníkách dne 20.3.2024



Objednatel

Zhotovitel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2023344a_1 Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů**

Zadavatel: **Město Česká Kamenice** IČO: **00261220**
Náměstí Míru 219 DIČ: **CZ00261220**
40721 Česká Kamenice

Zhotovitel: **APIDA s.r.o., 413 01 Roudnice nad Labem** IČO: **262 23 341**
 DIČ: **CZ26223341**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 767 498,90
PSV	5 568 321,29
MON	0,00
Vedlejší náklady	61 000,00
Ostatní náklady	170 400,00
Celkem	9 567 220,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 567 220,19 CZK
Základní DPH	21 %	2 009 116,24 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 11 576 336,43 CZK

v

dne

4.10.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	231 400,00	48 594,00	279 994,00	2
	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	231 400,00	48 594,00	279 994,00	2
	Stavební objekt			0,00		
A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře	0,00	9 335 820,19	1 960 522,24	11 296 342,43	98
SO.01	Hlavní budova + skleník - bourací práce	0,00	658 897,59	138 368,49	797 266,08	7
SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav	0,00	2 748 528,69	577 191,02	3 325 719,71	29
SO.02	Boční budova - bourací práce	0,00	1 293 196,68	271 571,30	1 564 767,98	14
SO.02	Boční budova - nový stav	0,00	2 559 551,13	537 505,74	3 097 056,87	27
SO.03	Školník - bourací práce	0,00	477 733,77	100 324,09	578 057,86	5
SO.03	Školník - nový stav	0,00	1 597 912,33	335 561,59	1 933 473,92	17
	Celkem za stavbu	0,00	9 567 220,19	2 009 116,24	11 576 336,43	100

Popis stavby: 2023344a_1 - Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů

Popis objektu: A - I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře

Popis rozpočtu: SO.01 - Hlavní budova + skleník - bourací práce

Popis rozpočtu: SO.01 - Hlavní budova + skleník - nový stav

Popis rozpočtu: SO.02 - Boční budova - bourací práce

Popis rozpočtu: SO.02 - Boční budova - nový stav

Popis rozpočtu: SO.03 - Školník - bourací práce

Popis rozpočtu: SO.03 - Školník - nový stav

Popis objektu: B - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			154 500,58	1,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			49 875,00	0,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 046 013,70	10,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			32 240,71	0,3
900	HZS	HSV			142 050,00	1,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			466 305,81	4,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			368 144,19	3,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			604 055,98	6,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			53 485,21	0,6
764	Konstrukce klempířské	PSV			103 942,01	1,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 448 509,67	46,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			46 294,95	0,5
781	Obklady keramické	PSV			7 778,00	0,1
783	Nátěry	PSV			90 113,55	0,9
784	Malby	PSV			871 683,11	9,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			850 827,72	8,9
VN	Vedlejší náklady	VN			61 000,00	0,6
ON	Ostatní náklady	ON			170 400,00	1,8
Cena celkem					9 567 220,19	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	B	Vedlejší a ostatní náklady
R:		Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady	61 000,00					
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 23/ II
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 23/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		RTS 23/ II
Koordinační činnost pro stavbu.								

Kompletní koordinační činnost pro stavbu.

Včetně vzorkování: :

- vzorkování výmalby
- vzorkování opravy obkladů
- vzorkování oken a dveří

Díl: ON		Ostatní náklady	170 400,00					
4	0296110A0	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	112,00000	450,00	50 400,00		RTS 23/ II
SO.01 - dozor statika : 16								
SO.02 - dozor statika : 64								
SO.03 - dozor statika : 32								
5	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 23/ II

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.

Včetně:

- Statického posudku
- Průzkumné sondy a kontrola stavu nosných konstrukcí

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	B	Vedlejší a ostatní náklady
R:		Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<ul style="list-style-type: none"> - Stavebně historický průzkum - Zaměření všech prvků okenních a dveřních výplní včetně okrasných prvků a důkladnou fotodokumentaci - Prohlídka stavu fasády a zhodnocení technického stavu omítek za účasti zástupců památkové péče - Monitoring a průzkum výskytu chráněných obratlovců a jiných živočichů před zahájením stavebních prací (např. netopýrů a dalších chráněných živočichů). Monitoring a daný průzkum musí být proveden těsně před zahájením stavebních prací, avšak v dostatečném předstihu, aby neovlivnil průběh stavebních prací. <p>Statický výpočet a posouzení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ostatní konstrukce pro posouzení v celém objektu 						
6	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 23/ II

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.

Výrobní a dílenská dokumentace:

Pro výměnu nebo provedení historických replik - oken a dveří - pro jednotlivé pozice dle požadavku závazné stanoviska od Magistrátu města Děčín - Odboru stavební úřad - oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciálního stavebního úřadu ze dne 9.10.2023. Špaletová okna budou provedeny jako historické repliky těchto oken s dřevěnou okapnicí a dobovým kováním apod. Tyto požadavky budou zapracovány i do výrobní dokumentace, která bude předložena k vyjádření - Odboru stavebního úřadu - oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciálního stavebního úřadu - Magistrátu města Děčín k odsouhlasení, před výrobou jednotlivých pozic oken.

Pro repasi a renovaci - oken a dveří - pro jednotlivé pozice dle požadavku závazné stanoviska od Magistrátu města Děčín - Odbor stavební úřad - oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciálního stavebního úřadu ze dne 9.10.2023. Tyto požadavky budou zapracovány i do výrobní dokumentace, která bude předložena k vyjádření - Odboru stavebního úřadu - oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciálního stavebního úřadu - Magistrátu města Děčín k odsouhlasení, před výrobou jednotlivých pozic oken.

- ocelových prvků
- zámečnických prvků
- klempířských prvků

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	B	Vedlejší a ostatní náklady
R:		Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Statický výpočet a posouzení: - ostatní konstrukce pro posouzení v celém objektu</p>						
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ II
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
8	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ II
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
10	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
11	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
12	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
		a revize: : - revize lešení - revize elektroinstalací - revize stávajících PHP						
13	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II
		Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.						
14	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ II

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	B	Vedlejší a ostatní náklady
R:		Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.</p> <p>- plán BOZP</p>						
15	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ II
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
16	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 23/ II
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
Celkem						231 400,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 539,00		
1	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, P1 : 1,76*0,4*0,2	m3	0,14080	950,00	133,76	801-4	RTS 23/ II
2	317314160R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 600 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. P1 : 1+1	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	801-4	RTS 23/ II
3	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L P1 : 1,76*4*22,4/1000	t	0,15770	950,00	149,82	801-1	RTS 23/ II
4	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmikoliv cihlami, P1 : 1,76*0,2*2	m2	0,70400	150,00	105,60	801-1	RTS 23/ II
5	413232221RT2	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm P1 : 1+1	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	801-4	RTS 23/ II
6	13482715R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 100 mm; s = 5,6 mm; t = 8,5 mm P1 : 1,76*4*22,4/1000	t	0,15770	950,00	149,82	SPCM	RTS 23/ II
Díl: 900		HZS				48 000,00		
7	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace Platnost hodinových zúčtovacích sazeb	h	64,00000	750,00	48 000,00	Prav.M	RTS 23/ II

Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují:

- a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem,
- b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky,
- c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		<p>d)práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu,</p> <p>e)práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících</p> <p>f)práce prováděné výškovými specialisty a potápěči,</p> <p>g)práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.</p> <p>Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o:</p> <p>a)stavební práce prováděné bez projektové dokumentace,</p> <p>b)práce, pro které není ve stavebních cenících položka.</p> <p>Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje:</p> <p>a)počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede,</p> <p>b)přímý materiál,</p> <p>c)náklady na provoz stavebních strojů,</p> <p>d)ostatní přímé náklady.</p> <p>Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí:</p> <p>a)na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně,</p> <p>b)na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.</p> <p>Čerpání na základě odsouhlasení TDI a investora stavby.</p> <p>Stavební práce, ostatní pomocné práce, bourací práce vč. přípomocí : 40 24</p>							
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				25 472,00			
8	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	198,84500	100,00	19 884,50	800-3	RTS 23/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		1.NP - demontáže : 5,7*1				5,70000		
		5,2*1				5,20000		
		1,9*1				1,90000		
		2,25*1,5				3,37500		
		4,19*1,5				6,28500		
		2,4*1,5				3,60000		
		3,46*1,5				5,19000		
		2,32*1,5				3,48000		
		2,96*1,5				4,44000		
		7,59*1,5				11,38500		
		2,25*1,5				3,37500		
		2,32*1,5				3,48000		
		2,45*1,5				3,67500		
		3,31*1,5				4,96500		
		3,31*1,5				4,96500		
		2,85*1,5				4,27500		
		1,54*1				1,54000		
		Mezisoučet				76,83000		
		2.NP - demontáže : 2,5*1				2,50000		
		8,2*1				8,20000		
		2*1,5				3,00000		
		2,5*1,5				3,75000		
		5,02*1,5				7,53000		
		5,75*1,5				8,62500		
		10,88*1,5				16,32000		
		7,77*1,5				11,65500		
		5,8*1,5				8,70000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		3,05*1,5*5		22,87500				
		Mezisoučet		93,15500				
		3.NP - demontáže : 6,5*1,5		9,75000				
		2,1*1,5		3,15000				
		2,1*1,5		3,15000				
		4,3*1,5		6,45000				
		2,94*1,5		4,41000				
		1,3*1,5		1,95000				
		Mezisoučet		28,86000				
9	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	20,71500	100,00	2071,50	800-3	RTS23/II
		1.NP - demontáže : (2,44+3,87+3,87+3,63)*1,5		20,71500				
		Mezisoučet		20,71500				
10	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	35,16000	100,00	3516,00	800-3	RTS23/II
		1.NP - demontáže : 11,72		11,72000				
		Mezisoučet		11,72000				
		2.NP - demontáže : 11,72		11,72000				
		Mezisoučet		11,72000				
		3.NP - demontáže : 11,72		11,72000				
		Mezisoučet		11,72000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				205402,08		
11	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	14,33200	350,00	5016,20	801-3	RTS23/II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa(150kg/m2)						
		1.NP:1,36*2,12*0,2		0,57664				
		1,38*2,12*0,6		1,75536				
		Mezisoučet		2,33200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
------	---------------	---------------	----	----------	---------	--------	-------	-------------------------

nesoudržné zdivo : 8+4 12,00000

Mezisoučet 12,00000

12	967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	46,79120	30,00	1403,74	801-3	RTS23/II
----	--------------	---	----	----------	-------	---------	-------	----------

z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

1.NP-uoken:

1,38*0,25*2 0,69000

2,12*0,25*2 1,06000

Mezisoučet 1,75000

1,38*0,25*2 0,69000

2,12*0,25*2 1,06000

Mezisoučet 1,75000

1,38*0,25*2 0,69000

2,12*0,25*2 1,06000

Mezisoučet 1,75000

1,44*0,2*2 0,57600

2,1*0,2*2 0,84000

Mezisoučet 1,41600

1,44*0,2*2*2 1,15200

2,24*0,2*2*2 1,79200

Mezisoučet 2,94400

1,55*0,2*2 0,62000

2,1*0,2*2 0,84000

Mezisoučet 1,46000

1,57*0,2*2 0,62800

2,1*0,2*2 0,84000

Mezisoučet 1,46800

1,5*0,2*2 0,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		2,1*0,2*2				0,84000		
		Mezisoučet				1,44000		
		1,49*0,2*2				0,59600		
		2,1*0,2*2				0,84000		
		Mezisoučet				1,43600		
		1,33*0,2*2				0,53200		
		2,1*0,2*2				0,84000		
		Mezisoučet				1,37200		
		1,48*0,2*2				0,59200		
		2,14*0,2*2				0,85600		
		Mezisoučet				1,44800		
		2.NP-uoken:						
		0,21*0,54*2				0,22680		
		0,21*0,72*2				0,30240		
		Mezisoučet				0,52920		
		0,2*1,25*2				0,50000		
		0,2*2,16*2				0,86400		
		Mezisoučet				1,36400		
		0,2*1,38*2*2				1,10400		
		0,2*2,07*2*2				1,65600		
		Mezisoučet				2,76000		
		0,2*1,38*2*4				2,20800		
		0,2*2,12*2*4				3,39200		
		Mezisoučet				5,60000		
		0,52*1,4*2*5				7,28000		
		0,52*2,12*2*5				11,02400		
		Mezisoučet				18,30400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
13	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	381,00000	100,00	38100,00	801-3	RTS23/II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		1.NP:(2+2)*2			8,00000			
		1+1			2,00000			
		(2+2)*2*2			16,00000			
		(2+2)*2*2			16,00000			
		(2+2)*2*2			16,00000			
		(2+2)*2*6			48,00000			
		(3+3)*2*3			36,00000			
		Mezisoučet			142,00000			
		2.NP:(2+2)*2			8,00000			
		1+1			2,00000			
		2+2			4,00000			
		1			1,00000			
		(2+2)*2*4			32,00000			
		(2+2)*2*6			48,00000			
		(2+2)*2*2			16,00000			
		(4+3)*2*5			70,00000			
		Mezisoučet			181,00000			
		3.NP:2+2			4,00000			
		(1+1)*2			4,00000			
		(2+1)*4			12,00000			
		(1+1)*2			4,00000			
		2+1			3,00000			
		Mezisoučet			27,00000			
		(1+1)*8			16,00000			
		(1+1)*2			4,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		(2+1)*2		6,00000				
		2+1		3,00000				
		Mezisoučet		29,00000				
		1+1		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
14	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	5,00000	100,00	500,00	801-3	RTS23/II
		1		1,00000				
		(1+1)*2		4,00000				
15	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	3,00000	100,00	300,00	801-3	RTS23/II
		1+1+1		3,00000				
16	968062244R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	1,12200	90,00	100,98	801-3	RTS23/II
		3.NP:0,55*1,02*2		1,12200				
		Mezisoučet		1,12200				
17	968062245R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	4,31340	90,00	388,21	801-3	RTS23/II
		2.NP:1,05*1,25		1,31250				
		Mezisoučet		1,31250				
		3.NP:0,72*1,47		1,05840				
		1,05*1,85		1,94250				
		Mezisoučet		3,00090				
18	968062246R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	14,91420	90,00	1342,28	801-3	RTS23/II
		1.NP:1,2*2,12		2,54400				
		Mezisoučet		2,54400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		2.NP:1,03*2,07		2,13210				
		1,03*2,07		2,13210				
		Mezisoučet		4,26420				
		3.NP:1,05*1,93*4		8,10600				
		Mezisoučet		8,10600				
19	968062247R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	5,12300	90,00	461,07	801-3	RTS23/II
		1.NP:2,35*2,18		5,12300				
		Mezisoučet		5,12300				
20	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	0,77760	90,00	69,98	801-3	RTS23/II
		1.NP:0,54*0,72		0,38880				
		Mezisoučet		0,38880				
		2.NP:0,54*0,72		0,38880				
		Mezisoučet		0,38880				
21	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	1,67760	90,00	150,98	801-3	RTS23/II
		2.NP:0,72*2,33		1,67760				
22	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	57,90130	90,00	5211,12	801-3	RTS23/II
		1.NP:1,2*2,12*2		5,08800				
		1,21*2,1*3		7,62300				
		1,22*2,1*3		7,68600				
		1,21*2,1*2		5,08200				
		1,2*2,14		2,56800				
		Mezisoučet		28,04700				
		2.NP:1,2*2,1		2,52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		1,19*2,07*2		4,92660				
		1,19*2,12*4		10,09120				
		1,19*2,07*5		12,31650				
		Mezisoučet		29,85430				
23	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.NP:2,5*2,69*3	m2	20,17500	90,00	1815,75	801-3	RTS23/II
		Mezisoučet		20,17500				
24	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0,96*2 1,12*2,07 1,41*2,5 1,66*3,06	m2	12,84300	90,00	1155,87	801-3	RTS23/II
				1,92000				
				2,31840				
				3,52500				
				5,07960				
25	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 0,7*2,05	m2	1,43500	550,00	789,25	801-3	RTS23/II
				1,43500				
26	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 1*2,05	m2	2,05000	550,00	1127,50	801-3	RTS23/II
				2,05000				
27	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, 0,54 1,38 1,49*2 1,48 2,35	m	27,93000	100,00	2793,00	801-3	RTS23/II
				0,54000				
				1,38000				
				2,98000				
				1,48000				
				2,35000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,54		0,54000				
		0,77		0,77000				
		1,25		1,25000				
		Mezisoučet		11,29000				
		1,38*2		2,76000				
		1,38*4		5,52000				
		1,4*5		7,00000				
		1,36		1,36000				
		Mezisoučet		16,64000				
28	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	23,44000	100,00	2344,00	801-3	RTS23/II
		2,38		2,38000				
		1,38		1,38000				
		1,44		1,44000				
		1,44*2		2,88000				
		1,57*3		4,71000				
		2,5*3		7,50000				
		1,05		1,05000				
		1,05*2		2,10000				
29	975021311R00	Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm	m	4,19000	150,00	628,50	801-3	RTS23/II
		nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené konstrukce,						
		4,19		4,19000				
30	975022351R00	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm, při délce podchycení do 5 m	m	4,19000	150,00	628,50	801-3	RTS23/II
		vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry a oboustranné vynesení podchycené konstrukce						
		Včetně:						
		- vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
------	---------------	---------------	----	----------	---------	--------	-------	----------------------------

- oboustranného vynesení podchycené konstrukce.

4,19

4,19000

31	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	216,79190	250,00	54197,98	801-3	RTS23/II
----	--------------	---	----	-----------	--------	----------	-------	----------

vnitřní :

1.NP - stěny : 4,19*3,33

13,95270

Mezisoučet

13,95270

1.NP - u oken a dveří : (3,16+3,16+2,35)*0,24

2,08080

(0,72+0,72+0,54+0,54)*0,21

0,52920

2,12*0,54

1,14480

2,12*0,32

0,67840

1,41*0,32

0,45120

Mezisoučet

4,88440

1,38*0,52*2

1,43520

3,04*0,52*2

3,16160

Mezisoučet

4,59680

1,38*0,55*2

1,51800

3,04*0,55*2

3,34400

Mezisoučet

4,86200

1,38*0,52*2

1,43520

3,04*0,52*2

3,16160

Mezisoučet

4,59680

1,44*0,58*2

1,67040

3,1*0,58*2

3,59600

Mezisoučet

5,26640

1,44*0,58*2*2

3,34080

2,24*0,58*2*2

5,19680

Mezisoučet

8,53760

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		1,55*0,75*2				2,32500		
		2,96*0,75*2				4,44000		
		Mezisoučet				6,76500		
		1,57*0,75*2				2,35500		
		2,96*0,75*2				4,44000		
		Mezisoučet				6,79500		
		1,5*0,75*2				2,25000		
		2,96*0,75*2				4,44000		
		Mezisoučet				6,69000		
		1,49*0,61*2				1,81780		
		3,11*0,61*2				3,79420		
		Mezisoučet				5,61200		
		1,33*0,61*2				1,62260		
		3,11*0,61*2				3,79420		
		Mezisoučet				5,41680		
		1,48*0,61*2				1,80560		
		3,11*0,61*2				3,79420		
		Mezisoučet				5,59980		
		2.NP-uoken:0,18*2,9*2				1,04400		
		0,18*2,35				0,42300		
		Mezisoučet				1,46700		
		0,21*0,54*2				0,22680		
		0,21*0,72*2				0,30240		
		Mezisoučet				0,52920		
		0,29*2,33*2				1,35140		
		0,29*0,77*2				0,44660		
		Mezisoučet				1,79800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,36*1,25*2				0,90000		
		0,36*1,05*2				0,75600		
		Mezisoučet				1,65600		
		0,5*2,11*2				2,11000		
		0,21*0,83				0,17430		
		Mezisoučet				2,28430		
		0,42*1,25*2				1,05000		
		0,42*2,16*2				1,81440		
		Mezisoučet				2,86440		
		0,51*1,38*2*6				8,44560		
		0,51*3,02*2*6				18,48240		
		Mezisoučet				26,92800		
		0,52*1,4*2*5				7,28000		
		0,52*3,05*2*5				15,86000		
		Mezisoučet				23,14000		
		3.NP-uoken:0,34*1,05*2				0,71400		
		0,34*1,85*2				1,25800		
		Mezisoučet				1,97200		
		0,22*0,5*2*2				0,44000		
		0,22*1,02*2*2				0,89760		
		Mezisoučet				1,33760		
		0,25*1,05*2*4				2,10000		
		0,25*1,93*2*4				3,86000		
		Mezisoučet				5,96000		
		0,34*0,72*2				0,48960		
		0,34*1,47*2				0,99960		
		Mezisoučet				1,48920		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		1.NP - ostění : 0,11*2,35*2				0,51700		
		0,11*2,18*2				0,47960		
		Mezisoučet				0,99660		
		0,1*1,47*2*2				0,58800		
		0,1*0,99*2*2				0,39600		
		Mezisoučet				0,98400		
		0,1*0,54*2				0,10800		
		0,1*0,72*2				0,14400		
		Mezisoučet				0,25200		
		0,25*2,45*2				1,22500		
		1,31*0,25				0,32750		
		Mezisoučet				1,55250		
		0,2*2,12*2*2				1,69600		
		0,2*1,2*2*2				0,96000		
		Mezisoučet				2,65600		
		0,27*2,12*2				1,14480		
		0,27*1,2*2				0,64800		
		Mezisoučet				1,79280		
		0,2*2,1*2*3				2,52000		
		0,2*1,21*2*3				1,45200		
		Mezisoučet				3,97200		
		0,2*2,1*2*3				2,52000		
		0,2*1,22*2*3				1,46400		
		Mezisoučet				3,98400		
		0,2*2,1*2*2				1,68000		
		0,2*1,21*2*2				0,96800		
		Mezisoučet				2,64800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,2*1,2*2				0,48000		
		0,2*2,14*2				0,85600		
		Mezisoučet				1,33600		
		0,45*2,69*2*3				7,26300		
		0,45*3,3*3				4,45500		
		0,33*2,5*3				2,47500		
		Mezisoučet				14,19300		
		2.NP - ostění : 0,14*1,03*2*2				0,57680		
		0,14*,07*2*2				0,03920		
		Mezisoučet				0,61600		
		0,1*1,47*2*2				0,58800		
		0,1*0,99*2*2				0,39600		
		Mezisoučet				0,98400		
		0,1*0,54*2				0,10800		
		0,1*0,72*2				0,14400		
		Mezisoučet				0,25200		
		0,14*0,72*2				0,20160		
		0,14*2,33*2				0,65240		
		Mezisoučet				0,85400		
		0,28*1,25*2				0,70000		
		0,28*1,05*2				0,58800		
		Mezisoučet				1,28800		
		0,2*1,12*2				0,44800		
		0,2*2,1*2				0,84000		
		Mezisoučet				1,28800		
		0,2*1,19*2*2				0,95200		
		0,2*2,07*2*2				1,65600		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				2,60800		
		0,2*1,19*2*4				1,90400		
		0,2*2,12*2*4				3,39200		
		Mezisoučet				5,29600		
		0,2*1,19*2*5				2,38000		
		0,2*2,07*2*5				4,14000		
		Mezisoučet				6,52000		
		0,1*2,69*2				0,53800		
		0,1*1,32				0,13200		
		Mezisoučet				0,67000		
		3.NP - ostění : 0,26*1,85*2				0,96200		
		0,26*1,05*2				0,54600		
		Mezisoučet				1,50800		
		0,16*0,55*2				0,17600		
		0,16*0,57*2				0,18240		
		0,16*1,02*2*2				0,65280		
		Mezisoučet				1,01120		
		0,15*1,05*2				0,31500		
		0,15*1,42*2				0,42600		
		0,15*1,48*2*2				0,88800		
		Mezisoučet				1,62900		
		0,15*1,9*2				0,57000		
		Mezisoučet				0,57000		
		0,16*0,72*2				0,23040		
		0,16*1,47*2				0,47040		
		Mezisoučet				0,70080		
		0,15*1,05*2				0,31500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		0,15*1,42*2		0,42600				
		0,15*1,48*2*2		0,88800				
		Mezisoučet		1,62900				
32	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového vnitřní :	m2	216,79190	350,00	75877,17	801-3	RTS23/II
		1.NP - stěny : 4,19*3,33		13,95270				
		Mezisoučet		13,95270				
		1.NP - u oken a dveří : (3,16+3,16+2,35)*0,24		2,08080				
		(0,72+0,72+0,54+0,54)*0,21		0,52920				
		2,12*0,54		1,14480				
		2,12*0,32		0,67840				
		1,41*0,32		0,45120				
		Mezisoučet		4,88440				
		1,38*0,52*2		1,43520				
		3,04*0,52*2		3,16160				
		Mezisoučet		4,59680				
		1,38*0,55*2		1,51800				
		3,04*0,55*2		3,34400				
		Mezisoučet		4,86200				
		1,38*0,52*2		1,43520				
		3,04*0,52*2		3,16160				
		Mezisoučet		4,59680				
		1,44*0,58*2		1,67040				
		3,1*0,58*2		3,59600				
		Mezisoučet		5,26640				
		1,44*0,58*2*2		3,34080				
		2,24*0,58*2*2		5,19680				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				8,53760		
		1,55*0,75*2				2,32500		
		2,96*0,75*2				4,44000		
		Mezisoučet				6,76500		
		1,57*0,75*2				2,35500		
		2,96*0,75*2				4,44000		
		Mezisoučet				6,79500		
		1,5*0,75*2				2,25000		
		2,96*0,75*2				4,44000		
		Mezisoučet				6,69000		
		1,49*0,61*2				1,81780		
		3,11*0,61*2				3,79420		
		Mezisoučet				5,61200		
		1,33*0,61*2				1,62260		
		3,11*0,61*2				3,79420		
		Mezisoučet				5,41680		
		1,48*0,61*2				1,80560		
		3,11*0,61*2				3,79420		
		Mezisoučet				5,59980		
		2.NP-uoken:0,18*2,9*2				1,04400		
		0,18*2,35				0,42300		
		Mezisoučet				1,46700		
		0,21*0,54*2				0,22680		
		0,21*0,72*2				0,30240		
		Mezisoučet				0,52920		
		0,29*2,33*2				1,35140		
		0,29*0,77*2				0,44660		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				1,79800		
		0,36*1,25*2				0,90000		
		0,36*1,05*2				0,75600		
		Mezisoučet				1,65600		
		0,5*2,11*2				2,11000		
		0,21*0,83				0,17430		
		Mezisoučet				2,28430		
		0,42*1,25*2				1,05000		
		0,42*2,16*2				1,81440		
		Mezisoučet				2,86440		
		0,51*1,38*2*6				8,44560		
		0,51*3,02*2*6				18,48240		
		Mezisoučet				26,92800		
		0,52*1,4*2*5				7,28000		
		0,52*3,05*2*5				15,86000		
		Mezisoučet				23,14000		
		3.NP-uoken:0,34*1,05*2				0,71400		
		0,34*1,85*2				1,25800		
		Mezisoučet				1,97200		
		0,22*0,5*2*2				0,44000		
		0,22*1,02*2*2				0,89760		
		Mezisoučet				1,33760		
		0,25*1,05*2*4				2,10000		
		0,25*1,93*2*4				3,86000		
		Mezisoučet				5,96000		
		0,34*0,72*2				0,48960		
		0,34*1,47*2				0,99960		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				1,48920		
		1.NP - ostění : 0,11*2,35*2				0,51700		
		0,11*2,18*2				0,47960		
		Mezisoučet				0,99660		
		0,1*1,47*2*2				0,58800		
		0,1*0,99*2*2				0,39600		
		Mezisoučet				0,98400		
		0,1*0,54*2				0,10800		
		0,1*0,72*2				0,14400		
		Mezisoučet				0,25200		
		0,25*2,45*2				1,22500		
		1,31*0,25				0,32750		
		Mezisoučet				1,55250		
		0,2*2,12*2*2				1,69600		
		0,2*1,2*2*2				0,96000		
		Mezisoučet				2,65600		
		0,27*2,12*2				1,14480		
		0,27*1,2*2				0,64800		
		Mezisoučet				1,79280		
		0,2*2,1*2*3				2,52000		
		0,2*1,21*2*3				1,45200		
		Mezisoučet				3,97200		
		0,2*2,1*2*3				2,52000		
		0,2*1,22*2*3				1,46400		
		Mezisoučet				3,98400		
		0,2*2,1*2*2				1,68000		
		0,2*1,21*2*2				0,96800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisosoučet				2,64800		
		0,2*1,2*2				0,48000		
		0,2*2,14*2				0,85600		
		Mezisosoučet				1,33600		
		0,45*2,69*2*3				7,26300		
		0,45*3,3*3				4,45500		
		0,33*2,5*3				2,47500		
		Mezisosoučet				14,19300		
		2.NP - ostění : 0,14*1,03*2*2				0,57680		
		0,14*,07*2*2				0,03920		
		Mezisosoučet				0,61600		
		0,1*1,47*2*2				0,58800		
		0,1*0,99*2*2				0,39600		
		Mezisosoučet				0,98400		
		0,1*0,54*2				0,10800		
		0,1*0,72*2				0,14400		
		Mezisosoučet				0,25200		
		0,14*0,72*2				0,20160		
		0,14*2,33*2				0,65240		
		Mezisosoučet				0,85400		
		0,28*1,25*2				0,70000		
		0,28*1,05*2				0,58800		
		Mezisosoučet				1,28800		
		0,2*1,12*2				0,44800		
		0,2*2,1*2				0,84000		
		Mezisosoučet				1,28800		
		0,2*1,19*2*2				0,95200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,2*2,07*2*2				1,65600		
		Mezisoučet				2,60800		
		0,2*1,19*2*4				1,90400		
		0,2*2,12*2*4				3,39200		
		Mezisoučet				5,29600		
		0,2*1,19*2*5				2,38000		
		0,2*2,07*2*5				4,14000		
		Mezisoučet				6,52000		
		0,1*2,69*2				0,53800		
		0,1*1,32				0,13200		
		Mezisoučet				0,67000		
		3.NP - ostění : 0,26*1,85*2				0,96200		
		0,26*1,05*2				0,54600		
		Mezisoučet				1,50800		
		0,16*0,55*2				0,17600		
		0,16*0,57*2				0,18240		
		0,16*1,02*2*2				0,65280		
		Mezisoučet				1,01120		
		0,15*1,05*2				0,31500		
		0,15*1,42*2				0,42600		
		0,15*1,48*2*2				0,88800		
		Mezisoučet				1,62900		
		0,15*1,9*2				0,57000		
		Mezisoučet				0,57000		
		0,16*0,72*2				0,23040		
		0,16*1,47*2				0,47040		
		Mezisoučet				0,70080		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,15*1,05*2		0,31500				
		0,15*1,42*2		0,42600				
		0,15*1,48*2*2		0,88800				
		Mezisoučet		1,62900				
33	902R00	Hzs-průzk.práce na památkách	h	20,00000	550,00	11000,00	Prav.M	RTS23/II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1015,71		
34	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,03141	500,00	1015,71	801-4	RTS23/II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				6558,00		
35	764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů z pozinkovaného plechu	m	65,58000	100,00	6558,00	AP-PSV	RTS23/II
Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.								
		2,35+0,54+1,5+1,5+1,5+1,51+1,51+1,51+1,62+1,62+1,61+1,61		20,00000				
		1,6+2,5+2,5+2,5+1,03+1,03+0,54+0,78+1,3+1,29+1,29+(1,29*4)		21,52000				
		(1,5*5)+1,05+(0,99*4)+1,05+1,5+1,2+(1*4)		20,26000				
		1,3+0,75+0,75		2,80000				
		1		1,00000				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				13407,06		
36	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	24,07060	100,00	2407,06		URS
		1.NP:2,89*2,15		6,21350				
		1,45*2,15		3,11750				
		Mezisoučet		9,33100				
		1,2*2,41*3		8,67600				
		Mezisoučet		8,67600				
		1,86*3,26		6,06360				
		Mezisoučet		6,06360				
37	909R00	Hzs-nezmeritelnestavebniprace	h	20,00000	550,00	11000,00	Prav.M	RTS23/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
Díl: 784		Malby				121456,33		
38	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	37,92660	50,00	1896,33	800-784	RTS23/II
		1.NP:4,19*3,33*2		27,90540				
		2,4*3,33*2		15,98400				
		Mezisoučet		43,88940				
		0,49*2*2		1,96000				
		1,4*0,49		0,68600				
		Mezisoučet		2,64600				
		odečet otvoru : -1,36*2,12		-2,88320				
		-1,38*2,12		-2,92560				
		Mezisoučet		-5,80880				
		-1,4*2		-2,80000				
		Mezisoučet		-2,80000				
39	784011222R00	Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu	m2	610,00000	50,00	30500,00	800-784	RTS23/II
		1.NP, 2.NP - pro demontáže : 300+310		610,00000				
		Mezisoučet		610,00000				
40	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	610,00000	80,00	48800,00	800-784	RTS23/II
		demontáže : 300+310		610,00000				
41	67390503R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm	m2	671,00000	60,00	40260,00	SPCM	RTS23/II
		1.NP, 2.NP - pro demontáže : 300+310		610,00000				
		Mezisoučet		610,00000				
		(300+310)*0,1		61,00000				
		Mezisoučet		61,00000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				231047,41		
42	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	57,06790	650,00	37094,14	801-3	RTS23/II
		66,52994		66,52994				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost	
		-6,46204		-6,46204					
		-3,0		-3,00000					
43	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	6,46204	350,00	2261,71	801-3	RTS23/II	
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,04600		0,04600					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,13372		0,13372					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,40268		0,40268					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,11783		0,11783					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,05832		0,05832					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,10401		0,10401					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 3,12667		3,12667					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,94823		0,94823					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,86048		0,86048					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,35324		0,35324					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,31086		0,31086					
44	979990162R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,00000	350,00	1050,00	801-3	RTS23/II	
		1+1+1		3,00000					
45	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	66,52994	500,00	33264,97	832-1	RTS23/II	
		Včetně:							
		- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,							
		- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,							
		- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.							
46	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,66530	50,00	33,27	801-3	RTS23/II	
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
47	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	66,52994	250,00	16632,49	801-3	RTS23/II
48	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	33,26497	250,00	8316,24	801-3	RTS23/II
49	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	66,52994	150,00	9979,49	801-3	RTS23/II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
50	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	532,23955	50,00	26611,98	801-3	RTS23/II
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	66,52994	240,00	15967,19	801-3	RTS23/II
52	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	665,29944	120,00	79835,93	801-3	RTS23/II

Celkem	658897,59
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				16376,92		
1	319202331R00	Vyrovnaní nerovného povrchu přizdíváním o tloušťce přes 80 do 150 mm	m2	46,79120	350,00	16376,92	801-4	RTS23/II

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

1.NP-uoken:

1,38*0,25*2 0,69000

2,12*0,25*2 1,06000

Mezisoučet 1,75000

1,38*0,25*2 0,69000

2,12*0,25*2 1,06000

Mezisoučet 1,75000

1,38*0,25*2 0,69000

2,12*0,25*2 1,06000

Mezisoučet 1,75000

1,44*0,2*2 0,57600

2,1*0,2*2 0,84000

Mezisoučet 1,41600

1,44*0,2*2*2 1,15200

2,24*0,2*2*2 1,79200

Mezisoučet 2,94400

1,55*0,2*2 0,62000

2,1*0,2*2 0,84000

Mezisoučet 1,46000

1,57*0,2*2 0,62800

2,1*0,2*2 0,84000

Mezisoučet 1,46800

1,5*0,2*2 0,60000

2,1*0,2*2 0,84000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				1,44000		
		1,49*0,2*2				0,59600		
		2,1*0,2*2				0,84000		
		Mezisoučet				1,43600		
		1,33*0,2*2				0,53200		
		2,1*0,2*2				0,84000		
		Mezisoučet				1,37200		
		1,48*0,2*2				0,59200		
		2,14*0,2*2				0,85600		
		Mezisoučet				1,44800		
		2.NP-uoken:						
		0,21*0,54*2				0,22680		
		0,21*0,72*2				0,30240		
		Mezisoučet				0,52920		
		0,2*1,25*2				0,50000		
		0,2*2,16*2				0,86400		
		Mezisoučet				1,36400		
		0,2*1,38*2*2				1,10400		
		0,2*2,07*2*2				1,65600		
		Mezisoučet				2,76000		
		0,2*1,38*2*4				2,20800		
		0,2*2,12*2*4				3,39200		
		Mezisoučet				5,60000		
		0,52*1,4*2*5				7,28000		
		0,52*2,12*2*5				11,02400		
		Mezisoučet				18,30400		

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	303681,70
----------------	-------------------------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační	m2	195,18890	50,00	9759,45	801-1	RTS23/II

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

2,35*2,18	5,12300
0,54*0,72	0,38880
1,2*2,12*2	5,08800
1,2*2,12*2	5,08800
1,21*2,1*2	5,08200
1,21*2,1*2*2	10,16400
1,22*2,1*2*3	15,37200
1,21*2,1*2*2	10,16400
1,2*2,14*2	5,13600
2,5*2,69*2*3	40,35000
1,03*2,07*2	4,26420
0,54*0,72	0,38880
Mezisoučet	106,60880
0,8*2,33*2	3,72800
1,2*2,1*2	5,04000
1,19*2,07*2*2	9,85320
1,19*2,12*2*4	20,18240
1,19*2,07*2*4	19,70640
1,05*1,25	1,31250
1,05*1,85	1,94250
Mezisoučet	61,76500
1,41*2,5	3,52500
1,12*2,13	2,38560
0,83*2,11	1,75130

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		1,66*2,94		4,88040				
		1,32*3,02		3,98640				
		Mezisoučet		16,52870				
		0,55*1,02*2		1,12200				
		1,05*1,93*2		4,05300				
		0,72*1,47		1,05840				
		1,05*1,93*2		4,05300				
		Mezisoučet		10,28640				
3	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	13,95270	350,00	4883,45	801-1	RTS23/II
		1.NP - stěny : 4,19*3,33		13,95270				
4	612425931R00	Omítky vnitřní ostění omítkou štukovou	m2	202,83920	250,00	50709,80	801-4	RTS23/II
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		1.NP - u oken a dveří : (3,16+3,16+2,35)*0,24		2,08080				
		(0,72+0,72+0,54+0,54)*0,21		0,52920				
		2,12*0,54		1,14480				
		2,12*0,32		0,67840				
		1,41*0,32		0,45120				
		Mezisoučet		4,88440				
		1,38*0,52*2		1,43520				
		3,04*0,52*2		3,16160				
		Mezisoučet		4,59680				
		1,38*0,55*2		1,51800				
		3,04*0,55*2		3,34400				
		Mezisoučet		4,86200				
		1,38*0,52*2		1,43520				
		3,04*0,52*2		3,16160				
		Mezisoučet		4,59680				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		1,44*0,58*2				1,67040		
		3,1*0,58*2				3,59600		
		Mezisoučet				5,26640		
		1,44*0,58*2*2				3,34080		
		2,24*0,58*2*2				5,19680		
		Mezisoučet				8,53760		
		1,55*0,75*2				2,32500		
		2,96*0,75*2				4,44000		
		Mezisoučet				6,76500		
		1,57*0,75*2				2,35500		
		2,96*0,75*2				4,44000		
		Mezisoučet				6,79500		
		1,5*0,75*2				2,25000		
		2,96*0,75*2				4,44000		
		Mezisoučet				6,69000		
		1,49*0,61*2				1,81780		
		3,11*0,61*2				3,79420		
		Mezisoučet				5,61200		
		1,33*0,61*2				1,62260		
		3,11*0,61*2				3,79420		
		Mezisoučet				5,41680		
		1,48*0,61*2				1,80560		
		3,11*0,61*2				3,79420		
		Mezisoučet				5,59980		
		2.NP-uoken:0,18*2,9*2				1,04400		
		0,18*2,35				0,42300		
		Mezisoučet				1,46700		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,21*0,54*2				0,22680		
		0,21*0,72*2				0,30240		
		Mezisoučet				0,52920		
		0,29*2,33*2				1,35140		
		0,29*0,77*2				0,44660		
		Mezisoučet				1,79800		
		0,36*1,25*2				0,90000		
		0,36*1,05*2				0,75600		
		Mezisoučet				1,65600		
		0,5*2,11*2				2,11000		
		0,21*0,83				0,17430		
		Mezisoučet				2,28430		
		0,42*1,25*2				1,05000		
		0,42*2,16*2				1,81440		
		Mezisoučet				2,86440		
		0,51*1,38*2*6				8,44560		
		0,51*3,02*2*6				18,48240		
		Mezisoučet				26,92800		
		0,52*1,4*2*5				7,28000		
		0,52*3,05*2*5				15,86000		
		Mezisoučet				23,14000		
		3.NP-uoken:0,34*1,05*2				0,71400		
		0,34*1,85*2				1,25800		
		Mezisoučet				1,97200		
		0,22*0,5*2*2				0,44000		
		0,22*1,02*2*2				0,89760		
		Mezisoučet				1,33760		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		0,25*1,05*2*4		2,10000				
		0,25*1,93*2*4		3,86000				
		Mezisoučet		5,96000				
		0,34*0,72*2		0,48960				
		0,34*1,47*2		0,99960				
		Mezisoučet		1,48920				
		1.NP - ostění : 0,11*2,35*2		0,51700				
		0,11*2,18*2		0,47960				
		Mezisoučet		0,99660				
		0,1*1,47*2*2		0,58800				
		0,1*0,99*2*2		0,39600				
		Mezisoučet		0,98400				
		0,1*0,54*2		0,10800				
		0,1*0,72*2		0,14400				
		Mezisoučet		0,25200				
		0,25*2,45*2		1,22500				
		1,31*0,25		0,32750				
		Mezisoučet		1,55250				
		0,2*2,12*2*2		1,69600				
		0,2*1,2*2*2		0,96000				
		Mezisoučet		2,65600				
		0,27*2,12*2		1,14480				
		0,27*1,2*2		0,64800				
		Mezisoučet		1,79280				
		0,2*2,1*2*3		2,52000				
		0,2*1,21*2*3		1,45200				
		Mezisoučet		3,97200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,2*2,1*2*3		2,52000				
		0,2*1,22*2*3		1,46400				
		Mezisoučet		3,98400				
		0,2*2,1*2*2		1,68000				
		0,2*1,21*2*2		0,96800				
		Mezisoučet		2,64800				
		0,2*1,2*2		0,48000				
		0,2*2,14*2		0,85600				
		Mezisoučet		1,33600				
		0,45*2,69*2*3		7,26300				
		0,45*3,3*3		4,45500				
		0,33*2,5*3		2,47500				
		Mezisoučet		14,19300				
		2.NP - ostění : 0,14*1,03*2*2		0,57680				
		0,14*,07*2*2		0,03920				
		Mezisoučet		0,61600				
		0,1*1,47*2*2		0,58800				
		0,1*0,99*2*2		0,39600				
		Mezisoučet		0,98400				
		0,1*0,54*2		0,10800				
		0,1*0,72*2		0,14400				
		Mezisoučet		0,25200				
		0,14*0,72*2		0,20160				
		0,14*2,33*2		0,65240				
		Mezisoučet		0,85400				
		0,28*1,25*2		0,70000				
		0,28*1,05*2		0,58800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				1,28800		
		0,2*1,12*2				0,44800		
		0,2*2,1*2				0,84000		
		Mezisoučet				1,28800		
		0,2*1,19*2*2				0,95200		
		0,2*2,07*2*2				1,65600		
		Mezisoučet				2,60800		
		0,2*1,19*2*4				1,90400		
		0,2*2,12*2*4				3,39200		
		Mezisoučet				5,29600		
		0,2*1,19*2*5				2,38000		
		0,2*2,07*2*5				4,14000		
		Mezisoučet				6,52000		
		0,1*2,69*2				0,53800		
		0,1*1,32				0,13200		
		Mezisoučet				0,67000		
		3.NP - ostění : 0,26*1,85*2				0,96200		
		0,26*1,05*2				0,54600		
		Mezisoučet				1,50800		
		0,16*0,55*2				0,17600		
		0,16*0,57*2				0,18240		
		0,16*1,02*2*2				0,65280		
		Mezisoučet				1,01120		
		0,15*1,05*2				0,31500		
		0,15*1,42*2				0,42600		
		0,15*1,48*2*2				0,88800		
		Mezisoučet				1,62900		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,15*1,9*2		0,57000				
		Mezisoučet		0,57000				
		0,16*0,72*2		0,23040				
		0,16*1,47*2		0,47040				
		Mezisoučet		0,70080				
		0,15*1,05*2		0,31500				
		0,15*1,42*2		0,42600				
		0,15*1,48*2*2		0,88800				
		Mezisoučet		1,62900				
5	612456211R00	Postřík izolací nebo neomítaných stěn MC pro postřík vodotěsných, tepelných izolací nebo vnitřních neomítaných stavebních konstrukcí na stěnách	m2	216,79190	80,00	17343,35	801-1	RTS23/II
		1.NP - stěny : 4,19*3,33		13,95270				
		Mezisoučet		13,95270				
		1.NP - u oken a dveří : (3,16+3,16+2,35)*0,24		2,08080				
		(0,72+0,72+0,54+0,54)*0,21		0,52920				
		2,12*0,54		1,14480				
		2,12*0,32		0,67840				
		1,41*0,32		0,45120				
		Mezisoučet		4,88440				
		1,38*0,52*2		1,43520				
		3,04*0,52*2		3,16160				
		Mezisoučet		4,59680				
		1,38*0,55*2		1,51800				
		3,04*0,55*2		3,34400				
		Mezisoučet		4,86200				
		1,38*0,52*2		1,43520				
		3,04*0,52*2		3,16160				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet			4,59680			
		1,44*0,58*2			1,67040			
		3,1*0,58*2			3,59600			
		Mezisoučet			5,26640			
		1,44*0,58*2*2			3,34080			
		2,24*0,58*2*2			5,19680			
		Mezisoučet			8,53760			
		1,55*0,75*2			2,32500			
		2,96*0,75*2			4,44000			
		Mezisoučet			6,76500			
		1,57*0,75*2			2,35500			
		2,96*0,75*2			4,44000			
		Mezisoučet			6,79500			
		1,5*0,75*2			2,25000			
		2,96*0,75*2			4,44000			
		Mezisoučet			6,69000			
		1,49*0,61*2			1,81780			
		3,11*0,61*2			3,79420			
		Mezisoučet			5,61200			
		1,33*0,61*2			1,62260			
		3,11*0,61*2			3,79420			
		Mezisoučet			5,41680			
		1,48*0,61*2			1,80560			
		3,11*0,61*2			3,79420			
		Mezisoučet			5,59980			
		2.NP-uoken:0,18*2,9*2			1,04400			
		0,18*2,35			0,42300			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				1,46700		
		0,21*0,54*2				0,22680		
		0,21*0,72*2				0,30240		
		Mezisoučet				0,52920		
		0,29*2,33*2				1,35140		
		0,29*0,77*2				0,44660		
		Mezisoučet				1,79800		
		0,36*1,25*2				0,90000		
		0,36*1,05*2				0,75600		
		Mezisoučet				1,65600		
		0,5*2,11*2				2,11000		
		0,21*0,83				0,17430		
		Mezisoučet				2,28430		
		0,42*1,25*2				1,05000		
		0,42*2,16*2				1,81440		
		Mezisoučet				2,86440		
		0,51*1,38*2*6				8,44560		
		0,51*3,02*2*6				18,48240		
		Mezisoučet				26,92800		
		0,52*1,4*2*5				7,28000		
		0,52*3,05*2*5				15,86000		
		Mezisoučet				23,14000		
		3.NP-uoken:0,34*1,05*2				0,71400		
		0,34*1,85*2				1,25800		
		Mezisoučet				1,97200		
		0,22*0,5*2*2				0,44000		
		0,22*1,02*2*2				0,89760		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				1,33760		
		0,25*1,05*2*4				2,10000		
		0,25*1,93*2*4				3,86000		
		Mezisoučet				5,96000		
		0,34*0,72*2				0,48960		
		0,34*1,47*2				0,99960		
		Mezisoučet				1,48920		
		1.NP - ostění : 0,11*2,35*2				0,51700		
		0,11*2,18*2				0,47960		
		Mezisoučet				0,99660		
		0,1*1,47*2*2				0,58800		
		0,1*0,99*2*2				0,39600		
		Mezisoučet				0,98400		
		0,1*0,54*2				0,10800		
		0,1*0,72*2				0,14400		
		Mezisoučet				0,25200		
		0,25*2,45*2				1,22500		
		1,31*0,25				0,32750		
		Mezisoučet				1,55250		
		0,2*2,12*2*2				1,69600		
		0,2*1,2*2*2				0,96000		
		Mezisoučet				2,65600		
		0,27*2,12*2				1,14480		
		0,27*1,2*2				0,64800		
		Mezisoučet				1,79280		
		0,2*2,1*2*3				2,52000		
		0,2*1,21*2*3				1,45200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisosoučet				3,97200		
		0,2*2,1*2*3				2,52000		
		0,2*1,22*2*3				1,46400		
		Mezisosoučet				3,98400		
		0,2*2,1*2*2				1,68000		
		0,2*1,21*2*2				0,96800		
		Mezisosoučet				2,64800		
		0,2*1,2*2				0,48000		
		0,2*2,14*2				0,85600		
		Mezisosoučet				1,33600		
		0,45*2,69*2*3				7,26300		
		0,45*3,3*3				4,45500		
		0,33*2,5*3				2,47500		
		Mezisosoučet				14,19300		
		2.NP - ostění : 0,14*1,03*2*2				0,57680		
		0,14*,07*2*2				0,03920		
		Mezisosoučet				0,61600		
		0,1*1,47*2*2				0,58800		
		0,1*0,99*2*2				0,39600		
		Mezisosoučet				0,98400		
		0,1*0,54*2				0,10800		
		0,1*0,72*2				0,14400		
		Mezisosoučet				0,25200		
		0,14*0,72*2				0,20160		
		0,14*2,33*2				0,65240		
		Mezisosoučet				0,85400		
		0,28*1,25*2				0,70000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,28*1,05*2				0,58800		
		Mezisoučet				1,28800		
		0,2*1,12*2				0,44800		
		0,2*2,1*2				0,84000		
		Mezisoučet				1,28800		
		0,2*1,19*2*2				0,95200		
		0,2*2,07*2*2				1,65600		
		Mezisoučet				2,60800		
		0,2*1,19*2*4				1,90400		
		0,2*2,12*2*4				3,39200		
		Mezisoučet				5,29600		
		0,2*1,19*2*5				2,38000		
		0,2*2,07*2*5				4,14000		
		Mezisoučet				6,52000		
		0,1*2,69*2				0,53800		
		0,1*1,32				0,13200		
		Mezisoučet				0,67000		
		3.NP - ostění : 0,26*1,85*2				0,96200		
		0,26*1,05*2				0,54600		
		Mezisoučet				1,50800		
		0,16*0,55*2				0,17600		
		0,16*0,57*2				0,18240		
		0,16*1,02*2*2				0,65280		
		Mezisoučet				1,01120		
		0,15*1,05*2				0,31500		
		0,15*1,42*2				0,42600		
		0,15*1,48*2*2				0,88800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet		1,62900				
		0,15*1,9*2		0,57000				
		Mezisoučet		0,57000				
		0,16*0,72*2		0,23040				
		0,16*1,47*2		0,47040				
		Mezisoučet		0,70080				
		0,15*1,05*2		0,31500				
		0,15*1,42*2		0,42600				
		0,15*1,48*2*2		0,88800				
		Mezisoučet		1,62900				
6	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	216,79190	290,00	62869,65	801-1	RTS23/II
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,						
		1.NP - stěny : 4,19*3,33		13,95270				
		Mezisoučet		13,95270				
		1.NP - u oken a dveří : (3,16+3,16+2,35)*0,24		2,08080				
		(0,72+0,72+0,54+0,54)*0,21		0,52920				
		2,12*0,54		1,14480				
		2,12*0,32		0,67840				
		1,41*0,32		0,45120				
		Mezisoučet		4,88440				
		1,38*0,52*2		1,43520				
		3,04*0,52*2		3,16160				
		Mezisoučet		4,59680				
		1,38*0,55*2		1,51800				
		3,04*0,55*2		3,34400				
		Mezisoučet		4,86200				
		1,38*0,52*2		1,43520				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		3,04*0,52*2				3,16160		
		Mezisoučet				4,59680		
		1,44*0,58*2				1,67040		
		3,1*0,58*2				3,59600		
		Mezisoučet				5,26640		
		1,44*0,58*2*2				3,34080		
		2,24*0,58*2*2				5,19680		
		Mezisoučet				8,53760		
		1,55*0,75*2				2,32500		
		2,96*0,75*2				4,44000		
		Mezisoučet				6,76500		
		1,57*0,75*2				2,35500		
		2,96*0,75*2				4,44000		
		Mezisoučet				6,79500		
		1,5*0,75*2				2,25000		
		2,96*0,75*2				4,44000		
		Mezisoučet				6,69000		
		1,49*0,61*2				1,81780		
		3,11*0,61*2				3,79420		
		Mezisoučet				5,61200		
		1,33*0,61*2				1,62260		
		3,11*0,61*2				3,79420		
		Mezisoučet				5,41680		
		1,48*0,61*2				1,80560		
		3,11*0,61*2				3,79420		
		Mezisoučet				5,59980		
		2.NP-uoken:0,18*2,9*2				1,04400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,18*2,35				0,42300		
		Mezisoučet				1,46700		
		0,21*0,54*2				0,22680		
		0,21*0,72*2				0,30240		
		Mezisoučet				0,52920		
		0,29*2,33*2				1,35140		
		0,29*0,77*2				0,44660		
		Mezisoučet				1,79800		
		0,36*1,25*2				0,90000		
		0,36*1,05*2				0,75600		
		Mezisoučet				1,65600		
		0,5*2,11*2				2,11000		
		0,21*0,83				0,17430		
		Mezisoučet				2,28430		
		0,42*1,25*2				1,05000		
		0,42*2,16*2				1,81440		
		Mezisoučet				2,86440		
		0,51*1,38*2*6				8,44560		
		0,51*3,02*2*6				18,48240		
		Mezisoučet				26,92800		
		0,52*1,4*2*5				7,28000		
		0,52*3,05*2*5				15,86000		
		Mezisoučet				23,14000		
		3.NP-uoken:0,34*1,05*2				0,71400		
		0,34*1,85*2				1,25800		
		Mezisoučet				1,97200		
		0,22*0,5*2*2				0,44000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,22*1,02*2*2				0,89760		
		Mezisoučet				1,33760		
		0,25*1,05*2*4				2,10000		
		0,25*1,93*2*4				3,86000		
		Mezisoučet				5,96000		
		0,34*0,72*2				0,48960		
		0,34*1,47*2				0,99960		
		Mezisoučet				1,48920		
		1.NP - ostění : 0,11*2,35*2				0,51700		
		0,11*2,18*2				0,47960		
		Mezisoučet				0,99660		
		0,1*1,47*2*2				0,58800		
		0,1*0,99*2*2				0,39600		
		Mezisoučet				0,98400		
		0,1*0,54*2				0,10800		
		0,1*0,72*2				0,14400		
		Mezisoučet				0,25200		
		0,25*2,45*2				1,22500		
		1,31*0,25				0,32750		
		Mezisoučet				1,55250		
		0,2*2,12*2*2				1,69600		
		0,2*1,2*2*2				0,96000		
		Mezisoučet				2,65600		
		0,27*2,12*2				1,14480		
		0,27*1,2*2				0,64800		
		Mezisoučet				1,79280		
		0,2*2,1*2*3				2,52000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,2*1,21*2*3				1,45200		
		Mezisoučet				3,97200		
		0,2*2,1*2*3				2,52000		
		0,2*1,22*2*3				1,46400		
		Mezisoučet				3,98400		
		0,2*2,1*2*2				1,68000		
		0,2*1,21*2*2				0,96800		
		Mezisoučet				2,64800		
		0,2*1,2*2				0,48000		
		0,2*2,14*2				0,85600		
		Mezisoučet				1,33600		
		0,45*2,69*2*3				7,26300		
		0,45*3,3*3				4,45500		
		0,33*2,5*3				2,47500		
		Mezisoučet				14,19300		
		2.NP - ostění : 0,14*1,03*2*2				0,57680		
		0,14*0,07*2*2				0,03920		
		Mezisoučet				0,61600		
		0,1*1,47*2*2				0,58800		
		0,1*0,99*2*2				0,39600		
		Mezisoučet				0,98400		
		0,1*0,54*2				0,10800		
		0,1*0,72*2				0,14400		
		Mezisoučet				0,25200		
		0,14*0,72*2				0,20160		
		0,14*2,33*2				0,65240		
		Mezisoučet				0,85400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,28*1,25*2				0,70000		
		0,28*1,05*2				0,58800		
		Mezisoučet				1,28800		
		0,2*1,12*2				0,44800		
		0,2*2,1*2				0,84000		
		Mezisoučet				1,28800		
		0,2*1,19*2*2				0,95200		
		0,2*2,07*2*2				1,65600		
		Mezisoučet				2,60800		
		0,2*1,19*2*4				1,90400		
		0,2*2,12*2*4				3,39200		
		Mezisoučet				5,29600		
		0,2*1,19*2*5				2,38000		
		0,2*2,07*2*5				4,14000		
		Mezisoučet				6,52000		
		0,1*2,69*2				0,53800		
		0,1*1,32				0,13200		
		Mezisoučet				0,67000		
		3.NP - ostění : 0,26*1,85*2				0,96200		
		0,26*1,05*2				0,54600		
		Mezisoučet				1,50800		
		0,16*0,55*2				0,17600		
		0,16*0,57*2				0,18240		
		0,16*1,02*2*2				0,65280		
		Mezisoučet				1,01120		
		0,15*1,05*2				0,31500		
		0,15*1,42*2				0,42600		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,15*1,48*2*2		0,88800				
		Mezisoučet		1,62900				
		0,15*1,9*2		0,57000				
		Mezisoučet		0,57000				
		0,16*0,72*2		0,23040				
		0,16*1,47*2		0,47040				
		Mezisoučet		0,70080				
		0,15*1,05*2		0,31500				
		0,15*1,42*2		0,42600				
		0,15*1,48*2*2		0,88800				
		Mezisoučet		1,62900				
7	612100020RA0	Začištění omítek kolem oken, dveří, a podobně podlah a obkladů	m	545,22760	290,00	158116,00	AP-HSV	RTS23/II
		vnitřní začištění kolem oken a dveří :						
		O1:2,35+2,35+2,18+2,18		9,06000				
		O2:0,54+0,54+0,72+0,72		2,52000				
		O3:(1,2+1,2+2,12+2,12)*2		13,28000				
		O4:(1,2+1,2+2,12+2,12)		6,64000				
		O5:(1,21+1,21+2,1+2,1)		6,62000				
		O6:(1,2+1,2+2,12+2,12)*2		13,28000				
		O7:(1,22+1,22+2,1+2,1)*3		19,92000				
		O8:(1,21+1,21+2,1+2,1)*2		13,24000				
		O9:1,2+1,2+2,14+2,14		6,68000				
		O11:(1,03+1,03+2,07+2,07)*2		12,40000				
		O12:0,54+0,54+0,72+0,72		2,52000				
		Mezisoučet		106,16000				
		O13:0,8+0,8+2,33+2,33		6,26000				
		O14:1,2+1,2+2,1+2,1		6,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		O15:(1,19+1,19+2,07+2,07)*2				13,04000		
		O16:(1,19+1,19+2,12+2,12)*4				26,48000		
		O17:(1,19+1,19+2,07+2,07)*4				26,08000		
		O18:1,05+1,05+1,25+1,25				4,60000		
		O19:1,05+1,05+1,85+1,85				5,80000		
		Mezisoučet				88,86000		
		(0,96+0,96+1,02+1,02)*2				7,92000		
		(1,05+1,05+1,93+1,93)*4				23,84000		
		0,72+0,72+1,47+1,47				4,38000		
		Mezisoučet				36,14000		
		D1:1,41+1,41+2,5+2,5				7,82000		
		D2:1,12+1,12+2,13+2,13				6,50000		
		D3:0,83+0,83+2,11+2,11				5,88000		
		Mezisoučet				20,20000		
		O10:(3,62+1,57+1,57+2,5)*3				27,78000		
		D4:1,66+2,94+2,94				7,54000		
		D5:1,38*3,02+3,02				7,18760		
		Mezisoučet				42,50760		
		vnější začištění kolem oken a dveří :						
		O1:2,35+2,35+2,18+2,18				9,06000		
		O2:0,54+0,54+0,72+0,72				2,52000		
		O3:(1,2+1,2+2,12+2,12)*2				13,28000		
		O4:(1,2+1,2+2,12+2,12)				6,64000		
		O5:(1,21+1,21+2,1+2,1)				6,62000		
		O6:(1,2+1,2+2,12+2,12)*2				13,28000		
		O7:(1,22+1,22+2,1+2,1)*3				19,92000		
		O8:(1,21+1,21+2,1+2,1)*2				13,24000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		O9:1,2+1,2+2,14+2,14		6,68000				
		O11:(1,03+1,03+2,07+2,07)*2		12,40000				
		O12:0,54+0,54+0,72+0,72		2,52000				
		Mezisoučet		106,16000				
		O13:0,8+0,8+2,33+2,33		6,26000				
		O14:1,2+1,2+2,1+2,1		6,60000				
		O15:(1,19+1,19+2,07+2,07)*2		13,04000				
		O16:(1,19+1,19+2,12+2,12)*4		26,48000				
		O17:(1,19+1,19+2,07+2,07)*4		26,08000				
		O18:1,05+1,05+1,25+1,25		4,60000				
		O19:1,05+1,05+1,85+1,85		5,80000				
		Mezisoučet		88,86000				
		(0,96+0,96+1,02+1,02)*2		7,92000				
		(1,05+1,05+1,93+1,93)*4		23,84000				
		0,72+0,72+1,47+1,47		4,38000				
		Mezisoučet		36,14000				
		D1:1,41+1,41+2,5+2,5		7,82000				
		D2:1,12+1,12+2,13+2,13		6,50000				
		D3:0,83+0,83+2,11+2,11		5,88000				
		Mezisoučet		20,20000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2499,12		
8	620451211R00	Postřík izolací nebo neomítaných vnějších stěn maltou cementovou vodotěsných izolací nebo pod obklady apod. ocelové nosníky :	m2	3,20400	50,00	160,20	801-1	RTS23/II
		P1:1,78*(0,3+0,6+0,3+0,6)		3,20400				
		Mezisoučet		3,20400				
9	622421131R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, , složitost 1+ 2	m2	3,20400	290,00	929,16	801-1	RTS23/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		ocelové nosníky : P1:1,78*(0,3+0,6+0,3+0,6)			3,20400			
		Mezisoučet			3,20400			
10	622472193R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí příplatky za tloušťku jádra 20 mm stupeň složitosti 3, ručně, kompletní omítkové souvrství	m2	3,20400	290,00	929,16	801-1	RTS23/II
		ocelové nosníky : P1:1,78*(0,3+0,6+0,3+0,6)			3,20400			
		Mezisoučet			3,20400			
11	622481111R00	Potažení vnějších ploch pleťem včetně přibití strun a jejich vypnutí rabicovým v ploše nebo pruzích na plném podkladě (pod omítkou),	m2	3,20400	150,00	480,60	801-1	RTS23/II
		ocelové nosníky : P1:1,78*(0,3+0,6+0,3+0,6)			3,20400			
		Mezisoučet			3,20400			
Díl: 900		HZS				13750,00		
12	913R00	Hzs - Stavební dělník	h	25,00000	550,00	13750,00	Prav.M	RTS23/II
		ostatní práce : 25			25,00000			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				23400,50		
13	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	198,84500	100,00	19884,50	800-3	RTS23/II
		1.NP - montáže : 5,7*1			5,70000			
		5,2*1			5,20000			
		1,9*1			1,90000			
		2,25*1,5			3,37500			
		4,19*1,5			6,28500			
		2,4*1,5			3,60000			
		3,46*1,5			5,19000			
		2,32*1,5			3,48000			
		2,96*1,5			4,44000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		7,59*1,5				11,38500		
		2,25*1,5				3,37500		
		2,32*1,5				3,48000		
		2,45*1,5				3,67500		
		3,31*1,5				4,96500		
		3,31*1,5				4,96500		
		2,85*1,5				4,27500		
		1,54*1				1,54000		
		Mezisoučet				76,83000		
		2.NP - montáže : 2,5*1				2,50000		
		8,2*1				8,20000		
		2*1,5				3,00000		
		2,5*1,5				3,75000		
		5,02*1,5				7,53000		
		5,75*1,5				8,62500		
		10,88*1,5				16,32000		
		7,77*1,5				11,65500		
		5,8*1,5				8,70000		
		3,05*1,5*5				22,87500		
		Mezisoučet				93,15500		
		3.NP - montáže : 6,5*1,5				9,75000		
		2,1*1,5				3,15000		
		2,1*1,5				3,15000		
		4,3*1,5				6,45000		
		2,94*1,5				4,41000		
		1,3*1,5				1,95000		
		Mezisoučet				28,86000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
14	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	35,16000	100,00	3516,00	800-3	RTS23/II

1.NP - montáže : 11,72	11,72000
Mezisoučet	11,72000
2.NP - montáže : 11,72	11,72000
Mezisoučet	11,72000
3.NP - montáže : 11,72	11,72000
Mezisoučet	11,72000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	295501,33
----------------	---	------------------

15	95.004RT00	Stávající konstrukce - oprava a celková repase	soubor	1,00000	239540,00	239540,00	Vlastní
----	------------	--	--------	---------	-----------	-----------	---------

Oprava, celková repase a finální nátěr veškerých stávajících konstrukcí skleníku a spojovacího krčku.

16	952901111R00	#####	m2	885,00000	50,00	44250,00	801-1	RTS23/II
----	--------------	-------	----	-----------	-------	----------	-------	----------

310+300+275	885,00000
-------------	-----------

17	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	195,18890	60,00	11711,33	801-4	RTS23/II
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------

2,35*2,18	5,12300
0,54*0,72	0,38880
1,2*2,12*2	5,08800
1,2*2,12*2	5,08800
1,21*2,1*2	5,08200
1,21*2,1*2*2	10,16400
1,22*2,1*2*3	15,37200
1,21*2,1*2*2	10,16400
1,2*2,14*2	5,13600
2,5*2,69*2*3	40,35000
1,03*2,07*2	4,26420
0,54*0,72	0,38880
Mezisoučet	106,60880
0,8*2,33*2	3,72800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		1,2*2,1*2		5,04000				
		1,19*2,07*2*2		9,85320				
		1,19*2,12*2*4		20,18240				
		1,19*2,07*2*4		19,70640				
		1,05*1,25		1,31250				
		1,05*1,85		1,94250				
		Mezisoučet		61,76500				
		1,41*2,5		3,52500				
		1,12*2,13		2,38560				
		0,83*2,11		1,75130				
		1,66*2,94		4,88040				
		1,32*3,02		3,98640				
		Mezisoučet		16,52870				
		0,55*1,02*2		1,12200				
		1,05*1,93*2		4,05300				
		0,72*1,47		1,05840				
		1,05*1,93*2		4,05300				
		Mezisoučet		10,28640				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10883,64		
18	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	21,76727	500,00	10883,64	801-4	RTS23/II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				32152,14		
19	764410220RT2	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 160 mm včetně rohů	m	8,87000	350,00	3104,50	800-764	RTS23/II
		2,35		2,35000				
		0,54		0,54000				
		1,03*2		2,06000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		0,54		0,54000				
		0,78		0,78000				
		0,75*2		1,50000				
		Mezisoučet		7,77000				
		0,55*2		1,10000				
		Mezisoučet		1,10000				
20	764410230RT2	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 200 mm	m	8,16000	350,00	2856,00	800-764	RTS23/II
		včetně rohů						
		0,99*4		3,96000				
		Mezisoučet		3,96000				
		1,05*4		4,20000				
		Mezisoučet		4,20000				
21	764410250RT2	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 330 mm	m	23,61000	420,00	9916,20	800-764	RTS23/II
		včetně rohů						
		2,5*3		7,50000				
		1,3		1,30000				
		1,3		1,30000				
		1,29*2		2,58000				
		1,29*4		5,16000				
		1*4		4,00000				
		Mezisoučet		21,84000				
		0,72		0,72000				
		1,05		1,05000				
		Mezisoučet		1,77000				
22	764410260RT2	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 400 mm	m	29,50000	420,00	12390,00	800-764	RTS23/II
		včetně rohů						
		1,5*2		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		1,51*2		3,02000				
		1,62*3		4,86000				
		1,61*2		3,22000				
		1,60		1,60000				
		1,5*5		7,50000				
		1,05		1,05000				
		1,05		1,05000				
		1,5		1,50000				
		1,2		1,20000				
		Mezisoučet		28,00000				
		1,5		1,50000				
		Mezisoučet		1,50000				
23	764410270RT2	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 500 mm včetně rohů	m	3,01000	560,00	1685,60	800-764	RTS23/II
		1,5		1,50000				
		1,51		1,51000				
24	764410280RT2	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 600 mm včetně rohů	m	2,82000	630,00	1776,60	800-764	RTS23/II
		0,76*2		1,52000				
		1,3		1,30000				
25	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,22276	1900,00	423,24	800-764	RTS23/II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1831300,54		
26	766.001RT00	D + M - Dřevěné okno, specifikace dle PD	m2	86,93260	15054,00	1308683,36		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		<p style="color: green;">Dodávka a montáž dřevěných oken, spojovacích prostředků a podružného materiálu. Dřevěná okna budou provedeny dle specifikace v projektové dokumentaci - jednotlivých pozic nebo dle požadavku závazné stanovisko od Magistrátu města Děčín - Odbor stavební úřad - oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciálního stavebního úřadu ze dne 9.10.2023. Špaletová okna budou provedena jako historické repliky těchto oken s dřevěnou okapnicí a dobovým kováním apod. Tyto požadavky budou zapracovány i do výrobní dokumentace, která bude předložena k vyjádření - Odboru stavebního úřadu - oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciálního stavebního úřadu - Magistrátu města Děčín k odsouhlasení, před výrobou jednotlivých pozic oken.</p>						
		O1:2,35*2,18				5,12300		
		O2:0,54*0,72				0,38880		
		O3:1,2*2,12*2				5,08800		
		O4:1,2*2,12				2,54400		
		O5:1,21*2,1				2,54100		
		O6:1,21*2,1*2				5,08200		
		O7:1,22*2,1*3				7,68600		
		O8:1,21*2,1*2				5,08200		
		O9:1,2*2,14				2,56800		
		O11:1,03*2,07*2				4,26420		
		O12:0,54*0,72				0,38880		
		Mezisoučet				40,75580		
		O13:0,8*2,33				1,86400		
		O14:1,2*2,1				2,52000		
		O15:1,19*2,07*2				4,92660		
		O16:1,19*2,12*4				10,09120		
		O17:1,19*2,07*4				9,85320		
		O18:1,05*1,25				1,31250		
		O19:1,05*1,85				1,94250		
		Mezisoučet				32,51000		
		0,96*1,02*2				1,95840		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		1,05*1,93*4		8,10600				
		0,72*1,47		1,05840				
		Mezisoučet		11,12280				
		1,2*2,12		2,54400				
		Mezisoučet		2,54400				
27	766.002RT00	D + M - Dřevěné dveře, specifikace dle PD	m2	7,66190	16109,00	123425,55		Vlastní
		Dodávka a montáž dřevěných dveří, spojovacích prostředků a podružného materiálu. Dřevěné dveře budou provedeny dle specifikace v projektové dokumentaci - jednotlivých pozic.						
		D1:1,41*2,5		3,52500				
		D2:1,12*2,13		2,38560				
		D3:0,83*2,11		1,75130				
28	766.003RT00	D + M - Dřevěné dveře - oprava a celková repase, specifikace dle PD	m2	9,06600	13606,00	123352,00		Vlastní
		Oprava a celková repase stávajících dřevěných dveří. Dřevěné dveře budou opraveny dle specifikace v projektové dokumentaci - jednotlivých pozic.						
		D4:1,66*3,06		5,07960				
		D5:1,32*3,02		3,98640				
29	766.005RT00	Dřevěné konstrukce - oprava a celková repase	soubor	1,00000	100000,00	100000,00		Vlastní
		Oprava, celková repase a finální nátěr veškerých stávajících dřevěných konstrukcí spojovacího krčku.						
30	766601213R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní pá..., Parozábrana polymerní	m	251,36000	220,00	55299,20	800-766	RTS23/II
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie.						
		O1:2,35+2,35+2,18+2,18		9,06000				
		O2:0,54+0,54+0,72+0,72		2,52000				
		O3:(1,2+1,2+2,12+2,12)*2		13,28000				
		O4:(1,2+1,2+2,12+2,12)		6,64000				
		O5:(1,21+1,21+2,1+2,1)		6,62000				
		O6:(1,2+1,2+2,12+2,12)*2		13,28000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		O7:(1,22+1,22+2,1+2,1)*3		19,92000				
		O8:(1,21+1,21+2,1+2,1)*2		13,24000				
		O9:1,2+1,2+2,14+2,14		6,68000				
		O11:(1,03+1,03+2,07+2,07)*2		12,40000				
		O12:0,54+0,54+0,72+0,72		2,52000				
		Mezisoučet		106,16000				
		O13:0,8+0,8+2,33+2,33		6,26000				
		O14:1,2+1,2+2,1+2,1		6,60000				
		O15:(1,19+1,19+2,07+2,07)*2		13,04000				
		O16:(1,19+1,19+2,12+2,12)*4		26,48000				
		O17:(1,19+1,19+2,07+2,07)*4		26,08000				
		O18:1,05+1,05+1,25+1,25		4,60000				
		O19:1,05+1,05+1,85+1,85		5,80000				
		Mezisoučet		88,86000				
		(0,96+0,96+1,02+1,02)*2		7,92000				
		(1,05+1,05+1,93+1,93)*4		23,84000				
		0,72+0,72+1,47+1,47		4,38000				
		Mezisoučet		36,14000				
		D1:1,41+1,41+2,5+2,5		7,82000				
		D2:1,12+1,12+2,13+2,13		6,50000				
		D3:0,83+0,83+2,11+2,11		5,88000				
		Mezisoučet		20,20000				
31	766694111R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky do 1000mm	kus	6,00000	350,00	2100,00	800-766	RTS23/II
		1+1+1+3		6,00000				
32	766694112R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění přes 1000 do 1600 mm	kus	24,00000	350,00	8400,00	800-766	RTS23/II
		1+2+1+1+2+4+5+3+4		23,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		1		1,00000				
33	766694113R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	1,00000	350,00	350,00	800-766	RTS23/II
		1		1,00000				
34	766694122R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	7,00000	350,00	2450,00	800-766	RTS23/II
		2+2+3		7,00000				
35	766694123R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	4,00000	350,00	1400,00	800-766	RTS23/II
		1+3		4,00000				
36	611.002T	Okna a okenní součásti vč. Vnitřní dřevěný parapet s povrchovou úpravou, dle specifikace v PD, vč. příslušenství	m	57,67000	1736,00	100115,12		Vlastní
		2,35		2,35000				
		0,54		0,54000				
		1,38		1,38000				
		1,38		1,38000				
		1,44		1,44000				
		1,44*2		2,88000				
		1,57*3		4,71000				
		1,49*2		2,98000				
		1,48		1,48000				
		2,5*3		7,50000				
		2,35		2,35000				
		0,54		0,54000				
		0,77		0,77000				
		1,25		1,25000				
		Mezisoučet		31,55000				
		1,38*2		2,76000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		1,38*4		5,52000				
		1,4*5		7,00000				
		1,36		1,36000				
		1,05		1,05000				
		1,05		1,05000				
		Mezisoučet		18,74000				
		1,05+1,05+1,05+1,05+0,72+0,55+0,55		6,02000				
		Mezisoučet		6,02000				
		1,36		1,36000				
		Mezisoučet		1,36000				
37	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	11,45061	500,00	5725,31	800-766	RTS23/II
Díl: 781		Obklady keramické				3397,55		
38	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m 0,3471	t	0,34710	500,00	173,55	800-771	RTS23/II
				0,34710				
39	781950010RAA	Opravy obkladů keramických výměna vnitřního obkladu, Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 148 mm; b = 148 mm; povrch: hladký, matný; barva: béžová	m2	4,96000	650,00	3224,00	AP-PSV	RTS23/II

Odsekání a odebrání obkladů z obkladaček vnitřních plochy do 2 m², otlučení podkladní omítky až na zdivo, postřík stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malty, začištění omítek kolem obkladů. Dodávka materiálu.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

0,41*1,5*2	1,23000
0,41*1,5*2	1,23000
Mezisoučet	2,46000
2,5	2,50000
Mezisoučet	2,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
Díl: 783		Nátěry				47755,55		
40	625907111R00	Očištění ocelových konstrukcí očištění ocelových konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru mříž : 2,89*2,15 1,45*2,15 Mezisoučet 1,2*2,41*3 Mezisoučet 1,86*3,26 Mezisoučet	m2	24,07060	250,00	6017,65	832-1	RTS23/II
41	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním mříž : 2,89*2,15 1,45*2,15 Mezisoučet 1,2*2,41*3 Mezisoučet 1,86*3,26 Mezisoučet	m2	24,07060	250,00	6017,65	800-783	RTS23/II
42	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, včetně pomocného lešení. mříž : 2,89*2,15 1,45*2,15 Mezisoučet 1,2*2,41*3 Mezisoučet 1,86*3,26 Mezisoučet ocelové nosníky :	m2	29,70260	250,00	7425,65	800-783	RTS23/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		P1:1,76*4*0,8		5,63200				
		Mezisoučet		5,63200				
43	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, mříž : 2,89*2,15	m2	29,70260	500,00	14851,30	800-783	RTS23/II
		1,45*2,15		6,21350				
		Mezisoučet		3,11750				
		1,2*2,41*3		9,33100				
		Mezisoučet		8,67600				
		1,86*3,26		6,06360				
		Mezisoučet		6,06360				
		ocelové nosníky :						
		P1:1,76*4*0,8		5,63200				
		Mezisoučet		5,63200				
44	783228990R00	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické příplatek k ceně za nátěry pevných mříží u neotvíravých oken nebo stěn za pevnými mřížemi	m2	24,07060	250,00	6017,65	800-783	RTS23/II
		na vzduchu schnoucích						
		mříž : 2,89*2,15		6,21350				
		1,45*2,15		3,11750				
		Mezisoučet		9,33100				
		1,2*2,41*3		8,67600				
		Mezisoučet		8,67600				
		1,86*3,26		6,06360				
		Mezisoučet		6,06360				
45	783900090RAB	Ostatní práce pro nátěry odmaštění konstrukcí a výrobků	m2	29,70260	250,00	7425,65	AP-PSV	RTS23/II
		mříž : 2,89*2,15		6,21350				
		1,45*2,15		3,11750				
		Mezisoučet		9,33100				
		1,2*2,41*3		8,67600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet		8,67600				
		1,86*3,26		6,06360				
		Mezisoučet		6,06360				
		ocelové nosníky :						
		P1:1,76*4*0,8		5,63200				
		Mezisoučet		5,63200				

Díl: 784		Malby	166723,42					
46	784195312R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 88 %, dvojnásobné	m2	216,79190	120,00	26015,03	800-784	RTS23/I
		1.NP - stěny : 4,19*3,33		13,95270				
		Mezisoučet		13,95270				
		1.NP - u oken a dveří : (3,16+3,16+2,35)*0,24		2,08080				
		(0,72+0,72+0,54+0,54)*0,21		0,52920				
		2,12*0,54		1,14480				
		2,12*0,32		0,67840				
		1,41*0,32		0,45120				
		Mezisoučet		4,88440				
		1,38*0,52*2		1,43520				
		3,04*0,52*2		3,16160				
		Mezisoučet		4,59680				
		1,38*0,55*2		1,51800				
		3,04*0,55*2		3,34400				
		Mezisoučet		4,86200				
		1,38*0,52*2		1,43520				
		3,04*0,52*2		3,16160				
		Mezisoučet		4,59680				
		1,44*0,58*2		1,67040				
		3,1*0,58*2		3,59600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				5,26640		
		1,44*0,58*2*2				3,34080		
		2,24*0,58*2*2				5,19680		
		Mezisoučet				8,53760		
		1,55*0,75*2				2,32500		
		2,96*0,75*2				4,44000		
		Mezisoučet				6,76500		
		1,57*0,75*2				2,35500		
		2,96*0,75*2				4,44000		
		Mezisoučet				6,79500		
		1,5*0,75*2				2,25000		
		2,96*0,75*2				4,44000		
		Mezisoučet				6,69000		
		1,49*0,61*2				1,81780		
		3,11*0,61*2				3,79420		
		Mezisoučet				5,61200		
		1,33*0,61*2				1,62260		
		3,11*0,61*2				3,79420		
		Mezisoučet				5,41680		
		1,48*0,61*2				1,80560		
		3,11*0,61*2				3,79420		
		Mezisoučet				5,59980		
		2.NP-uoken:0,18*2,9*2				1,04400		
		0,18*2,35				0,42300		
		Mezisoučet				1,46700		
		0,21*0,54*2				0,22680		
		0,21*0,72*2				0,30240		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				0,52920		
		0,29*2,33*2				1,35140		
		0,29*0,77*2				0,44660		
		Mezisoučet				1,79800		
		0,36*1,25*2				0,90000		
		0,36*1,05*2				0,75600		
		Mezisoučet				1,65600		
		0,5*2,11*2				2,11000		
		0,21*0,83				0,17430		
		Mezisoučet				2,28430		
		0,42*1,25*2				1,05000		
		0,42*2,16*2				1,81440		
		Mezisoučet				2,86440		
		0,51*1,38*2*6				8,44560		
		0,51*3,02*2*6				18,48240		
		Mezisoučet				26,92800		
		0,52*1,4*2*5				7,28000		
		0,52*3,05*2*5				15,86000		
		Mezisoučet				23,14000		
		3.NP-uoken:0,34*1,05*2				0,71400		
		0,34*1,85*2				1,25800		
		Mezisoučet				1,97200		
		0,22*0,5*2*2				0,44000		
		0,22*1,02*2*2				0,89760		
		Mezisoučet				1,33760		
		0,25*1,05*2*4				2,10000		
		0,25*1,93*2*4				3,86000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				5,96000		
		0,34*0,72*2				0,48960		
		0,34*1,47*2				0,99960		
		Mezisoučet				1,48920		
		1.NP - ostění : 0,11*2,35*2				0,51700		
		0,11*2,18*2				0,47960		
		Mezisoučet				0,99660		
		0,1*1,47*2*2				0,58800		
		0,1*0,99*2*2				0,39600		
		Mezisoučet				0,98400		
		0,1*0,54*2				0,10800		
		0,1*0,72*2				0,14400		
		Mezisoučet				0,25200		
		0,25*2,45*2				1,22500		
		1,31*0,25				0,32750		
		Mezisoučet				1,55250		
		0,2*2,12*2*2				1,69600		
		0,2*1,2*2*2				0,96000		
		Mezisoučet				2,65600		
		0,27*2,12*2				1,14480		
		0,27*1,2*2				0,64800		
		Mezisoučet				1,79280		
		0,2*2,1*2*3				2,52000		
		0,2*1,21*2*3				1,45200		
		Mezisoučet				3,97200		
		0,2*2,1*2*3				2,52000		
		0,2*1,22*2*3				1,46400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				3,98400		
		0,2*2,1*2*2				1,68000		
		0,2*1,21*2*2				0,96800		
		Mezisoučet				2,64800		
		0,2*1,2*2				0,48000		
		0,2*2,14*2				0,85600		
		Mezisoučet				1,33600		
		0,45*2,69*2*3				7,26300		
		0,45*3,3*3				4,45500		
		0,33*2,5*3				2,47500		
		Mezisoučet				14,19300		
		2.NP - ostění : 0,14*1,03*2*2				0,57680		
		0,14*,07*2*2				0,03920		
		Mezisoučet				0,61600		
		0,1*1,47*2*2				0,58800		
		0,1*0,99*2*2				0,39600		
		Mezisoučet				0,98400		
		0,1*0,54*2				0,10800		
		0,1*0,72*2				0,14400		
		Mezisoučet				0,25200		
		0,14*0,72*2				0,20160		
		0,14*2,33*2				0,65240		
		Mezisoučet				0,85400		
		0,28*1,25*2				0,70000		
		0,28*1,05*2				0,58800		
		Mezisoučet				1,28800		
		0,2*1,12*2				0,44800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,2*2,1*2				0,84000		
		Mezisoučet				1,28800		
		0,2*1,19*2*2				0,95200		
		0,2*2,07*2*2				1,65600		
		Mezisoučet				2,60800		
		0,2*1,19*2*4				1,90400		
		0,2*2,12*2*4				3,39200		
		Mezisoučet				5,29600		
		0,2*1,19*2*5				2,38000		
		0,2*2,07*2*5				4,14000		
		Mezisoučet				6,52000		
		0,1*2,69*2				0,53800		
		0,1*1,32				0,13200		
		Mezisoučet				0,67000		
		3.NP - ostění : 0,26*1,85*2				0,96200		
		0,26*1,05*2				0,54600		
		Mezisoučet				1,50800		
		0,16*0,55*2				0,17600		
		0,16*0,57*2				0,18240		
		0,16*1,02*2*2				0,65280		
		Mezisoučet				1,01120		
		0,15*1,05*2				0,31500		
		0,15*1,42*2				0,42600		
		0,15*1,48*2*2				0,88800		
		Mezisoučet				1,62900		
		0,15*1,9*2				0,57000		
		Mezisoučet				0,57000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		0,16*0,72*2		0,23040				
		0,16*1,47*2		0,47040				
		Mezisoučet		0,70080				
		0,15*1,05*2		0,31500				
		0,15*1,42*2		0,42600				
		0,15*1,48*2*2		0,88800				
		Mezisoučet		1,62900				
47	78401111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	216,79190	30,00	6503,76	800-784	RTS23/II
		1.NP - stěny : 4,19*3,33		13,95270				
		Mezisoučet		13,95270				
		1.NP - u oken a dveří : (3,16+3,16+2,35)*0,24		2,08080				
		(0,72+0,72+0,54+0,54)*0,21		0,52920				
		2,12*0,54		1,14480				
		2,12*0,32		0,67840				
		1,41*0,32		0,45120				
		Mezisoučet		4,88440				
		1,38*0,52*2		1,43520				
		3,04*0,52*2		3,16160				
		Mezisoučet		4,59680				
		1,38*0,55*2		1,51800				
		3,04*0,55*2		3,34400				
		Mezisoučet		4,86200				
		1,38*0,52*2		1,43520				
		3,04*0,52*2		3,16160				
		Mezisoučet		4,59680				
		1,44*0,58*2		1,67040				
		3,1*0,58*2		3,59600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				5,26640		
		1,44*0,58*2*2				3,34080		
		2,24*0,58*2*2				5,19680		
		Mezisoučet				8,53760		
		1,55*0,75*2				2,32500		
		2,96*0,75*2				4,44000		
		Mezisoučet				6,76500		
		1,57*0,75*2				2,35500		
		2,96*0,75*2				4,44000		
		Mezisoučet				6,79500		
		1,5*0,75*2				2,25000		
		2,96*0,75*2				4,44000		
		Mezisoučet				6,69000		
		1,49*0,61*2				1,81780		
		3,11*0,61*2				3,79420		
		Mezisoučet				5,61200		
		1,33*0,61*2				1,62260		
		3,11*0,61*2				3,79420		
		Mezisoučet				5,41680		
		1,48*0,61*2				1,80560		
		3,11*0,61*2				3,79420		
		Mezisoučet				5,59980		
		2.NP-uoken:0,18*2,9*2				1,04400		
		0,18*2,35				0,42300		
		Mezisoučet				1,46700		
		0,21*0,54*2				0,22680		
		0,21*0,72*2				0,30240		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				0,52920		
		0,29*2,33*2				1,35140		
		0,29*0,77*2				0,44660		
		Mezisoučet				1,79800		
		0,36*1,25*2				0,90000		
		0,36*1,05*2				0,75600		
		Mezisoučet				1,65600		
		0,5*2,11*2				2,11000		
		0,21*0,83				0,17430		
		Mezisoučet				2,28430		
		0,42*1,25*2				1,05000		
		0,42*2,16*2				1,81440		
		Mezisoučet				2,86440		
		0,51*1,38*2*6				8,44560		
		0,51*3,02*2*6				18,48240		
		Mezisoučet				26,92800		
		0,52*1,4*2*5				7,28000		
		0,52*3,05*2*5				15,86000		
		Mezisoučet				23,14000		
		3.NP-uoken:0,34*1,05*2				0,71400		
		0,34*1,85*2				1,25800		
		Mezisoučet				1,97200		
		0,22*0,5*2*2				0,44000		
		0,22*1,02*2*2				0,89760		
		Mezisoučet				1,33760		
		0,25*1,05*2*4				2,10000		
		0,25*1,93*2*4				3,86000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				5,96000		
		0,34*0,72*2				0,48960		
		0,34*1,47*2				0,99960		
		Mezisoučet				1,48920		
		1.NP - ostění : 0,11*2,35*2				0,51700		
		0,11*2,18*2				0,47960		
		Mezisoučet				0,99660		
		0,1*1,47*2*2				0,58800		
		0,1*0,99*2*2				0,39600		
		Mezisoučet				0,98400		
		0,1*0,54*2				0,10800		
		0,1*0,72*2				0,14400		
		Mezisoučet				0,25200		
		0,25*2,45*2				1,22500		
		1,31*0,25				0,32750		
		Mezisoučet				1,55250		
		0,2*2,12*2*2				1,69600		
		0,2*1,2*2*2				0,96000		
		Mezisoučet				2,65600		
		0,27*2,12*2				1,14480		
		0,27*1,2*2				0,64800		
		Mezisoučet				1,79280		
		0,2*2,1*2*3				2,52000		
		0,2*1,21*2*3				1,45200		
		Mezisoučet				3,97200		
		0,2*2,1*2*3				2,52000		
		0,2*1,22*2*3				1,46400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				3,98400		
		0,2*2,1*2*2				1,68000		
		0,2*1,21*2*2				0,96800		
		Mezisoučet				2,64800		
		0,2*1,2*2				0,48000		
		0,2*2,14*2				0,85600		
		Mezisoučet				1,33600		
		0,45*2,69*2*3				7,26300		
		0,45*3,3*3				4,45500		
		0,33*2,5*3				2,47500		
		Mezisoučet				14,19300		
		2.NP - ostění : 0,14*1,03*2*2				0,57680		
		0,14*,07*2*2				0,03920		
		Mezisoučet				0,61600		
		0,1*1,47*2*2				0,58800		
		0,1*0,99*2*2				0,39600		
		Mezisoučet				0,98400		
		0,1*0,54*2				0,10800		
		0,1*0,72*2				0,14400		
		Mezisoučet				0,25200		
		0,14*0,72*2				0,20160		
		0,14*2,33*2				0,65240		
		Mezisoučet				0,85400		
		0,28*1,25*2				0,70000		
		0,28*1,05*2				0,58800		
		Mezisoučet				1,28800		
		0,2*1,12*2				0,44800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,2*2,1*2				0,84000		
		Mezisoučet				1,28800		
		0,2*1,19*2*2				0,95200		
		0,2*2,07*2*2				1,65600		
		Mezisoučet				2,60800		
		0,2*1,19*2*4				1,90400		
		0,2*2,12*2*4				3,39200		
		Mezisoučet				5,29600		
		0,2*1,19*2*5				2,38000		
		0,2*2,07*2*5				4,14000		
		Mezisoučet				6,52000		
		0,1*2,69*2				0,53800		
		0,1*1,32				0,13200		
		Mezisoučet				0,67000		
		3.NP - ostění : 0,26*1,85*2				0,96200		
		0,26*1,05*2				0,54600		
		Mezisoučet				1,50800		
		0,16*0,55*2				0,17600		
		0,16*0,57*2				0,18240		
		0,16*1,02*2*2				0,65280		
		Mezisoučet				1,01120		
		0,15*1,05*2				0,31500		
		0,15*1,42*2				0,42600		
		0,15*1,48*2*2				0,88800		
		Mezisoučet				1,62900		
		0,15*1,9*2				0,57000		
		Mezisoučet				0,57000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		0,16*0,72*2		0,23040				
		0,16*1,47*2		0,47040				
		Mezisoučet		0,70080				
		0,15*1,05*2		0,31500				
		0,15*1,42*2		0,42600				
		0,15*1,48*2*2		0,88800				
		Mezisoučet		1,62900				
48	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, ,	m2	216,79190	50,00	10839,60	800-784	RTS23/II
		1.NP - stěny : 4,19*3,33		13,95270				
		Mezisoučet		13,95270				
		1.NP - u oken a dveří : (3,16+3,16+2,35)*0,24		2,08080				
		(0,72+0,72+0,54+0,54)*0,21		0,52920				
		2,12*0,54		1,14480				
		2,12*0,32		0,67840				
		1,41*0,32		0,45120				
		Mezisoučet		4,88440				
		1,38*0,52*2		1,43520				
		3,04*0,52*2		3,16160				
		Mezisoučet		4,59680				
		1,38*0,55*2		1,51800				
		3,04*0,55*2		3,34400				
		Mezisoučet		4,86200				
		1,38*0,52*2		1,43520				
		3,04*0,52*2		3,16160				
		Mezisoučet		4,59680				
		1,44*0,58*2		1,67040				
		3,1*0,58*2		3,59600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisosoučet				5,26640		
		1,44*0,58*2*2				3,34080		
		2,24*0,58*2*2				5,19680		
		Mezisosoučet				8,53760		
		1,55*0,75*2				2,32500		
		2,96*0,75*2				4,44000		
		Mezisosoučet				6,76500		
		1,57*0,75*2				2,35500		
		2,96*0,75*2				4,44000		
		Mezisosoučet				6,79500		
		1,5*0,75*2				2,25000		
		2,96*0,75*2				4,44000		
		Mezisosoučet				6,69000		
		1,49*0,61*2				1,81780		
		3,11*0,61*2				3,79420		
		Mezisosoučet				5,61200		
		1,33*0,61*2				1,62260		
		3,11*0,61*2				3,79420		
		Mezisosoučet				5,41680		
		1,48*0,61*2				1,80560		
		3,11*0,61*2				3,79420		
		Mezisosoučet				5,59980		
		2.NP-uoken:0,18*2,9*2				1,04400		
		0,18*2,35				0,42300		
		Mezisosoučet				1,46700		
		0,21*0,54*2				0,22680		
		0,21*0,72*2				0,30240		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				0,52920		
		0,29*2,33*2				1,35140		
		0,29*0,77*2				0,44660		
		Mezisoučet				1,79800		
		0,36*1,25*2				0,90000		
		0,36*1,05*2				0,75600		
		Mezisoučet				1,65600		
		0,5*2,11*2				2,11000		
		0,21*0,83				0,17430		
		Mezisoučet				2,28430		
		0,42*1,25*2				1,05000		
		0,42*2,16*2				1,81440		
		Mezisoučet				2,86440		
		0,51*1,38*2*6				8,44560		
		0,51*3,02*2*6				18,48240		
		Mezisoučet				26,92800		
		0,52*1,4*2*5				7,28000		
		0,52*3,05*2*5				15,86000		
		Mezisoučet				23,14000		
		3.NP-uoken:0,34*1,05*2				0,71400		
		0,34*1,85*2				1,25800		
		Mezisoučet				1,97200		
		0,22*0,5*2*2				0,44000		
		0,22*1,02*2*2				0,89760		
		Mezisoučet				1,33760		
		0,25*1,05*2*4				2,10000		
		0,25*1,93*2*4				3,86000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				5,96000		
		0,34*0,72*2				0,48960		
		0,34*1,47*2				0,99960		
		Mezisoučet				1,48920		
		1.NP - ostění : 0,11*2,35*2				0,51700		
		0,11*2,18*2				0,47960		
		Mezisoučet				0,99660		
		0,1*1,47*2*2				0,58800		
		0,1*0,99*2*2				0,39600		
		Mezisoučet				0,98400		
		0,1*0,54*2				0,10800		
		0,1*0,72*2				0,14400		
		Mezisoučet				0,25200		
		0,25*2,45*2				1,22500		
		1,31*0,25				0,32750		
		Mezisoučet				1,55250		
		0,2*2,12*2*2				1,69600		
		0,2*1,2*2*2				0,96000		
		Mezisoučet				2,65600		
		0,27*2,12*2				1,14480		
		0,27*1,2*2				0,64800		
		Mezisoučet				1,79280		
		0,2*2,1*2*3				2,52000		
		0,2*1,21*2*3				1,45200		
		Mezisoučet				3,97200		
		0,2*2,1*2*3				2,52000		
		0,2*1,22*2*3				1,46400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				3,98400		
		0,2*2,1*2*2				1,68000		
		0,2*1,21*2*2				0,96800		
		Mezisoučet				2,64800		
		0,2*1,2*2				0,48000		
		0,2*2,14*2				0,85600		
		Mezisoučet				1,33600		
		0,45*2,69*2*3				7,26300		
		0,45*3,3*3				4,45500		
		0,33*2,5*3				2,47500		
		Mezisoučet				14,19300		
		2.NP - ostění : 0,14*1,03*2*2				0,57680		
		0,14*,07*2*2				0,03920		
		Mezisoučet				0,61600		
		0,1*1,47*2*2				0,58800		
		0,1*0,99*2*2				0,39600		
		Mezisoučet				0,98400		
		0,1*0,54*2				0,10800		
		0,1*0,72*2				0,14400		
		Mezisoučet				0,25200		
		0,14*0,72*2				0,20160		
		0,14*2,33*2				0,65240		
		Mezisoučet				0,85400		
		0,28*1,25*2				0,70000		
		0,28*1,05*2				0,58800		
		Mezisoučet				1,28800		
		0,2*1,12*2				0,44800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,2*2,1*2			0,84000			
		Mezisoučet			1,28800			
		0,2*1,19*2*2			0,95200			
		0,2*2,07*2*2			1,65600			
		Mezisoučet			2,60800			
		0,2*1,19*2*4			1,90400			
		0,2*2,12*2*4			3,39200			
		Mezisoučet			5,29600			
		0,2*1,19*2*5			2,38000			
		0,2*2,07*2*5			4,14000			
		Mezisoučet			6,52000			
		0,1*2,69*2			0,53800			
		0,1*1,32			0,13200			
		Mezisoučet			0,67000			
		3.NP - ostění : 0,26*1,85*2			0,96200			
		0,26*1,05*2			0,54600			
		Mezisoučet			1,50800			
		0,16*0,55*2			0,17600			
		0,16*0,57*2			0,18240			
		0,16*1,02*2*2			0,65280			
		Mezisoučet			1,01120			
		0,15*1,05*2			0,31500			
		0,15*1,42*2			0,42600			
		0,15*1,48*2*2			0,88800			
		Mezisoučet			1,62900			
		0,15*1,9*2			0,57000			
		Mezisoučet			0,57000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,16*0,72*2		0,23040				
		0,16*1,47*2		0,47040				
		Mezisoučet		0,70080				
		0,15*1,05*2		0,31500				
		0,15*1,42*2		0,42600				
		0,15*1,48*2*2		0,88800				
		Mezisoučet		1,62900				
49	784011222RT1	Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu	m2	885,00000	50,00	44250,00	800-784	RTS23/II
		310+300+275		885,00000				
50	784450074RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba jednonásobná, bílá	m2	216,79190	120,00	26015,03	AP-PSV	RTS23/II
		1.NP - stěny : 4,19*3,33		13,95270				
		Mezisoučet		13,95270				
		1.NP - u oken a dveří : (3,16+3,16+2,35)*0,24		2,08080				
		(0,72+0,72+0,54+0,54)*0,21		0,52920				
		2,12*0,54		1,14480				
		2,12*0,32		0,67840				
		1,41*0,32		0,45120				
		Mezisoučet		4,88440				
		1,38*0,52*2		1,43520				
		3,04*0,52*2		3,16160				
		Mezisoučet		4,59680				
		1,38*0,55*2		1,51800				
		3,04*0,55*2		3,34400				
		Mezisoučet		4,86200				
		1,38*0,52*2		1,43520				
		3,04*0,52*2		3,16160				
		Mezisoučet		4,59680				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		1,44*0,58*2				1,67040		
		3,1*0,58*2				3,59600		
		Mezisoučet				5,26640		
		1,44*0,58*2*2				3,34080		
		2,24*0,58*2*2				5,19680		
		Mezisoučet				8,53760		
		1,55*0,75*2				2,32500		
		2,96*0,75*2				4,44000		
		Mezisoučet				6,76500		
		1,57*0,75*2				2,35500		
		2,96*0,75*2				4,44000		
		Mezisoučet				6,79500		
		1,5*0,75*2				2,25000		
		2,96*0,75*2				4,44000		
		Mezisoučet				6,69000		
		1,49*0,61*2				1,81780		
		3,11*0,61*2				3,79420		
		Mezisoučet				5,61200		
		1,33*0,61*2				1,62260		
		3,11*0,61*2				3,79420		
		Mezisoučet				5,41680		
		1,48*0,61*2				1,80560		
		3,11*0,61*2				3,79420		
		Mezisoučet				5,59980		
		2.NP-uoken:0,18*2,9*2				1,04400		
		0,18*2,35				0,42300		
		Mezisoučet				1,46700		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,21*0,54*2			0,22680			
		0,21*0,72*2			0,30240			
		Mezisoučet			0,52920			
		0,29*2,33*2			1,35140			
		0,29*0,77*2			0,44660			
		Mezisoučet			1,79800			
		0,36*1,25*2			0,90000			
		0,36*1,05*2			0,75600			
		Mezisoučet			1,65600			
		0,5*2,11*2			2,11000			
		0,21*0,83			0,17430			
		Mezisoučet			2,28430			
		0,42*1,25*2			1,05000			
		0,42*2,16*2			1,81440			
		Mezisoučet			2,86440			
		0,51*1,38*2*6			8,44560			
		0,51*3,02*2*6			18,48240			
		Mezisoučet			26,92800			
		0,52*1,4*2*5			7,28000			
		0,52*3,05*2*5			15,86000			
		Mezisoučet			23,14000			
		3.NP-uoken:0,34*1,05*2			0,71400			
		0,34*1,85*2			1,25800			
		Mezisoučet			1,97200			
		0,22*0,5*2*2			0,44000			
		0,22*1,02*2*2			0,89760			
		Mezisoučet			1,33760			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		0,25*1,05*2*4		2,10000				
		0,25*1,93*2*4		3,86000				
		Mezisoučet		5,96000				
		0,34*0,72*2		0,48960				
		0,34*1,47*2		0,99960				
		Mezisoučet		1,48920				
		1.NP - ostění : 0,11*2,35*2		0,51700				
		0,11*2,18*2		0,47960				
		Mezisoučet		0,99660				
		0,1*1,47*2*2		0,58800				
		0,1*0,99*2*2		0,39600				
		Mezisoučet		0,98400				
		0,1*0,54*2		0,10800				
		0,1*0,72*2		0,14400				
		Mezisoučet		0,25200				
		0,25*2,45*2		1,22500				
		1,31*0,25		0,32750				
		Mezisoučet		1,55250				
		0,2*2,12*2*2		1,69600				
		0,2*1,2*2*2		0,96000				
		Mezisoučet		2,65600				
		0,27*2,12*2		1,14480				
		0,27*1,2*2		0,64800				
		Mezisoučet		1,79280				
		0,2*2,1*2*3		2,52000				
		0,2*1,21*2*3		1,45200				
		Mezisoučet		3,97200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,2*2,1*2*3		2,52000				
		0,2*1,22*2*3		1,46400				
		Mezisoučet		3,98400				
		0,2*2,1*2*2		1,68000				
		0,2*1,21*2*2		0,96800				
		Mezisoučet		2,64800				
		0,2*1,2*2		0,48000				
		0,2*2,14*2		0,85600				
		Mezisoučet		1,33600				
		0,45*2,69*2*3		7,26300				
		0,45*3,3*3		4,45500				
		0,33*2,5*3		2,47500				
		Mezisoučet		14,19300				
		2.NP - ostění : 0,14*1,03*2*2		0,57680				
		0,14*,07*2*2		0,03920				
		Mezisoučet		0,61600				
		0,1*1,47*2*2		0,58800				
		0,1*0,99*2*2		0,39600				
		Mezisoučet		0,98400				
		0,1*0,54*2		0,10800				
		0,1*0,72*2		0,14400				
		Mezisoučet		0,25200				
		0,14*0,72*2		0,20160				
		0,14*2,33*2		0,65240				
		Mezisoučet		0,85400				
		0,28*1,25*2		0,70000				
		0,28*1,05*2		0,58800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisosoučet				1,28800		
		0,2*1,12*2				0,44800		
		0,2*2,1*2				0,84000		
		Mezisosoučet				1,28800		
		0,2*1,19*2*2				0,95200		
		0,2*2,07*2*2				1,65600		
		Mezisosoučet				2,60800		
		0,2*1,19*2*4				1,90400		
		0,2*2,12*2*4				3,39200		
		Mezisosoučet				5,29600		
		0,2*1,19*2*5				2,38000		
		0,2*2,07*2*5				4,14000		
		Mezisosoučet				6,52000		
		0,1*2,69*2				0,53800		
		0,1*1,32				0,13200		
		Mezisosoučet				0,67000		
		3.NP - ostění : 0,26*1,85*2				0,96200		
		0,26*1,05*2				0,54600		
		Mezisosoučet				1,50800		
		0,16*0,55*2				0,17600		
		0,16*0,57*2				0,18240		
		0,16*1,02*2*2				0,65280		
		Mezisosoučet				1,01120		
		0,15*1,05*2				0,31500		
		0,15*1,42*2				0,42600		
		0,15*1,48*2*2				0,88800		
		Mezisosoučet				1,62900		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,15*1,9*2		0,57000				
		Mezisoučet		0,57000				
		0,16*0,72*2		0,23040				
		0,16*1,47*2		0,47040				
		Mezisoučet		0,70080				
		0,15*1,05*2		0,31500				
		0,15*1,42*2		0,42600				
		0,15*1,48*2*2		0,88800				
		Mezisoučet		1,62900				
51	28323210R	fólie ochranná separační; PE; šedá; tl = 0,20 mm; š = 2 000 mm; l = 25,000 m	m2	885,00000	60,00	53100,00	SPCM	RTS23/II
		310+300+275		885,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1106,28		
52	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním	t	0,33728	500,00	168,64	832-1	RTS23/II
		Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.		0,33728				
53	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,33728	150,00	50,59	801-3	RTS23/II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.		0,33728				
54	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,37280	150,00	505,92	801-3	RTS23/II
		0,33728*10		3,37280				
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,33728	240,00	80,95	801-3	RTS23/II
		0,33728		0,33728				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.01	Hlavní budova + skleník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
56	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,33728	240,00	80,95	801-3	RTS23/II
		0,33728		0,33728				
57	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,33728	650,00	219,23	801-3	RTS23/II
		0,33728		0,33728				

Celkem	2748528,69
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					9 849,38		
1	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, P1 : 1,53*0,3*0,2	m3	0,09180	2 500,00	229,50	801-4	RTS 23/ II	
2	317314150R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 500 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. P1 : 1+1	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	801-4	RTS 23/ II	
3	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L P1 : 1,53*3*22,4/1000	t	0,10282	5 600,00	575,79	801-1	RTS 23/ II	
4	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmikoliv cihlami, P1 : 1,53*0,2*2	m2	0,61200	950,00	581,40	801-1	RTS 23/ II	
5	413232221RT2	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm P1 : 1+1	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	801-4	RTS 23/ II	
6	13482715R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 100 mm; s = 5,6 mm; t = 8,5 mm P1 : 1,53*3*22,4/1000	t	0,10282	4 500,00	462,69	SPCM	RTS 23/ II	
Díl: 900		HZS					35 200,00		
7	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace Platnost hodinových zúčtovacích sazeb	h	64,00000	550,00	35 200,00	Prav.M	RTS 23/ II	

Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují:

- a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem,
- b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky,
- c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu,</p> <p>e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících</p> <p>f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči,</p> <p>g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.</p> <p>Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o:</p> <p>a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace,</p> <p>b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.</p> <p>Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje:</p> <p>a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede,</p> <p>b) přímý materiál,</p> <p>c) náklady na provoz stavebních strojů,</p> <p>d) ostatní přímé náklady.</p> <p>Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí:</p> <p>a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně,</p> <p>b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.</p> <p>Čerpání na základě odsouhlasení TDI a investora stavby.</p> <p>Stavební práce, ostatní pomocné práce, bourací práce vč. přípomocí : 40</p>						
		24				24,00000		
						40,00000		

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	288 517,00
----------------	---------------------------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost	
8	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	341,45200	100,00	34145,20	800-3	RTS23/II	
včetně kotvení									
Včetně kotvení lešení.									
východní pohled : 8,4*3,78									
				31,75200					
8,4*2,84				23,85600					
8,4*2,84				23,85600					
8,4*4,64				38,97600					
Mezisoučet				118,44000					
západní pohled : 8,78*25,4									
				223,01200					
Mezisoučet				223,01200					
9	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30m	m2	224,69780	100,00	22469,78	800-3	RTS23/II	
včetně kotvení									
Včetně kotvení lešení.									
východní pohled : 11,39*8,46									
				96,35940					
10,2*5,62				57,32400					
Mezisoučet				153,68340					
jižní pohled : 11,68*6,08									
				71,01440					
Mezisoučet				71,01440					
10	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	2731,61600	20,00	54632,32	800-3	RTS23/II	
včetně kotvení									
Příplatek za použití je počítán na 8 měsíců - souvislé stavební činnosti. V použití není započítána přestávka stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.									
východní pohled : 8,4*3,78*8									
				254,01600					
8,4*2,84*8				190,84800					
8,4*2,84*8				190,84800					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		8,4*4,64*8		311,80800				
		Mezisoučet		947,52000				
		západní pohled : 8,78*25,4*8		1784,09600				
		Mezisoučet		1784,09600				
11	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	1797,58240	20,00	35951,65	800-3	RTS23/II
		včetně kotvení						
		Příplatek za použití je počítán na 8 měsíců - souvislé stavební činnosti. V použití není započítána přestávka stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.						
		východní pohled : 11,39*8,46*8		770,87520				
		10,2*5,62*8		458,59200				
		Mezisoučet		1229,46720				
		jižní pohled : 11,68*6,08*8		568,11520				
		Mezisoučet		568,11520				
12	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	341,45200	80,00	27316,16	800-3	RTS23/II
		východní pohled : 8,4*3,78		31,75200				
		8,4*2,84		23,85600				
		8,4*2,84		23,85600				
		8,4*4,64		38,97600				
		Mezisoučet		118,44000				
		západní pohled : 8,78*25,4		223,01200				
		Mezisoučet		223,01200				
13	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	224,69780	80,00	17975,82	800-3	RTS23/II
		východní pohled : 11,39*8,46		96,35940				
		10,2*5,62		57,32400				
		Mezisoučet		153,68340				
		jižní pohled : 11,68*6,08		71,01440				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet		71,01440				
14	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	205,04250	100,00	20504,25	800-3	RTS23/II
		1.NP - demontáže : 22,19*1,5		33,28500				
		8,26*1,5		12,39000				
		3,84*1,5		5,76000				
		9,23*1,5		13,84500				
		2,45*1,5		3,67500				
		8,97*1,5		13,45500				
		Mezisoučet		82,41000				
		2.NP - demontáže : 22,44*1,5		33,66000				
		8,5*1,5		12,75000				
		3,93*1,5		5,89500				
		9,23*1,5		13,84500				
		2,61*1,5		3,91500				
		9,05*1,5		13,57500				
		Mezisoučet		83,64000				
		3.NP - demontáže : 2*1,5		3,00000				
		3,6*1,5		5,40000				
		5,16*1,5		7,74000				
		2,75*1,5		4,12500				
		4,485*1,5		6,72750				
		2*1,5*4		12,00000				
		Mezisoučet		38,99250				
15	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	48,76140	100,00	4876,14	800-3	RTS23/II
		1.NP - demontáže : 4,49*3,62		16,25380				
		Mezisoučet		16,25380				
		2.NP - demontáže : 4,49*3,62		16,25380				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				16,25380		
		3.NP - demontáže : 4,49*3,62				16,25380		
		Mezisoučet				16,25380		
16	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	566,14980	50,00	28307,49	800-3	RTS23/II
		východní pohled : 8,4*3,78				31,75200		
		8,4*2,84				23,85600		
		8,4*2,84				23,85600		
		8,4*4,64				38,97600		
		Mezisoučet				118,44000		
		západní pohled : 8,78*25,4				223,01200		
		Mezisoučet				223,01200		
		východní pohled : 11,39*8,46				96,35940		
		10,2*5,62				57,32400		
		Mezisoučet				153,68340		
		jižní pohled : 11,68*6,08				71,01440		
		Mezisoučet				71,01440		
17	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	4529,19840	6,00	27175,19	800-3	RTS23/II
		Příplatek za použití je počítán na 8 měsíců - souvislé stavební činnosti. V použití není započítána přestávka stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.						
		východní pohled : 8,4*3,78*8				254,01600		
		8,4*2,84*8				190,84800		
		8,4*2,84*8				190,84800		
		8,4*4,64*8				311,80800		
		Mezisoučet				947,52000		
		západní pohled : 8,78*25,4*8				1784,09600		
		Mezisoučet				1784,09600		
		východní pohled : 11,39*8,46*8				770,87520		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		10,2*5,62*8		458,59200				
		Mezisoučet		1229,46720				
		jižní pohled : 11,68*6,08*8		568,11520				
		Mezisoučet		568,11520				
18	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	566,14980	20,00	11323,00	800-3	RTS23/II
		východní pohled : 8,4*3,78		31,75200				
		8,4*2,84		23,85600				
		8,4*2,84		23,85600				
		8,4*4,64		38,97600				
		Mezisoučet		118,44000				
		západní pohled : 8,78*25,4		223,01200				
		Mezisoučet		223,01200				
		východní pohled : 11,39*8,46		96,35940				
		10,2*5,62		57,32400				
		Mezisoučet		153,68340				
		jižní pohled : 11,68*6,08		71,01440				
		Mezisoučet		71,01440				
19	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	8,00000	200,00	1600,00	800-3	RTS23/II
		severní pohled : 2+2		4,00000				
		východní pohled : 2+2		4,00000				
20	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	64,00000	10,00	640,00	800-3	RTS23/II
		Příplatek za použití je počítán na 8 měsíců - souvislé stavební činnosti. V použití není započítána přestávka stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.						
		severní pohled : (2+2)*8		32,00000				
		východní pohled : (2+2)*8		32,00000				
21	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	8,00000	200,00	1600,00	800-3	RTS23/II
		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		severní pohled : 2+2		4,00000				
		východní pohled : 2+2		4,00000				

Díl: 96		Bourání konstrukcí	274732,48					
22	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	45,74552	350,00	16010,93	801-3	RTS23/II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa(150kg/m2)

1.NP:1,64*0,39*0,75	0,47970
1,17*0,14*0,75	0,12285
Mezisoučet	0,60255
0,12*0,18*1,76	0,03802
1,23*0,1*0,75	0,09225
1,8*0,3*0,75	0,40500
2,2*0,3*0,75	0,49500
Mezisoučet	1,03027
0,15*75*1,76	19,80000
1,23*0,1*0,75	0,09225
1,8*0,3*0,75	0,40500
2,23*0,3*0,75	0,50175
Mezisoučet	20,79900
1,14*0,14*0,75	0,11970
1,14*0,14*0,75	0,11970
Mezisoučet	0,23940
0,67*1,76*0,75	0,88440
1,8*0,3*0,75	0,40500
1,23*0,05*0,75	0,04613
0,57*0,1*0,75	0,04275
Mezisoučet	1,37828

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		0,4*1,76*0,75				0,52800		
		1,8*0,3*0,75				0,40500		
		1,23*0,05*0,75				0,04613		
		0,83*0,1*0,75				0,06225		
		3,5*0,3*0,75				0,78750		
		Mezisoučet				1,82888		
		0,76*1,76*0,75				1,00320		
		1,8*0,3*0,75				0,40500		
		1,23*0,05*0,75				0,04613		
		0,48*0,15*0,75				0,05400		
		Mezisoučet				1,50833		
		0,81*1,76*0,75				1,06920		
		1,8*0,3*0,75				0,40500		
		1,23*0,05*0,75				0,04613		
		0,42*0,15*0,75				0,04725		
		2,91*0,3*0,75				0,65475		
		Mezisoučet				2,22233		
		2.NP:1,64*0,39*0,5				0,31980		
		(1,1*0,14*0,5)*8				0,61600		
		Mezisoučet				0,93580		
		0,77*1,76*0,5				0,67760		
		1,8*0,3*0,5				0,27000		
		0,37*0,15*0,5				0,02775		
		Mezisoučet				0,97535		
		0,73*1,76*0,5				0,64240		
		1,8*0,3*0,5				0,27000		
		0,41*0,15*0,5				0,03075		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		2,88*0,3*0,5		0,43200				
		Mezisoučet		1,37515				
		1,2*0,15*0,5		0,09000				
		1,2*0,15*0,5		0,09000				
		Mezisoučet		0,18000				
		0,63*1,13*0,5		0,35595				
		1,23*0,1*0,5*2		0,12300				
		0,25*1,53*0,5		0,19125				
		Mezisoučet		0,67020				
		nesoudržné zdivo : 8+4		12,00000				
		Mezisoučet		12,00000				
23	967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	79,39240	60,00	4763,54	801-3	RTS23/II
		z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1.NP:0,42*1,67*2		1,40280				
		0,42*1,15*2		0,96600				
		Mezisoučet		2,36880				
		0,46*1,67*2		1,53640				
		0,46*1,17*2		1,07640				
		Mezisoučet		2,61280				
		0,44*1,67*2		1,46960				
		0,44*1,13*2		0,99440				
		Mezisoučet		2,46400				
		0,44*1,67*2		1,46960				
		0,44*1,08*2		0,95040				
		Mezisoučet		2,42000				
		0,75*1,74*2		2,61000				
		0,7*0,75*2		1,05000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisosoučet				3,66000		
		0,46*1,67*2				1,53640		
		1,12*0,46*2				1,03040		
		Mezisosoučet				2,56680		
		0,34*1,7*2				1,15600		
		0,34*1,38*2				0,93840		
		Mezisosoučet				2,09440		
		0,56*1,93				1,08080		
		0,46*1,09				0,50140		
		Mezisosoučet				1,58220		
		0,46*2,06*2				1,89520		
		0,46*0,67				0,30820		
		Mezisosoučet				2,20340		
		2.NP:0,5*1,77*2				1,77000		
		0,5*1,17*2				1,17000		
		Mezisosoučet				2,94000		
		0,5*1,77*2*6				10,62000		
		0,5*1,17*2*6				7,02000		
		Mezisosoučet				17,64000		
		0,5*1,76*2*2				3,52000		
		0,5*1,14*2*2				2,28000		
		Mezisosoučet				5,80000		
		0,5*1,68*2				1,68000		
		0,5*1,06*2				1,06000		
		Mezisosoučet				2,74000		
		0,5*1,75*2				1,75000		
		0,5*1,06*2				1,06000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				2,81000		
		0,5*1,78*2				1,78000		
		0,5*1,21*2				1,21000		
		Mezisoučet				2,99000		
		0,5*1,77*2				1,77000		
		0,5*1,14*2				1,14000		
		Mezisoučet				2,91000		
		0,5*1,72*2				1,72000		
		0,5*2,34*2				2,34000		
		Mezisoučet				4,06000		
		0,5*1,96*2				1,96000		
		0,5*1,73*2				1,73000		
		Mezisoučet				3,69000		
		3.NP:0,5*0,78*2*2				1,56000		
		0,5*1,43*2*2				2,86000		
		Mezisoučet				4,42000		
		0,5*0,95*2				0,95000		
		0,5*0,6*2				0,60000		
		Mezisoučet				1,55000		
		0,5*1,12*2*2				2,24000		
		0,5*0,67*2*2				1,34000		
		Mezisoučet				3,58000		
		0,5*1,45*2				1,45000		
		0,5*0,84*2				0,84000		
		Mezisoučet				2,29000		
24	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	251,00000	100,00	25100,00	801-3	RTS23/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		1.NP:(4*2)*6		48,00000				
		(2*2)*2		8,00000				
		(2*2)*2		8,00000				
		3*2		6,00000				
		2*2		4,00000				
		1+1		2,00000				
		2*3*2		12,00000				
		Mezisoučet		88,00000				
		2.NP:(4*2)*11		88,00000				
		(3*2)*4		24,00000				
		2*2		4,00000				
		4*2		8,00000				
		Mezisoučet		124,00000				
		3.NP:2+2		4,00000				
		1		1,00000				
		3*2		6,00000				
		2*2*2		8,00000				
		4*2		8,00000				
		3*2*2		12,00000				
		Mezisoučet		39,00000				
25	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	100,00	200,00	801-3	RTS23/II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		1+1		2,00000				
26	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	2,00000	100,00	200,00	801-3	RTS23/II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		1+1		2,00000				
27	968062244R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	1,81110	90,00	163,00	801-3	RTS23/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1.NP:0,75*0,72			0,54000			
		0,57*1,23			0,70110			
		Mezisoučet			1,24110			
		3.NP:0,95*0,6			0,57000			
		Mezisoučet			0,57000			
28	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	39,61330	90,00	3565,20	801-3	RTS23/II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1.NP:1,15*1,67			1,92050			
		1,17*1,67			1,95390			
		1,13*1,67			1,88710			
		1,08*1,67			1,80360			
		0,4*1,53			0,61200			
		1,12*1,67			1,87040			
		Mezisoučet			10,04750			
		2.NP:1,12*1,68*6			11,28960			
		1,12*1,66*2			3,71840			
		1,06*1,68			1,78080			
		1,06*1,75			1,85500			
		1,14*1,68			1,91520			
		1,11*1,68			1,86480			
		Mezisoučet			22,42380			
		3.NP:0,78*1,43*2			2,23080			
		0,95*0,6			0,57000			
		0,67*1,12			0,75040			
		0,84*1,45			1,21800			
		0,67*1,12			0,75040			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,78*1,04		0,81120				
		0,78*1,04		0,81120				
		Mezisoučet		7,14200				
29	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.NP:1,6*1,83*2 1,46*1,7 Mezisoučet 2.NP:1,96*1,73 1,26*2,25 Mezisoučet 3.NP:1,25*2,39 Mezisoučet	m2	17,55130	90,00	1579,62	801-3	RTS23/II
				5,85600				
				2,48200				
				8,33800				
				3,39080				
				2,83500				
				6,22580				
				2,98750				
				2,98750				
30	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.NP:2,87*1,84 2,31*1,88 2,32*1,92 Mezisoučet 2.NP:2,28*1,92 2,34*1,72 2,36*1,93 Mezisoučet 3.NP:2,36*1,93 Mezisoučet	m2	31,59000	90,00	2843,10	801-3	RTS23/II
				5,28080				
				4,34280				
				4,45440				
				14,07800				
				4,37760				
				4,02480				
				4,55480				
				12,95720				
				4,55480				
				4,55480				
31	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	3,12480	90,00	281,23	801-3	RTS23/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		1,26*2,48		3,12480				
32	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,43500	550,00	789,25	801-3	RTS23/II
		0,7*2,05		1,43500				
33	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,05000	550,00	1127,50	801-3	RTS23/II
		1*2,05		2,05000				
34	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	41,14000	100,00	4114,00	801-3	RTS23/II
		1.NP:1,26+1,22+1,6+0,75+1,2+2,32		8,35000				
		Mezisoučet		8,35000				
		2.NP:1,17+1,17+1,15+1,14+1,16+1,14+1,14+2,28+1,06+1,06+1,21+1,14+2,34+1,96		20,26000				
		0,8+0,8+0,76+1,26		3,62000				
		Mezisoučet		23,88000				
		3.NP:0,78+0,78		1,56000				
		0,78+0,78		1,56000				
		0,8+0,8+0,76+1,25		3,61000				
		0,67+0,84+0,67		2,18000				
		Mezisoučet		8,91000				
35	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	14,43000	100,00	1443,00	801-3	RTS23/II
		1.NP:1,6+1,63+1,23+1,08+0,7+2,87+2,31+0,6+1,46		13,48000				
		Mezisoučet		13,48000				
		3.NP:0,95		0,95000				
		Mezisoučet		0,95000				
36	975021311R00	Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm	m	16,24000	450,00	7308,00	801-3	RTS23/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené konstrukce, 8,71 3,93 3,60			8,71000 3,93000 3,60000			
37	975021411R00	Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm	m	16,58000	650,00	10777,00	801-3	RTS23/II
		nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené konstrukce, 3,61+4,36 4,77 3,84			7,97000 4,77000 3,84000			
38	975022351R00	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm, při délce podchycení do 5 m	m	16,24000	850,00	13804,00	801-3	RTS23/II
		vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry a oboustranné vynesení podchycené konstrukce Včetně: - vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry, - oboustranného vynesení podchycené konstrukce. 8,71 3,93 3,60			8,71000 3,93000 3,60000			
39	975022461R00	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm, při délce podchycení přes 3 m	m	16,58000	100,00	1658,00	801-3	RTS23/II
		vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry a oboustranné vynesení podchycené konstrukce Včetně: - vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry, - oboustranného vynesení podchycené konstrukce. 3,61+4,36 4,77			7,97000 4,77000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		3,84		3,84000				
40	976074131R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí kotevnic želez , zapuštěných do 300 mm ve zdivu nebo dlažbě z jakýchkoliv cihel, na maltu cementovou	kus	42,00000	1000,00	42000,00	801-3	RTS23/II
		10		10,00000				
		16*2		32,00000				
41	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	196,82780	350,00	68889,73	801-3	RTS23/II
		1.NP - stěny : 3,84*3,27		12,55680				
		-1,15*1,68		-1,93200				
		Mezisoučet		10,62480				
		4,765*3,32		15,81980				
		-1,6*1,83		-2,92800				
		Mezisoučet		12,89180				
		4,36*3,25		14,17000				
		-2,87*1,84		-5,28080				
		Mezisoučet		8,88920				
		3,61*3,25		11,73250				
		-2,31*1,88		-4,34280				
		Mezisoučet		7,38970				
		2.NP - stěny : 3,93*3,06		12,02580				
		1,12*1,68		1,88160				
		Mezisoučet		13,90740				
		5,04*3,04		15,32160				
		-2*1,86		-3,72000				
		Mezisoučet		11,60160				
		3,6*3,06		11,01600				
		-1,06*1,68		-1,78080				
		-1,06*1,68		-1,78080				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				7,45440		
		1.NP - u oken (ostění apod.) : 1,67*0,52*2				1,73680		
		1,22*0,52*2				1,26880		
		Mezisoučet				3,00560		
		1,67*0,47*2				1,56980		
		1,26*0,47*2				1,18440		
		Mezisoučet				2,75420		
		0,5*1,67*2				1,67000		
		0,5*1,23*2				1,23000		
		Mezisoučet				2,90000		
		0,49*1,68*2				1,64640		
		0,49*1,67*2				1,63660		
		Mezisoučet				3,28300		
		0,58*1,74*2				2,01840		
		0,58*0,7*2				0,81200		
		Mezisoučet				2,83040		
		0,39*1,93*2				1,50540		
		0,39*1,09				0,42510		
		Mezisoučet				1,93050		
		0,39*2,06*2				1,60680		
		0,39*0,67				0,26130		
		Mezisoučet				1,86810		
		0,29*0,72*2				0,41760		
		0,29*0,75*2				0,43500		
		Mezisoučet				0,85260		
		0,15*2,34*2				0,70200		
		0,15*0,89				0,13350		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				0,83550		
		0,48*1,23*2				1,18080		
		0,48*0,6*2				0,57600		
		Mezisoučet				1,75680		
		0,49*1,67*2				1,63660		
		0,49*1,12*2				1,09760		
		Mezisoučet				2,73420		
		0,31*1,92*2				1,19040		
		0,31*2,32*2				1,43840		
		Mezisoučet				2,62880		
		0,5*1,7*2				1,70000		
		0,5*1,46*2				1,46000		
		Mezisoučet				3,16000		
		2.NP - u oken (ostění apod.) : 0,35*1,68*2*6				7,05600		
		0,35*1,17*2*6				4,91400		
		Mezisoučet				11,97000		
		0,35*1,66*2*2				2,32400		
		0,35*1,14*2*2				1,59600		
		Mezisoučet				3,92000		
		0,33*1,68*2				1,10880		
		0,33*1,06*2				0,69960		
		Mezisoučet				1,80840		
		0,31*1,75*2				1,08500		
		0,31*1,06*2				0,65720		
		Mezisoučet				1,74220		
		0,37*1,68*2				1,24320		
		0,37*1,21*2				0,89540		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet		2,13860				
		0,37*1,68*2		1,24320				
		0,37*1,14*2		0,84360				
		Mezisoučet		2,08680				
		0,3*1,72*2		1,03200				
		0,3*2,34*2		1,40400				
		Mezisoučet		2,43600				
		0,32*1,73*2		1,10720				
		0,32*1,93*2		1,23520				
		Mezisoučet		2,34240				
		3.NP - u oken (ostění apod.) : 0,45*1,43*2*2		2,57400				
		0,45*0,78*2*2		1,40400				
		Mezisoučet		3,97800				
		0,5*0,6*2		0,60000				
		0,5*0,95*2		0,95000				
		Mezisoučet		1,55000				
		0,32*1,12*2*2		1,43360				
		0,32*0,67*2*2		0,85760				
		Mezisoučet		2,29120				
		0,32*1,45*2		0,92800				
		0,32*0,84*2		0,53760				
		Mezisoučet		1,46560				
		3.NP:5,58*2,5*2*2		55,80000				
		Mezisoučet		55,80000				
42	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	63,18680	350,00	22115,38	801-3	RTS23/II
		1.NP - ostění : 1,67*0,24*2		0,80160				
		1,15*0,24*2		0,55200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				1,35360		
		1,67*0,28*2				0,93520		
		1,17*0,28*2				0,65520		
		Mezisoučet				1,59040		
		1,83*0,18*2*2				1,31760		
		1,6*0,18*2*2				1,15200		
		Mezisoučet				2,46960		
		1,67*0,26*2				0,86840		
		1,13*0,26*2				0,58760		
		Mezisoučet				1,45600		
		1,67*0,26*2				0,86840		
		1,08*0,26*2				0,56160		
		Mezisoučet				1,43000		
		1,53*0,17*2				0,52020		
		0,4*0,17*2				0,13600		
		Mezisoučet				0,65620		
		1,84*0,17*2				0,62560		
		2,87*0,17*2				0,97580		
		Mezisoučet				1,60140		
		2,31*0,17*2				0,78540		
		1,88*0,17*2				0,63920		
		Mezisoučet				1,42460		
		0,75*0,2*2				0,30000		
		0,72*0,2*2				0,28800		
		Mezisoučet				0,58800		
		2,48*0,35*2				1,73600		
		1,26*0,35				0,44100		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				2,17700		
		1,23*0,19*2				0,46740		
		0,57*0,19*2				0,21660		
		Mezisoučet				0,68400		
		1,12*0,27*2				0,60480		
		1,67*0,27*2				0,90180		
		Mezisoučet				1,50660		
		0,56*0,18*2				0,20160		
		1,92*0,18*2				0,69120		
		Mezisoučet				0,89280		
		2,17*0,2*2				0,86800		
		1,15*0,2				0,23000		
		Mezisoučet				1,09800		
		1,7*0,22*2				0,74800		
		1,38*0,22*2				0,60720		
		Mezisoučet				1,35520		
		2.NP - ostění : 1,68*0,15*2				0,50400		
		1,12*0,15*2				0,33600		
		Mezisoučet				0,84000		
		1,68*0,15*2*5				2,52000		
		1,12*0,15*2*5				1,68000		
		Mezisoučet				4,20000		
		1,66*0,15*2*2				0,99600		
		1,12*0,15*2*2				0,67200		
		Mezisoučet				1,66800		
		1,86*0,19*2				0,70680		
		2*0,2*2				0,80000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				1,50680		
		1,68*0,29*2				0,97440		
		1,04*0,29*2				0,60320		
		Mezisoučet				1,57760		
		1,75*0,29*2				1,01500		
		1,04*0,29*2				0,60320		
		Mezisoučet				1,61820		
		1,68*0,15*2*2				1,00800		
		1,07*0,15*2				0,32100		
		Mezisoučet				1,32900		
		1,72*0,2*2*3				2,06400		
		0,56*0,2*2*3				0,67200		
		Mezisoučet				2,73600		
		2,09*0,19*2				0,79420		
		1,05*0,19*2				0,39900		
		Mezisoučet				1,19320		
		1,76*0,2*2*3				2,11200		
		0,56*0,2*2*3				0,67200		
		Mezisoučet				2,78400		
		1,93*0,2*2				0,77200		
		1,73*0,2*2				0,69200		
		Mezisoučet				1,46400		
		3.NP - ostění : 1,43*0,1*2*2				0,57200		
		0,78*0,1*2				0,15600		
		Mezisoučet				0,72800		
		0,18*1,01*2*2				0,72720		
		0,56*0,18*2*2				0,40320		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet		1,13040				
		0,18*1,35*2		0,48600				
		0,74*0,18		0,13320				
		0,85*0,18		0,15300				
		Mezisoučet		0,77220				
		0,2*1,04*2*2		0,83200				
		0,78*0,2*2		0,31200				
		0,85*0,2*2		0,34000				
		Mezisoučet		1,48400				
		0,2*2,39*2		0,95600				
		1,25*0,2		0,25000				
		1,5*0,2		0,30000				
		Mezisoučet		1,50600				
		0,56*2*3		3,36000				
		2,17*0,2*2		0,86800				
		1,77*0,2*2		0,70800				
		1,38*0,2*2		0,55200				
		Mezisoučet		5,48800				
		0,35*0,39*21		2,86650				
		0,35*0,32*2*21		4,70400				
		0,35*0,45*21		3,30750				
		Mezisoučet		10,87800				
43	96.02	Vyklizení objektu	soubor	1,00000	35000,00	35000,00		Vlastní
		Vystěhování objektu.						
44	902R00	Hzs-průzk.práce na památkách	h	20,00000	550,00	11000,00	Prav.M	RTS23/II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						12005,15		
45	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	24,01030	500,00	12005,15	801-4	RTS23/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
------	---------------	---------------	----	----------	---------	--------	-------	----------------------------

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 764	Konstrukce klempířské	6151,00
46	764900050RA0 Demontáž oplechování parapetů z pozinkovaného plechu	m 61,51000 100,00 6151,00 AP-PSV RTS23/II

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

2,2+1,45+1,06	4,71000
Mezisoučet	4,71000
(1,45*7)+2	12,15000
2,02+2,65	4,67000
1,65*3	4,95000
1,36*2	2,72000
0,39*7	2,73000
0,95	0,95000
Mezisoučet	28,17000
0,65	0,65000
2,08+1,45	3,53000
0,71*3	2,13000
0,71*3	2,13000
1,25*2	2,50000
2,3*2	4,60000
0,59*2	1,18000
1,32+0,65+0,56	2,53000
1,49*3	4,47000
1,13+2,22	3,35000
0,39*4	1,56000
Mezisoučet	28,63000

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	13507,80
47	767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2 25,07800 100,00 2507,80 URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		1.NP:2,31*1,88		4,34280				
		2,87*1,84		5,28080				
		0,75*0,72		0,54000				
		1,12*1,67		1,87040				
		0,56*1,92*3		3,22560				
		Mezisoučet		15,25960				
		2.NP:2,28*1,86		4,24080				
		1,12*1,66*2		3,71840				
		1,12*1,66		1,85920				
		Mezisoučet		9,81840				
48	909R00	Hzs-nezmeritelnestavebniprace	h	20,00000	550,00	11000,00	Prav.M	RTS23/II
Díl: 784		Malby				148772,76		
49	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	688,85520	50,00	34442,76	800-784	RTS23/II
		1.NP - stěny : 3,84*3,27		12,55680				
		-1,15*1,68		-1,93200				
		Mezisoučet		10,62480				
		4,765*3,32		15,81980				
		-1,6*1,83		-2,92800				
		Mezisoučet		12,89180				
		4,36*3,25		14,17000				
		-2,87*1,84		-5,28080				
		Mezisoučet		8,88920				
		3,61*3,25		11,73250				
		-2,31*1,88		-4,34280				
		Mezisoučet		7,38970				
		2.NP - stěny : 3,93*3,06		12,02580				
		1,12*1,68		1,88160				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				13,90740		
		5,04*3,04				15,32160		
		-2*1,86				-3,72000		
		Mezisoučet				11,60160		
		3,6*3,06				11,01600		
		-1,06*1,68				-1,78080		
		-1,06*1,68				-1,78080		
		Mezisoučet				7,45440		
		1.NP - ostatní plochy : 4,12*3,2*2				26,36800		
		3,61*3,2				11,55200		
		4,12*3,61				14,87320		
		Mezisoučet				52,79320		
		4,26*3,2*2				27,26400		
		4,36*3,2				13,95200		
		4,26*4,36				18,57360		
		Mezisoučet				59,78960		
		3,9*3,06*2				23,86800		
		4,87*3,06				14,90220		
		3,9*4,87				18,99300		
		1,09*3,06*6				20,01240		
		3,9*3,06*2				23,86800		
		Mezisoučet				101,64360		
		3,84*3,32*2				25,49760		
		4,77*3,32				15,83640		
		3,84*4,77				18,31680		
		Mezisoučet				59,65080		
		3,1*3,27*2				20,27400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		3,84*3,27		12,55680				
		3,1*3,84		11,90400				
		Mezisoučet		44,73480				
		2.NP - ostatní plochy : 4,32*3,04*2		26,26560				
		8,86*3,04		26,93440				
		8,86*4,32		38,27520				
		Mezisoučet		91,47520				
		2,39*3,06*2		14,62680				
		2,73*3,06		8,35380				
		2,39*2,73		6,52470				
		Mezisoučet		29,50530				
		3,93*3,06*2		24,05160				
		10,34*3,06*2		63,28080				
		10,34*3,93		40,63620				
		Mezisoučet		127,96860				
		3,6*3,06		11,01600				
		3,86*3,06*2		23,62320				
		3,86*3,6		13,89600				
		Mezisoučet		48,53520				
50	784011222R00	Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu	m2	618,00000	50,00	30900,00	800-784	RTS23/II
		1.NP, 2.NP, 3.NP - pro demontáže : 206*3		618,00000				
		Mezisoučet		618,00000				
51	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	618,00000	80,00	49440,00	800-784	RTS23/II
		1.NP, 2.NP, 3.NP - pro demontáže : 206*3		618,00000				
52	67390503R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm	m2	679,80000	50,00	33990,00	SPCM	RTS23/II
		1.NP, 2.NP, 3.NP - pro demontáže : 206*3		618,00000				
		Mezisoučet		618,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		618*0,1		61,80000				
		Mezisoučet		61,80000				

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	504461,11
-----------------	--	------------------

53	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	111,25419	650,00	72315,22	801-3	RTS23/II
----	--------------	---	---	-----------	--------	----------	-------	----------

124,93168	124,93168
-5,84749	-5,84749
-7,83	-7,83000

54	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	5,84749	350,00	2046,62	801-3	RTS23/II
----	--------------	---	---	---------	--------	---------	-------	----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,07426	0,07426
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 2,45602	2,45602
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,94777	0,94777
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 1,48473	1,48473
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,20936	0,20936
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,45789	0,45789
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,21746	0,21746

55	979990162R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	7,83000	350,00	2740,50	801-3	RTS23/II
----	--------------	--	---	---------	--------	---------	-------	----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 7,53000	7,53000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,10000	0,10000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,20000	0,20000

56	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním	t	124,75807	500,00	62379,04	832-1	RTS23/II
----	--------------	---	---	-----------	--------	----------	-------	----------

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
57	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	1,24758	50,00	62,38	801-3	RTS23/II

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

58	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	124,75807	250,00	31189,52	801-3	RTS23/II
59	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	62,37903	250,00	15594,76	801-3	RTS23/II
60	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	124,75807	150,00	18713,71	801-3	RTS23/II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

61	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	998,06452	120,00	119767,74	801-3	RTS23/II
62	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	124,75807	240,00	29941,94	801-3	RTS23/II
63	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1247,58065	120,00	149709,68	801-3	RTS23/II

Celkem						1293196,68		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				65201,55		
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení	m3	1,21550	950,00	1154,73	801-4	RTS23/II
		2,66*0,3*0,5			0,39900			
		1,85*0,3*0,5			0,27750			
		2,84*0,3*0,5			0,42600			
		Mezisoučet			1,10250			
		2,26*0,1*0,5			0,11300			
		Mezisoučet			0,11300			
2	311231124R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 25, na maltuMVC2,5 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.	m3	23,48652	1500,00	35229,78	801-1	RTS23/II
		1.NP - dozdění otvoru : 1,48*2,07*0,75			2,29770			
		1,41*2,07*0,75			2,18903			
		1,13*2,06*0,75			1,74585			
		Mezisoučet			6,23258			
		4,28*0,3*0,75			0,96300			
		4,22*0,3*0,75			0,94950			
		4,11*0,3*0,75			0,92475			
		1,58*0,3*0,75			0,35550			
		Mezisoučet			3,19275			
		2.NP - dozdění otvorů : 1,22*2,07*0,5			1,26270			
		Mezisoučet			1,26270			
		3,99*0,3*0,5			0,59850			
		Mezisoučet			0,59850			
		1,6*0,25*0,5			0,20000			
		Mezisoučet			0,20000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		přezdívký a zazdívký zdiva : 8+4			12,00000			
		Mezisoučet			12,00000			
3	319202331R00	Vyrovnání nerovného povrchu přizdáním o tloušťce přes 80 do 150 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, 1.NP:1,76*0,75*12 1,23*0,75*6 0,46*1,93*2 0,46*1,09 0,46*2,06*2 0,67*2,06 Mezisoučet 2.NP:1,76*0,5*4 1,14*0,5*2 1,75*0,5*2 1,13*0,5 Mezisoučet	m2	33,90240	850,00	28817,04	801-4	RTS23/II
				15,84000				
				5,53500				
				1,77560				
				0,50140				
				1,89520				
				1,38020				
				26,92740				
				3,52000				
				1,14000				
				1,75000				
				0,56500				
				6,97500				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				49875,00		
4	411244272R00	Klenby valené z cihel pálených plných z cihel pálených plných délky 290 mm, P 25, na maltu MC 15, tloušťka klenby 140 mm, rozpětí klenby do 2 m, včetně zhotovení ramenátu, osazení vodítek a sloupků. 1,9*0,3*7	m2	3,99000	2500,00	9975,00	801-1	RTS23/II
				3,99000				
5	411244273R00	Klenby valené z cihel pálených plných z cihel pálených plných délky 290 mm, P 25, na maltu MC 15, tloušťka klenby 290 mm, rozpětí klenby do 2 m, včetně zhotovení ramenátu, osazení vodítek a sloupků. 1,9*0,3*7*2 1,9*0,3*3*2	m2	11,40000	3500,00	39900,00	801-1	RTS23/II
				7,98000				
				3,42000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				410869,17		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
6	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	157,01310	350,00	54954,59	801-1	RTS23/II

po jednotlivých vrstvách

1.NP - stěny : 3,84*3,27

12,55680

-1,15*1,68

-1,93200

Mezisoučet

10,62480

4,77*3,32

15,83640

-1,67*1,23*2

-4,10820

Mezisoučet

11,72820

4,36*3,25

14,17000

-1,67*1,23*2

-4,10820

Mezisoučet

10,06180

3,61*3,25

11,73250

-1,67*1,23*2

-4,10820

Mezisoučet

7,62430

2.NP - stěny : 3,93*3,06

12,02580

1,12*1,68

1,88160

Mezisoučet

13,90740

5,04*3,04

15,32160

-1,66*1,14*2

-3,78480

Mezisoučet

11,53680

3,6*3,06

11,01600

-1,06*1,68

-1,78080

-1,06*1,68

-1,78080

Mezisoučet

7,45440

1.NP - u oken (ostění apod.) : 1,77*0,52*2

1,84080

1,26*0,52*2

1,31040

Mezisoučet

3,15120

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		1,77*0,47*2				1,66380		
		1,26*0,47*2				1,18440		
		Mezisoučet				2,84820		
		0,5*1,23*2*3				3,69000		
		0,5*1,76*2*3				5,28000		
		Mezisoučet				8,97000		
		0,5*1,08*2				1,08000		
		0,5*1,78*2				1,78000		
		Mezisoučet				2,86000		
		0,58*1,74*2				2,01840		
		0,58*0,7*2				0,81200		
		Mezisoučet				2,83040		
		0,5*1,23*2*2				2,46000		
		0,5*1,76*2*2				3,52000		
		Mezisoučet				5,98000		
		0,29*0,72*2				0,41760		
		0,29*0,75*2				0,43500		
		Mezisoučet				0,85260		
		0,15*2,34*2				0,70200		
		0,15*0,89				0,13350		
		Mezisoučet				0,83550		
		0,48*1,23*2				1,18080		
		0,48*0,6*2				0,57600		
		Mezisoučet				1,75680		
		0,49*1,67*2				1,63660		
		0,49*1,12*2				1,09760		
		Mezisoučet				2,73420		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,31*1,92*2				1,19040		
		0,31*2,32*2				1,43840		
		Mezisoučet				2,62880		
		0,5*1,7*2				1,70000		
		0,5*1,46*2				1,46000		
		Mezisoučet				3,16000		
		1,09*0,38				0,41420		
		1,93*0,38*2				1,46680		
		Mezisoučet				1,88100		
		0,67*0,39				0,26130		
		2,06*0,39				0,80340		
		Mezisoučet				1,06470		
		2.NP - u oken (ostění apod.) : 0,35*1,77*2*6				7,43400		
		0,35*1,17*2*6				4,91400		
		Mezisoučet				12,34800		
		0,35*1,77*2*4				4,95600		
		0,35*1,14*2*4				3,19200		
		Mezisoučet				8,14800		
		0,33*1,75*2				1,15500		
		0,33*1,06*2				0,69960		
		Mezisoučet				1,85460		
		0,31*1,75*2				1,08500		
		0,31*1,06*2				0,65720		
		Mezisoučet				1,74220		
		0,37*1,78*2				1,31720		
		0,37*1,21*2				0,89540		
		Mezisoučet				2,21260		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		0,37*1,77*2		1,30980				
		0,37*1,14*2		0,84360				
		Mezisoučet		2,15340				
		0,3*1,72*2		1,03200				
		0,3*2,34*2		1,40400				
		Mezisoučet		2,43600				
		0,32*1,73*2		1,10720				
		0,32*1,93*2		1,23520				
		Mezisoučet		2,34240				
		3.NP - u oken (ostění apod.) : 0,45*1,43*2*2		2,57400				
		0,45*0,78*2*2		1,40400				
		Mezisoučet		3,97800				
		0,5*0,6*2		0,60000				
		0,5*0,95*2		0,95000				
		Mezisoučet		1,55000				
		0,32*1,12*2*2		1,43360				
		0,32*0,67*2*2		0,85760				
		Mezisoučet		2,29120				
		0,32*1,45*2		0,92800				
		0,32*0,84*2		0,53760				
		Mezisoučet		1,46560				
7	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách	m2	157,01310	420,00	65945,50	801-1	RTS23/II
		1.NP - stěny : 3,84*3,27		12,55680				
		-1,15*1,68		-1,93200				
		Mezisoučet		10,62480				
		4,77*3,32		15,83640				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		-1,67*1,23*2				-4,10820		
		Mezisoučet				11,72820		
		4,36*3,25				14,17000		
		-1,67*1,23*2				-4,10820		
		Mezisoučet				10,06180		
		3,61*3,25				11,73250		
		-1,67*1,23*2				-4,10820		
		Mezisoučet				7,62430		
		2.NP - stěny : 3,93*3,06				12,02580		
		1,12*1,68				1,88160		
		Mezisoučet				13,90740		
		5,04*3,04				15,32160		
		-1,66*1,14*2				-3,78480		
		Mezisoučet				11,53680		
		3,6*3,06				11,01600		
		-1,06*1,68				-1,78080		
		-1,06*1,68				-1,78080		
		Mezisoučet				7,45440		
		1.NP - u oken (ostění apod.) : 1,77*0,52*2				1,84080		
		1,26*0,52*2				1,31040		
		Mezisoučet				3,15120		
		1,77*0,47*2				1,66380		
		1,26*0,47*2				1,18440		
		Mezisoučet				2,84820		
		0,5*1,23*2*3				3,69000		
		0,5*1,76*2*3				5,28000		
		Mezisoučet				8,97000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		0,5*1,08*2		1,08000				
		0,5*1,78*2		1,78000				
		Mezisoučet		2,86000				
		0,58*1,74*2		2,01840				
		0,58*0,7*2		0,81200				
		Mezisoučet		2,83040				
		0,5*1,23*2*2		2,46000				
		0,5*1,76*2*2		3,52000				
		Mezisoučet		5,98000				
		0,29*0,72*2		0,41760				
		0,29*0,75*2		0,43500				
		Mezisoučet		0,85260				
		0,15*2,34*2		0,70200				
		0,15*0,89		0,13350				
		Mezisoučet		0,83550				
		0,48*1,23*2		1,18080				
		0,48*0,6*2		0,57600				
		Mezisoučet		1,75680				
		0,49*1,67*2		1,63660				
		0,49*1,12*2		1,09760				
		Mezisoučet		2,73420				
		0,31*1,92*2		1,19040				
		0,31*2,32*2		1,43840				
		Mezisoučet		2,62880				
		0,5*1,7*2		1,70000				
		0,5*1,46*2		1,46000				
		Mezisoučet		3,16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		1,09*0,38				0,41420		
		1,93*0,38*2				1,46680		
		Mezisoučet				1,88100		
		0,67*0,39				0,26130		
		2,06*0,39				0,80340		
		Mezisoučet				1,06470		
		2.NP - u oken (ostění apod.) : 0,35*1,77*2*6				7,43400		
		0,35*1,17*2*6				4,91400		
		Mezisoučet				12,34800		
		0,35*1,77*2*4				4,95600		
		0,35*1,14*2*4				3,19200		
		Mezisoučet				8,14800		
		0,33*1,75*2				1,15500		
		0,33*1,06*2				0,69960		
		Mezisoučet				1,85460		
		0,31*1,75*2				1,08500		
		0,31*1,06*2				0,65720		
		Mezisoučet				1,74220		
		0,37*1,78*2				1,31720		
		0,37*1,21*2				0,89540		
		Mezisoučet				2,21260		
		0,37*1,77*2				1,30980		
		0,37*1,14*2				0,84360		
		Mezisoučet				2,15340		
		0,3*1,72*2				1,03200		
		0,3*2,34*2				1,40400		
		Mezisoučet				2,43600		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		0,32*1,73*2		1,10720				
		0,32*1,93*2		1,23520				
		Mezisoučet		2,34240				
		3.NP - u oken (ostění apod.) : 0,45*1,43*2*2		2,57400				
		0,45*0,78*2*2		1,40400				
		Mezisoučet		3,97800				
		0,5*0,6*2		0,60000				
		0,5*0,95*2		0,95000				
		Mezisoučet		1,55000				
		0,32*1,12*2*2		1,43360				
		0,32*0,67*2*2		0,85760				
		Mezisoučet		2,29120				
		0,32*1,45*2		0,92800				
		0,32*0,84*2		0,53760				
		Mezisoučet		1,46560				
8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační	m2	113,07790	50,00	5653,90	801-1	RTS23/II

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

O1:1,76*1,17	2,05920
O2:1,76*1,13*7	13,92160
O3:1,78*1,08	1,92240
O4:0,7*1,74	1,21800
O5:1,15*1,76	2,02400
O6:1,38*1,7	2,34600
O7:2,32*1,92	4,45440
O8:1,12*1,67	1,87040
O9:0,6*1,23	0,73800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		O10:0,75*0,72			0,54000			
		O11:1,12*1,77*10			19,82400			
		O12:1,93*1,73			3,33890			
		O13:2,32*1,72*2			7,98080			
		O14:1,11*1,77			1,96470			
		O15:1,14*1,78			2,02920			
		Mezisoučet			66,23160			
		O16:1,04*1,75*2			3,64000			
		O17:0,95*0,6			0,57000			
		O18:0,78*1,43*2			2,23080			
		O19:0,67*1,12*2			1,50080			
		O20:0,84*1,45			1,21800			
		Mezisoučet			9,15960			
		O21:0,78*1,4*5			5,46000			
		Mezisoučet			5,46000			
		O22:0,8*1,92			1,53600			
		O23:0,8*1,91			1,52800			
		O24:0,76*1,93			1,46680			
		Mezisoučet			4,53080			
		O25:1,26*2,25			2,83500			
		Mezisoučet			2,83500			
		O26:0,8*2,33			1,86400			
		O27:0,8*1,93			1,54400			
		O28:0,76*1,52			1,15520			
		Mezisoučet			4,56320			
		O29:1,25*2,39			2,98750			
		Mezisoučet			2,98750			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		O30:(0,78*1,04)*2		1,62240				
		Mezisoučet		1,62240				
		D1:0,76*2,06		1,56560				
		D2:1,09*2,06		2,24540				
		Mezisoučet		3,81100				
		D3:1,26*1,48		1,86480				
		D4:1,15*2,17		2,49550				
		Mezisoučet		4,36030				
		1,87*0,3*2		1,12200				
		2,87*0,3*2		1,72200				
		Mezisoučet		2,84400				
		1,27*0,3		0,38100				
		2,48*0,3*2		1,48800				
		Mezisoučet		1,86900				
		2,48*0,15*3*2		2,23200				
		1,27*0,15*3		0,57150				
		Mezisoučet		2,80350				
9	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	72,93770	290,00	21151,93	801-1	RTS23/II
		1.NP - stěny : 3,84*3,27		12,55680				
		-1,15*1,68		-1,93200				
		Mezisoučet		10,62480				
		4,77*3,32		15,83640				
		-1,67*1,23*2		-4,10820				
		Mezisoučet		11,72820				
		4,36*3,25		14,17000				
		-1,67*1,23*2		-4,10820				
		Mezisoučet		10,06180				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		3,61*3,25		11,73250				
		-1,67*1,23*2		-4,10820				
		Mezisoučet		7,62430				
		2.NP - stěny : 3,93*3,06		12,02580				
		1,12*1,68		1,88160				
		Mezisoučet		13,90740				
		5,04*3,04		15,32160				
		-1,66*1,14*2		-3,78480				
		Mezisoučet		11,53680				
		3,6*3,06		11,01600				
		-1,06*1,68		-1,78080				
		-1,06*1,68		-1,78080				
		Mezisoučet		7,45440				
10	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	84,07540	290,00	24381,87	801-4	RTS23/II
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		1.NP - u oken (ostění apod.) : 1,77*0,52*2		1,84080				
		1,26*0,52*2		1,31040				
		Mezisoučet		3,15120				
		1,77*0,47*2		1,66380				
		1,26*0,47*2		1,18440				
		Mezisoučet		2,84820				
		0,5*1,23*2*3		3,69000				
		0,5*1,76*2*3		5,28000				
		Mezisoučet		8,97000				
		0,5*1,08*2		1,08000				
		0,5*1,78*2		1,78000				
		Mezisoučet		2,86000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,58*1,74*2		2,01840				
		0,58*0,7*2		0,81200				
		Mezisoučet		2,83040				
		0,5*1,23*2*2		2,46000				
		0,5*1,76*2*2		3,52000				
		Mezisoučet		5,98000				
		0,29*0,72*2		0,41760				
		0,29*0,75*2		0,43500				
		Mezisoučet		0,85260				
		0,15*2,34*2		0,70200				
		0,15*0,89		0,13350				
		Mezisoučet		0,83550				
		0,48*1,23*2		1,18080				
		0,48*0,6*2		0,57600				
		Mezisoučet		1,75680				
		0,49*1,67*2		1,63660				
		0,49*1,12*2		1,09760				
		Mezisoučet		2,73420				
		0,31*1,92*2		1,19040				
		0,31*2,32*2		1,43840				
		Mezisoučet		2,62880				
		0,5*1,7*2		1,70000				
		0,5*1,46*2		1,46000				
		Mezisoučet		3,16000				
		1,09*0,38		0,41420				
		1,93*0,38*2		1,46680				
		Mezisoučet		1,88100				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,67*0,39				0,26130		
		2,06*0,39				0,80340		
		Mezisoučet				1,06470		
		2.NP - u oken (ostění apod.) : 0,35*1,77*2*6				7,43400		
		0,35*1,17*2*6				4,91400		
		Mezisoučet				12,34800		
		0,35*1,77*2*4				4,95600		
		0,35*1,14*2*4				3,19200		
		Mezisoučet				8,14800		
		0,33*1,75*2				1,15500		
		0,33*1,06*2				0,69960		
		Mezisoučet				1,85460		
		0,31*1,75*2				1,08500		
		0,31*1,06*2				0,65720		
		Mezisoučet				1,74220		
		0,37*1,78*2				1,31720		
		0,37*1,21*2				0,89540		
		Mezisoučet				2,21260		
		0,37*1,77*2				1,30980		
		0,37*1,14*2				0,84360		
		Mezisoučet				2,15340		
		0,3*1,72*2				1,03200		
		0,3*2,34*2				1,40400		
		Mezisoučet				2,43600		
		0,32*1,73*2				1,10720		
		0,32*1,93*2				1,23520		
		Mezisoučet				2,34240		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		3.NP - u oken (ostění apod.) : 0,45*1,43*2*2		2,57400				
		0,45*0,78*2*2		1,40400				
		Mezisoučet		3,97800				
		0,5*0,6*2		0,60000				
		0,5*0,95*2		0,95000				
		Mezisoučet		1,55000				
		0,32*1,12*2*2		1,43360				
		0,32*0,67*2*2		0,85760				
		Mezisoučet		2,29120				
		0,32*1,45*2		0,92800				
		0,32*0,84*2		0,53760				
		Mezisoučet		1,46560				
11	612456211R00	Postřik izolací nebo neomítaných stěn MC pro postřik	m2	157,01310	60,00	9420,79	801-1	RTS23/II
		vodotěsných, tepelných izolací nebo vnitřních neomítaných stavebních konstrukcí na stěnách						
		1.NP - stěny : 3,84*3,27		12,55680				
		-1,15*1,68		-1,93200				
		Mezisoučet		10,62480				
		4,77*3,32		15,83640				
		-1,67*1,23*2		-4,10820				
		Mezisoučet		11,72820				
		4,36*3,25		14,17000				
		-1,67*1,23*2		-4,10820				
		Mezisoučet		10,06180				
		3,61*3,25		11,73250				
		-1,67*1,23*2		-4,10820				
		Mezisoučet		7,62430				
		2.NP - stěny : 3,93*3,06		12,02580				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		1,12*1,68				1,88160		
		Mezisoučet				13,90740		
		5,04*3,04				15,32160		
		-1,66*1,14*2				-3,78480		
		Mezisoučet				11,53680		
		3,6*3,06				11,01600		
		-1,06*1,68				-1,78080		
		-1,06*1,68				-1,78080		
		Mezisoučet				7,45440		
		1.NP - u oken (ostění apod.) : 1,77*0,52*2				1,84080		
		1,26*0,52*2				1,31040		
		Mezisoučet				3,15120		
		1,77*0,47*2				1,66380		
		1,26*0,47*2				1,18440		
		Mezisoučet				2,84820		
		0,5*1,23*2*3				3,69000		
		0,5*1,76*2*3				5,28000		
		Mezisoučet				8,97000		
		0,5*1,08*2				1,08000		
		0,5*1,78*2				1,78000		
		Mezisoučet				2,86000		
		0,58*1,74*2				2,01840		
		0,58*0,7*2				0,81200		
		Mezisoučet				2,83040		
		0,5*1,23*2*2				2,46000		
		0,5*1,76*2*2				3,52000		
		Mezisoučet				5,98000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,29*0,72*2				0,41760		
		0,29*0,75*2				0,43500		
		Mezisoučet				0,85260		
		0,15*2,34*2				0,70200		
		0,15*0,89				0,13350		
		Mezisoučet				0,83550		
		0,48*1,23*2				1,18080		
		0,48*0,6*2				0,57600		
		Mezisoučet				1,75680		
		0,49*1,67*2				1,63660		
		0,49*1,12*2				1,09760		
		Mezisoučet				2,73420		
		0,31*1,92*2				1,19040		
		0,31*2,32*2				1,43840		
		Mezisoučet				2,62880		
		0,5*1,7*2				1,70000		
		0,5*1,46*2				1,46000		
		Mezisoučet				3,16000		
		1,09*0,38				0,41420		
		1,93*0,38*2				1,46680		
		Mezisoučet				1,88100		
		0,67*0,39				0,26130		
		2,06*0,39				0,80340		
		Mezisoučet				1,06470		
		2.NP - u oken (ostění apod.) : 0,35*1,77*2*6				7,43400		
		0,35*1,17*2*6				4,91400		
		Mezisoučet				12,34800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,35*1,77*2*4				4,95600		
		0,35*1,14*2*4				3,19200		
		Mezisoučet				8,14800		
		0,33*1,75*2				1,15500		
		0,33*1,06*2				0,69960		
		Mezisoučet				1,85460		
		0,31*1,75*2				1,08500		
		0,31*1,06*2				0,65720		
		Mezisoučet				1,74220		
		0,37*1,78*2				1,31720		
		0,37*1,21*2				0,89540		
		Mezisoučet				2,21260		
		0,37*1,77*2				1,30980		
		0,37*1,14*2				0,84360		
		Mezisoučet				2,15340		
		0,3*1,72*2				1,03200		
		0,3*2,34*2				1,40400		
		Mezisoučet				2,43600		
		0,32*1,73*2				1,10720		
		0,32*1,93*2				1,23520		
		Mezisoučet				2,34240		
		3.NP - u oken (ostění apod.) : 0,45*1,43*2*2				2,57400		
		0,45*0,78*2*2				1,40400		
		Mezisoučet				3,97800		
		0,5*0,6*2				0,60000		
		0,5*0,95*2				0,95000		
		Mezisoučet				1,55000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,32*1,12*2*2		1,43360				
		0,32*0,67*2*2		0,85760				
		Mezisoučet		2,29120				
		0,32*1,45*2		0,92800				
		0,32*0,84*2		0,53760				
		Mezisoučet		1,46560				
12	612471411RT2	Tenkvrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	157,01310	350,00	54954,59	801-1	RTS23/II

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,

1.NP - stěny : 3,84*3,27	12,55680
-1,15*1,68	-1,93200
Mezisoučet	10,62480
4,77*3,32	15,83640
-1,67*1,23*2	-4,10820
Mezisoučet	11,72820
4,36*3,25	14,17000
-1,67*1,23*2	-4,10820
Mezisoučet	10,06180
3,61*3,25	11,73250
-1,67*1,23*2	-4,10820
Mezisoučet	7,62430
2.NP - stěny : 3,93*3,06	12,02580
1,12*1,68	1,88160
Mezisoučet	13,90740
5,04*3,04	15,32160
-1,66*1,14*2	-3,78480
Mezisoučet	11,53680
3,6*3,06	11,01600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		-1,06*1,68				-1,78080		
		-1,06*1,68				-1,78080		
		Mezisoučet				7,45440		
		1.NP - u oken (ostění apod.) : 1,77*0,52*2				1,84080		
		1,26*0,52*2				1,31040		
		Mezisoučet				3,15120		
		1,77*0,47*2				1,66380		
		1,26*0,47*2				1,18440		
		Mezisoučet				2,84820		
		0,5*1,23*2*3				3,69000		
		0,5*1,76*2*3				5,28000		
		Mezisoučet				8,97000		
		0,5*1,08*2				1,08000		
		0,5*1,78*2				1,78000		
		Mezisoučet				2,86000		
		0,58*1,74*2				2,01840		
		0,58*0,7*2				0,81200		
		Mezisoučet				2,83040		
		0,5*1,23*2*2				2,46000		
		0,5*1,76*2*2				3,52000		
		Mezisoučet				5,98000		
		0,29*0,72*2				0,41760		
		0,29*0,75*2				0,43500		
		Mezisoučet				0,85260		
		0,15*2,34*2				0,70200		
		0,15*0,89				0,13350		
		Mezisoučet				0,83550		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		0,48*1,23*2				1,18080		
		0,48*0,6*2				0,57600		
		Mezisoučet				1,75680		
		0,49*1,67*2				1,63660		
		0,49*1,12*2				1,09760		
		Mezisoučet				2,73420		
		0,31*1,92*2				1,19040		
		0,31*2,32*2				1,43840		
		Mezisoučet				2,62880		
		0,5*1,7*2				1,70000		
		0,5*1,46*2				1,46000		
		Mezisoučet				3,16000		
		1,09*0,38				0,41420		
		1,93*0,38*2				1,46680		
		Mezisoučet				1,88100		
		0,67*0,39				0,26130		
		2,06*0,39				0,80340		
		Mezisoučet				1,06470		
		2.NP - u oken (ostění apod.) : 0,35*1,77*2*6				7,43400		
		0,35*1,17*2*6				4,91400		
		Mezisoučet				12,34800		
		0,35*1,77*2*4				4,95600		
		0,35*1,14*2*4				3,19200		
		Mezisoučet				8,14800		
		0,33*1,75*2				1,15500		
		0,33*1,06*2				0,69960		
		Mezisoučet				1,85460		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,31*1,75*2				1,08500		
		0,31*1,06*2				0,65720		
		Mezisoučet				1,74220		
		0,37*1,78*2				1,31720		
		0,37*1,21*2				0,89540		
		Mezisoučet				2,21260		
		0,37*1,77*2				1,30980		
		0,37*1,14*2				0,84360		
		Mezisoučet				2,15340		
		0,3*1,72*2				1,03200		
		0,3*2,34*2				1,40400		
		Mezisoučet				2,43600		
		0,32*1,73*2				1,10720		
		0,32*1,93*2				1,23520		
		Mezisoučet				2,34240		
		3.NP - u oken (ostění apod.) : 0,45*1,43*2*2				2,57400		
		0,45*0,78*2*2				1,40400		
		Mezisoučet				3,97800		
		0,5*0,6*2				0,60000		
		0,5*0,95*2				0,95000		
		Mezisoučet				1,55000		
		0,32*1,12*2*2				1,43360		
		0,32*0,67*2*2				0,85760		
		Mezisoučet				2,29120		
		0,32*1,45*2				0,92800		
		0,32*0,84*2				0,53760		
		Mezisoučet				1,46560		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
13	612100020RA0	Začištění omítek kolem oken, dveří, a podobně podlah a obkladů	m	601,40000	290,00	174406,00	AP-HSV	RTS23/II
		vnitřní začištění kolem oken a dveří :						
		1.NP:1,77+1,77+1,26+1,26		6,06000				
		Mezisoučet		6,06000				
		1,77+1,77+1,26+1,26		6,06000				
		Mezisoučet		6,06000				
		(1,76+1,76+1,23+1,23)*3		17,94000				
		Mezisoučet		17,94000				
		1,08+1,08+1,78+1,78		5,72000				
		Mezisoučet		5,72000				
		1,74+1,74+0,7+0,7		4,88000				
		Mezisoučet		4,88000				
		(1,76+1,76+1,23+1,23)*2		11,96000				
		Mezisoučet		11,96000				
		0,72+0,72+0,75+0,75		2,94000				
		Mezisoučet		2,94000				
		2,34+2,34+0,89+0,89		6,46000				
		Mezisoučet		6,46000				
		1,23+1,23+0,6+0,6		3,66000				
		Mezisoučet		3,66000				
		1,67+1,67+1,12+1,12		5,58000				
		Mezisoučet		5,58000				
		1,92+1,92+2,32+2,32		8,48000				
		Mezisoučet		8,48000				
		1,7+1,7+1,46+1,46		6,32000				
		Mezisoučet		6,32000				
		1,09+1,09+1,93+1,93		6,04000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				6,04000		
		0,67+0,67+2,06+2,06				5,46000		
		Mezisoučet				5,46000		
		1,33+1,33+2,22+2,22				7,10000		
		Mezisoučet				7,10000		
		2.NP:(1,77+1,77+1,17+1,17)*6				35,28000		
		Mezisoučet				35,28000		
		(1,14+1,14+1,76+1,76)*4				23,20000		
		Mezisoučet				23,20000		
		(1,06+1,06+1,75+1,75)*2				11,24000		
		Mezisoučet				11,24000		
		1,21+1,21+1,78+1,78				5,98000		
		Mezisoučet				5,98000		
		1,14+1,14+1,77+1,77				5,82000		
		Mezisoučet				5,82000		
		2,34+2,34+1,72+1,72				8,12000		
		Mezisoučet				8,12000		
		1,93+1,93+1,73+1,73				7,32000		
		Mezisoučet				7,32000		
		1,26+1,26+2,25+2,25				7,02000		
		Mezisoučet				7,02000		
		0,8+0,8+1,92+1,92				5,44000		
		Mezisoučet				5,44000		
		0,8+0,8+1,91+1,91				5,42000		
		Mezisoučet				5,42000		
		0,76+0,76+1,93+1,93				5,38000		
		Mezisoučet				5,38000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		3.NP:(0,78+0,78+1,43+1,43)*2				8,84000		
		Mezisoučet				8,84000		
		0,6+0,6+0,95+0,95				3,10000		
		Mezisoučet				3,10000		
		(0,78+0,78+1,4+1,4)*5				21,80000		
		Mezisoučet				21,80000		
		(0,56+0,56+1,12+1,12)*2				6,72000		
		Mezisoučet				6,72000		
		0,84+0,84+1,45+1,45				4,58000		
		Mezisoučet				4,58000		
		0,78+0,78+1,04+1,04				3,64000		
		Mezisoučet				3,64000		
		1,25+1,25+2,39+2,39				7,28000		
		Mezisoučet				7,28000		
		0,78+0,78+1,01+1,01				3,58000		
		Mezisoučet				3,58000		
		0,8+0,8+2,33+2,33				6,26000		
		Mezisoučet				6,26000		
		0,8+0,8+1,93+1,93				5,46000		
		Mezisoučet				5,46000		
		0,76+0,76+1,52+1,52				4,56000		
		Mezisoučet				4,56000		
		venkovní začištění kolem oken a dveří :						
		1.NP:1,77+1,77+1,26+1,26				6,06000		
		Mezisoučet				6,06000		
		1,77+1,77+1,26+1,26				6,06000		
		Mezisoučet				6,06000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		(1,76+1,76+1,23+1,23)*3				17,94000		
		Mezisoučet				17,94000		
		1,08+1,08+1,78+1,78				5,72000		
		Mezisoučet				5,72000		
		1,74+1,74+0,7+0,7				4,88000		
		Mezisoučet				4,88000		
		(1,76+1,76+1,23+1,23)*2				11,96000		
		Mezisoučet				11,96000		
		0,72+0,72+0,75+0,75				2,94000		
		Mezisoučet				2,94000		
		2,34+2,34+0,89+0,89				6,46000		
		Mezisoučet				6,46000		
		1,23+1,23+0,6+0,6				3,66000		
		Mezisoučet				3,66000		
		1,67+1,67+1,12+1,12				5,58000		
		Mezisoučet				5,58000		
		1,92+1,92+2,32+2,32				8,48000		
		Mezisoučet				8,48000		
		1,7+1,7+1,46+1,46				6,32000		
		Mezisoučet				6,32000		
		1,09+1,09+1,93+1,93				6,04000		
		Mezisoučet				6,04000		
		0,67+0,67+2,06+2,06				5,46000		
		Mezisoučet				5,46000		
		1,33+1,33+2,22+2,22				7,10000		
		Mezisoučet				7,10000		
		2.NP:(1,77+1,77+1,17+1,17)*6				35,28000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				35,28000		
		(1,14+1,14+1,76+1,76)*4				23,20000		
		Mezisoučet				23,20000		
		(1,06+1,06+1,75+1,75)*2				11,24000		
		Mezisoučet				11,24000		
		1,21+1,21+1,78+1,78				5,98000		
		Mezisoučet				5,98000		
		1,14+1,14+1,77+1,77				5,82000		
		Mezisoučet				5,82000		
		2,34+2,34+1,72+1,72				8,12000		
		Mezisoučet				8,12000		
		1,93+1,93+1,73+1,73				7,32000		
		Mezisoučet				7,32000		
		1,26+1,26+2,25+2,25				7,02000		
		Mezisoučet				7,02000		
		0,8+0,8+1,92+1,92				5,44000		
		Mezisoučet				5,44000		
		0,8+0,8+1,91+1,91				5,42000		
		Mezisoučet				5,42000		
		0,76+0,76+1,93+1,93				5,38000		
		Mezisoučet				5,38000		
		3.NP:(0,78+0,78+1,43+1,43)*2				8,84000		
		Mezisoučet				8,84000		
		0,6+0,6+0,95+0,95				3,10000		
		Mezisoučet				3,10000		
		(0,78+0,78+1,4+1,4)*5				21,80000		
		Mezisoučet				21,80000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		(0,56+0,56+1,12+1,12)*2				6,72000		
		Mezisoučet				6,72000		
		0,84+0,84+1,45+1,45				4,58000		
		Mezisoučet				4,58000		
		0,78+0,78+1,04+1,04				3,64000		
		Mezisoučet				3,64000		
		1,25+1,25+2,39+2,39				7,28000		
		Mezisoučet				7,28000		
		0,78+0,78+1,01+1,01				3,58000		
		Mezisoučet				3,58000		
		0,8+0,8+2,33+2,33				6,26000		
		Mezisoučet				6,26000		
		0,8+0,8+1,93+1,93				5,46000		
		Mezisoučet				5,46000		
		0,76+0,76+1,52+1,52				4,56000		
		Mezisoučet				4,56000		

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				7147,18		
14	620451211R00	Postřík izolací nebo neomítaných vnějších stěn maltou cementovou	m2	2,44800	60,00	146,88	801-1	RTS23/II

vodotěsných izolací nebo pod obklady apod.

ocelové nosníky :

P1:1,53*(0,3+0,5+0,3+0,5)

2,44800

Mezisoučet

2,44800

15	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení, Fólie hladká separační	m2	113,07790	50,00	5653,90	801-1	RTS23/II
----	--------------	---	----	-----------	-------	---------	-------	----------

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

O1:1,76*1,17

2,05920

O2:1,76*1,13*7

13,92160

O3:1,78*1,08

1,92240

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		O4:0,7*1,74				1,21800		
		O5:1,15*1,76				2,02400		
		O6:1,38*1,7				2,34600		
		O7:2,32*1,92				4,45440		
		O8:1,12*1,67				1,87040		
		O9:0,6*1,23				0,73800		
		O10:0,75*0,72				0,54000		
		O11:1,12*1,77*10				19,82400		
		O12:1,93*1,73				3,33890		
		O13:2,32*1,72*2				7,98080		
		O14:1,11*1,77				1,96470		
		O15:1,14*1,78				2,02920		
		Mezisoučet				66,23160		
		O16:1,04*1,75*2				3,64000		
		O17:0,95*0,6				0,57000		
		O18:0,78*1,43*2				2,23080		
		O19:0,67*1,12*2				1,50080		
		O20:0,84*1,45				1,21800		
		Mezisoučet				9,15960		
		O21:0,78*1,4*5				5,46000		
		Mezisoučet				5,46000		
		O22:0,8*1,92				1,53600		
		O23:0,8*1,91				1,52800		
		O24:0,76*1,93				1,46680		
		Mezisoučet				4,53080		
		O25:1,26*2,25				2,83500		
		Mezisoučet				2,83500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		O26:0,8*2,33		1,86400				
		O27:0,8*1,93		1,54400				
		O28:0,76*1,52		1,15520				
		Mezisoučet		4,56320				
		O29:1,25*2,39		2,98750				
		Mezisoučet		2,98750				
		O30:(0,78*1,04)*2		1,62240				
		Mezisoučet		1,62240				
		D1:0,76*2,06		1,56560				
		D2:1,09*2,06		2,24540				
		Mezisoučet		3,81100				
		D3:1,26*1,48		1,86480				
		D4:1,15*2,17		2,49550				
		Mezisoučet		4,36030				
		1,87*0,3*2		1,12200				
		2,87*0,3*2		1,72200				
		Mezisoučet		2,84400				
		1,27*0,3		0,38100				
		2,48*0,3*2		1,48800				
		Mezisoučet		1,86900				
		2,48*0,15*3*2		2,23200				
		1,27*0,15*3		0,57150				
		Mezisoučet		2,80350				
16	622421131R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, , složitost 1+ 2	m2	2,44800	250,00	612,00	801-1	RTS23/II
		ocelové nosníky :						
		P1:1,53*(0,3+0,5+0,3+0,5)		2,44800				
		Mezisoučet		2,44800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
17	622472193R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí příplatky za tloušťku jádra 20 mm stupeň složitosti 3, ručně, kompletní omítkové souvrství ocelové nosníky : P1:1,53*(0,3+0,5+0,3+0,5) Mezisoučet	m2	2,44800	250,00	612,00	801-1	RTS23/II
					2,44800			
					2,44800			
18	622481111R00	Potažení vnějších ploch pleťem včetně přibití strun a jejich vypnutí rabicovým v ploše nebo pružích na plném podkladě (pod omítku), ocelové nosníky : P1:1,53*(0,3+0,5+0,3+0,5) Mezisoučet	m2	2,44800	50,00	122,40	801-1	RTS23/II
					2,44800			
					2,44800			
Díl: 900		HZS				13200,00		
19	909R00	Hzs-nezmeritelnestavebniprace ostatní montážní práce : 24	h	24,00000	550,00	13200,00	Prav.M	RTS23/II
					24,00000			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				20304,31		
20	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 1.NP - demontáže : 22,19*1,5 8,26*1,5 3,84*1,5 9,23*1,5 2,45*1,5 8,97*1,5 Mezisoučet 2.NP - demontáže : 22,44*1,5 8,5*1,5 3,93*1,5 9,23*1,5 2,61*1,5	m2	205,04250	80,00	16403,40	800-3	RTS23/II
					33,28500			
					12,39000			
					5,76000			
					13,84500			
					3,67500			
					13,45500			
					82,41000			
					33,66000			
					12,75000			
					5,89500			
					13,84500			
					3,91500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		9,05*1,5		13,57500				
		Mezisoučet		83,64000				
		3.NP - demontáže : 2*1,5		3,00000				
		3,6*1,5		5,40000				
		5,16*1,5		7,74000				
		2,75*1,5		4,12500				
		4,485*1,5		6,72750				
		2*1,5*4		12,00000				
		Mezisoučet		38,99250				
21	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	48,76140	80,00	3900,91	800-3	RTS23/II
		1.NP - demontáže : 4,49*3,62		16,25380				
		Mezisoučet		16,25380				
		2.NP - demontáže : 4,49*3,62		16,25380				
		Mezisoučet		16,25380				
		3.NP - demontáže : 4,49*3,62		16,25380				
		Mezisoučet		16,25380				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				44361,38		
22	952901111R00	#####	m2	618,00000	50,00	30900,00	801-1	RTS23/II
		206*3		618,00000				
23	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	168,26730	80,00	13461,38	801-4	RTS23/II
		1,76*1,17*2		4,11840				
		1,76*1,13*7*2		27,84320				
		1,78*1,08*2		3,84480				
		0,7*1,74*2		2,43600				
		1,15*1,76*2		4,04800				
		1,38*1,7		2,34600				
		2,32*1,92*2		8,90880				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		1,12*1,67				1,87040		
		0,6*1,23				0,73800		
		0,75*0,72				0,54000		
		1,12*1,77*10*2				39,64800		
		1,93*1,73				3,33890		
		2,32*1,72*2				7,98080		
		1,11*1,77				1,96470		
		1,14*1,78				2,02920		
		Mezisoučet				111,65520		
		1,04*1,75*2				3,64000		
		0,95*0,6				0,57000		
		0,78*1,43*2*2				4,46160		
		0,67*1,12*2*2				3,00160		
		0,84*1,45*2				2,43600		
		0,78*1,4*5				5,46000		
		(0,76*1,92)+(0,8*1,91)+(0,8*1,93)+(0,56*1,92)+(0,56*1,91)+(0,56*1,93)				7,75680		
		1,26*2,25				2,83500		
		(0,76*1,52)+(0,8*1,93)+(0,8*2,33)+(0,56*1,52)+(0,56*1,93)+(0,56*2,33)				7,80000		
		1,25*2,39*2				5,97500		
		0,78*1,04*2*2				3,24480		
		Mezisoučet				47,18080		
		0,76*2,06				1,56560		
		1,09*2,06				2,24540		
		1,26*2,48				3,12480		
		1,15*2,17				2,49550		
		Mezisoučet				9,43130		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18914,53		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
24	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	75,65812	250,00	18914,53	801-4	RTS23/II

Díl: 764	Konstrukce klempířské	36959,74
-----------------	------------------------------	-----------------

25	764410250RT2	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 330 mm včetně rohů	m	4,27000	420,00	1793,40	800-764	RTS23/II
		0,57		0,57000				
		0,75		0,75000				
		2,3		2,30000				
		0,65		0,65000				

26	764410260RT2	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 400 mm včetně rohů	m	34,98000	420,00	14691,60	800-764	RTS23/II
		0,4		0,40000				
		1,73		1,73000				
		1,43*10		14,30000				
		2,23		2,23000				
		1,41		1,41000				
		1,64		1,64000				
		1,35		1,35000				
		2,5		2,50000				
		0,86*6		5,16000				
		1,35*2		2,70000				
		0,78*2		1,56000				

27	764410270RT2	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 500 mm včetně rohů	m	32,97000	560,00	18463,20	800-764	RTS23/II
		1,7*2		3,40000				
		1,7		1,70000				
		1,7*6		10,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		1,7		1,70000				
		3,1		3,10000				
		1,42		1,42000				
		1,63*2		3,26000				
		0,39*21		8,19000				
28	764410280RT2	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 600 mm včetně rohů	m	2,32000	630,00	1461,60	800-764	RTS23/II
		2,32		2,32000				
29	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,28944	1900,00	549,94	800-764	RTS23/II

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	1676513,51
30	766.001RT00	D + M - Dřevěné okno, specifikace dle PD

Dodávka a montáž dřevěných oken, spojovacích prostředků a podružného materiálu. Dřevěná okna budou provedeny dle specifikace v projektové dokumentaci - jednotlivých pozic nebo dle požadavku závazného stanoviska od Magistrátu města Děčín - Odbor stavební úřad - oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciálního stavebního úřadu ze dne 9.10.2023. Špaletová okna budou provedena jako historické repliky těchto oken s dřevěnou okapnicí a dobovým kováním apod. Tyto požadavky budou zpracovány i do výrobní dokumentace, která bude předložena k vyjádření - Odboru stavebního úřadu - oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciálního stavebního úřadu - Magistrátu města Děčín k odsouhlasení, před výrobou jednotlivých pozic oken. U okenního otvoru - střešního okna - pozice O21 bude provedena úprava a doplnění celé konstrukce střechy včetně potřebné úpravy krovu dle popisu v projektové dokumentaci.

O1:1,76*1,17	2,05920
O2:1,76*1,13*7	13,92160
O3:1,78*1,08	1,92240
O4:0,7*1,74	1,21800
O5:1,15*1,76	2,02400
O6:1,38*1,7	2,34600
O7:2,32*1,92	4,45440
O8:1,12*1,67	1,87040
O9:0,6*1,23	0,73800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		O10:0,75*0,72		0,54000				
		O11:1,12*1,77*10		19,82400				
		O12:1,93*1,73		3,33890				
		O13:2,32*1,72*2		7,98080				
		O14:1,11*1,77		1,96470				
		O15:1,14*1,78		2,02920				
		Mezisoučet		66,23160				
		O16:1,04*1,75*2		3,64000				
		O17:0,95*0,6		0,57000				
		O18:0,78*1,43*2		2,23080				
		O19:0,67*1,12*2		1,50080				
		O20:0,84*1,45		1,21800				
		O21:0,7*0,7*5		2,45000				
		Mezisoučet		11,60960				
31	766.002RT00	D + M - Dřevěné dveře, specifikace dle PD	m2	3,81100	15507,00	59097,18		Vlastní
		Dodávka a montáž dřevěných dveří, spojovacích prostředků a podružného materiálu. Dřevěné dveře budou provedeny dle specifikace v projektové dokumentaci - jednotlivých pozic a dle požadavku závazného stanoviska od Magistrátu města Děčín - Odbor stavební úřad - oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciálního stavebního úřadu ze dne 9.10.2023. Tyto požadavky budou zapracovány i do výrobní dokumentace, která bude předložena k vyjádření - Odboru stavebního úřadu - oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciálního stavebního úřadu - Magistrátu města Děčín k odsouhlasení, před výrobou jednotlivých pozic oken.						
		D1:0,76*2,06		1,56560				
		D2:1,09*2,06		2,24540				
32	766.003RT00	D + M - Dřevěné dveře - oprava a celková repase, specifikace dle PD	m2	4,36030	13948,00	60817,46		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		<p style="color: green; font-size: small;">Oprava a celková repase stávajících dřevěných dveří. Dřevěné dveře budou opraveny dle specifikace v projektové dokumentace - jednotlivých pozic a dle požadavku závazného stanoviska od Magistrátu města Děčín - Odbor stavební úřad - oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciálního stavebního úřadu ze dne 9.10.2023. Tyto požadavky budou zapracovány i do výrobní dokumentace, která bude předložena k vyjádření - Odboru stavebního úřadu - oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciálního stavebního úřadu - Magistrátu města Děčín k odsouhlasení, před výrobou jednotlivých pozic oken.</p>						
		D3:1,26*1,48		1,86480				
		D4:1,15*2,17		2,49550				
33	766.004RT00	D + M - Dřevěné okno - oprava a celková repase, specifikace dle PD	m2	16,53890	10641,00	175990,43		Vlastní
		<p style="color: green; font-size: small;">Oprava a celková repase stávajících dřevěných okení. Dřevěné okna budou opraveny dle specifikace v projektové dokumentace - jednotlivých pozic a dle požadavku závazného stanoviska od Magistrátu města Děčín - Odbor stavební úřad - oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciálního stavebního úřadu ze dne 9.10.2023. Tyto požadavky budou zapracovány i do výrobní dokumentace, která bude předložena k vyjádření - Odboru stavebního úřadu - oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciálního stavebního úřadu - Magistrátu města Děčín k odsouhlasení, před výrobou jednotlivých pozic oken.</p>						
		O22:0,8*1,92		1,53600				
		O23:0,8*1,91		1,52800				
		O24:0,76*1,93		1,46680				
		Mezisoučet		4,53080				
		O25:1,26*2,25		2,83500				
		Mezisoučet		2,83500				
		O26:0,8*2,33		1,86400				
		O27:0,8*1,93		1,54400				
		O28:0,76*1,52		1,15520				
		Mezisoučet		4,56320				
		O29:1,25*2,39		2,98750				
		Mezisoučet		2,98750				
		O30:(0,78*1,04)*2		1,62240				
		Mezisoučet		1,62240				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
34	766601213R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní pá..., Parozábrana polymerní	m	306,12000	220,00	67346,40	800-766	RTS23/II

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie.

O1:1,76+1,76+1,17+1,17	5,86000
O2:(1,76+1,76+1,13+1,13)*7	40,46000
O3:1,78+1,78+1,08+1,08	5,72000
O4:0,7+0,7+1,74+1,74	4,88000
O5:1,15+1,15+1,76+1,76	5,82000
O6:1,38+1,38+1,7+1,7	6,16000
O7:2,32+2,32+1,92+1,92	8,48000
O8:1,12+1,12+1,67+1,67	5,58000
O9:0,6+0,6+1,23+1,23	3,66000
O10:0,75+0,75+0,72+0,72	2,94000
O11:(1,12+1,22+1,77+1,77)*10	58,80000
O12:1,93+1,93+1,73+1,73	7,32000
O13:(2,32+2,32+1,72+1,72)*2	16,16000
O14:1,11+1,11+1,77+1,77	5,76000
O15:1,14+1,14+1,78+1,78	5,84000
Mezisoučet	183,44000
O16:(1,04+1,04+1,75+1,75)*2	11,16000
O17:0,95+0,95+0,6+0,6	3,10000
O18:(0,78+0,78+1,43+1,43)*2	8,84000
O19:(0,67+0,67+1,12+1,12)*2	7,16000
O20:0,84+0,84+1,45+1,45	4,58000
Mezisoučet	34,84000
O21:(0,78+0,78+1,4+1,4)*5	21,80000
Mezisoučet	21,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		O22:0,8+0,8+1,92+1,92		5,44000				
		O23:0,8+0,8+1,91+1,91		5,42000				
		O24:0,76+0,76+1,93+1,93		5,38000				
		Mezisoučet		16,24000				
		O25:1,26+1,26+2,25+2,25		7,02000				
		Mezisoučet		7,02000				
		O26:0,8+0,8+2,33+2,33		6,26000				
		O27:0,8+0,8+1,93+1,93		5,46000				
		O28:0,76+0,76+1,52+1,52		4,56000				
		Mezisoučet		16,28000				
		O29:1,25+1,25+2,39+2,39		7,28000				
		Mezisoučet		7,28000				
		O30:(0,78+0,78+1,04+1,04)*2		7,28000				
		Mezisoučet		7,28000				
		D1:0,76+0,76+2,06+2,06		5,64000				
		D2:1,09+1,09+2,06+2,06		6,30000				
		Mezisoučet		11,94000				
35	766694111R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky do 1000mm	kus	8,00000	350,00	2800,00	800-766	RTS23/II
		1+2+1+2+1+1		8,00000				
36	766694112R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	14,00000	350,00	4900,00	800-766	RTS23/II
		2+1+6+1+2+1+1		14,00000				
37	766694113R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	2,00000	350,00	700,00	800-766	RTS23/II
		1+1		2,00000				
38	766694121R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky přes 300 mm, délky do 1000mm	kus	7,00000	350,00	2450,00	800-766	RTS23/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		1+1+1+1+2+1		7,00000				
39	766694122R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	15,00000	350,00	5250,00	800-766	RTS23/II
		1+7+1+1+1+1+1+2		15,00000				
40	766694123R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	2,00000	350,00	700,00	800-766	RTS23/II
		1+1		2,00000				
41	611.002T	Okna a okenní součásti vč. Vnitřní dřevěný parapet s povrchovou úpravou, dle specifikace v PD, vč. příslušenství	m	51,84000	1736,00	89994,24		Vlastní
		1,22		1,22000				
		1,23*7		8,61000				
		1,08		1,08000				
		0,7		0,70000				
		1,26		1,26000				
		1,46		1,46000				
		2,32		2,32000				
		1,2		1,20000				
		0,6		0,60000				
		0,75		0,75000				
		1,17*2		2,34000				
		1,15		1,15000				
		1,14*6		6,84000				
		1,16		1,16000				
		1,96		1,96000				
		2,34		2,34000				
		1,14		1,14000				
		1,21		1,21000				
		1,05*2		2,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,95		0,95000				
		0,78*2		1,56000				
		0,56*2		1,12000				
		0,74		0,74000				
		0,8*2		1,60000				
		1,26		1,26000				
		0,8*2		1,60000				
		0,76		0,76000				
		1,25		1,25000				
		0,78*2		1,56000				
42	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	10,18983	100,00	1018,98	800-766	RTS23/II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				8800,00		
43	913R00	Hzs - Stavební dělník ostatní práce : 16 Mezisoučet	h	16,00000	550,00	8800,00	Prav.M	RTS23/II
Díl: 781		Obklady keramické				4380,45		
44	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m 0,4474	t	0,44740	500,00	223,70	800-771	RTS23/II
45	781950010RAA	Opravy obkladů keramických výměna vnitřního obkladu, Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 148 mm; b = 148 mm; povrch: hladký, matný; barva: béžová	m2	6,39500	650,00	4156,75	AP-PSV	RTS23/II

Odsekání a odebrání obkladů z obkládaček vnitřních plochy do 2 m2, otlučení podkladní omítky až na zdivo, postříkání stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladů z obkládaček pórovinných kladených do malty, začištění omítek kolem obkladů. Dodávka materiálu.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

0,31*0,75*2*3

1,39500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		2,5+2,5		5,00000				
Díl: 783		Nátěry				11570,80		
46	625907111R00	Očištění ocelových konstrukcí očištění ocelových konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru	m2	5,09600	50,00	254,80	832-1	RTS23/II
		1,12*1,67		1,87040				
		0,56*1,92*3		3,22560				
47	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním	m2	5,09600	250,00	1274,00	800-783	RTS23/II
		1,12*1,67		1,87040				
		0,56*1,92*3		3,22560				
48	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	8,76800	250,00	2192,00	800-783	RTS23/II
		včetně pomocného lešení.						
		mříž : 1,12*1,67		1,87040				
		0,56*1,92*3		3,22560				
		Mezisoučet		5,09600				
		ocelové nosníky :						
		P1:1,53*3*0,8		3,67200				
		Mezisoučet		3,67200				
49	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	8,76800	500,00	4384,00	800-783	RTS23/II
		mříž : 1,12*1,67		1,87040				
		0,56*1,92*3		3,22560				
		Mezisoučet		5,09600				
		ocelové nosníky :						
		P1:1,53*3*0,8		3,67200				
		Mezisoučet		3,67200				
50	783228990R00	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické příplatek k ceně za nátěry pevných mříží u neotvíravých oken nebo stěn za pevnými mřížemi na vzduchu schnoucích	m2	5,09600	250,00	1274,00	800-783	RTS23/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		1,12*1,67		1,87040				
		0,56*1,92*3		3,22560				
51	783900090RAB	Ostatní práce pro nátěry odmaštění konstrukcí a výrobků	m2	8,76800	250,00	2192,00	AP-PSV	RTS23/II
		mříž : 1,12*1,67		1,87040				
		0,56*1,92*3		3,22560				
		Mezisoučet		5,09600				
		ocelové nosníky :						
		P1:1,53*3*0,8		3,67200				
		Mezisoučet		3,67200				

Díl: 784		Malby	190027,16					
52	784195312R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 88 %, dvojnásobné	m2	688,85520	80,00	55108,42	800-784	RTS23/I
		1.NP - stěny : 3,84*3,27		12,55680				
		-1,15*1,68		-1,93200				
		Mezisoučet		10,62480				
		4,765*3,32		15,81980				
		-1,6*1,83		-2,92800				
		Mezisoučet		12,89180				
		4,36*3,25		14,17000				
		-2,87*1,84		-5,28080				
		Mezisoučet		8,88920				
		3,61*3,25		11,73250				
		-2,31*1,88		-4,34280				
		Mezisoučet		7,38970				
		2.NP - stěny : 3,93*3,06		12,02580				
		1,12*1,68		1,88160				
		Mezisoučet		13,90740				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		5,04*3,04				15,32160		
		-2*1,86				-3,72000		
		Mezisoučet				11,60160		
		3,6*3,06				11,01600		
		-1,06*1,68				-1,78080		
		-1,06*1,68				-1,78080		
		Mezisoučet				7,45440		
		1.NP - ostatní plochy : 4,12*3,2*2				26,36800		
		3,61*3,2				11,55200		
		4,12*3,61				14,87320		
		Mezisoučet				52,79320		
		4,26*3,2*2				27,26400		
		4,36*3,2				13,95200		
		4,26*4,36				18,57360		
		Mezisoučet				59,78960		
		3,9*3,06*2				23,86800		
		4,87*3,06				14,90220		
		3,9*4,87				18,99300		
		1,09*3,06*6				20,01240		
		3,9*3,06*2				23,86800		
		Mezisoučet				101,64360		
		3,84*3,32*2				25,49760		
		4,77*3,32				15,83640		
		3,84*4,77				18,31680		
		Mezisoučet				59,65080		
		3,1*3,27*2				20,27400		
		3,84*3,27				12,55680		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		3,1*3,84		11,90400				
		Mezisoučet		44,73480				
		2.NP - ostatní plochy : 4,32*3,04*2		26,26560				
		8,86*3,04		26,93440				
		8,86*4,32		38,27520				
		Mezisoučet		91,47520				
		2,39*3,06*2		14,62680				
		2,73*3,06		8,35380				
		2,39*2,73		6,52470				
		Mezisoučet		29,50530				
		3,93*3,06*2		24,05160				
		10,34*3,06*2		63,28080				
		10,34*3,93		40,63620				
		Mezisoučet		127,96860				
		3,6*3,06		11,01600				
		3,86*3,06*2		23,62320				
		3,86*3,6		13,89600				
		Mezisoučet		48,53520				
53	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	688,85520	30,00	20665,66	800-784	RTS23/II
		1.NP - stěny : 3,84*3,27		12,55680				
		-1,15*1,68		-1,93200				
		Mezisoučet		10,62480				
		4,765*3,32		15,81980				
		-1,6*1,83		-2,92800				
		Mezisoučet		12,89180				
		4,36*3,25		14,17000				
		-2,87*1,84		-5,28080				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet				8,88920		
		3,61*3,25				11,73250		
		-2,31*1,88				-4,34280		
		Mezisoučet				7,38970		
		2.NP - stěny : 3,93*3,06				12,02580		
		1,12*1,68				1,88160		
		Mezisoučet				13,90740		
		5,04*3,04				15,32160		
		-2*1,86				-3,72000		
		Mezisoučet				11,60160		
		3,6*3,06				11,01600		
		-1,06*1,68				-1,78080		
		-1,06*1,68				-1,78080		
		Mezisoučet				7,45440		
		1.NP - ostatní plochy : 4,12*3,2*2				26,36800		
		3,61*3,2				11,55200		
		4,12*3,61				14,87320		
		Mezisoučet				52,79320		
		4,26*3,2*2				27,26400		
		4,36*3,2				13,95200		
		4,26*4,36				18,57360		
		Mezisoučet				59,78960		
		3,9*3,06*2				23,86800		
		4,87*3,06				14,90220		
		3,9*4,87				18,99300		
		1,09*3,06*6				20,01240		
		3,9*3,06*2				23,86800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet		101,64360				
		3,84*3,32*2		25,49760				
		4,77*3,32		15,83640				
		3,84*4,77		18,31680				
		Mezisoučet		59,65080				
		3,1*3,27*2		20,27400				
		3,84*3,27		12,55680				
		3,1*3,84		11,90400				
		Mezisoučet		44,73480				
		2.NP - ostatní plochy : 4,32*3,04*2		26,26560				
		8,86*3,04		26,93440				
		8,86*4,32		38,27520				
		Mezisoučet		91,47520				
		2,39*3,06*2		14,62680				
		2,73*3,06		8,35380				
		2,39*2,73		6,52470				
		Mezisoučet		29,50530				
		3,93*3,06*2		24,05160				
		10,34*3,06*2		63,28080				
		10,34*3,93		40,63620				
		Mezisoučet		127,96860				
		3,6*3,06		11,01600				
		3,86*3,06*2		23,62320				
		3,86*3,6		13,89600				
		Mezisoučet		48,53520				
54	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, , 1.NP - stěny : 3,84*3,27	m2	157,01310	50,00	7850,66	800-784	RTS23/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		-1,15*1,68				-1,93200		
		Mezisoučet				10,62480		
		4,77*3,32				15,83640		
		-1,67*1,23*2				-4,10820		
		Mezisoučet				11,72820		
		4,36*3,25				14,17000		
		-1,67*1,23*2				-4,10820		
		Mezisoučet				10,06180		
		3,61*3,25				11,73250		
		-1,67*1,23*2				-4,10820		
		Mezisoučet				7,62430		
		2.NP - stěny : 3,93*3,06				12,02580		
		1,12*1,68				1,88160		
		Mezisoučet				13,90740		
		5,04*3,04				15,32160		
		-1,66*1,14*2				-3,78480		
		Mezisoučet				11,53680		
		3,6*3,06				11,01600		
		-1,06*1,68				-1,78080		
		-1,06*1,68				-1,78080		
		Mezisoučet				7,45440		
		1.NP - u oken (ostění apod.) : 1,77*0,52*2				1,84080		
		1,26*0,52*2				1,31040		
		Mezisoučet				3,15120		
		1,77*0,47*2				1,66380		
		1,26*0,47*2				1,18440		
		Mezisoučet				2,84820		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,5*1,23*2*3				3,69000		
		0,5*1,76*2*3				5,28000		
		Mezisoučet				8,97000		
		0,5*1,08*2				1,08000		
		0,5*1,78*2				1,78000		
		Mezisoučet				2,86000		
		0,58*1,74*2				2,01840		
		0,58*0,7*2				0,81200		
		Mezisoučet				2,83040		
		0,5*1,23*2*2				2,46000		
		0,5*1,76*2*2				3,52000		
		Mezisoučet				5,98000		
		0,29*0,72*2				0,41760		
		0,29*0,75*2				0,43500		
		Mezisoučet				0,85260		
		0,15*2,34*2				0,70200		
		0,15*0,89				0,13350		
		Mezisoučet				0,83550		
		0,48*1,23*2				1,18080		
		0,48*0,6*2				0,57600		
		Mezisoučet				1,75680		
		0,49*1,67*2				1,63660		
		0,49*1,12*2				1,09760		
		Mezisoučet				2,73420		
		0,31*1,92*2				1,19040		
		0,31*2,32*2				1,43840		
		Mezisoučet				2,62880		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,5*1,7*2				1,70000		
		0,5*1,46*2				1,46000		
		Mezisoučet				3,16000		
		1,09*0,38				0,41420		
		1,93*0,38*2				1,46680		
		Mezisoučet				1,88100		
		0,67*0,39				0,26130		
		2,06*0,39				0,80340		
		Mezisoučet				1,06470		
		2.NP - u oken (ostění apod.) : 0,35*1,77*2*6				7,43400		
		0,35*1,17*2*6				4,91400		
		Mezisoučet				12,34800		
		0,35*1,77*2*4				4,95600		
		0,35*1,14*2*4				3,19200		
		Mezisoučet				8,14800		
		0,33*1,75*2				1,15500		
		0,33*1,06*2				0,69960		
		Mezisoučet				1,85460		
		0,31*1,75*2				1,08500		
		0,31*1,06*2				0,65720		
		Mezisoučet				1,74220		
		0,37*1,78*2				1,31720		
		0,37*1,21*2				0,89540		
		Mezisoučet				2,21260		
		0,37*1,77*2				1,30980		
		0,37*1,14*2				0,84360		
		Mezisoučet				2,15340		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		0,3*1,72*2		1,03200				
		0,3*2,34*2		1,40400				
		Mezisoučet		2,43600				
		0,32*1,73*2		1,10720				
		0,32*1,93*2		1,23520				
		Mezisoučet		2,34240				
		3.NP - u oken (ostění apod.) : 0,45*1,43*2*2		2,57400				
		0,45*0,78*2*2		1,40400				
		Mezisoučet		3,97800				
		0,5*0,6*2		0,60000				
		0,5*0,95*2		0,95000				
		Mezisoučet		1,55000				
		0,32*1,12*2*2		1,43360				
		0,32*0,67*2*2		0,85760				
		Mezisoučet		2,29120				
		0,32*1,45*2		0,92800				
		0,32*0,84*2		0,53760				
		Mezisoučet		1,46560				
55	784011222RT1	Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu	m2	618,00000	50,00	30900,00	800-784	RTS23/II
		206*3		618,00000				
56	784450074RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba jednonásobná, bílá	m2	688,85520	80,00	55108,42	AP-PSV	RTS23/II
		1.NP - stěny : 3,84*3,27		12,55680				
		-1,15*1,68		-1,93200				
		Mezisoučet		10,62480				
		4,765*3,32		15,81980				
		-1,6*1,83		-2,92800				
		Mezisoučet		12,89180				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		4,36*3,25				14,17000		
		-2,87*1,84				-5,28080		
		Mezisoučet				8,88920		
		3,61*3,25				11,73250		
		-2,31*1,88				-4,34280		
		Mezisoučet				7,38970		
		2.NP - stěny : 3,93*3,06				12,02580		
		1,12*1,68				1,88160		
		Mezisoučet				13,90740		
		5,04*3,04				15,32160		
		-2*1,86				-3,72000		
		Mezisoučet				11,60160		
		3,6*3,06				11,01600		
		-1,06*1,68				-1,78080		
		-1,06*1,68				-1,78080		
		Mezisoučet				7,45440		
		1.NP - ostatní plochy : 4,12*3,2*2				26,36800		
		3,61*3,2				11,55200		
		4,12*3,61				14,87320		
		Mezisoučet				52,79320		
		4,26*3,2*2				27,26400		
		4,36*3,2				13,95200		
		4,26*4,36				18,57360		
		Mezisoučet				59,78960		
		3,9*3,06*2				23,86800		
		4,87*3,06				14,90220		
		3,9*4,87				18,99300		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		1,09*3,06*6				20,01240		
		3,9*3,06*2				23,86800		
		Mezisoučet				101,64360		
		3,84*3,32*2				25,49760		
		4,77*3,32				15,83640		
		3,84*4,77				18,31680		
		Mezisoučet				59,65080		
		3,1*3,27*2				20,27400		
		3,84*3,27				12,55680		
		3,1*3,84				11,90400		
		Mezisoučet				44,73480		
		2.NP - ostatní plochy : 4,32*3,04*2				26,26560		
		8,86*3,04				26,93440		
		8,86*4,32				38,27520		
		Mezisoučet				91,47520		
		2,39*3,06*2				14,62680		
		2,73*3,06				8,35380		
		2,39*2,73				6,52470		
		Mezisoučet				29,50530		
		3,93*3,06*2				24,05160		
		10,34*3,06*2				63,28080		
		10,34*3,93				40,63620		
		Mezisoučet				127,96860		
		3,6*3,06				11,01600		
		3,86*3,06*2				23,62320		
		3,86*3,6				13,89600		
		Mezisoučet				48,53520		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
57	28323210R	fólie ochranná separační; PE; šedá; tl = 0,20 mm; š = 2 000 mm; l = 25,000 m	m2	679,80000	30,00	20394,00	SPCM	RTS23/II
		206*3		618,00000				
		Mezisoučet		618,00000				
		618*0,1		61,80000				
		Mezisoučet		61,80000				

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot			1426,35			
58	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložním a hrubým urovnáním	t	0,43486	500,00	217,43	832-1	RTS23/II

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

0,43486

0,43486

59	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,43486	150,00	65,23	801-3	RTS23/II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		0,43486		0,43486				

60	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,34860	150,00	652,29	801-3	RTS23/II
		0,43486*10		4,34860				

61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,43486	240,00	104,37	801-3	RTS23/II
		0,43486		0,43486				

62	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,43486	240,00	104,37	801-3	RTS23/II
		0,43486		0,43486				

63	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,43486	650,00	282,66	801-3	RTS23/II
		0,43486		0,43486				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.02	Boční budova - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
Celkem						2559551,13		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						32463,77		
1	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, P1:2,84*0,3*0,2 Mezisoučet P2:2,66*0,3*0,2 Mezisoučet P3:(1,89*0,3*0,2)*2 Mezisoučet	m3	0,55680	950,00	528,96	801-4	RTS23/II
2	317314150R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 500 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. 2*4	kus	8,00000	1500,00	12000,00	801-4	RTS23/II
3	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm profilul,neboIE,neboU,neboUE,neboL P1:2,84*3*22,4/1000 Mezisoučet P2:2,66*3*22,4/1000 Mezisoučet P3:(1,89*3*22,4/1000)*2 Mezisoučet	t	0,62362	8500,00	5300,77	801-1	RTS23/II
4	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmikoliv cihlami, P1:2,84*0,2*2 Mezisoučet P2:2,66*0,2*2 Mezisoučet P3:(1,89*0,2*2)*2	m2	3,71200	550,00	2041,60	801-1	RTS23/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<i>Mezisoučet</i>				1,51200				
5	413232221RT2	Zazdívká zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	8,00000	1 500,00	12 000,00	801-4	RTS 23/ II
P1 : 2				2,00000				
<i>Mezisoučet</i>				2,00000				
P2 : 2				2,00000				
<i>Mezisoučet</i>				2,00000				
P3 : 2*2				4,00000				
<i>Mezisoučet</i>				4,00000				
6	13482715R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 100 mm; s = 5,6 mm; t = 8,5 mm	t	0,62362	950,00	592,44	SPCM	RTS 23/ II
P1 : 2,84*3*22,4/1000				0,19085				
<i>Mezisoučet</i>				0,19085				
P2 : 2,66*3*22,4/1000				0,17875				
<i>Mezisoučet</i>				0,17875				
P3 : (1,89*3*22,4/1000)*2				0,25402				
<i>Mezisoučet</i>				0,25402				
Díl: 900		HZS				23 100,00		
7	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	42,00000	550,00	23 100,00	Prav.M	RTS 23/ II

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb

Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují:

- a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem,
- b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky,
- c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků,
- d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu,
- e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči,</p> <p>g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.</p> <p>Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o:</p> <p>a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace,</p> <p>b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.</p> <p>Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje:</p> <p>a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede,</p> <p>b) přímý materiál,</p> <p>c) náklady na provoz stavebních strojů,</p> <p>d) ostatní přímé náklady.</p> <p>Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí:</p> <p>a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně,</p> <p>b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.</p> <p>Čerpání na základě odsouhlasení TDI a investora stavby.</p> <p>Stavební práce, ostatní pomocné práce, bourací práce vč. přípomocí : 20</p> <p>12</p> <p>10</p>						
Díl: 94						94 788,00		
	8 941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	202,41000	100,00	20 241,00	800-3	RTS 23/ II
		včetně kotvení						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Včetně kotvení lešení. východní pohled : 8,65*23,4				202,41000		
9	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení Příplatek za použití je počítán na 6 měsíců - souvislé stavební činnosti. V použití není započítána přestávka stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. příplatek za použití je počítán na 6 měsíců - souvislé stavební činnosti : 202,41*6	m2	1214,46000	20,00	24289,20	800-3	RTS23/II
						1214,46000		
10	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m východní pohled : 8,65*23,4	m2	202,41000	80,00	16192,80	800-3	RTS23/II
						202,41000		
11	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 1.NP:20,3*1,5*2 6,3*1,5*2 Mezisoučet 2.NP:20,3*1,5*2 6,3*1,5*2 Mezisoučet 3.NP:4,4*1,5*2 Mezisoučet	m2	172,80000	80,00	13824,00	800-3	RTS23/II
						60,90000		
						18,90000		
						79,80000		
						60,90000		
						18,90000		
						79,80000		
						13,20000		
						13,20000		
12	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken východní pohled : 8,65*23,4	m2	202,41000	50,00	10120,50	800-3	RTS23/II
						202,41000		
13	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken Příplatek za použití je počítán na 6 měsíců - souvislé stavební činnosti. V použití není započítána přestávka stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. příplatek za použití je počítán na 6 měsíců - souvislé stavební činnosti : 202,41*6	m2	1214,46000	5,00	6072,30	800-3	RTS23/II
						1214,46000		
14	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken východní pohled : 8,65*23,4	m2	202,41000	20,00	4048,20	800-3	RTS23/II
						202,41000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				123921,42		
15	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	11,40605	350,00	3992,12	801-3	RTS23/II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa(150kg/m2)

2.NP - úprava a rozšíření otvorů : 1,89*0,23*0,5	0,21735
Mezisoučet	0,21735
0,2*0,2*0,5*2	0,04000
0,23*2,66*0,5	0,30590
Mezisoučet	0,34590
0,06*1,47*0,5	0,04410
0,2*1,89*0,5	0,18900
Mezisoučet	0,23310
0,18*1,87*0,5	0,16830
0,2*0,2*0,5	0,02000
0,38*0,2*0,5	0,03800
0,27*2,84*0,5	0,38340
Mezisoučet	0,60970
nesoudržné zdivo : 4	4,00000
6	6,00000
Mezisoučet	10,00000

16	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	84,00000	100,00	8400,00	801-3	RTS23/II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		1.NP:1+1+1		3,00000				
		(1+1+1)*2		6,00000				
		1+1+1+1+1		5,00000				
		Mezisoučet		14,00000				
		2.NP:3*2		6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		3*2*2		12,00000				
		2*3		6,00000				
		6*3		18,00000				
		Mezisoučet		42,00000				
		3.NP:2*5		10,00000				
		1+1		2,00000				
		2*7		14,00000				
		1+1		2,00000				
		Mezisoučet		28,00000				
17	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	5,00000	100,00	500,00	801-3	RTS23/II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		1.NP:1+1		2,00000				
		2.NP:1		1,00000				
		3.NP:1+1		2,00000				
18	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	15,36995	90,00	1383,30	801-3	RTS23/II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1.NP:0,95*0,475		0,45125				
		0,88*0,99		0,87120				
		1,03*0,97		0,99910				
		0,94*0,89		0,83660				
		0,95*0,99		0,94050				
		0,95*0,99		0,94050				
		0,92*0,94		0,86480				
		0,94*0,96		0,90240				
		0,3*0,47		0,14100				
		0,31*0,46		0,14260				
		Mezisoučet		7,08995				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		3.NP:0,5*0,49*10		2,45000				
		0,5*0,49*14		3,43000				
		0,48*1,25*4		2,40000				
		Mezisoučet		8,28000				
19	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	3,51450	90,00	316,31	801-3	RTS23/II
		1.NP:1,08*1,65		1,78200				
		1,05*1,65		1,73250				
20	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	23,54620	90,00	2119,16	801-3	RTS23/II
		2.NP:1,46*1,67		2,43820				
		1,45*1,69		2,45050				
		1,45*1,67		2,42150				
		(1,1*1,83)*2		4,02600				
		1,12*1,85		2,07200				
		(1,1*1,85)*4		8,14000				
		1,08*1,85		1,99800				
21	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	8,31680	90,00	748,51	801-3	RTS23/II
		2.NP:2,26*1,84		4,15840				
		2,26*1,84		4,15840				
22	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	1,92000	90,00	172,80	801-3	RTS23/II
		3.NP:1,2*1,6		1,92000				
23	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	5,06150	90,00	455,54	801-3	RTS23/II
		1.NP:1,12*2,11		2,36320				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		2.NP:1,21*2,23			2,69830			
24	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1	kus	1,00000	1000,00	1000,00	801-3	RTS23/II
					1,00000			
25	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 1.NP:0,8*2,02	m2	1,61600	550,00	888,80	801-3	RTS23/II
					1,61600			
26	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 1.NP:1*2,02*2	m2	4,04000	550,00	2222,00	801-3	RTS23/II
					4,04000			
27	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, 2.NP:2,26+2,26	m	4,52000	100,00	452,00	801-3	RTS23/II
					4,52000			
28	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, 1.NP:0,95+0,88+1,03 1,08+1,05 1,02+0,94+0,95+0,95+0,92+1+0,94+0,9 0,31+0,3 Mezisoučet 2.NP:1,46+1,45+1,45 1,1+1,1 1,12+1,1+1,1+1,1+1,1+1,08 Mezisoučet	m	26,38000	100,00	2638,00	801-3	RTS23/II
					2,86000			
					2,13000			
					7,62000			
					0,61000			
					13,22000			
					4,36000			
					2,20000			
					6,60000			
					13,16000			
29	975021311R00	Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené konstrukce, 4,26	m	14,74000	650,00	9581,00	801-3	RTS23/II
					4,26000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava/ platnost
		3,79		3,79000				
		2,43		2,43000				
		4,26		4,26000				
30	975022351R00	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm, při délce podchycení do 5 m	m	14,74000	650,00	9581,00	801-3	RTS23/II
		vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry a oboustranné vynesení podchycené konstrukce						
		Včetně:						
		- vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry,						
		- oboustranného vynesení podchycené konstrukce.						
		4,26		4,26000				
		3,79		3,79000				
		2,43		2,43000				
		4,26		4,26000				
31	976074131R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí kotevních želez , zapuštěných do 300 mm ve zdivu nebo dlažbě z jakýchkoliv cihel, na maltu cementovou	kus	8,00000	1000,00	8000,00	801-3	RTS23/II
		4*2		8,00000				
32	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	92,79900	420,00	38975,58	801-3	RTS23/II
		2.NP - stěny : 4,26*3		12,78000				
		(1,49+1,49+1,67+1,67)*0,33		2,08560				
		-1,49*1,67		-2,48830				
		Mezisoučet		12,37730				
		3,79*3		11,37000				
		(2,26+2,26+1,84+1,84)*0,33		2,70600				
		-2,26*1,84		-4,15840				
		Mezisoučet		9,91760				
		2,43*3		7,29000				
		(1,47+1,47+1,69+1,69)*0,33		2,08560				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		-1,47*1,69				-2,48430		
		Mezisoučet				6,89130		
		4,26*3				12,78000		
		(2,26+2,26+1,84+1,84)*0,33				2,70600		
		-2,26*1,84				-4,15840		
		Mezisoučet				11,32760		
		4,38*3				13,14000		
		(1,45+1,45+1,67+1,67)*0,33				2,05920		
		-1,45*1,67				-2,42150		
		Mezisoučet				12,77770		
		1.NP - ostění : (1,715+1,02+1,02+0,95)*0,42				1,97610		
		(0,88+0,88+0,99+0,99)+0,26				4,00000		
		(1,03+0,97+1,03+0,97)*0,26				1,04000		
		(1,08+1,08+1,65+1,65)*0,28				1,52880		
		(1,05+1,05+1,65+1,65)*0,28				1,51200		
		(1,02+1,02+0,98+0,98)*0,26				1,04000		
		(0,9+2,1+0,9)*0,45				1,75500		
		(0,94+0,94+0,89+0,89)*0,26				0,95160		
		(0,95+0,95+0,99+0,99)*0,26*2				2,01760		
		(0,92+0,92+0,94+0,94)*0,26				0,96720		
		(0,94+0,94+0,96+0,96)*0,26				0,98800		
		(1+2,52+2,52)*0,3				1,81200		
		Mezisoučet				19,58830		
		2.NP - ostění : (1,17+1,17+1,85+1,85)*0,34				2,05360		
		(1,13+1,13+1,83+1,83)*0,34				2,01280		
		(2,11+2,11+1,12)*0,37				1,97580		
		(2,23+2,23+1,21)*0,18				1,02060		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		(1,12+1,12+1,85+1,85)*0,18		1,06920				
		(1,13+1,13+1,85+1,85)*0,33*2		3,93360				
		(1,17+1,17+1,85+1,85)*0,33		1,99320				
		(1,14+1,14+1,85+1,85)*0,49		2,93020				
		(1,17+1,17+1,82+1,82)*0,49		2,93020				
		Mezisoučet		19,91920				
33	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	45,78785	420,00	19230,90	801-3	RTS23/II
		severní pohled - ostění : (0,38+0,4+1,2+1,2)*0,3*2		1,90800				
		Mezisoučet		1,90800				
		východní pohled - ostění : (1,11+1,02+1,02+1,74)*0,1		0,48900				
		1,11*0,1		0,11100				
		(0,88+0,99+0,88+0,99)*0,19		0,71060				
		(1,03+1,03+0,97+0,97)*0,19		0,76000				
		(1,46+1,46+1,67+1,67)*0,17		1,06420				
		(2,26+2,26+1,84+1,84)*0,18		1,47600				
		(1,45+1,45+1,69+1,69)*0,17		1,06760				
		(2,26+2,26+1,84+1,84)*0,18		1,47600				
		(1,45+1,45+1,67+1,67)*0,17		1,06080				
		(0,39+0,43+0,43+0,4)*0,3*10		4,95000				
		Mezisoučet		13,16520				
		ostění okrasné : (2,375+2,73+2,32)*0,05		0,37125				
		(2,31+3,46+2,24)*0,05		0,40050				
		(2,24+3,47+2,13)*0,05		0,39200				
		Mezisoučet		1,16375				
		jiní poled - ostění : (1,08+1,08+1,65+1,65)*0,17		0,92820				
		(1,05+1,05+1,65+1,65)*0,17		0,91800				
		(1,12+1,12+1,83+1,83)*0,25		1,47500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		(1,12+1,12+1,83+1,83)*0,25			1,47500			
		(0,38+0,4+1,2+1,2)*0,3*2			1,90800			
		Mezisoučet			6,70420			
		okrasné ostění : (0,76+0,97+0,97+0,78)*0,15			0,52200			
		Mezisoučet			0,52200			
		západní pohled - ostění : (1,02+1,02+0,98+0,98)*0,24			0,96000			
		(0,94+0,94+0,89+0,89)*0,24			0,87840			
		(0,95+0,95+0,99+0,99)*0,24*2			1,86240			
		(0,92+0,92+0,94+0,94)*0,24			0,89280			
		(1,0+2,52+2,52)*0,2			1,20800			
		(0,94+0,94+0,96+0,96)*0,24			0,91200			
		(2,23+2,23+1,21)*0,13			0,73710			
		(1,12+1,12+1,85+1,85)*0,18			1,06920			
		(1,1+1,1+1,85+1,85)*0,18*4			4,24800			
		(1,08+1,08+1,85+1,85)*0,18			1,05480			
		(0,39+0,43+0,43+0,4)*0,3*14			6,93000			
		(1,08+1,53+1,53+1,1)*0,3			1,57200			
		Mezisoučet			22,32470			
34	962200041RAB	Bourání příček sklobetonových tloušťka 15 cm	m2	1,50960	1500,00	2264,40	AP-HSV	RTS23/II
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů v příčkách ze skleněných tvárníc. Svislá a vodorovná doprava sutí, odvoz do 10 km.						
		1,02*0,98			0,99960			
		0,51*1			0,51000			
35	902R00	Hzs-průzk.práce na památkách	h	20,00000	550,00	11000,00	Prav.M	RTS23/II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5013,18		
36	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	10,02635	500,00	5013,18	801-4	RTS23/II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				5143,20		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
37	764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů z pozinkovaného plechu	m	42,86000	120,00	5143,20	AP-PSV	RTS23/II

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

1.NP:0,95+0,88+1,03	2,86000
1,08+1,05	2,13000
1,02+0,94+0,95+0,95+0,92+1+0,94+0,9	7,62000
0,31+0,3	0,61000
Mezisoučet	13,22000
2.NP:1,46+2,26+1,45+2,26+1,45	8,88000
1,1+1,1	2,20000
1,12+1,1+1,1+1,1+1,1+1,1+1,08	6,60000
Mezisoučet	17,68000
3.NP:0,39*10	3,90000
0,38*2	0,76000
0,39*14	5,46000
1,08	1,08000
0,38*2	0,76000

Díl: 767	Konstrukce zámečnické								1780,09
38	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	2,73860	650,00	1780,09			URS

1.NP:0,94*0,96	0,90240
0,94*0,89	0,83660
1,02*0,98	0,99960

Díl: 784	Malby								78737,54
39	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	337,29070	50,00	16864,54	800-784		RTS23/II

2.NP - čelní stěny : 4,26*3	12,78000
(1,49+1,49+1,67+1,67)*0,33	2,08560
-1,49*1,67	-2,48830
Mezisoučet	12,37730

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		3,79*3				11,37000		
		(2,26+2,26+1,84+1,84)*0,33				2,70600		
		-2,26*1,84				-4,15840		
		Mezisoučet				9,91760		
		2,43*3				7,29000		
		(1,47+1,47+1,69+1,69)*0,33				2,08560		
		Mezisoučet				9,37560		
		4,26*3				12,78000		
		(2,26+2,26+1,84+1,84)*0,33				2,70600		
		-2,26*1,84				-4,15840		
		Mezisoučet				11,32760		
		4,38*3				13,14000		
		(1,45+1,45+1,67+1,67)*0,33				2,05920		
		-1,45*1,67				-2,42150		
		Mezisoučet				12,77770		
		2.NP - ostatní plochy místností : 3,21*3*2				19,26000		
		4,26*3				12,78000		
		4,26*3,21				13,67460		
		Mezisoučet				45,71460		
		4,86*3*2				29,16000		
		3,79*3				11,37000		
		4,86*3,79				18,41940		
		Mezisoučet				58,94940		
		4,86*3*2				29,16000		
		2,45*3				7,35000		
		4,86*2,45				11,90700		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		Mezisoučet		48,41700				
		4,86*3*2		29,16000				
		4,26*3		12,78000				
		4,86*4,26		20,70360				
		Mezisoučet		62,64360				
		4,86*3		14,58000				
		5,37*3		16,11000				
		(2,67+1,79)*3		13,38000				
		4,86*4,38		21,28680				
		(1,7*0,51)/2		0,43350				
		Mezisoučet		65,79030				
40	784011222R00	Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu	m2	157,00000	50,00	7850,00	800-784	RTS23/II
		2.NP - pro demontáže : 157		157,00000				
		Mezisoučet		157,00000				
41	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	481,00000	80,00	38480,00	800-784	RTS23/II
		1.NP, 2.NP a 3.NP - pro demontáže : 167+157+157		481,00000				
		Mezisoučet		481,00000				
42	67390503R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm	m2	172,70000	90,00	15543,00	SPCM	RTS23/II
		2.NP - pro demontáže : 157		157,00000				
		Mezisoučet		157,00000				
		157*0,1		15,70000				
		Mezisoučet		15,70000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				112786,57		
43	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	27,96927	650,00	18180,03	801-3	RTS23/II
		33,70757		33,70757				
		-2,84451		-2,84451				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
		-2,77		-2,77000				
		-0,12379		-0,12379				
44	979990109R00	Poplatek za skládku za uložení, skleněné tvárnice, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,12379	650,00	80,46	801-3	RTS23/II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,12379		0,12379				
45	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	2,84452	350,00	995,58	801-3	RTS23/II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,63017		0,63017				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,10895		0,10895				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,63575		0,63575				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,39089		0,39089				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,16896		0,16896				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,33912		0,33912				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,12282		0,12282				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,05031		0,05031				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,39755		0,39755				
46	979990162R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,77000	350,00	969,50	801-3	RTS23/II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 2,52000		2,52000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,25000		0,25000				
47	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním	t	33,70757	500,00	16853,79	832-1	RTS23/II
		Včetně:						
		- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,						
		- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,						
		- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.						
48	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,33708	100,00	33,71	801-3	RTS23/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava/ platnost
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)								
49	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	33,70757	250,00	8426,89	801-3	RTS23/II
50	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	16,85378	250,00	4213,45	801-3	RTS23/II
51	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	33,70757	150,00	5056,14	801-3	RTS23/II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
52	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	269,66056	80,00	21572,84	801-3	RTS23/II
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	33,70757	120,00	4044,91	801-3	RTS23/II
54	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	269,66056	120,00	32359,27	801-3	RTS23/II

Celkem	477733,77
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						24 069,96		
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení 2,66*0,3*0,5 1,85*0,3*0,5 2,84*0,3*0,5 Mezisoučet 2,26*0,1*0,5 Mezisoučet	m3	1,21550	850,00	1 033,18	801-4	RTS 23/ II
					0,39900			
					0,27750			
					0,42600			
					1,10250			
					0,11300			
					0,11300			
2	311231124R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 25, na maltu MVC 2,5 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. 1.NP - dozdění otvoru : 0,95*2,09 Mezisoučet 2.NP - dozděné otvorů : 0,75*1,84 0,99*1,84 Mezisoučet přezdívky a zazdívky zdiva : 4+6 Mezisoučet	m3	15,18710	840,00	12 757,16	801-1	RTS 23/ II
					1,98550			
					1,98550			
					1,38000			
					1,82160			
					3,20160			
					10,00000			
					10,00000			
3	319202331R00	Vyrovnání nerovného povrchu přizdíváním o tloušťce přes 80 do 150 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, 1.NP : 3,46*0,78 Mezisoučet 2.NP : 1,67*0,5*2*2 1,45*0,5*2*2	m2	8,93880	1 150,00	10 279,62	801-4	RTS 23/ II
					2,69880			
					2,69880			
					3,34000			
					2,90000			
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						331 462,83		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
4	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	153,71340	200,00	30 742,68	801-1	RTS 23/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		2.NP - stěny : 4,26*3			12,78000			
		-1,49*1,67			-2,48830			
		Mezisoučet			10,29170			
		3,79*3			11,37000			
		-1,47*1,67			-2,45490			
		Mezisoučet			8,91510			
		2,43*3			7,29000			
		-1,47*1,67			-2,45490			
		Mezisoučet			4,83510			
		4,26*3			12,78000			
		-1,47*1,67			-2,45490			
		Mezisoučet			10,32510			
		4,38*3			13,14000			
		-1,45*1,67			-2,42150			
		Mezisoučet			10,71850			
		1.NP - ostění : (1,715+1,02+1,02+0,95)*0,42			1,97610			
		(0,88+0,88+0,99+0,99)*0,26			0,97240			
		(1,03+0,97+1,03+0,97)*0,26			1,04000			
		(1,08+1,08+1,65+1,65)*0,28			1,52880			
		(1,05+1,05+1,65+1,65)*0,28			1,51200			
		(1,02+1,02+0,98+0,98)*0,26			1,04000			
		(0,9+2,1+0,9)*0,45			1,75500			
		(0,94+0,94+0,89+0,89)*0,26			0,95160			
		(0,95+0,95+0,99+0,99)*0,26*2			2,01760			
		(0,92+0,92+0,94+0,94)*0,26			0,96720			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,94+0,94+0,96+0,96)*0,26				0,98800		
		(1+2,52+2,52)*0,3				1,81200		
		Mezisoučet				16,56070		
		2.NP - ostění : (1,17+1,17+1,85+1,85)*0,36				2,17440		
		(1,13+1,13+1,83+1,83)*0,36				2,13120		
		(2,11+2,11+1,12)*0,37				1,97580		
		(2,23+2,23+1,21)*0,18				1,02060		
		(1,12+1,12+1,85+1,85)*0,18				1,06920		
		(1,13+1,13+1,85+1,85)*0,36*2				4,29120		
		(1,17+1,17+1,85+1,85)*0,36				2,17440		
		(1,14+1,14+1,85+1,85)*0,49				2,93020		
		(1,17+1,17+1,82+1,82)*0,49				2,93020		
		Mezisoučet				20,69720		
		(1,46+1,46+1,67+1,67)*0,36				2,25360		
		(2,26+2,26+1,67+1,67)*0,36				62,34840		
		(1,47+1,47+1,67+1,67)*0,36				2,26080		
		(1,47+1,47+1,67+1,67)*0,36				2,26080		
		(1,45+1,45+1,67+1,67)*0,36				2,24640		
		Mezisoučet				71,37000		
5	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová	m2	153,71340	200,00	30 742,68	801-1	RTS 23/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		2.NP - stěny : 4,26*3				12,78000		
		-1,49*1,67				-2,48830		
		Mezisoučet				10,29170		
		3,79*3				11,37000		
		-1,47*1,67				-2,45490		
		Mezisoučet				8,91510		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,43*3				7,29000		
		-1,47*1,67				-2,45490		
		Mezisoučet				4,83510		
		4,26*3				12,78000		
		-1,47*1,67				-2,45490		
		Mezisoučet				10,32510		
		4,38*3				13,14000		
		-1,45*1,67				-2,42150		
		Mezisoučet				10,71850		
		1.NP - ostění : (1,715+1,02+1,02+0,95)*0,42				1,97610		
		(0,88+0,88+0,99+0,99)*0,26				0,97240		
		(1,03+0,97+1,03+0,97)*0,26				1,04000		
		(1,08+1,08+1,65+1,65)*0,28				1,52880		
		(1,05+1,05+1,65+1,65)*0,28				1,51200		
		(1,02+1,02+0,98+0,98)*0,26				1,04000		
		(0,9+2,1+0,9)*0,45				1,75500		
		(0,94+0,94+0,89+0,89)*0,26				0,95160		
		(0,95+0,95+0,99+0,99)*0,26*2				2,01760		
		(0,92+0,92+0,94+0,94)*0,26				0,96720		
		(0,94+0,94+0,96+0,96)*0,26				0,98800		
		(1+2,52+2,52)*0,3				1,81200		
		Mezisoučet				16,56070		
		2.NP - ostění : (1,17+1,17+1,85+1,85)*0,36				2,17440		
		(1,13+1,13+1,83+1,83)*0,36				2,13120		
		(2,11+2,11+1,12)*0,37				1,97580		
		(2,23+2,23+1,21)*0,18				1,02060		
		(1,12+1,12+1,85+1,85)*0,18				1,06920		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,13+1,13+1,85+1,85)*0,36*2				4,29120		
		(1,17+1,17+1,85+1,85)*0,36				2,17440		
		(1,14+1,14+1,85+1,85)*0,49				2,93020		
		(1,17+1,17+1,82+1,82)*0,49				2,93020		
		Mezisoučet				20,69720		
		(1,46+1,46+1,67+1,67)*0,36				2,25360		
		(2,26+2,26+1,67+1,67)*0,36				62,34840		
		(1,47+1,47+1,67+1,67)*0,36				2,26080		
		(1,47+1,47+1,67+1,67)*0,36				2,26080		
		(1,45+1,45+1,67+1,67)*0,36				2,24640		
		Mezisoučet				71,37000		
6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační	m2	60,44500	50,00	3 022,25	801-1	RTS 23/ II

kteří se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

1,46*1,67	2,43820
1,45*1,67*4	9,68600
1,1*1,83*2	4,02600
1,12*1,85	2,07200
1,1*1,85*2	4,07000
1,1*1,85	2,03500
1,1*1,85	2,03500
1,08*1,85	1,99800
0,5*0,49*24	5,88000
0,48*1,25*4	2,40000
1,08*1,65*2	3,56400
1,03*0,97	0,99910
Mezisoučet	41,20330

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,88*0,99		0,87120				
		0,95*0,47		0,44650				
		1,02*0,98		0,99960				
		0,94*0,89		0,83660				
		0,95*0,99*2		1,88100				
		0,92*0,94		0,86480				
		0,92*0,94		0,86480				
		0,7*0,7*8		3,92000				
		1,12*2,11		2,36320				
		1,16*1,6		1,85600				
		0,9*2,02		1,81800				
		1*2,52		2,52000				
		Mezisoučet		19,24170				
7	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	45,08550	290,00	13 074,80	801-1	RTS 23/ II
		2.NP - stěny : 4,26*3		12,78000				
		-1,49*1,67		-2,48830				
		Mezisoučet		10,29170				
		3,79*3		11,37000				
		-1,47*1,67		-2,45490				
		Mezisoučet		8,91510				
		2,43*3		7,29000				
		-1,47*1,67		-2,45490				
		Mezisoučet		4,83510				
		4,26*3		12,78000				
		-1,47*1,67		-2,45490				
		Mezisoučet		10,32510				
		4,38*3		13,14000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,45*1,67				-2,42150		
		Mezisoučet				10,71850		
8	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	111,65550	290,00	32 380,10	801-4	RTS 23/ II
		1.NP - ostění : (1,715+1,02+1,02+0,95)*0,42				1,97610		
		(0,88+0,88+0,99+0,99)+0,26				4,00000		
		(1,03+0,97+1,03+0,97)*0,26				1,04000		
		(1,08+1,08+1,65+1,65)*0,28				1,52880		
		(1,05+1,05+1,65+1,65)*0,28				1,51200		
		(1,02+1,02+0,98+0,98)*0,26				1,04000		
		(0,9+2,1+0,9)*0,45				1,75500		
		(0,94+0,94+0,89+0,89)*0,26				0,95160		
		(0,95+0,95+0,99+0,99)*0,26*2				2,01760		
		(0,92+0,92+0,94+0,94)*0,26				0,96720		
		(0,94+0,94+0,96+0,96)*0,26				0,98800		
		(1+2,52+2,52)*0,3				1,81200		
		Mezisoučet				19,58830		
		2.NP - ostění : (1,17+1,17+1,85+1,85)*0,36				2,17440		
		(1,13+1,13+1,83+1,83)*0,36				2,13120		
		(2,11+2,11+1,12)*0,37				1,97580		
		(2,23+2,23+1,21)*0,18				1,02060		
		(1,12+1,12+1,85+1,85)*0,18				1,06920		
		(1,13+1,13+1,85+1,85)*0,36*2				4,29120		
		(1,17+1,17+1,85+1,85)*0,36				2,17440		
		(1,14+1,14+1,85+1,85)*0,49				2,93020		
		(1,17+1,17+1,82+1,82)*0,49				2,93020		
		Mezisoučet				20,69720		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,46+1,46+1,67+1,67)*0,36		2,25360				
		(2,26+2,26+1,67+1,67)*0,36		62,34840				
		(1,47+1,47+1,67+1,67)*0,36		2,26080				
		(1,47+1,47+1,67+1,67)*0,36		2,26080				
		(1,45+1,45+1,67+1,67)*0,36		2,24640				
		Mezisoučet		71,37000				
9	612456211R00	Postřik izolací nebo neomítaných stěn MC pro postřik vodotěsných, tepelných izolací nebo vnitřních neomítaných stavebních konstrukcí na stěnách	m2	153,71340	390,00	59 948,23	801-1	RTS 23/ II
		2.NP - stěny : 4,26*3		12,78000				
		-1,49*1,67		-2,48830				
		Mezisoučet		10,29170				
		3,79*3		11,37000				
		-1,47*1,67		-2,45490				
		Mezisoučet		8,91510				
		2,43*3		7,29000				
		-1,47*1,67		-2,45490				
		Mezisoučet		4,83510				
		4,26*3		12,78000				
		-1,47*1,67		-2,45490				
		Mezisoučet		10,32510				
		4,38*3		13,14000				
		-1,45*1,67		-2,42150				
		Mezisoučet		10,71850				
		1.NP - ostění : (1,715+1,02+1,02+0,95)*0,42		1,97610				
		(0,88+0,88+0,99+0,99)*0,26		0,97240				
		(1,03+0,97+1,03+0,97)*0,26		1,04000				
		(1,08+1,08+1,65+1,65)*0,28		1,52880				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,05+1,05+1,65+1,65)*0,28				1,51200		
		(1,02+1,02+0,98+0,98)*0,26				1,04000		
		(0,9+2,1+0,9)*0,45				1,75500		
		(0,94+0,94+0,89+0,89)*0,26				0,95160		
		(0,95+0,95+0,99+0,99)*0,26*2				2,01760		
		(0,92+0,92+0,94+0,94)*0,26				0,96720		
		(0,94+0,94+0,96+0,96)*0,26				0,98800		
		(1+2,52+2,52)*0,3				1,81200		
		Mezisoučet				16,56070		
		2.NP - ostění : (1,17+1,17+1,85+1,85)*0,36				2,17440		
		(1,13+1,13+1,83+1,83)*0,36				2,13120		
		(2,11+2,11+1,12)*0,37				1,97580		
		(2,23+2,23+1,21)*0,18				1,02060		
		(1,12+1,12+1,85+1,85)*0,18				1,06920		
		(1,13+1,13+1,85+1,85)*0,36*2				4,29120		
		(1,17+1,17+1,85+1,85)*0,36				2,17440		
		(1,14+1,14+1,85+1,85)*0,49				2,93020		
		(1,17+1,17+1,82+1,82)*0,49				2,93020		
		Mezisoučet				20,69720		
		(1,46+1,46+1,67+1,67)*0,36				2,25360		
		(2,26+2,26+1,67+1,67)*0,36				62,34840		
		(1,47+1,47+1,67+1,67)*0,36				2,26080		
		(1,47+1,47+1,67+1,67)*0,36				2,26080		
		(1,45+1,45+1,67+1,67)*0,36				2,24640		
		Mezisoučet				71,37000		
10	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	153,71340	350,00	53 799,69	801-1	RTS 23/ II

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnižším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP - stěny : 4,26*3				12,78000		
		-1,49*1,67				-2,48830		
		Mezisoučet				10,29170		
		3,79*3				11,37000		
		-1,47*1,67				-2,45490		
		Mezisoučet				8,91510		
		2,43*3				7,29000		
		-1,47*1,67				-2,45490		
		Mezisoučet				4,83510		
		4,26*3				12,78000		
		-1,47*1,67				-2,45490		
		Mezisoučet				10,32510		
		4,38*3				13,14000		
		-1,45*1,67				-2,42150		
		Mezisoučet				10,71850		
		1.NP - ostění : (1,715+1,02+1,02+0,95)*0,42				1,97610		
		(0,88+0,88+0,99+0,99)*0,26				0,97240		
		(1,03+0,97+1,03+0,97)*0,26				1,04000		
		(1,08+1,08+1,65+1,65)*0,28				1,52880		
		(1,05+1,05+1,65+1,65)*0,28				1,51200		
		(1,02+1,02+0,98+0,98)*0,26				1,04000		
		(0,9+2,1+0,9)*0,45				1,75500		
		(0,94+0,94+0,89+0,89)*0,26				0,95160		
		(0,95+0,95+0,99+0,99)*0,26*2				2,01760		
		(0,92+0,92+0,94+0,94)*0,26				0,96720		
		(0,94+0,94+0,96+0,96)*0,26				0,98800		
		(1+2,52+2,52)*0,3				1,81200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Mezisoučet		16,56070				
		2.NP - ostění : (1,17+1,17+1,85+1,85)*0,36				2,17440		
		(1,13+1,13+1,83+1,83)*0,36				2,13120		
		(2,11+2,11+1,12)*0,37				1,97580		
		(2,23+2,23+1,21)*0,18				1,02060		
		(1,12+1,12+1,85+1,85)*0,18				1,06920		
		(1,13+1,13+1,85+1,85)*0,36*2				4,29120		
		(1,17+1,17+1,85+1,85)*0,36				2,17440		
		(1,14+1,14+1,85+1,85)*0,49				2,93020		
		(1,17+1,17+1,82+1,82)*0,49				2,93020		
		Mezisoučet		20,69720				
		(1,46+1,46+1,67+1,67)*0,36				2,25360		
		(2,26+2,26+1,67+1,67)*0,36				62,34840		
		(1,47+1,47+1,67+1,67)*0,36				2,26080		
		(1,47+1,47+1,67+1,67)*0,36				2,26080		
		(1,45+1,45+1,67+1,67)*0,36				2,24640		
		Mezisoučet		71,37000				
11	612100020RA0	Začištění omítek kolem oken, dveří, a podobně podlah a obkladů	m	371,56000	290,00	107 752,40	AP-HSV	RTS 23/ II
		vnitřní začištění kolem oken a dveří : 1,46+1,67+1,46+1,67				6,26000		
		(1,45+1,45+1,67+1,67)*4				24,96000		
		(1,1+1,1+1,83+1,83)*2				11,72000		
		1,12+1,12+1,85+1,85				5,94000		
		(1,1+1,1+1,85+1,85)*2				11,80000		
		1,1+1,1+1,85+1,85				5,90000		
		1,1+1,1+1,85+1,85				5,90000		
		1,08+1,08+1,85+1,85				5,86000		
		0,5+0,5+0,49+0,49				1,98000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$(0,48+0,48+1,25+1,25)*4$				13,84000		
		$(1,08+1,08+1,65+1,65)*2$				10,92000		
		$(1,03+1,03+0,97+0,97)$				4,00000		
		Mezisoučet				109,08000		
		$0,88+0,88+0,99+0,99$				3,74000		
		$0,95+0,95+0,47+0,47$				2,84000		
		$1,02+1,02+0,98+0,98$				4,00000		
		$0,94+0,94+0,89+0,89$				3,66000		
		$(0,95+0,95+0,99+0,99)*2$				7,76000		
		$0,92+0,92+0,94+0,94$				3,72000		
		$0,92+0,92+0,94+0,94$				3,72000		
		$(0,7*4)*8$				22,40000		
		$1,12+1,12+2,11+2,11$				6,46000		
		$1,16+1,16+1,6+1,6$				5,52000		
		$0,9+0,9+2,02+2,02$				5,84000		
		$1+1+2,52+2,52$				7,04000		
		Mezisoučet				76,70000		
		venkovní začištění kolem oken a dveří : $1,46+1,67+1,46+1,67$				6,26000		
		$(1,45+1,45+1,67+1,67)*4$				24,96000		
		$(1,1+1,1+1,83+1,83)*2$				11,72000		
		$1,12+1,12+1,85+1,85$				5,94000		
		$(1,1+1,1+1,85+1,85)*2$				11,80000		
		$1,1+1,1+1,85+1,85$				5,90000		
		$1,1+1,1+1,85+1,85$				5,90000		
		$1,08+1,08+1,85+1,85$				5,86000		
		$0,5+0,5+0,49+0,49$				1,98000		
		$(0,48+0,48+1,25+1,25)*4$				13,84000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,08+1,08+1,65+1,65)*2		10,92000				
		(1,03+1,03+0,97+0,97)		4,00000				
		Mezisoučet		109,08000				
		0,88+0,88+0,99+0,99		3,74000				
		0,95+0,95+0,47+0,47		2,84000				
		1,02+1,02+0,98+0,98		4,00000				
		0,94+0,94+0,89+0,89		3,66000				
		(0,95+0,95+0,99+0,99)*2		7,76000				
		0,92+0,92+0,94+0,94		3,72000				
		0,92+0,92+0,94+0,94		3,72000				
		(0,7*4)*8		22,40000				
		1,12+1,12+2,11+2,11		6,46000				
		1,16+1,16+1,6+1,6		5,52000				
		0,9+0,9+2,02+2,02		5,84000				
		1+1+2,52+2,52		7,04000				
		Mezisoučet		76,70000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				22 594,41		
12	620451211R00	Postřík izolací nebo neomítaných vnějších stěn maltou cementovou vodotěsných izolací nebo pod obklady apod.	m2	14,84800	350,00	5 196,80	801-1	RTS 23/ II
		ocelové nosníky :						
		P1 : 2,84*(0,3+0,5+0,3+0,5)		4,54400				
		Mezisoučet		4,54400				
		P2 : 2,66*(0,3+0,5+0,3+0,5)		4,25600				
		Mezisoučet		4,25600				
		P3 : 2*1,89*(0,3+0,5+0,3+0,5)		6,04800				
		Mezisoučet		6,04800				
13	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení, Fólie hladká separační	m2	60,44500	50,00	3 022,25	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
		1,46*1,67				2,43820		
		1,45*1,67*4				9,68600		
		1,1*1,83*2				4,02600		
		1,12*1,85				2,07200		
		1,1*1,85*2				4,07000		
		1,1*1,85				2,03500		
		1,1*1,85				2,03500		
		1,08*1,85				1,99800		
		0,5*0,49*24				5,88000		
		0,48*1,25*4				2,40000		
		1,08*1,65*2				3,56400		
		1,03*0,97				0,99910		
		Mezisoučet				41,20330		
		0,88*0,99				0,87120		
		0,95*0,47				0,44650		
		1,02*0,98				0,99960		
		0,94*0,89				0,83660		
		0,95*0,99*2				1,88100		
		0,92*0,94				0,86480		
		0,92*0,94				0,86480		
		0,7*0,7*8				3,92000		
		1,12*2,11				2,36320		
		1,16*1,6				1,85600		
		0,9*2,02				1,81800		
		1*2,52				2,52000		
		Mezisoučet				19,24170		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
14	622421131R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, , složitost 1+2	m2	14,84800	350,00	5 196,80	801-1	RTS 23/ II
		ocelové nosníky :						
		P1 : 2,84*(0,3+0,5+0,3+0,5)		4,54400				
		Mezisoučet		4,54400				
		P2 : 2,66*(0,3+0,5+0,3+0,5)		4,25600				
		Mezisoučet		4,25600				
		P3 : 2*1,89*(0,3+0,5+0,3+0,5)		6,04800				
		Mezisoučet		6,04800				
15	622472193R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí příplatky za tloušťku jádra 20 mm stupeň složitosti 3, ručně,	m2	14,84800	350,00	5 196,80	801-1	RTS 23/ II
		kompletní omítkové souvrství						
		ocelové nosníky :						
		P1 : 2,84*(0,3+0,5+0,3+0,5)		4,54400				
		Mezisoučet		4,54400				
		P2 : 2,66*(0,3+0,5+0,3+0,5)		4,25600				
		Mezisoučet		4,25600				
		P3 : 2*1,89*(0,3+0,5+0,3+0,5)		6,04800				
		Mezisoučet		6,04800				
16	622481111R00	Potažení vnějších ploch pleťvem pleťvem včetně přibití strun a jejich vypnutí rabicovým	m2	14,84800	120,00	1 781,76	801-1	RTS 23/ II
		v ploše nebo pruzích na plném podkladě (pod omítku),						
		ocelové nosníky :						
		P1 : 2,84*(0,3+0,5+0,3+0,5)		4,54400				
		Mezisoučet		4,54400				
		P2 : 2,66*(0,3+0,5+0,3+0,5)		4,25600				
		Mezisoučet		4,25600				
		P3 : 2*1,89*(0,3+0,5+0,3+0,5)		6,04800				
		Mezisoučet		6,04800				
17	912 R00	Hzs - Zedník tř.7	h	4,00000	550,00	2 200,00	Prav.M	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

	4			4,00000				
--	---	--	--	---------	--	--	--	--

Díl: 900		HZS				8 800,00		
-----------------	--	------------	--	--	--	-----------------	--	--

18	913	R00 Hzs - Stavební dělník	h	16,00000	550,00	8 800,00	Prav.M	RTS 23/ II
				ostatní práce : 16	16,00000			
				Mezisoučet	16,00000			

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				13 824,00		
----------------	--	---------------------------------	--	--	--	------------------	--	--

19	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	172,80000	80,00	13 824,00	800-3	RTS 23/ II
				1.NP : 20,3*1,5*2	60,90000			
				6,3*1,5*2	18,90000			
				Mezisoučet	79,80000			
				2.NP : 20,3*1,5*2	60,90000			
				6,3*1,5*2	18,90000			
				Mezisoučet	79,80000			
				3.NP : 4,4*1,5*2	13,20000			
				Mezisoučet	13,20000			

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				28 281,48		
----------------	--	---	--	--	--	------------------	--	--

20	952901111R00	#####	m2	481,00000	50,00	24 050,00	801-1	RTS 23/ II
				167+157+157	481,00000			
21	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	60,44975	70,00	4 231,48	801-4	RTS 23/ II
				1,46*1,67	2,43820			
				1,45*1,67*4	9,68600			
				1,1*1,83*2	4,02600			
				1,12*1,85	2,07200			
				1,1*1,85*2	4,07000			
				1,1*1,85	2,03500			
				1,1*1,85	2,03500			
				1,08*1,85	1,99800			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		0,5*0,49*24		5,88000					
		0,48*1,25*4		2,40000					
		1,08*1,65*2		3,56400					
		1,03*0,97		0,99910					
		Mezisoučet		41,20330					
		0,88*0,99		0,87120					
		0,95*0,475		0,45125					
		1,02*0,98		0,99960					
		0,94*0,89		0,83660					
		0,95*0,99*2		1,88100					
		0,92*0,94		0,86480					
		0,92*0,94		0,86480					
		0,7*0,7*8		3,92000					
		1,12*2,11		2,36320					
		1,16*1,6		1,85600					
		0,9*2,02		1,81800					
		1*2,52		2,52000					
		Mezisoučet		19,24645					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					5 653,00		
22	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	47,10830	120,00	5 653,00	801-4	RTS 23/ II	
Díl: 764		Konstrukce klempířské					16 977,93		
23	764410230RT2	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 200 mm včetně rohů	m	1,10000	350,00	385,00	800-764	RTS 23/ II	
		1,1		1,10000					
24	764410240RT2	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 250 mm včetně rohů	m	1,11000	350,00	388,50	800-764	RTS 23/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,11		1,11000				
25	764410250RT2	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 330 mm včetně rohů	m	26,91000	420,00	11 302,20	800-764	RTS 23/ II
		1,46		1,46000				
		1,45*3		4,35000				
		1,45		1,45000				
		1,1*2		2,20000				
		1,12		1,12000				
		1,1*4		4,40000				
		1,08		1,08000				
		1,08		1,08000				
		1,08*2		2,16000				
		1,03		1,03000				
		0,88		0,88000				
		1,02		1,02000				
		0,94*2		1,88000				
		0,95		0,95000				
		0,92		0,92000				
		0,93		0,93000				
26	764410260RT2	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 400 mm včetně rohů	m	10,12000	420,00	4 250,40	800-764	RTS 23/ II
		0,38*2		0,76000				
		0,39*24		9,36000				
27	764410270RT2	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 500 mm včetně rohů	m	0,76000	560,00	425,60	800-764	RTS 23/ II
		0,38*2		0,76000				
28	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,11907	1 900,00	226,23	800-764	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	940 695,62
29	766.001RT00 D + M - Dřevěné okno, specifikace dle PD	m2 51,89255 14 093,00 731 321,71 Vlastní

Dodávka a montáž dřevěných oken, spojovacích prostředků a podružného materiálu. Dřevěná okna budou provedeny dle specifikace v projektové dokumentaci - jednotlivých pozic nebo dle požadavku závazné stanovisko od Magistrátu města Děčín - Odbor stavební úřad - oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciálního stavebního úřadu ze dne 9.10.2023. Tyto požadavky budou zapracovány i do výrobní dokumentace, která bude předložena k vyjádření - Odboru stavebního úřadu - oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciálního stavebního úřadu - Magistrátu města Děčín k odsouhlasení, před výrobou jednotlivých pozic oken. U okenního otvoru - střešního okna - pozice O20 bude provedena úprava a doplnění celé konstrukce střechy včetně potřebné úpravy krovu dle popisu v projektové dokumentaci.

O1 : 1,46*1,67	2,43820
O2 : 1,45*1,67*4	9,68600
O3 : 1,1*1,83*2	4,02600
O4 : 1,12*1,85	2,07200
O5 : 1,1*1,85*2	4,07000
O6 : 1,1*1,85	2,03500
O7 : 1,1*1,85	2,03500
O8 : 1,08*1,85	1,99800
O9 : 0,5*0,49*24	5,88000
O10 : 0,48*1,25*4	2,40000
O11 : 1,08*1,65*2	3,56400
O12 : 1,03*0,97	0,99910
O13 : 0,88*0,99	0,87120
O14 : 0,95*0,475	0,45125
O15 : 1,02*0,98	0,99960
O16 : 0,94*0,89	0,83660
O17 : 0,95*0,99*2	1,88100
O18 : 0,92*0,94	0,86480

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O19 : 0,92*0,94		0,86480				
		O20 : 0,7*0,7*8		3,92000				
30	766.002RT00	D + M - Dřevěné dveře, specifikace dle PD	m2	8,55720	16 308,00	139 550,82		Vlastní
		<p style="color: green; font-size: small;">Dodávka a montáž dřevěných dveří, spojovacích prostředků a podružného materiálu. Dřevěné dveře budou provedeny dle specifikace v projektové dokumentaci - jednotlivých pozic a dle požadavku závazné stanovisko od Magistrátu města Děčín - Odbor stavební úřad - oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciálního stavebního úřadu ze dne 9.10.2023. Tyto požadavky budou zapracovány i do výrobní dokumentace, která bude předložena k vyjádření - Odboru stavebního úřadu - oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciálního stavebního úřadu - Magistrátu města Děčín k odsouhlasení, před výrobou jednotlivých pozic oken.</p>						
		D1 : 1,12*2,11		2,36320				
		D2 : 1,16*1,6		1,85600				
		D3 : 0,9*2,02		1,81800				
		D4 : 1,0*2,52		2,52000				
31	766601213R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní pá..., Parozábrana polymerní	m	185,78000	220,00	40 871,60	800-766	RTS 23/ II
		<p style="color: green; font-size: small;">Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie.</p>						
		vnitřní začištění kolem oken a dveří : 1,46+1,67+1,46+1,67		6,26000				
		(1,45+1,45+1,67+1,67)*4		24,96000				
		(1,1+1,1+1,83+1,83)*2		11,72000				
		1,12+1,12+1,85+1,85		5,94000				
		(1,1+1,1+1,85+1,85)*2		11,80000				
		1,1+1,1+1,85+1,85		5,90000				
		1,1+1,1+1,85+1,85		5,90000				
		1,08+1,08+1,85+1,85		5,86000				
		0,5+0,5+0,49+0,49		1,98000				
		(0,48+0,48+1,25+1,25)*4		13,84000				
		(1,08+1,08+1,65+1,65)*2		10,92000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,03+1,03+0,97+0,97)		4,00000				
		Mezisoučet		109,08000				
		0,88+0,88+0,99+0,99		3,74000				
		0,95+0,95+0,47+0,47		2,84000				
		1,02+1,02+0,98+0,98		4,00000				
		0,94+0,94+0,89+0,89		3,66000				
		(0,95+0,95+0,99+0,99)*2		7,76000				
		0,92+0,92+0,94+0,94		3,72000				
		0,92+0,92+0,94+0,94		3,72000				
		(0,7*4)*8		22,40000				
		1,12+1,12+2,11+2,11		6,46000				
		1,16+1,16+1,6+1,6		5,52000				
		0,9+0,9+2,02+2,02		5,84000				
		1+1+2,52+2,52		7,04000				
		Mezisoučet		76,70000				
32	766694121R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	7,00000	350,00	2 450,00	800-766	RTS 23/ II
		1+1+1+2+1+1		7,00000				
33	766694122R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	17,00000	350,00	5 950,00	800-766	RTS 23/ II
		1+3+1+1+1+3+1+1+1+1+1		15,00000				
		1+1		2,00000				
34	611.002T	Okna a okenní součásti vč. Vnitřní dřevěný parapet s povrchovou úpravou, dle specifikace v PD, vč. příslušenství	m	27,34000	650,00	17 771,00		Vlastní
		1,49		1,49000				
		1,47*3		4,41000				
		1,45		1,45000				
		1,17		1,17000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,18		1,18000				
		1,13*3		3,39000				
		1,17		1,17000				
		1,14		1,14000				
		1,17		1,17000				
		1,08		1,08000				
		1,03		1,03000				
		0,88		0,88000				
		0,95		0,95000				
		1,03		1,03000				
		0,99		0,99000				
		0,95*2		1,90000				
		0,92		0,92000				
		0,94		0,94000				
		1,05		1,05000				
35	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	5,56097	500,00	2 780,49	800-766	RTS 23/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				8 800,00		
36	913 R00	Hzs - Stavební dělník ostatní práce : 16 Mezisoučet	h	16,00000	550,00	8 800,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 783		Nátěry				30 787,20		
37	625907111R00	Očištění ocelových konstrukcí očištění ocelových konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru 0,94*0,96*2	m2	1,80480	350,00	631,68	832-1	RTS 23/ II
38	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním 0,94*0,96*2	m2	1,80480	350,00	631,68	800-783	RTS 23/ II
39	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	24,07680	350,00	8 426,88	800-783	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného lešení.						
		mříž : 0,94*0,96*2		1,80480				
		Mezisoučet		1,80480				
		ocelové nosníky :						
		P1 : 2,84*3*0,8		6,81600				
		Mezisoučet		6,81600				
		P2 : 2,66*3*0,8		6,38400				
		Mezisoučet		6,38400				
		P3 : (1,89*3*0,8)*2		9,07200				
		Mezisoučet		9,07200				
40	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	24,07680	500,00	12 038,40	800-783	RTS 23/ II
		mříž : 0,94*0,96*2		1,80480				
		Mezisoučet		1,80480				
		ocelové nosníky :						
		P1 : 2,84*3*0,8		6,81600				
		Mezisoučet		6,81600				
		P2 : 2,66*3*0,8		6,38400				
		Mezisoučet		6,38400				
		P3 : (1,89*3*0,8)*2		9,07200				
		Mezisoučet		9,07200				
41	783228990R00	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické příplatek k ceně za nátěry pevných mříží u neotvíravých oken nebo stěn za pevnými mřížemi na vzduchu schnoucích	m2	1,80480	350,00	631,68	800-783	RTS 23/ II
		0,94*0,96*2		1,80480				
42	783900090RAB	Ostatní práce pro nátěry odmaštění konstrukcí a výrobků	m2	24,07680	350,00	8 426,88	AP-PSV	RTS 23/ II
		mříž : 0,94*0,96*2		1,80480				
		Mezisoučet		1,80480				
		ocelové nosníky :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P1 : 2,84*3*0,8				6,81600		
		Mezisoučet				6,81600		
		P2 : 2,66*3*0,8				6,38400		
		Mezisoučet				6,38400		
		P3 : (1,89*3*0,8)*2				9,07200		
		Mezisoučet				9,07200		

Díl: 784		Malby			165 965,90			
43	784195312R00	Malby z malířských směrů otěruvzdorných, , bělost 88 %, dvojnásobné	m2	435,22830	80,00	34 818,26	800-784	RTS 23/ I
		2.NP - stěny : 4,26*3				12,78000		
		-1,49*1,67				-2,48830		
		Mezisoučet				10,29170		
		3,79*3				11,37000		
		-1,47*1,67				-2,45490		
		Mezisoučet				8,91510		
		2,43*3				7,29000		
		-1,47*1,67				-2,45490		
		Mezisoučet				4,83510		
		4,26*3				12,78000		
		-1,47*1,67				-2,45490		
		Mezisoučet				10,32510		
		4,38*3				13,14000		
		-1,45*1,67				-2,42150		
		Mezisoučet				10,71850		
		1.NP - ostění : (1,715+1,02+1,02+0,95)*0,42				1,97610		
		(0,88+0,88+0,99+0,99)*0,26				0,97240		
		(1,03+0,97+1,03+0,97)*0,26				1,04000		
		(1,08+1,08+1,65+1,65)*0,28				1,52880		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,05+1,05+1,65+1,65)*0,28				1,51200		
		(1,02+1,02+0,98+0,98)*0,26				1,04000		
		(0,9+2,1+0,9)*0,45				1,75500		
		(0,94+0,94+0,89+0,89)*0,26				0,95160		
		(0,95+0,95+0,99+0,99)*0,26*2				2,01760		
		(0,92+0,92+0,94+0,94)*0,26				0,96720		
		(0,94+0,94+0,96+0,96)*0,26				0,98800		
		(1+2,52+2,52)*0,3				1,81200		
		Mezisoučet				16,56070		
		2.NP - ostění : (1,17+1,17+1,85+1,85)*0,36				2,17440		
		(1,13+1,13+1,83+1,83)*0,36				2,13120		
		(2,11+2,11+1,12)*0,37				1,97580		
		(2,23+2,23+1,21)*0,18				1,02060		
		(1,12+1,12+1,85+1,85)*0,18				1,06920		
		(1,13+1,13+1,85+1,85)*0,36*2				4,29120		
		(1,17+1,17+1,85+1,85)*0,36				2,17440		
		(1,14+1,14+1,85+1,85)*0,49				2,93020		
		(1,17+1,17+1,82+1,82)*0,49				2,93020		
		Mezisoučet				20,69720		
		(1,46+1,46+1,67+1,67)*0,36				2,25360		
		(2,26+2,26+1,67+1,67)*0,36				62,34840		
		(1,47+1,47+1,67+1,67)*0,36				2,26080		
		(1,47+1,47+1,67+1,67)*0,36				2,26080		
		(1,45+1,45+1,67+1,67)*0,36				2,24640		
		Mezisoučet				71,37000		
		2.NP - ostatní plochy místností : 3,21*3*2				19,26000		
		4,26*3				12,78000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		4,26*3,21		13,67460				
		Mezisoučet		45,71460				
		4,86*3*2		29,16000				
		3,79*3		11,37000				
		4,86*3,79		18,41940				
		Mezisoučet		58,94940				
		4,86*3*2		29,16000				
		2,45*3		7,35000				
		4,86*2,45		11,90700				
		Mezisoučet		48,41700				
		4,86*3*2		29,16000				
		4,26*3		12,78000				
		4,86*4,26		20,70360				
		Mezisoučet		62,64360				
		4,86*3		14,58000				
		5,37*3		16,11000				
		(2,67+1,79)*3		13,38000				
		4,86*4,38		21,28680				
		(1,7*0,51)/2		0,43350				
		Mezisoučet		65,79030				
44	78401111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	435,22830	20,00	8 704,57	800-784	RTS 23/ II
		2.NP - stěny : 4,26*3		12,78000				
		-1,49*1,67		-2,48830				
		Mezisoučet		10,29170				
		3,79*3		11,37000				
		-1,47*1,67		-2,45490				
		Mezisoučet		8,91510				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,43*3				7,29000		
		-1,47*1,67				-2,45490		
		Mezisoučet				4,83510		
		4,26*3				12,78000		
		-1,47*1,67				-2,45490		
		Mezisoučet				10,32510		
		4,38*3				13,14000		
		-1,45*1,67				-2,42150		
		Mezisoučet				10,71850		
		1.NP - ostění : (1,715+1,02+1,02+0,95)*0,42				1,97610		
		(0,88+0,88+0,99+0,99)*0,26				0,97240		
		(1,03+0,97+1,03+0,97)*0,26				1,04000		
		(1,08+1,08+1,65+1,65)*0,28				1,52880		
		(1,05+1,05+1,65+1,65)*0,28				1,51200		
		(1,02+1,02+0,98+0,98)*0,26				1,04000		
		(0,9+2,1+0,9)*0,45				1,75500		
		(0,94+0,94+0,89+0,89)*0,26				0,95160		
		(0,95+0,95+0,99+0,99)*0,26*2				2,01760		
		(0,92+0,92+0,94+0,94)*0,26				0,96720		
		(0,94+0,94+0,96+0,96)*0,26				0,98800		
		(1+2,52+2,52)*0,3				1,81200		
		Mezisoučet				16,56070		
		2.NP - ostění : (1,17+1,17+1,85+1,85)*0,36				2,17440		
		(1,13+1,13+1,83+1,83)*0,36				2,13120		
		(2,11+2,11+1,12)*0,37				1,97580		
		(2,23+2,23+1,21)*0,18				1,02060		
		(1,12+1,12+1,85+1,85)*0,18				1,06920		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,13+1,13+1,85+1,85)*0,36*2				4,29120		
		(1,17+1,17+1,85+1,85)*0,36				2,17440		
		(1,14+1,14+1,85+1,85)*0,49				2,93020		
		(1,17+1,17+1,82+1,82)*0,49				2,93020		
		Mezisoučet				20,69720		
		(1,46+1,46+1,67+1,67)*0,36				2,25360		
		(2,26+2,26+1,67+1,67)*0,36				62,34840		
		(1,47+1,47+1,67+1,67)*0,36				2,26080		
		(1,47+1,47+1,67+1,67)*0,36				2,26080		
		(1,45+1,45+1,67+1,67)*0,36				2,24640		
		Mezisoučet				71,37000		
		2.NP - ostatní plochy místností : 3,21*3*2				19,26000		
		4,26*3				12,78000		
		4,26*3,21				13,67460		
		Mezisoučet				45,71460		
		4,86*3*2				29,16000		
		3,79*3				11,37000		
		4,86*3,79				18,41940		
		Mezisoučet				58,94940		
		4,86*3*2				29,16000		
		2,45*3				7,35000		
		4,86*2,45				11,90700		
		Mezisoučet				48,41700		
		4,86*3*2				29,16000		
		4,26*3				12,78000		
		4,86*4,26				20,70360		
		Mezisoučet				62,64360		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,86*3		14,58000				
		5,37*3		16,11000				
		(2,67+1,79)*3		13,38000				
		4,86*4,38		21,28680				
		(1,7*0,51)/2		0,43350				
		Mezisoučet		65,79030				
45	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, ,	m2	153,71340	50,00	7 685,67	800-784	RTS 23/ II
		2.NP - stěny : 4,26*3		12,78000				
		-1,49*1,67		-2,48830				
		Mezisoučet		10,29170				
		3,79*3		11,37000				
		-1,47*1,67		-2,45490				
		Mezisoučet		8,91510				
		2,43*3		7,29000				
		-1,47*1,67		-2,45490				
		Mezisoučet		4,83510				
		4,26*3		12,78000				
		-1,47*1,67		-2,45490				
		Mezisoučet		10,32510				
		4,38*3		13,14000				
		-1,45*1,67		-2,42150				
		Mezisoučet		10,71850				
		1.NP - ostění : (1,715+1,02+1,02+0,95)*0,42		1,97610				
		(0,88+0,88+0,99+0,99)*0,26		0,97240				
		(1,03+0,97+1,03+0,97)*0,26		1,04000				
		(1,08+1,08+1,65+1,65)*0,28		1,52880				
		(1,05+1,05+1,65+1,65)*0,28		1,51200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,02+1,02+0,98+0,98)*0,26		1,04000				
		(0,9+2,1+0,9)*0,45		1,75500				
		(0,94+0,94+0,89+0,89)*0,26		0,95160				
		(0,95+0,95+0,99+0,99)*0,26*2		2,01760				
		(0,92+0,92+0,94+0,94)*0,26		0,96720				
		(0,94+0,94+0,96+0,96)*0,26		0,98800				
		(1+2,52+2,52)*0,3		1,81200				
		Mezisoučet		16,56070				
		2.NP - ostění : (1,17+1,17+1,85+1,85)*0,36		2,17440				
		(1,13+1,13+1,83+1,83)*0,36		2,13120				
		(2,11+2,11+1,12)*0,37		1,97580				
		(2,23+2,23+1,21)*0,18		1,02060				
		(1,12+1,12+1,85+1,85)*0,18		1,06920				
		(1,13+1,13+1,85+1,85)*0,36*2		4,29120				
		(1,17+1,17+1,85+1,85)*0,36		2,17440				
		(1,14+1,14+1,85+1,85)*0,49		2,93020				
		(1,17+1,17+1,82+1,82)*0,49		2,93020				
		Mezisoučet		20,69720				
		(1,46+1,46+1,67+1,67)*0,36		2,25360				
		(2,26+2,26+1,67+1,67)*0,36		62,34840				
		(1,47+1,47+1,67+1,67)*0,36		2,26080				
		(1,47+1,47+1,67+1,67)*0,36		2,26080				
		(1,45+1,45+1,67+1,67)*0,36		2,24640				
		Mezisoučet		71,37000				
46	784011222RT1	Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu	m2	481,00000	50,00	24 050,00	800-784	RTS 23/ II
		167+157+157		481,00000				
47	784450074RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba jednonásobná, bílá	m2	435,22830	120,00	52 227,40	AP-PSV	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP - stěny : 4,26*3				12,78000		
		-1,49*1,67				-2,48830		
		Mezisoučet				10,29170		
		3,79*3				11,37000		
		-1,47*1,67				-2,45490		
		Mezisoučet				8,91510		
		2,43*3				7,29000		
		-1,47*1,67				-2,45490		
		Mezisoučet				4,83510		
		4,26*3				12,78000		
		-1,47*1,67				-2,45490		
		Mezisoučet				10,32510		
		4,38*3				13,14000		
		-1,45*1,67				-2,42150		
		Mezisoučet				10,71850		
		1.NP - ostění : (1,715+1,02+1,02+0,95)*0,42				1,97610		
		(0,88+0,88+0,99+0,99)*0,26				0,97240		
		(1,03+0,97+1,03+0,97)*0,26				1,04000		
		(1,08+1,08+1,65+1,65)*0,28				1,52880		
		(1,05+1,05+1,65+1,65)*0,28				1,51200		
		(1,02+1,02+0,98+0,98)*0,26				1,04000		
		(0,9+2,1+0,9)*0,45				1,75500		
		(0,94+0,94+0,89+0,89)*0,26				0,95160		
		(0,95+0,95+0,99+0,99)*0,26*2				2,01760		
		(0,92+0,92+0,94+0,94)*0,26				0,96720		
		(0,94+0,94+0,96+0,96)*0,26				0,98800		
		(1+2,52+2,52)*0,3				1,81200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet				16,56070		
		2.NP - ostění : (1,17+1,17+1,85+1,85)*0,36				2,17440		
		(1,13+1,13+1,83+1,83)*0,36				2,13120		
		(2,11+2,11+1,12)*0,37				1,97580		
		(2,23+2,23+1,21)*0,18				1,02060		
		(1,12+1,12+1,85+1,85)*0,18				1,06920		
		(1,13+1,13+1,85+1,85)*0,36*2				4,29120		
		(1,17+1,17+1,85+1,85)*0,36				2,17440		
		(1,14+1,14+1,85+1,85)*0,49				2,93020		
		(1,17+1,17+1,82+1,82)*0,49				2,93020		
		Mezisoučet				20,69720		
		(1,46+1,46+1,67+1,67)*0,36				2,25360		
		(2,26+2,26+1,67+1,67)*0,36				62,34840		
		(1,47+1,47+1,67+1,67)*0,36				2,26080		
		(1,47+1,47+1,67+1,67)*0,36				2,26080		
		(1,45+1,45+1,67+1,67)*0,36				2,24640		
		Mezisoučet				71,37000		
		2.NP - ostatní plochy místností : 3,21*3*2				19,26000		
		4,26*3				12,78000		
		4,26*3,21				13,67460		
		Mezisoučet				45,71460		
		4,86*3*2				29,16000		
		3,79*3				11,37000		
		4,86*3,79				18,41940		
		Mezisoučet				58,94940		
		4,86*3*2				29,16000		
		2,45*3				7,35000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023344a_1	Energetická opatření v budovách CDM č.p. 328, 811 a 338, Česká Kamenice - výplně otvorů
O:	A	I. Etapa - výplně otvorů - okna a dveře
R:	SO.03	Školník - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		4,86*2,45		11,90700				
		Mezisoučet		48,41700				
		4,86*3*2		29,16000				
		4,26*3		12,78000				
		4,86*4,26		20,70360				
		Mezisoučet		62,64360				
		4,86*3		14,58000				
		5,37*3		16,11000				
		(2,67+1,79)*3		13,38000				
		4,86*4,38		21,28680				
		(1,7*0,51)/2		0,43350				
		Mezisoučet		65,79030				
48	28323210R	fólie ochranná separační; PE; šedá; tl = 0,20 mm; š = 2 000 mm; l = 25,000 m	m2	481,00000	80,00	38 480,00	SPCM	RTS 23/ II
		167+157+157		481,00000				

Celkem	1 597 912,33
---------------	---------------------