

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„Smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí Ing. Daliborem Deutschem („Objednatel“)

a

- 2) **BARDZÁK s.r.o.**, IČ: 28745001, DIČ: CZ28745001, se sídlem Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupen pro věci spojené se stavbou Lukášem Bardzákem; („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele kompletní zhotovení stavby „Vybudování kempu u koupaliště, Česká Kamenice“ v souladu s požadavky projektové dokumentace zpracované projektantem Ing. Jitkou Gazdovou, MILŠTEJN SERVICES s. r. o., IČO 24250732, sídlem Na Malém klínu 1787/24, 182 00 Praha 8 – Libeň a dokumentů a podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména v bodě 2.2. této Smlouvy („Dílo“), a to včetně vyzkoušení a uvedení do provozu.
- 1.2. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu touto Smlouvou stanovenou.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací Díla. Jsou mu tedy známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, jež jsou nutné k jeho realizaci.

- 1.4. Objednatel tímto prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy zmocňuje Antonína Poce, IČO 49116177, Lesní 1609, 407 47 Varnsdorf k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům, ke kterým je tato osoba oprávněna dle textu této Smlouvy („Technický dozor“).
- 1.5. Objednatel dále prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy zmocňuje Ing. Jitkou Gazdovou, MILŠTEJN SERVICES s. r. o., IČO 24250732, sídlem Na Malém klínu 1787/24, 182 00 Praha 8 – Libeň („Autorský dozor“), k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti a k provádění autorského dozoru stavby dle této Smlouvy.
- 1.6. Pro účely této Smlouvy platí, že:
- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 1.7. Příslušná dokumentace, jež bude vyhotovena Objednatelem k provedení Díla, bude dokumentace zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2019 Sb., vyhláškou o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („Vyhláška“).

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 2.1. Předmětem Díla je revitalizace koupaliště v České Kamenici.
- 2.2. Dílo bude Zhotovitelem provedeno:
- 1. za podmínek uvedených v této Smlouvě;
 - 2. dle položkového rozpočtu zpracovaného Michalem Legnerem, IČO 40672085, sídlem Máchova 513, 407 21 Česká Kamenice a oceněného Zhotovitelem, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a její nedílnou součástí;
 - 3. dle úplné nabídky Zhotovitele ze dne 6. 8. 2024 učiněné v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace koupaliště, Česká

Kamenice“, s níž jsou obě Strany seznámeny, a kterou Zhotovitel podal v souvislosti s výběrovým řízením na veřejnou zakázku uvedenou v bodě 4. níže;

4. dle projektové dokumentace či projektových dokumentací stavby: zpracovaných Ing. Jitkou Gazdovou, MILŠTEJN SERVICES s. r. o., IČO 24250732, sídlem Na Malém klínu 1787/24, 182 00 Praha 8 – Libeň, jak je či jsou zveřejněny v souvislosti s výběrovým řízením na veřejnou zakázku „Vybudování kempu u koupaliště, Česká Kamenice“ na profilu Zhotovitele coby zadavatele veřejné zakázky „Vybudování kempu u koupaliště, Česká Kamenice“, se kterými jsou obě Strany seznámeny, což stvrzují podpisem této Smlouvy; později Objednatelem Zhotoviteli oproti písemnému potvrzení předaná projektová dokumentace s odchylkami má přednost před dřívějšími verzemi projektové dokumentace;
5. dle vyjádření dotčených organizací, veřejnoprávních orgánů a stavebního povolení stavby, které jsou přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy (pokud takové přílohy této Smlouvy existují);
6. dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahujících se k realizaci díla.

Jednotlivé dokumenty, v nichž jsou uvedeny podmínky, dle kterých by měl Zhotovitel postupovat při provedení Díla, jsou uspořádány v taxativním výše uvedeném výčtu dle jejich závazné důležitosti. Budou-li se podmínky obsažené v některých z výše uvedených dokumentech vzájemně lišit, budou přednostně aplikovány takové, které mají nižší pořadové číslo.

- 2.3. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno v nejvyšší kvalitě a v množství vyplývajícím z této Smlouvy a úplné nabídky Zhotovitele ze dne 6. 8. 2024, která je nedílnou součástí této Smlouvy, a která je zmíněna v bodě 2.2. této Smlouvy.
- 2.4. V případě změn předmětu plnění či podstatné změny závazku dle této Smlouvy bude postupováno v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek („Zákon o zadávání veřejných zakázek“).

3. TECHNICKÝ POPIS PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je vybudování kempu u koupaliště v České Kamenici, konkrétně terénní práce, opěrné zdi a základy pro obytné kontejnery vč. přívodu některých inženýrských sítí (voda, kanalizace).

4. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen vyzvat čtyři dny předem Technický dozor k provedení kontroly a vydání písemného souhlasu s pokračováním prací. Technický dozor současně prověří zaměření skutečného provedení zakrývaných částí Díla, a bez jeho existence nevydá souhlas s pokračováním prací. V opačném případě je Zhotovitel povinen na žádost Technického dozoru zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku.
- 4.2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění Díla nedostatky, nebo odporují Smlouvě, musí Zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, je povinen ji Zhotovitel uhradit. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem tuto svou povinnost nesplní, může Objednatel od Smlouvy odstoupit.
- 4.3. V případě, že zvláštní právní předpisy vyžadují určení koordinátora bezpečnosti zdraví a práce na staveništi („BOZP“), musí jej určit Objednatel. Tímto koordinátorem, resp. koordinátorem BOZP („Koordinátor BOZP“), je v takovém případě Technický dozor, pokud Objednatel neurčí písemně jinak. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny Koordinátora BOZP. Objednatel tímto prohlašuje a stvrzuje, že Koordinátor BOZP je z jeho strany zmocněn ke všem jednáním, které jsou potřebné k výkonu činností Koordinátora BOZP a/nebo souvisí s výkonem této činnosti v souvislosti s realizací Díla.
- 4.4. Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatele, Technického dozoru a Autorského dozoru) v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
- 4.5. Oprávněné osoby (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatel, Technického dozoru a Autorského dozoru), které mají přístup na staveniště, musí respektovat veškerá opatření Zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, o kterých byly informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit předané staveniště tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu třetích osob.
- 4.6. V případě, že určení koordinátora BOZP není zvláštními právními předpisy vyžadováno, odpovídá Zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle podmínek platné legislativy. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat Objednatele o všech změnách týkajících se provádění stavby,

kteřé by mohly vést ke stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. Při nesplnění této povinnosti odpovídá Zhotovitel za všechny škody, které vzniknou Objednateli a je povinen takto vzniklou škodu uhradit.

4.7. Pakliže bude zjištěno, že Zhotovitel nezajistil opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce, je Koordinátor BOZP a/nebo Technický dozor a/nebo Objednatel oprávněn stavbu pozastavit do doby, než bude sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká Zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů.

4.8. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady:

- a) označení stavby v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a dalších předpisů;
- b) označení stavby informačními cedulemi dle požadavku Objednatele, a to nejpozději v den zahájení stavebních prací;
- c) vstupy na okolní pozemky a nemovitosti, včetně jejich zpětného předání zpět jejich vlastníkům;
- d) při realizaci stavby minimalizaci prašnosti – plocha a příjezdové komunikace budou čištěny, v případě dlouhodobého sucha kroupy;
- e) barevnou fotodokumentaci staveniště před zahájením prací a průběhu stavby (v rozsahu minimálně 7 fotografií za týden).

Tyto náklady jsou zahrnuty v Ceně za Dílo, jež je v této Smlouvě upravena a nebudou nad rámec Ceny Zhotovitelem účtovány.

4.9. Zhotovitel dále zajistí za úplaty zahrnutou v Ceně dle této Smlouvy:

- a) vytyčení podzemních inženýrských sítí včetně ochranných pásem nadzemních vedení, uvedených v projektové dokumentaci a dodržení podmínek správců sítí. Za jejich případné poškození nese Zhotovitel plnou odpovědnost;
- b) vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s předanou projektovou dokumentací oprávněným geodetem (před zahájením stavby);
- c) zařízení staveniště;
- d) povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, pokud je to k provedení stavby nutné, povolení k zásahům do veřejného prostranství, uzavírek, umístění a údržbu dopravních značek a provede nutná opatření, která příslušný úřad nařídí;
- e) geodetické zaměření stavby dle skutečného provedení vč. digitální podoby;
- f) dokumentaci skutečného provedení stavby;

g) propagaci stavby dle požadavků Objednatele;

příčemž náklady na tyto položky jsou rovněž zahrnuty v Ceně za Dílo dle této Smlouvy a nebudou nad rámec Ceny Zhotovitelem účtovány, avšak sjednaná úplata v rámci Ceny za tyto položky je uvedena ve výkazu výměr či výkazech výměr, který/é je/jsou přílohou této Smlouvy a její nedílnou součástí.

- 4.10. Všechny zkameněliny, vykopávky a jiné předměty geologického či archeologického významu nalezené na místě realizace Díla jsou vlastnictvím českého státu. V případě nálezů těchto předmětů bude Zhotovitel bezodkladně informovat zástupce investora a pracovníky archeologických služeb.
- 4.11. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění Díla.
- 4.12. Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení.
- 4.13. S odpadem vzniklým při stavbě Díla bude naloženo dle ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

5. TECHNICKÝ DOZOR

- 5.1. Technický dozor organizuje v pravidelných, maximálně čtrnáctidenních intervalech kontrolní dny stavby Díla za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a Autorského dozoru. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží Zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů písemným dodatkem této Smlouvy. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných Smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
- 5.2. Technický dozor má právo dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 5.3. Vznikne-li při provádění Díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci více než jednoho Zhotovitele nebo zaměstnanci podzhotovitelů, je povinností Zhotovitele předem o této skutečnosti informovat Objednatele i Technický dozor.
- 5.4. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu Objednatele veškeré smlouvy se všemi podzhotoviteli, ve znění všech dodatků. Zhotovitel ve smlouvách s

podzhotoviteli nesjedná takové ustanovení, které by splnění této povinnosti bránilo.

- 5.5. Technický dozor je oprávněn požadovat odvolání z prací na Díle osoby zaměstnané Zhotovitelem zejména v těchto případech:
1. osoba si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá;
 2. plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale;
 3. osoba neplní některá ustanovení Smlouvy; nebo
 4. osoba se opakovaně chová tak, že ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí, přičemž Zhotovitel je povinen požadavku Objednatele vyhovět a zajistit řádné provádění prací jinou osobou.
- 5.6. Změna podzhotovitele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a se souhlasem Objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jaké byla prokázána v zadávacím řízení.

6. STAVBYVEDOUCÍ

- 6.1. Není relevantní.

7. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- 7.1. Příslušná dokumentace, zejména projektová dokumentace, která, jak je již výše uvedeno, bude zpracována v souladu a v rozsahu dle Vyhlášky, a to včetně soupisu prací, bude Objednatelem předána a Zhotovitelem převzata ve dvou vyhotoveních, a to nejpozději při předání staveniště (toto vyhotovení může být i v elektronické podobě na příslušném nosiči).
- 7.2. Objednatel tímto potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. Spolu s dokumentací budou předána v jednom vyhotovení i vyjádření veřejnoprávních orgánů a správní rozhodnutí související s prováděním Díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části Díla. Budou-li ze strany Zhotovitele zjištěny vady a nedostatky, je na ně Zhotovitel povinen neprodleně písemně upozornit Objednatele, a to zasláním soupisu zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a upozornění na případnou změnu ceny Díla. Touto kontrolou dokumentace ze strany Zhotovitele není nikterak dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace. Za okamžik, do kterého je Zhotovitel ve smyslu ust. § 2594 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, oprávněn upozornit na nevhodnost požadavků dle této Smlouvy a/nebo

projektové dokumentace a/nebo výkazů výměr, se pro účely této Smlouvy považuje nejpozději okamžik, kdy Zhotovitel převezme staveniště.

- 7.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon Technického dozoru stavebníka a Autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

8. NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 8.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi, a to až do předání a převzetí kompletně dokončeného Díla Objednatelem.
- 8.2. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla. Jestliže Objednatel převzal Dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizení staveniště Zhotovitelem.
- 8.3. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost (obecná odpovědnost i zvláštní odpovědnosti) za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanismů a pomůcek, škody způsobené Objednateli, provozovateli a třetím osobám, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část Díla.
- 8.4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu od okamžiku předání Staveniště Zhotoviteli až do předání a převzetí kompletního Díla Objednatelem bez vad a nedodělků, případně odstranění vad a nedodělků na Díle, pojištěno a sjednáno platně pojištění stavebně montážních rizik, obsahující minimálně:
- a) pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem či jinou osobou poskytující plnění či provádějící práce pro Zhotovitele, při výkonu činností třetí osobě, včetně Objednatele, pokrývající veškerou standardní újmu, která může být způsobena při uvedených činnostech uvedenými osobami, s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 5.000.000,- Kč, a v případě, že tato Smlouva je uzavřena na straně Zhotovitele více osobami (např. členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoliv z těchto osob; výše spoluúčasti v rámci předmětného pojištění nesmí být vyšší než 20.000,- Kč;
- 8.5. Zhotovitel je povinen předložit platnou a účinnou pojistnou smlouvu (či pojistné smlouvy) odpovídající podmínkám dle tohoto článku Smlouvy Objednateli nejpozději při předání Staveniště dle této Smlouvy, a to nikoli jako součást jeho nabídky, a dále i opakovaně kdykoliv do 10 dnů od žádosti Zhotovitele. Porušení povinnosti předložit pojistnou smlouvu či pojistné smlouvy v souladu s touto Smlouvou, nebo neudržování pojištění v platnosti

v souladu s touto Smlouvou, je podstatným porušením této Smlouvy a povinností Zhotovitele.

9. STAVENIŠTĚ

- 9.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště (tj. předat dispozici s ním) nejpozději do 5 dnů od výzvy Objednatele k převzetí staveniště, avšak nejdříve předá zástupce Objednatele staveniště v termínu touto Smlouvou stanoveném. Zhotovitel je při převzetí staveniště povinen prověřit, zda nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení Díla.
- 9.2. Staveniště bude předáno zápisem a bude Zhotoviteli poskytnuto bezplatně po dobu plnění uvedenou v článku 11. této Smlouvy.
- 9.3. Do týdne od předání staveniště předloží Zhotovitel Objednateli předběžný harmonogram prací včetně termínů dílčího plnění realizace Díla.
- 9.4. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci Díla na pozemcích k tomu určených a v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.
- 9.5. Zhotovitel je povinen zařídit si případná správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště nebo deponií.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce Autorského dozoru projektanta a Technického dozoru stavebníka, případně činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 9.7. Případný zdroj vody, elektrické energie a další si zhotovitel smluvně zajistí u provozovatelů těchto zařízení.
- 9.8. Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými podobnými produkty. Zhotovitel nesmí v průběhu výstavby přerušit dodávky elektrického proudu a telekomunikačního spojení, jakož ani jiná média, komodity či informační toky transportovaná/é prostřednictvím inženýrských či datových sítí, k nemovitostem nacházejícím se podél realizované stavby. Veškeré náklady a sankce vyplývající z poškození a jejich obnovy nese Zhotovitel.
- 9.9. Zhotovitel je povinen užívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně Zhotovitel.
- 9.10. Staveniště bude vyklizeno včetně všech součástí zařízení staveniště a likvidace všech odpadů vzniklých při stavbě do 14 dnů po podpisu Protokolu oběma Stranami.

10. STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být vynechávána prázdná místa.
- 10.2. Povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí Zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle Protokolu nebo předáním a převzetím Díla bez vad.
- 10.3. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku:
 - a) Autorský dozor a Technický dozor,
 - b) orgány státního stavebního dohledu,
 - c) příslušné orgány státní správy,
 - d) Objednatel a Zhotovitel.
- 10.4. Jestliže Objednatel, Technický dozor, Autorský dozor nebo Zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do tří pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Pokud má Objednatel na stavbě pouze občasný technický dozor, prodlužuje se termín k vyjádření na pět dnů s tím, že Zhotovitel je povinen zaslat průpis stavebního deníku, v případě potřeby vyjádření k zápisu, v den provedení zápisu emailem nebo faxem Objednateli a technickému dozoru.
- 10.5. Objednateli je v průběhu realizace stavby předáván originál stavebního deníku. Originál archivuje Objednatel po dobu deseti let ode dne protokolárního předání a převzetí stavby. První a druhý průpis bude Zhotovitel ukládat v průběhu zhotovení stavby odděleně od originálu, aby byl k dispozici v případě zničení nebo ztráty originálu.
- 10.6. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku a/nebo v zápisech z kontrolních dnů nelze považovat za změny či dodatky Smlouvy.

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 11.1. Místem plnění je v místní části města Česká Kamenice - koupaliště.

Termín předání a převzetí staveniště: do 14 dnů od účinnosti této Smlouvy

Strany tímto pro vyloučení pochybností sjednávají, že Zhotovitel je povinen ve stejné lhůtě převzít i jen část staveniště, pokud na něm lze začít alespoň s částečnou realizací Díla, a bezodkladně započít se zhotovováním Díla. Strany se zavazují v takovém případě bezodkladně po převzetí příslušné části staveniště uzavřít písemný dodatek, který zohlední, jak se částečné převzetí staveniště odrazí v lhůtách pro dokončení Díla.

- 11.2. Termín zahájení stavebních prací (zahájení díla stavby, tj. faktické započetí stavebních či obdobných prací po převzetí staveniště): neprodleně po předání a převzetí staveniště. Nezahájení stavebních prací řádně a včas dle této Smlouvy je podstatným porušením této Smlouvy a povinností Zhotovitele.
- 11.3. **Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví nejpozději do 8 týdnů (2. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM) od předání a převzetí staveniště.** Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.
- 11.4. Předání a převzetí Díla se uskuteční nejpozději do 14 dnů od dokončení stavebních prací.
- 11.5. Nastane-li skutečnost, že bude před výše stanoveným termínem zrealizována ze strany Zhotovitele již část Díla, je oprávněn Objednatel převzít část staveniště, na němž se předmětná část Díla nachází, pakliže tak nebude znemožněno Zhotoviteli dokončit Dílo celé.
- 11.6. Dokončením Díla se rozumí den podepsání protokolu o předání a převzetí díla („Protokol“) oběma Stranami. Protokol bude podepsán až po provedení všech zkoušek a testů, které prokáží dodržení předepsaných parametrů a kvality díla v souladu s čl. 12. Smlouvy.
- 11.7. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této Smlouvy prostřednictvím písemných dodatků podepsaných oběma Stranami, s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění Díla na základě pokynu Objednatele.
- 11.8. Zhotovitel je povinen přerušit provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele. Pro takový pokyn postačuje pouhý zápis do stavebního deníku podepsaný oběma Stranami.
- 11.9. V případě, že se vyskytnou překážky bránící započetí nebo provádění Díla neležící na straně Zhotovitele, a budou to překážky, které nemohl jako zkušený odborník předpokládat, mohou být práce po dohodě s Objednatelem přerušeny na nezbytně nutnou dobu. Objednatel není nikterak oprávněn nepotvrdit dobu překážek, pakliže pro to nejsou dány spravedlivé důvody.
- 11.10. Dohoda o přerušení stavebních prací na zhotovení Díla musí být zapsána ve stavebním deníku, kde musí být písemně stvržena oběma Stranami. Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky, vzniká v takovém případě Zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů o dobu trvání těchto překážek.

Zároveň musí být prodloužení jednotlivých termínů provedeno vyhotovením písemného dodatku připojeného k této Smlouvě. Poté, co nepříznivé podmínky pominou, je Zhotovitel povinen opětovně nastoupit k provádění Díla, a to do dvou dnů od jejich pominutí.

Nedojde-li k zapsání přerušení stavebních prací na zhotovení Díla do stavebního deníku a k potvrzení nemožnosti provádět Dílo prostřednictvím písemného dodatku k této Smlouvě, nelze vycházet z pouhé premisy, že by došlo k prodloužení předmětných lhůt (i z důvodu nepříznivých klimatických podmínek). V takovém případě by tedy k faktickému prodloužení lhůt nedošlo.

12. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k předání a převzetí Díla alespoň 5 pracovních dní před navrhovaným termínem.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně provedené Dílo. Za řádně provedené dílo se považuje Dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit Objednateli k účelu vyplývajícím z této Smlouvy, a které Zhotovitel předá Objednateli v dohodnutém čase, na dohodnutém místě a které nebude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání jeho řádnému užívání, a ke kterému budou řádně předloženy veškeré doklady dle této Smlouvy.
- 12.3. Předání a převzetí bude zorganizováno Objednatelem a bude provedeno písemným vyhotovením Protokolu, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí Díla.
- 12.4. Protokol musí obsahovat zejména:
 - a) Označení osoby Zhotovitele;
 - b) Označení osoby Objednatele;
 - c) Označení této Smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla;
 - d) Název projektu;
 - e) Rozsah a předmět plnění;
 - f) Čas a místo předání Díla;
 - g) Jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této Smlouvy
 - h) Oznámení Objednatele dle bodu 12.7. tohoto článku Smlouvy.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli prohlídku dokončeného Díla.
- 12.6. K předání a převzetí Díla přizve Objednatel osobu vykonávající funkci Technického dozoru stavebníka, případně také Autorského dozoru projektanta.
- 12.7. Objednatel provede prohlídku Díla ve spolupráci s Technickým dozorem na základě výzvy Zhotovitele. Pokud Objednatel zjistí, že předané Dílo trpí

vadami, které však nebrání užívání Díla k účelu vyplývajícimu z této Smlouvy, oznámí Zhotoviteli, že Dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že Objednatel Dílo převzal. Nelze-li dle názoru Objednatele Dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícimu z této Smlouvy, oznámí Zhotoviteli, že Dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že Objednatel Dílo nepřevzal.

- 12.8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla také tehdy, když Zhotovitel nevyzve Objednatele k převzetí Díla včas.
- 12.9. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí Díla musí obsahovat popis vad Díla, včetně termínu jejich odstranění; v případě nemožnosti dohody na termínech odstranění těchto vad budou vady odstraněny maximálně do 14 dnů. V oznámení bude Objednatelem také výslovně uvedeno právo, které v důsledku vady Díla uplatňuje.
- 12.10. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě 7 dnů.
- 12.11. Pro opětovné předání Díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
- 12.12. K řízení o předání a převzetí Díla předloží Zhotovitel následující doklady ve 3 vyhotoveních, není-li výslovně uvedený jiný počet vyhotovení:
 - a) úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele;
 - b) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - c) prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;
 - d) doklad o uložení odpadů dle zákona o odpadech;
 - e) 2x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení Díla (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií Díla za týden);
 - f) zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu Díla;
 - g) prohlášení Zhotovitele Díla o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn Díla při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;
 - h) zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství;
 - i) 1x originál stavebního deníku;
 - j) prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla; a
 - k) další doklady, vyžádané Objednatelem s patřičným předstihem.

13. CENA ZA DÍLO

- 13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou, kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 2 167 720,35,- Kč, a to bez DPH – 1. **HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM**. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 2 622 941,62,- Kč („Cena“).
- 13.2. Smluvená Cena je pevná a konečná. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
- 13.3. Zhotovitel může žádat Objednatele o navýšení ceny Díla v případě rozšíření předmětu Díla nad rámec této Smlouvy, jež by spočívalo v zadání více prací. Takovéto rozšíření předmětu Díla musí být zadáno Zhotoviteli Objednatelem v souladu s touto Smlouvou a bodem 13.8. Smlouvy.
- 13.4. Ke změně Ceny může dojít pouze písemným dodatkem této Smlouvy podepsaným oběma Stranami.
- 13.5. V Ceně je zahrnuto rovněž provedení všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsaných parametrů a kvality díla předepsaných zadáním, projektovou dokumentací, podle které byla zpracována nabídka, touto Smlouvou a normami vztahujícími se k Dílu. Součástí Ceny je zajištění označení stavby včetně získání všech dokladů, které Zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. V Ceně jsou zahrnuty veškeré práce směřující ke zhotovení kompletního Díla.
- 13.6. V Ceně jsou dále zahrnuty veškeré náklady na povolení, vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně uvedení pozemků do původního stavu. Zhotovitel zahrnul do Ceny díla též všechny poplatky za uložení vzniklých odpadů.
- 13.7. Zhotovitel je plátcem DPH. K Ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.
- 13.8. Cena může být upravena po vzájemné dohodě Stran o hodnotu všech víceprací a méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného Objednatelem. Taková dohoda musí být provedena písemně před realizací formou dodatku Smlouvy, na základě Zhotovitelem oceněného výkazu změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list a v případě dohody na změně musí být vyhověno právním předpisům, zejména pak i příslušným ustanovením Zákona o zadávání veřejných zakázek, zejména jeho § 222.
- 13.9. Podklady pro změnu ceny budou následující:
- a) změnový list;

- b) revize projektové dokumentace, nové řešení;
- c) oceněný rozdílový výkaz výměr (pouze přípočty);
- d) vyjádření Autorského dozoru;
- e) vyjádření Technického dozoru; a
- f) zápis ve stavebním deníku.

Bez takto zdokumentované změny není Objednatel oprávněn povolit pokračování prací v dotčeném úseku. Bude-li změna ceny vyvolána změnou technického řešení Díla iniciovanou Zhotovitelem, je povinností Zhotovitele zajistit změnu stavebního povolení, případně územního rozhodnutí a veškerých potřebných podkladů k těmto rozhodnutím (bude-li to nutné).

- 13.10. Pro oceňování případných víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v původní nabídce Zhotovitele. V případě, že nejsou jednotkové ceny pro některé položky v nabídce obsaženy, budou použity jednotkové ceny podle ceníku RTS. Účtovat částky za vícepráce je možné až po uzavření písemného dodatku k této Smlouvě. Objednatel neakceptuje prodloužení termínu dokončení Díla z důvodu případných víceprací.
- 13.11. Dodatek této Smlouvy může být uzavřen pouze v souladu s bodem 18.2. Smlouvy v průběhu provádění prací a na základě požadavku vzneseného jednou ze Stran nejpozději 15 dní před uplynutím termínu pro dokončení Díla. Dodatkem této Smlouvy nesmí dojít k podstatným změnám původních ujednání stran, případně musí být postupováno dle § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

14. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 14.1. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu do 14 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení – podpisu Protokolu o předání a převzetí díla v souladu s čl. 11 a 12 Smlouvy oběma smluvními Stranami. Zhotovitel v konečném vyúčtování zohlední všechny zálohové platby provedené dle bodu 14.4. Smlouvy.
- 14.2. Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od prokazatelného doručení Objednateli.
- 14.3. Platební doklady budou adresovány a doručovány (možno i osobně do podatelny) na Město Česká Kamenice, náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:
 - a) označení faktury a její číslo;
 - b) název a sídlo Zhotovitele a Objednatele;
 - c) bankovní spojení Zhotovitele a Objednatele;

- d) IČ a DIČ Zhotovitele a Objednatel;e;
- e) předmět Smlouvy (název a č. stavby) a číslo Smlouvy (Objednatel;e);
- f) cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy, event. údaj o přenesení daňové povinnosti;
- g) datum zdanitelného plnění a datum splatnosti;
- h) stanovisko a podpis Technického dozoru, včetně objednatel;em odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a výkazu provedených prací za fakturační období (u konečné faktury i předávací protokol); a
- i) razítko a podpis Zhotovitele;
- j) název a registrační číslo projektu.

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

- 14.4. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat k prvnímu dni následujícího měsíce dílčí faktury, tj. účtovat zálohy. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel na základě Technickým dozorem odsouhlaseného výkazu prací provedených v příslušném období, který bude přílohou dílčí faktury. Objednatel;em odsouhlasený soupis provedených prací musí být součástí každé (i dílčí či zálohové) faktury, v opačném případě je faktura neúplná a Objednatel ji nemusí uhradit.

Součet záloh fakturovaných dílčími fakturami, které budou proplaceny v jednotlivých měsících, bude činit maximálně 80 % dohodnuté Ceny. Takto placené práce se prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Jejich úhrada neznamená částečné předání a převzetí Díla ani začátek záruční doby díla nebo jeho části. Strany se dohodly, že dílčí faktura bude Zhotovitel;em vystavena jen v případě, že cena skutečně provedených prací v příslušném měsíci přesáhne 2,5 % dohodnuté Ceny.

Zhotovitel je povinen členit konečné i dílčí faktury, výkazy provedených prací, zjišťovací protokoly a další případné průběžné rekapitulace postupu prací, dle písemných pokynů Objednatel;e. Výkazy provedených prací je Zhotovitel povinen předkládat Objednateli rovněž v otevřeném datovém formátu akceptovatelném pro Objednatel;e (např. .xml). Pokud výše uvedené dokumenty nebudou předkládány v Objednatel;em stanoveném členění a formátu, může je Objednatel vrátit k přepracování. V takovém případě nezačne Objednateli plynout lhůta k úhradě faktur navazujících se na tyto přehledy.

15. BANKOVNÍ ZÁRUKA

15.1. Není relevantní

16. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PRÁVA Z VAD

- 16.1. Zhotovitel přebírá záruku za Dílo po 60 měsících od dokončení díla Zhotovitelem a předání Objednateli. Po tuto dobu zodpovídá Zhotovitel za to, že Dílo bude mít vlastnosti předpokládané touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, normami a projektem, a že bude způsobilé pro vady ani nedodělky nerušenému používání k obvyklému účelu. Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad, nebo poskytnutí přiměřené slevy. K odstranění vady zástupce Objednatele písemně vyzve Zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vady, případně jej vyzve také provozovatel převzatého Díla se souhlasem Objednatele. Záruční doba počíná běžet dokončením Díla Zhotovitelem a jeho předáním Objednateli.
- 16.2. Písemné oznámení vad (reklamace) v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny pro jejich odstranění stanovené Objednatelem, pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. U vad, jejichž odstranění nesnese odkladu, se Zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 48 hodin od jejich oznámení a provést jejich odstranění bezodkladně, nejpozději do 3 dnů. Charakter vady, tj. zda snese či nesnese odkladu, určí Objednatel. Odstranění vad bude vždy odkontrolováno a písemně stvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem, příp. provozovatelem. Jestliže Zhotovitel ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě vady neodstraní, nebo bude jinak zřejmé, že Zhotovitel tak ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě neučiní a/nebo včas nenastoupí k odstraňování vad či nebude soustavně pracovat na jejich odstranění, a/nebo bude vada takového charakteru, že bude potřebné její odstranění k zabránění další újmy dříve, než bude schopen se Objednatel dostavit (zejména v případě havárií), je Objednatel oprávněn dát vady na náklady Zhotovitele odstranit třetí osobě. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že soustavnou prací na jejich odstranění se rozumí takový postup, který nevykazuje nedůvodná přerušení a prostoje, přičemž běžné přestávky v práci či rozvržení pracovní a nepracovní doby v jednotlivých dnech nezpůsobují, že by nešlo o soustavnou práci.
- 16.3. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o oprávněnosti reklamace soudem.
- 16.4. Záruční doba dle bodu 16.1. tohoto článku Smlouvy na reklamovanou část Díla stavby se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do odstranění vady.
- 16.5. Objednatel, popř. provozovatel, bude užívat Dílo v době záruky dle provozního řádu, včetně řádné údržby veškerého zařízení. Zhotovitel neručí za vady vzniklé v důsledku nedodržení předepsané údržby, nebo pokynů pro užívání, které Zhotovitel Objednateli prokazatelně předal. Provozní řád či pokyny pro užívání však nesmějí být nespravedlivě či nepřiměřeně omezující

pro Objednatele či provozovatele Díla, zejména pak vzhledem k účelům užívání Díla.

17. SANKCE

- 17.1. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za každý započatý den prodlení s dokončením Díla oproti termínu touto Smlouvou stanovenou v bodě 11.4. této Smlouvy.
- 17.2. Jednotlivé vady a nedodělky, nebude-li dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel do 14 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatel. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení s odstraněním a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek. Jedná se o vady/nedodělky zjištěné při předání Díla Objednateli uvedené v Protokolu.
- 17.3. V případě prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstraňování vad, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení s nastoupením k odstranění a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
- 17.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad ve stanovených či dohodnutých lhůtách je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, -Kč za každý den prodlení s odstraněním a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
- 17.5. V případě porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. 4 bodu 4.3. – 4.7. Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000, - Kč za každé takové jednotlivé porušení a týden, po které porušení trvá.
- 17.6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jakékoli další své povinnosti dle této smlouvy, která není uvedena v čl. 17 bodu 17.1.-17.5. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení se splněním takové povinnosti a za každou jednu takovou porušenou povinnost.
- 17.7. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu neuvedení staveniště do původního, nebo projektovaného stavu.
- 17.8. Zaplacením ani sjednáním jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není nikterak dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy.

- 17.9. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli řádně vystavené a oprávněné faktury Zhotovitele má Zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 17.10. Poruší-li Zhotovitel jakoukoli z výše uvedených povinností vyplývajících mu z této Smlouvy, má povinnost zaplatit Objednateli smluvní pokutu v určité výši dle tohoto článku Smlouvy již dle samotné výzvy Objednatele bez ohledu na skutečnost, zda je požadavek Objednatele na zaplacení smluvní pokuty oprávněný či nikoli. Případnou neoprávněnost požadavku může Zhotovitel rozporovat teprve po uhrazení smluvní pokuty.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Stranami.
- 18.2. Tato Smlouva může být upřesněna či měněna pouze písemnými číslovanými dodatky v případě změn požadavků na časový a věcný postup, rozsah prací nebo úpravu ceny. V takových dodatcích strany společně přesně specifikují, jaké ustanovení původní Smlouvy je měněno příp. rušeno.
- 18.3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit jakékoli své pohledávky z této Smlouvy na třetí osoby. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za Objednatelem vůči pohledávkám Objednatele z této Smlouvy.
- 18.4. Veškeré písemnosti doručované mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou budou považovány za doručené:
- a) pátý pracovní den od okamžiku jejich prokazatelného odeslání druhé Straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, případně adresu písemně oznámenou příjemcem zásilky druhé smluvní Strany před odesláním zásilky; nebo
 - b) v okamžik skutečného doručení zásilky druhé Straně;
- a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
- 18.5. Návrh na úpravu Smlouvy je oprávněná předložit kterákoliv ze Stran.
- 18.6. Dodatek nabude platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními Stranami.
- 18.7. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této Smlouvy.
- 18.8. Obě smluvní strany se podrobně seznámily s obsahem Smlouvy a bez výhrad s ním souhlasí.

18.9. Tato Smlouva je vyhotovena buď v elektronické podobě, nebo ve dvou listinných stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní Strana obdržela jeden stejnopis.

18.10. V otázkách neupravených touto Smlouvou se strany řídí OZ. Vylučují přitom použití ust. § 556, 564, 558 odst. 2, 1740 odst. 3 OZ a všech dalších dispositivních ustanovení tohoto zákona, které by byly v rozporu s ustanoveními této Smlouvy.


Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje a souhlasí s tím, že tato Smlouva a/nebo její součásti či přílohy, případně dokumenty s ní související, jakož i informace v nich obsažené, mohou podléhat povinnosti uveřejnění mimo jiné v registru smluv, a i pokud by nepodléhaly takové povinnosti, mohou být i přesto uveřejněny v registru smluv a/nebo na internetových stránkách Objednatele.

Přílohy smlouvy:

1. Položkový rozpočet

Tato Smlouva byla projednána na 13. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválena jejím usnesením č. 306/13/RM/2024 ze dne 24. 6. 2024.

V České Kamenici dne 19. 9. 24



Objednatel

V Benešově nad Ploučnicí dne 24. 9. 2024



Zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2024069 Revitalizace koupaliště v České Kamenici - I. fáze

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Bardzák s.r.o.

IČO: 28745001

Sokolovská 114

DIČ: CZ28745001

40722

Benešov nad Pl.

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

2 131 220,35

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

20 000,00

Ostatní náklady

16 500,00

Celkem

2 167 720,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

12 %

0,00 CZK

Snížená DPH

12 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

2 167 720,35 CZK

Základní DPH

21 %

455 221,27 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 622 941,62 CZK

v

24.9.2024

dne

19.9.24

Za zhotovitele

IČO: 28745001

DIČ: CZ 287 45 001

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	HTÚ	0,00	413 427,18	86 819,71	500 246,89	19
2024069	Česká Kamenice					
02	Zemní práce pro opěrné zdi a zásypy za zdmi	0,00	39 807,47	8 359,57	48 167,04	2
2024069	Česká Kamenice					
03	Opěrná zeď u apartmánu č. 3	0,00	159 648,66	33 526,22	193 174,88	7
2024069	Česká Kamenice					
04	Opěrná zeď u apartmánu č. 4	0,00	148 346,97	31 152,86	179 499,83	7
2024069	Česká Kamenice					
05	Opěrná zeď u apartmánu č. 5, 6	0,00	145 398,31	30 533,65	175 931,96	7
2024069	Česká Kamenice					
06	Opěrná zeď u apartmánu č. 7	0,00	70 071,62	14 715,04	84 786,66	3
2024069	Česká Kamenice					
07	Svahová zeď z betonových tvárnic	0,00	164 859,02	34 620,39	199 479,41	8
2024069	Česká Kamenice					
08	Základy pod apartmány	0,00	309 777,05	65 053,18	374 830,23	14
2024069	Česká Kamenice					
09	Drenáž	0,00	100 330,35	21 069,37	121 399,72	5
2024069	Česká Kamenice					
10	Kanalizace	0,00	287 460,59	60 366,72	347 827,31	13
2024069	Česká Kamenice					
11	Venkovní vodovod	0,00	292 093,13	61 339,56	353 432,69	13
2024069	Česká Kamenice					
12	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	36 500,00	7 665,00	44 165,00	2
2024069	Česká kamenice					
Celkem za stavbu		0,00	2 167 720,35	455 221,27	2 622 941,62	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
-------	-------	----------	--	--	--------	---

1	Zemní práce	HSV			523 977,69	24,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			685 580,60	31,6
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			58 994,92	2,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			199 261,19	9,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			33 765,00	1,6
5	Komunikace	HSV			179 731,00	8,3
8	Trubní vedení	HSV			362 202,05	16,7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			500,00	0,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 625,00	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			82 582,90	3,8
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	0,9
ON	Ostatní náklady	ON			16 500,00	0,8
Cena celkem					2 167 720,35	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024069	Revitalizace koupaliště v České Kamenici - I. fáze
O:	01	HTÚ
R:	2024069	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				239 417,18		
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	532,88000	150,00	79 932,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		plochy pro apartmány - zářezy :						
		A1 : 11,2*4,2*0,5		23,52000				
		A2 : 11,2*4,2*0,5*0,5		11,76000				
		A3 : 18*6*1,5*0,5		81,00000				
		A4 : 18*6*1,5*0,5		81,00000				
		A5, A6 : 14*14*1,5*0,5		147,00000				
		A7 : 13*7*1,2*0,5		54,60000				
		Mezisoučet		398,88000				
		pro nájezd k apartmánům :						
		A1,A2 : 20*4*1*0,5		40,00000				
		A3 : 30*4*1*0,5		60,00000				
		A7,A5,A6 : 17*4*1*0,5		34,00000				
		A4 : 0						
		Mezisoučet		134,00000				
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	382,88000	60,00	22 972,80	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		deponie pod stavenišťem :						
		výkopávky : 532,88		532,88000				
		násyp : -150		-150,00000				
3	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	509,60907	80,00	40 768,73	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		po dokončení prací zůstalo na deponii pod stavenišťem :						
		odvoz na deponii investora :						
		HTU : 382,88		382,88000				
		zemní práce pro opěrné zdi : 75,969		75,96900				
		zásyp za opěrnými zdmi : -105,66687		-105,66687				
		základy - piloty : 11,77594		11,77594				
		drenáže : 24,156		24,15600				
		kanalizace : 75		75,00000				
		vodovod : 45,495		45,49500				
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	509,60907	50,00	25 480,45	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		po dokončení prací zůstalo na deponii pod stavenišťem :						
		odvoz na deponii investora :						
		HTU : 382,88		382,88000				
		zemní práce pro opěrné zdi : 75,969		75,96900				
		zásyp za opěrnými zdmi : -105,66687		-105,66687				
		základy - piloty : 11,77594		11,77594				
		drenáže : 24,156		24,15600				
		kanalizace : 75		75,00000				
		vodovod : 45,495		45,49500				
5	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 96% PS	m3	150,00000	50,00	7 500,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		předpoklad : 150		150,00000				
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku - sypanina na výšku přes 2m	m3	382,88000	15,00	5 743,20	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		deponie pod stavenišťem :						
		výkopávky : 532,88		532,88000				
		násyp : -150		-150,00000				
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	268,00000	15,00	4 020,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pro nájezd k apartmánům :						
		A1,A2 : 20*4		80,00000				
		A3, : 30*4		120,00000				
		A7,A5,A6 : 17*4		68,00000				
8	182201101R00	Svahování násypů	m2	260,00000	50,00	13 000,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
9	010130300200R	Rypadlo kolové	Sh	50,00000	800,00	40 000,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	2024069	Revitalizace koupaliště v České Kamenici - I. fáze
O:	01	HTÚ
R:	2024069	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

čerpání na základě odsouhlasení TDI
ostatní práce nespecifikované práce :
předpoklad : 50 50,00000

Díl: 5	Komunikace					174 010,00		
---------------	-------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

10	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	201,00000	50,00	10 050,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pro nájezd k apartmánům :						
		A1,A2 : 20*3		60,00000				
		A3, : 30*3		90,00000				
		A7,A5,A6 : 17*3		51,00000				

11	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	234,50000	80,00	18 760,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		pod panelovou komunikací :						
		pro nájezd k apartmánům :						
		A1,A2 : 20*3,5		70,00000				
		A3, : 30*3,5		105,00000				
		A7,A5,A6 : 17*3,5		59,50000				

12	584121111R00	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm	m2	201,00000	200,00	40 200,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		počítáno s obrátkovostí panelů :						
		pro nájezd k apartmánům :						
		A1,A2 : 20*3		60,00000				
		A3, : 30*3		90,00000				
		A7,A5,A6 : 17*3		51,00000				

13	59381134R	Panel silniční IZD 300/100/15	kus	30,00000	3 500,00	105 000,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		předpoklad : 30		30,00000				

Celkem						413 427,18		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024069	Revitalizace koupaliště v České Kamenici - I. fáze
O:	02	Zemní práce pro opěrné zdi a zásypy za zdmi
R:	2024069	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				39 807,47		
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	75,96900	150,00	11 395,35	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		A3 :						
		16*(0,8+0,3+0,25)*0,75		16,20000				
		16*0,85*0,45		6,12000				
		A4 :						
		16*(0,8+0,3+0,25)*0,75		16,20000				
		16*0,85*0,45		6,12000				
		A5,A6 :						
		(11+3,55-0,85)*0,8*0,75		8,22000				
		(11+3,55-0,85)*0,85*0,45		5,24025				
		A7 :						
		7,5*0,8*0,75		4,50000				
		7,5*0,85*0,45		2,86875				
		svahová zeď :						
		(4,2+6,6+6)*1,25*0,5		10,50000				
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	193,53770	100,00	19 353,77	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		deponie pod stavenišťem :						
		výkop : 75,769		75,76900				
		dovoz pro zásyp z deponie :						
		zásyp : 105,6687		105,66870				
		násyp : 12,1		12,10000				
3	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS	m3	12,10000	50,00	605,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		plochy apertmánů :						
		A1 : 11*4*0,15		6,60000				
		A2 : 11*4*0,25*0,5		5,50000				
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	105,66687	80,00	8 453,35	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		A3 :						
		15*2*1,8*0,5		27,00000				
		15*0,75*0,75		8,43750				
		A4 :						
		15*2*1,5*0,5		22,50000				
		15*0,75*0,75		8,43750				
		A5,A6 :						
		(10,6+3,55)*2*1,8*0,5		25,47000				
		(10,6+3,55)*0,75*0,75		7,95938				
		A7 :						
		7*1*0,55*0,5		1,92500				
		7*0,75*0,75		3,93750				
Celkem						39 807,47		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024069	Revitalizace koupaliště v České Kamenici - I. fáze
O:	03	Opěrná zeď u apartmánu č. 3
R:	2024069	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	134 396,92					
1	271531112R00	Poštář základu z kameniva hr. drceného 0-63 mm	m3	1,27500	1 400,00	1 785,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		15*0,85*0,1		1,27500				
2	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvármic, tl. 300 mm výplň tvármic betonem C 20/25	m2	33,75000	2 085,00	70 368,75	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		15*2,25		33,75000				
3	274323411RT3	Železobeton základových pasů C 25/30 XC2, XF1 odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	5,73750	4 145,00	23 781,94	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		15*0,85*0,45		5,73750				
4	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	0,76500	700,00	535,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		čelo pasů : 0,85*0,45*2		0,76500				
5	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	0,76500	150,00	114,75	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Včetně očištění, vyřízení a uložení bednicího materiálu.						
		čelo pasů : 0,85*0,45*2		0,76500				
6	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,13720	54 030,00	7 412,92	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		vodorovná : 15*8*1,1*0,000888		0,11722				
		řminky : 15*4*1,5*0,000222		0,01998				
7	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,53546	56 770,00	30 398,06	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		svislá 8 profilů/m : 15*8*2,55*0,000888		0,27173				
		vodorovná : 15*2*9*1,1*0,000888		0,26374				
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry	13 819,20					
8	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	32,00000	40,00	1 280,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		16*0,5*4		32,00000				
9	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16-32 mm	m3	4,00000	1 600,00	6 400,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		16*0,5*0,5		4,00000				
10	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	16,00000	23,00	368,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
11	2.01	Zhotovení spádování drenáže - jílový klín	m	16,00000	240,00	3 840,00	Vlastní	Indiv
12	28611233R	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm	m	16,00000	54,00	864,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
13	69366077R	Geotextilie netkaná 63/30 T ÚV, 300 g/m2	m2	36,80000	29,00	1 067,20	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		32*1,15		36,80000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	150,00					
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	15,00000	10,00	150,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 375,00					
15	95.01	Dodávka a montáž - trubka PVC D 50 mm osazená ve zdi - odvodňovací trubky, dl. 400 mm	ks	11,00000	125,00	1 375,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	9 907,54					
16	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné	t	49,53772	200,00	9 907,54	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Celkem						159 648,66		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024069	Revitalizace koupaliště v České Kamenici - I. fáze
O:	04	Opěrná zeď u apartmánu č. 4
R:	2024069	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				123 529,96		
1	271531112R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-63 mm 15*0,85*0,1	m3	1,27500	1 500,00	1 912,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				1,27500				
2	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tváric, tl. 300 mm výplň tváric betonem C 20/25 15*2	m2	30,00000	2 085,00	62 550,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				30,00000				
3	274323411RT3	Železobeton základových pasů C 25/30 XC2, XF1 odolnost proti střídavému působení mrazu 15*0,85*0,45	m3	5,73750	4 145,00	23 781,94	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				5,73750				
4	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení čelo pasů : 0,85*0,45*2	m2	0,76500	700,00	535,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				0,76500				
5	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění Všechné očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu. čelo pasů : 0,85*0,45*2	m2	0,76500	150,00	114,75	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				0,76500				
6	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505) vodorovná : 15*8*1,1*0,000888 lžminky : 15*4*1,5*0,000222	t	0,13720	54 030,00	7 412,92	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				0,11722				
				0,01998				
7	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) svislá 8 profilů/m : 15*8*2,3*0,000888 vodorovná : 15*2*8*1,1*0,000888	t	0,47952	56 770,00	27 222,35	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				0,24509				
				0,23443				
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				13 958,40		
8	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 16*0,5*4	m2	32,00000	44,00	1 408,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				32,00000				
9	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16-32 mm 16*0,5*0,5	m3	4,00000	1 600,00	6 400,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				4,00000				
10	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	16,00000	23,00	368,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
11	2.01	Zhotovení spádování drenáže - jílový klín	m	16,00000	240,00	3 840,00	Vlastní	Indiv
12	28611233R	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm	m	16,00000	54,70	875,20	RTS 24/ I	RTS 24/ I
13	69366077R	Geotextilie netkaná 63/30 T ÚV, 300 g/m2 32*1,15	m2	36,80000	29,00	1 067,20	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				36,80000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				150,00		
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	15,00000	10,00	150,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 375,00		
15	95.01	Dodávka a montáž - trubka PVC D 50 mm osazená ve zdi odvodňovací trubky, dl. 400 mm	ks	11,00000	125,00	1 375,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 333,61		
16	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné	t	46,66805	200,00	9 333,61	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Celkem						148 346,97		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024069	Revitalizace koupaliště v České Kamenici - I. fáze
O:	05	Opěrná zeď u apartmánu č. 5, 6
R:	2024069	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				121 919,13		
1	271531112R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-63 mm (3,8-0,85+10,6)*0,85*0,1	m3	1,15175	1 500,00	1 727,63	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				1,15175				
2	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvámic, tl. 300 mm výplň tvámic betonem C 20/25 (3,8-0,55+10,6-0,25)*2,25	m2	30,60000	2 085,00	63 801,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				30,60000				
3	274323411RT3	Železobeton základových pasů C 25/30 XC2, XF1 odolnost proti střídavému působení mrazu (3,8-0,85+10,6)*0,85*0,45	m3	5,18288	4 145,00	21 483,04	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				5,18288				
4	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení čelo pasů : 0,85*0,45*2	m2	0,76500	700,00	535,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				0,76500				
5	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu. čelo pasů : 0,85*0,45*2	m2	0,76500	150,00	114,75	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				0,76500				
6	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505) vodorovná : (3,8-0,85+10,6)*8*1,1*0,000888 třminky : (3,8-0,85+10,6)*4*1,5*0,000222	t	0,12393	54 030,00	6 695,94	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				0,10589				
				0,01805				
7	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) svislá 8 profilů/m' : (3,8-0,55+10,6-0,25)*8*2,55*0,000888 vodorovná : (3,8-0,55+10,6-0,25)*2*9*1,1*0,000888	t	0,48549	56 770,00	27 561,27	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				0,24637				
				0,23912				
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				13 086,00		
8	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 (11+4)*0,5*4	m2	30,00000	44,00	1 320,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				30,00000				
9	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16-32 mm (11+4)*0,5*0,5	m3	3,75000	1 600,00	6 000,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				3,75000				
10	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot 11+4	m	15,00000	23,00	345,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				15,00000				
11	2.01	Zhotovení spádování drenáže - jílový klín (11+4)	m	15,00000	240,00	3 600,00	Vlastní	Indiv
				15,00000				
12	28611233R	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm	m	15,00000	54,70	820,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
13	69366077R	Geotextilie netkaná 63/30 T UV, 300 g/m2 30*1,15	m2	34,50000	29,00	1 000,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
				34,50000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				130,00		
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	13,00000	10,00	130,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 250,00		
15	95.01	Dodávka a montáž - trubka PVC D 50 mm osazená ve zdi - odvodňovací trubky, dl. 400 mm	ks	10,00000	125,00	1 250,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 013,18		
16	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné	t	45,06589	200,00	9 013,18	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Celkem						145 398,31		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024069	Revitalizace koupaliště v České Kamenici - I. fáze
O:	06	Opěrná zeď u apartmánu č. 7
R:	2024069	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				57 993,98		
1	271531112R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-63 mm 7*0,85*0,1	m3	0,59500	1 500,00	892,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
2	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvámic, tl. 300 mm výplň tvámic betonem C 20/25 7*2	m2	14,00000	2 085,00	29 190,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
3	274323411RT3	Železobeton základových pasů C 25/30 XC2, XF1 odolnost proti střídavému působení mrazu 7*0,85*0,45	m3	2,67750	4 145,00	11 098,24	RTS 24/ I	RTS 24/ I
4	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení čelo pasů : 0,85*0,45*2	m2	0,76500	700,00	535,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
5	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění Všechné očištění, vyčištění a uložení bednicího materiálu. čelo pasů : 0,85*0,45*2	m2	0,76500	150,00	114,75	RTS 24/ I	RTS 24/ I
6	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505) vodorovná : 7*8*1,1*0,000888 lžminky : 7*4*1,5*0,000222	t	0,06402	54 030,00	3 459,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
7	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) svislá 8 profilů/m' : 7*8*2,3*0,000888 vodorovná : 7*2*8*1,1*0,000888	t	0,22378	56 770,00	12 703,99	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				6 979,20		
8	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 8*0,5*4	m2	16,00000	44,00	704,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
9	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16-32 mm 8*0,5*0,5	m3	2,00000	1 600,00	3 200,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
10	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	8,00000	23,00	184,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
11	2.01	Zhotovení spádování drenáže - jílový klín	m	8,00000	240,00	1 920,00	Vlastní	Indiv
12	28611233R	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm	m	8,00000	54,70	437,60	RTS 24/ I	RTS 24/ I
13	69366077R	Geotextilie netkaná 63/30 T UV, 300 g/m2 16*1,15	m2	18,40000	29,00	533,60	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				70,00		
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	7,00000	10,00	70,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				625,00		
15	95.01	Dodávka a montáž - trubka PVC D 50 mm osazená ve zdi - odvodňovací trubky, dl. 400 mm	ks	5,00000	125,00	625,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 403,44		
16	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné	t	22,01720	200,00	4 403,44	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Celkem						70 071,62		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024069	Revitalizace koupaliště v České Kamenici - I. fáze
O:	07	Svahová zeď z betonových tváric
R:	2024069	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				39 204,14		
1	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	23,18400	800,00	18 547,20	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		obsyp - podsyp pod bet. tvárnice : (4,2+6,6+6)*2,3*0,6		23,18400				
2	583423211R	Kamenivo drcené 0/32	t	45,90432	450,00	20 656,94	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		obsyp - podsyp pod bet. tvárnice : (4,2+6,6+6)*2,3*0,6*1,98		45,90432				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				15 750,00		
3	271531112R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-63 mm	m3	10,50000	1 500,00	15 750,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		(4,2+6,6+6)*1,25*0,5		10,50000				
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				11 152,12		
4	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	35,20000	44,00	1 548,80	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		(5+6,6+6)*0,5*4		35,20000				
5	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16-32 mm	m3	4,40000	1 600,00	7 040,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		(5+6,6+6)*0,5*0,5		4,40000				
6	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	17,60000	23,00	404,80	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		5+6,6+6		17,60000				
7	28611233R	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm	m	18,00000	54,70	984,60	RTS 24/ I	RTS 24/ I
8	69366077R	Geotextilie netkaná 63/30 T UV, 300 g/m2	m2	40,48000	29,00	1 173,92	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		35,2*1,15		40,48000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				89 818,61		
9	327111121R00	Osazení svahových tváric, hmotností do 60 kg	m2	21,00000	590,00	12 390,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Položka je určena pro ruční osazení tvarovek, bez provedení jakékoliv výplně.						
		(4,2+6,6+6)*1,25		21,00000				
10	327111121R00	Zasypání svahových tváric se zhuštěním	m3	5,40800	931,00	5 034,85	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1. řada : 28*0,52*0,32*0,25		1,16480				
		2. řada : 27*0,52*0,32*0,25		1,12320				
		3. řada : 26*0,52*0,32*0,25		1,08160				
		4. řada : 25*0,52*0,32*0,25		1,04000				
		5. řada : 24*0,52*0,32*0,25		0,99840				
11	5832011R	Zemina zahradní, netříděná	t	9,73440	400,00	3 893,76	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Vhodná k úpravě zahrad, parků.						
		1. řada : 28*0,52*0,32*0,25*1,8		2,09664				
		2. řada : 27*0,52*0,32*0,25*1,8		2,02176				
		3. řada : 26*0,52*0,32*0,25*1,8		1,94688				
		4. řada : 25*0,52*0,32*0,25*1,8		1,87200				
		5. řada : 24*0,52*0,32*0,25*1,8		1,79712				
12	59228305R	Svahovka 600 x 400 x 250 mm	kus	137,00000	500,00	68 500,00	RTS 24/ I	Indiv
		1. řada : 28		28,00000				
		2. řada : 27		27,00000				
		3. řada : 26		26,00000				
		4. řada : 25		25,00000				
		5. řada : 24		24,00000				
		ztrátne 5% : 130*0,05		6,50000				
		1-0,5		0,50000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 934,15		
13	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné	t	89,34149	100,00	8 934,15	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Celkem						164 859,02		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024069	Revitalizace koupaliště v České Kamenici - I. fáze
O:	07	Svahová zeď z betonových tvárnic
R:	2024069	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	2024069	Revitalizace koupaliště v České Kamenici - I. fáze
O:	08	Základy pod apartmány
R:	2024069	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				1 354,23		
1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m deponie pod slaveništěm : vrty : 166,68*3,14*0,15*0,15	m3	11,77594	100,00	1 177,59	RTS 24/ I	RTS 24/ I
2	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku - sypanina na výšku přes 2m deponie pod slaveništěm : vrty : 166,68*3,14*0,15*0,15	m3	11,77594	15,00	176,64	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				196 205,98		
3	224321212R00	Výplň pilot z ŽB C20/25 XC2, XF1 A1 : -1600 : 3,14*0,15*0,15*1,6*6 -1990 : 3,14*0,15*0,15*1,99*4 -2200 : 3,14*0,15*0,15*2,2*6 A2 : -1700 : 3,14*0,15*0,15*1,7*7 -1550 : 3,14*0,15*0,15*1,55*9 A3 : -1450 : 3,14*0,15*0,15*1,45*6 -1850 : 3,14*0,15*0,15*1,85*4 -2050 : 3,14*0,15*0,15*2,2*6 A4 : -1450 : 3,14*0,15*0,15*1,45*6 -1850 : 3,14*0,15*0,15*1,85*4 -2600 : 3,14*0,15*0,15*2,6*6 A5 : -1450 : 3,14*0,15*0,15*1,45*5 -1850 : 3,14*0,15*0,15*1,85*6 -2050 : 3,15*0,15*0,15*2,05*3 -2400 : 3,14*0,15*0,15*2,4*2 A6 : -1450 : 3,14*0,15*0,15*1,45*5 -1850 : 3,14*0,15*0,15*1,85*6 -2050 : 3,14*0,15*0,15*2,05*5 A7 : -1450 : 3,14*0,15*0,15*1,45*5 -1850 : 3,14*0,15*0,15*1,85*6 -2280 : 3,14*0,15*0,15*2,28*3 -2700 : 3,14*0,15*0,15*2,7*2	m3	14,56235	3 905,00	56 865,98	RTS 24/ I	Indiv
4	224383110R00	Zřízení pilot, vytaž. pažnic, z ŽB do 10 m, do D 450 mm A1 : -1600 : 1,2*6 -1990 : 1,6*4 -2200 : 1,8*6 A2 : -1700 : 1,2*7 -1550 : 1,2*9 A3 : -1450 : 1,2*6 -1850 : 1,6*4 2050 : 1,8*6 A4 : -1450 : 1,2*6 -1850 : 1,6*4 -2600 : 1,8*6	m	166,68000	500,00	83 340,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	2024069	Revitalizace koupaliště v České Kamenici - I. fáze
O:	08	Základy pod apartmány
R:	2024069	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

A5 :	
-1450 : 1,2*5	6,00000
-1850 : 1,6*6	9,60000
-2050 : 1,8*3	5,40000
-2400 : 1,8*2	3,60000
A6 :	
-1450 : 1,2*5	6,00000
-1850 : 1,6*6	9,60000
-2050 : 1,8*5	9,00000
A7 :	
-1450 : 1,2*5	6,00000
-1850 : 1,6*6	9,60000
-2280 : 1,8*3	5,40000
-2700 : 2,04*2	4,08000

5	080165100200R	Čerpadlo betonářské tažené	Sh	56,00000	1 000,00	56 000,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				109 442,58		
6	332351131RT4	Bednění sloupů obých - jednorázové spirálové, průměr 300 mm	m	38,99000	400,00	15 596,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I

bednění kruhové, z papíru s trhacím pásem; vnitřní průměr 300 mm; povrchová úprava spirálová

A1 :	
-1600 : 0,25*6	1,50000
-1990 : 0,39*4	1,56000
-2200 : 0,38*6	2,28000
A2 :	
-1700 : 0,5*7	3,50000
-1550 : 0,4*9	3,60000
A3 :	
-1450 : 0,25*6	1,50000
-1850 : 0,25*4	1,00000
2050 : 0,25*6	1,50000
A4 :	
-1450 : 0,25*6	1,50000
-1850 : 0,25*4	1,00000
-2600 : 0,8*6	4,80000
A5 :	
-1450 : 0,25*5	1,25000
-1850 : 0,25*6	1,50000
-2050 : 0,25*3	0,75000
-2400 : 0,6*2	1,20000
A6 :	
-1450 : 0,25*5	1,25000
-1850 : 0,25*6	1,50000
-2050 : 0,35*5	1,75000
A7 :	
-1450 : 0,25*5	1,25000
-1850 : 0,25*6	1,50000
-2280 : 0,5*3	1,50000
-2700 : 0,9*2	1,80000

7	332361821R00	Výztuž sloupů obých z betonářské oceli B500B (10 505)	t	1,62224	57 850,00	93 846,58	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	---	---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

předpoklad :

8 profilů d12/m' = 0,0071 l/m' :

3,5m profilu d6/m' = 0,00077 l/m' :

A1 :

-1600 : 1,6*6*(0,0071+0,00077)	0,07555
-1990 : 1,99*4*(0,0071+0,00077)	0,06265

Položkový rozpočet

S:	2024069	Revitalizace koupaliště v České Kamenici - I. fáze
O:	08	Základy pod apartmány
R:	2024069	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-2200 : 2,2*6*(0,0071+0,00077)		0,10388				
		A2 :						
		-1700 : 1,7*7*(0,0071+0,00077)		0,09365				
		-1550 : 1,55*9*(0,0071+0,00077)		0,10979				
		A3 :						
		-1450 : 1,45*6*(0,0071+0,00077)		0,06847				
		-1850 : 1,85*4*(0,0071+0,00077)		0,05824				
		-2050 : 2,205*6*(0,0071+0,00077)		0,10412				
		A4 :						
		-1450 : 1,45*6*(0,0071+0,00077)		0,06847				
		-1850 : 1,85*4*(0,0071+0,00077)		0,05824				
		-2600 : 2,6*6*(0,0071+0,00077)		0,12277				
		A5 :						
		-1450 : 1,45*5*(0,0071+0,00077)		0,05706				
		-1850 : 1,85*6*(0,0071+0,00077)		0,08736				
		-2050 : 2,05*3*(0,0071+0,00077)		0,04840				
		-2400 : 2,4*2*(0,0071+0,00077)		0,03778				
		A6 :						
		-1450 : 1,45*5*(0,0071+0,00077)		0,05706				
		-1850 : 1,85*6*(0,0071+0,00077)		0,08736				
		-2050 : 2,05*5*(0,0071+0,00077)		0,08067				
		A7 :						
		-1450 : 1,45*5*(0,0071+0,00077)		0,05706				
		-1850 : 1,85*6*(0,0071+0,00077)		0,08736				
		-2280 : 2,28*3*(0,0071+0,00077)		0,05383				
		-2700 : 2,7*2*(0,0071+0,00077)		0,04250				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					2 774,26		
8	998001011R00	Přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	39,63229	70,00	2 774,26	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Celkem	309 777,05
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024069	Revitalizace koupaliště v České Kamenici - I. fáze
O:	09	Drenáž
R:	2024069	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				6 401,34		
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	24,15600	150,00	3 623,40	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		A3 - šachta mezi A4,A5 : 10*0,4*0,9		3,60000				
		opěrka A3 - opěrka A4 : 5,8*0,4*0,9		2,08800				
		šachta mezi A4,A5 - spodní šachta : 14,5*0,4*0,9		5,22000				
		A4 opěrka - spodní šachta : 8,6*0,4*0,9		3,09600				
		A4 - šachta pod A4 : 7,2*0,4*0,9		2,59200				
		A4 - šachta mezi A4,A5 : 5*0,4*0,9		1,80000				
		opěrka A5,A6 - šachty mezi A4,A5 : 2*0,4*0,9		0,72000				
		spodní šachta - výtok : 14*0,4*0,9		5,04000				
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	24,15600	100,00	2 415,60	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		deponie pod slavenišťem :						
		výkop : 24,156		24,15600				
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku - sypanina na výšku přes 2m	m3	24,15600	15,00	362,34	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		deponie pod slavenišťem :						
		deponie pod slavenišťem :						
		výkop : 24,156		24,15600				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				35 784,63		
4	211531111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 32-63 mm	m3	24,15600	1 000,00	24 156,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		A3 - šachta mezi A4,A5 : 10*0,4*0,9		3,60000				
		opěrka A3 - opěrka A4 : 5,8*0,4*0,9		2,08800				
		šachta mezi A4,A5 - spodní šachta : 14,5*0,4*0,9		5,22000				
		A4 opěrka - spodní šachta : 8,6*0,4*0,9		3,09600				
		A4 - šachta pod A4 : 7,2*0,4*0,9		2,59200				
		A4 - šachta mezi A4,A5 : 5*0,4*0,9		1,80000				
		opěrka A5,A6 - šachty mezi A4,A5 : 2*0,4*0,9		0,72000				
		spodní šachta - výtok : 14*0,4*0,9		5,04000				
5	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	174,46000	44,00	7 676,24	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		A3 - šachta mezi A4,A5 : 10*2,6		26,00000				
		opěrka A3 - opěrka A4 : 5,8*2,6		15,08000				
		šachta mezi A4,A5 - spodní šachta : 14,5*2,6		37,70000				
		A4 opěrka - spodní šachta : 8,6*2,6		22,36000				
		A4 - šachta pod A4 : 7,2*2,6		18,72000				
		A4 - šachta mezi A4,A5 : 5*2,6		13,00000				
		opěrka A5,A6 - šachty mezi A4,A5 : 2*2,6		5,20000				
		spodní šachta - výtok : 14*2,6		36,40000				
6	69366074R	Geotextilie netkaná 63/20 T UV, 200 g/m2	m2	200,62900	19,70	3 952,39	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		174,46*1,15		200,62900				
Díl: 5		Komunikace				5 721,00		
7	451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého C 20/25 do 10cm	m2	3,00000	810,00	2 430,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		vtok drenáž : 3		3,00000				
8	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	3,00000	1 097,00	3 291,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		vtok drenáž : 3		3,00000				
Díl: 8		Trubní vedení				35 994,00		
9	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	67,10000	20,00	1 342,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		DN 100 :						
		A3 - šachta mezi A4,A5 : 10		10,00000				
		opěrka A3 - opěrka A4 : 5,8		5,80000				
		A4 opěrka - spodní šachta : 8,6		8,60000				
		A4 - šachta pod A4 : 7,2		7,20000				
		A4 - šachta mezi A4,A5 : 5		5,00000				
		opěrka A5,A6 - šachty mezi A4,A5 : 2		2,00000				
		Mezisoučet		38,60000				
		DN 150 :						

Položkový rozpočet

S:	2024069	Revitalizace koupaliště v České Kamenici - I. fáze
O:	09	Drenáž
R:	2024069	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		šachta mezi A4,A5 - spodní šachta : 14,5		14,50000				
		Mezisoučet		14,50000				
		DN 200 :						
		spodní šachta - výtok : 14		14,00000				
		Mezisoučet		14,00000				
10	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm,	kus	3,00000	656,00	1 968,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
11	28611233R	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm	m	40,00000	54,70	2 188,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
12	28611235R	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 160 mm	m	15,00000	132,00	1 980,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
13	28611236R	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 200 mm	m	15,00000	204,50	3 067,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
14	28611283.AR	Spojka PVC d 100 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	5,00000	56,10	280,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
15	28611285.AR	Spojka PVC d 160 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	3,00000	329,50	988,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
16	28611286.AR	Spojka PVC d 200 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	3,00000	353,00	1 059,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
17	28611303.AR	Odbočka 45° PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	1,00000	271,00	271,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
18	28611326.AR	Zátka PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	5,00000	68,50	342,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
19	28651691.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC	kus	5,00000	101,00	505,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		do šachty : 3+1+1		5,00000				
20	286971402R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm	kus	3,00000	2 420,00	7 260,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
21	28697146R	Poklop PP kruhový DN 425, A15	kus	3,00000	714,00	2 142,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
22	286971672R	Dno šachtové výkyvné 425/160 přímé pro KG	kus	1,00000	3 900,00	3 900,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
23	286971676R	Dno šachtové výkyvné 425/160 typ T pro KG	kus	1,00000	4 225,00	4 225,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
24	286971677R	Dno šachtové výkyvné 425/160 typ X pro KG	kus	1,00000	4 475,00	4 475,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 429,38		
25	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	41,07344	400,00	16 429,38	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Celkem	100 330,35
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024069	Revitalizace koupaliště v České Kamenici - I. fáze
O:	10	Kanalizace
R:	2024069	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				98 719,90		
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	111,60000	150,00	16 740,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		SS2 - šachta A3-A7 : 18*0,8*0,9		12,96000				
		šachta A3-A7 - A7 : 14*0,8*0,9		10,08000				
		šachta A3-A7 - šachta A3,A6 : 13*0,8*0,9		9,36000				
		šachta A3,A6 - šachta A6 : 11*0,8*0,9		7,92000				
		šachta A6 - A6 : 4*0,8*0,9		2,88000				
		šachta A6 - A3 : 16*0,8*0,9		11,52000				
		šachta A3,A6 - šachta A5 : 14*0,8*0,9		10,08000				
		šachta A5 - A5 : 7*0,8*0,9		5,04000				
		šachta A5 - A4 : 14*0,8*0,9		10,08000				
		ŠS1 - šachta A1, A2 : 31*0,8*0,9		22,32000				
		šachta A1,A2 - A1 : 3*0,8*0,9		2,16000				
		šachta A1,A2 - A2 : 10*0,8*0,9		7,20000				
2	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	78,00000	100,00	7 800,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		předpoklad - svah :						
		60*1,3		78,00000				
3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	78,00000	10,00	780,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		předpoklad - svah :						
		60*1,3		78,00000				
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	75,00000	100,00	7 500,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		deponie pod slavištěm :						
		výkop : 111,6		111,60000				
		zásyp : -36,6		-36,60000				
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku - sypanina na výšku přes 2m	m3	75,00000	15,00	1 125,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		deponie pod slavištěm :						
		výkop : 111,6		111,60000				
		zásyp : -36,6		-36,60000				
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	36,60000	140,00	5 124,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		ŠS2 - šachta A3-A7 : 18*0,8*(0,9-0,15-0,25-0,3)		2,88000				
		šachta A3-A7 - A7 : 14*0,8*(0,9-0,15-0,125-0,3)		3,64000				
		šachta A3-A7 - šachta A3,A6 : 13*0,8*(0,9-0,15-0,2-0,3)		2,60000				
		šachta A3,A6 - šachta A6 : 11*0,8*(0,9-0,15-0,15-0,3)		2,64000				
		šachta A6 - A6 : 4*0,8*(0,9-0,15-0,125-0,3)		1,04000				
		šachta A6 - A3 : 16*0,8*(0,9-0,15-0,125-0,3)		4,16000				
		šachta A3,A6 - šachta A5 : 14*0,8*(0,9-0,15-0,15-0,3)		3,36000				
		šachta A5 - A5 : 7*0,8*(0,9-0,15-0,125-0,3)		1,82000				
		šachta A5 - A4 : 14*0,8*(0,9-0,15-0,125-0,3)		3,64000				
		ŠS1 - šachta A1, A2 : 31*0,8*(0,9-0,15-0,15-0,3)		7,44000				
		šachta A1,A2 - A1 : 3*0,8*(0,9-0,15-0,125-0,3)		0,78000				
		šachta A1,A2 - A2 : 10*0,8*(0,9-0,15-0,125-0,3)		2,60000				
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	59,65090	1 000,00	59 650,90	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		ŠS2 - šachta A3-A7 : 18*0,8*(0,25+0,3)		7,92000				
		-18*3,14*0,125*0,125		-0,88313				
		šachta A3-A7 - A7 : 14*0,8*(0,125+0,3)		4,76000				
		-14*3,14*0,06*0,06		-0,15826				
		šachta A3-A7 - šachta A3,A6 : 13*0,8*(0,2+0,3)		5,20000				
		-13*3,14*0,1*0,1		-0,40820				
		šachta A3,A6 - šachta A6 : 11*0,8*(0,15+0,3)		3,96000				
		-11*3,14*0,075*0,075		-0,19429				
		šachta A6 - A6 : 4*0,8*(0,125+0,3)		1,36000				

Položkový rozpočet

S:	2024069	Revitalizace koupaliště v České Kamenici - I. fáze
O:	10	Kanalizace
R:	2024069	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-4*3,14*0,06*0,06		-0,04522				
		šachta A6 - A3 : 16*0,8*(0,125+0,3)		5,44000				
		-16*3,14*0,06*0,06		-0,18086				
		šachta A3,A6 - šachta A5 : 14*0,8*(0,15+0,3)		5,04000				
		-14*3,14*0,075*0,075		-0,24728				
		šachta A5 - A5 : 7*0,8*(1,25+0,3)		8,68000				
		-7*3,14*0,06*0,06		-0,07913				
		šachta A5 - A4 : 14*0,8*(0,125+0,3)		4,76000				
		-14*3,14*0,06*0,06		-0,15826				
		ŠS1 - šachta A1, A2 : 31*0,8*(0,15+0,3)		11,16000				
		-31*3,14*0,075*0,075		-0,54754				
		šachta A1,A2 - A1 : 3*0,8*(0,125+0,3)		1,02000				
		-3*3,14*0,06*0,06		-0,03391				
		šachta A1,A2 - A2 : 10*0,8*(0,125+0,3)		3,40000				
		-10*3,14*0,06*0,06		-0,11304				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				18 600,00		
8	451573111R00	Lože pod potrubí ze šěrkopísku	m3	18,60000	1 000,00	18 600,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		ŠS2 - šachta A3-A7 : 18*0,8*0,15		2,16000				
		šachta A3-A7 - A7 : 14*0,8*0,15		1,68000				
		šachta A3-A7 - šachta A3,A6 : 13*0,8*0,15		1,56000				
		šachta A3,A6 - šachta A6 : 11*0,8*0,15		1,32000				
		šachta A6 - A6 : 4*0,8*0,15		0,48000				
		šachta A6 - A3 : 16*0,8*0,15		1,92000				
		šachta A3,A6 - šachta A5 : 14*0,8*0,15		1,68000				
		šachta A5 - A5 : 7*0,8*0,15		0,84000				
		šachta A5 - A4 : 14*0,8*0,15		1,68000				
		ŠS1 - šachta A1, A2 : 31*0,8*0,15		3,72000				
		šachta A1,A2 - A1 : 3*0,8*0,15		0,36000				
		šachta A1,A2 - A2 : 10*0,8*0,15		1,20000				
Díl: 8		Trubní vedení				156 404,80		
9	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, do DN 150	m	124,00000	36,80	4 563,20	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		DN 125 :						
		šachta A3-A7 - A7 : 14		14,00000				
		šachta A6 - A6 : 4		4,00000				
		šachta A6 - A3 : 16		16,00000				
		šachta A5 - A5 : 7		7,00000				
		šachta A5 - A4 : 14		14,00000				
		šachta A1,A2 - A1 : 3		3,00000				
		šachta A1,A2 - A2 : 10		10,00000				
		Mezisoučet		68,00000				
		DN 150 :						
		šachta A3,A6 - šachta A6 : 11		11,00000				
		šachta A3,A6 - šachta A5 : 14		14,00000				
		ŠS1 - šachta A1, A2 : 31		31,00000				
		Mezisoučet		56,00000				
10	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	13,00000	44,60	579,80	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		DN 200 :						
		šachta A3-A7 - šachta A3,A6 : 13		13,00000				
11	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m	18,00000	57,80	1 040,40	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		DN 250 :						
		ŠS2 - šachta A3-A7 : 18		18,00000				
12	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	16,00000	98,40	1 574,40	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		koleno DN 125 90° : 8		8,00000				
		koleno DN 125 45° : 1		1,00000				
		koleno DN 150 90° : 1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	2024069	Revitalizace koupaliště v České Kamenici - I. fáze
O:	10	Kanalizace
R:	2024069	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		redukce 150/125 : 6		6,00000				
13	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	137,00000	35,90	4 918,30	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		DN 125 : 68		68,00000				
		DN 150 : 56		56,00000				
		DN 200 : 13		13,00000				
14	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	18,00000	49,90	898,20	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		DN 250 : 18		18,00000				
15	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	2,00000	3 965,00	7 930,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
16	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm	kus	5,00000	706,00	3 530,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
17	8.02	Napojení do stávající šachty	ks	2,00000	1 840,00	3 680,00	Vlastní	Indiv
18	28611146.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125 x 3,2 x 1000 mm	kus	20,00000	230,50	4 610,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
19	28611147.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125 x 3,2 x 2000 mm	kus	25,00000	398,00	9 950,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
20	28611151.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160 x 4,0 x 1000 mm	kus	10,00000	347,50	3 475,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
21	28611152.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160 x 4,0 x 2000 mm	kus	24,00000	642,00	15 408,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
22	28611156.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200 x 4,9 x 1000 mm	kus	4,00000	578,00	2 312,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
23	28611157.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200 x 4,9 x 2000 mm	kus	5,00000	1 056,00	5 280,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
24	28611160.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 250 x 6,2 x 1000 mm	kus	1,00000	609,00	609,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
25	28611161.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 250 x 6,2 x 2000 mm	kus	9,00000	935,00	8 415,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
26	28651657.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	1,00000	103,50	103,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
27	28651659.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 87° PVC	kus	8,00000	111,50	892,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
28	28651664.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC	kus	1,00000	206,00	206,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
29	28651692.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	6,00000	125,00	750,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
30	286971524R	Dno šachtové 600/315mm typ T pro potrubí KG	kus	5,00000	9 795,00	48 975,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
31	28697153R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm	kus	5,00000	2 440,00	12 200,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
32	286972173R	Poklop PP Bocr kruhový DN 600, nosnost do 200 kg, A15	kus	5,00000	617,00	3 085,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
33	8.02	Ostatní nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000	11 420,00	11 420,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 735,89		
34	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení, otevř. výkop	t	137,35894	100,00	13 735,89	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Celkem						287 460,59		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024069	Revitalizace koupaliště v České Kamenici - I. fáze
O:	11	Venkovní vodovod
R:	2024069	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				99 073,43		
1	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	121,32000	200,00	24 264,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		napojení - odbočka A3-A7 : 15°0,6°1,2		10,80000				
		odbočka A3-A7 - odbočka A1, A2 : 38°0,6°1,2		27,36000				
		odbočka A1 - A1 : 5°0,6°1,2		3,60000				
		odbočka A1 - A2 : 10°0,6°1,2		7,20000				
		odbočka A3-A7 - odbočka A7 : 7,5°0,6°1,2		5,40000				
		odbočka A7 - A7 : 14°0,6°1,2		10,08000				
		odbočka A7 - odbočka A3, A6 : 13°0,6°1,2		9,36000				
		odbočka A3-A6 - odbočka A6 : 11°0,6°1,2		7,92000				
		odbočka A6 - A6 : 4°0,6°1,2		2,88000				
		odbočka A6 - A3 : 16°0,6°1,2		11,52000				
		odbočka A3-A6 - odbočka A5 : 14°0,6°1,2		10,08000				
		odbočka A5 - A5 : 7°0,6°1,2		5,04000				
		odbočka A5 - A4 : 14°0,6°1,2		10,08000				
2	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	150,00000	100,00	15 000,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		předpoklad - svah : 100°1,5		150,00000				
3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	150,00000	10,00	1 500,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		předpoklad - svah : 100°1,5		150,00000				
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 500 m	m3	45,49500	100,00	4 549,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		deponie pod slaveništěm :						
		výkop : 121,32		121,32000				
		zásyp : -75,825		-75,82500				
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku - sypanina na výšku přes 2m	m3	45,49500	15,00	682,43	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		deponie pod slaveništěm :						
		výkop : 121,32		121,32000				
		zásyp : -75,825		-75,82500				
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	75,82500	140,00	10 615,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		napojení - odbočka A3-A7 : 15°0,6°(1,2-0,15-0,3)		6,75000				
		odbočka A3-A7 - odbočka A1, A2 : 38°0,6°(1,2-0,15-0,3)		17,10000				
		odbočka A1 - A1 : 5°0,6°(1,2-0,15-0,3)		2,25000				
		odbočka A1 - A2 : 10°0,6°(1,2-0,15-0,3)		4,50000				
		odbočka A3-A7 - odbočka A7 : 7,5°0,6°(1,2-0,15-0,3)		3,37500				
		odbočka A7 - A7 : 14°0,6°(1,2-0,15-0,3)		6,30000				
		odbočka A7 - odbočka A3, A6 : 13°0,6°(1,2-0,15-0,3)		5,85000				
		odbočka A3-A6 - odbočka A6 : 11°0,6°(1,2-0,15-0,3)		4,95000				
		odbočka A6 - A6 : 4°0,6°(1,2-0,15-0,3)		1,80000				
		odbočka A6 - A3 : 16°0,6°(1,2-0,15-0,3)		7,20000				
		odbočka A3-A6 - odbočka A5 : 14°0,6°(1,2-0,15-0,3)		6,30000				
		odbočka A5 - A5 : 7°0,6°(1,2-0,15-0,3)		3,15000				
		odbočka A5 - A4 : 14°0,6°(1,2-0,15-0,3)		6,30000				
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	30,33000	1 400,00	42 462,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		napojení - odbočka A3-A7 : 15°0,6°0,3		2,70000				
		odbočka A3-A7 - odbočka A1, A2 : 38°0,6°0,3		6,84000				
		odbočka A1 - A1 : 5°0,6°0,3		0,90000				
		odbočka A1 - A2 : 10°0,6°0,3		1,80000				
		odbočka A3-A7 - odbočka A7 : 7,5°0,6°0,3		1,35000				
		odbočka A7 - A7 : 14°0,6°0,3		2,52000				

Položkový rozpočet

S:	2024069	Revitalizace koupaliště v České Kamenici - I. fáze
O:	11	Venkovní vodovod
R:	2024069	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odbočka A7 - odbočka A3, A6 : 13*0,6*0,3		2,34000				
		odbočka A3-A6 - odbočka A6 : 11*0,6*0,3		1,98000				
		odbočka A6 - A6 : 4*0,6*0,3		0,72000				
		odbočka A6 - A3 : 16*0,6*0,3		2,88000				
		odbočka A3-A6 - odbočka A5 : 14*0,6*0,3		2,52000				
		odbočka A5 - A5 : 7*0,6*0,3		1,26000				
		odbočka A5 - A4 : 14*0,6*0,3		2,52000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				15 165,00		
8	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku	m3	15,16500	1 000,00	15 165,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		napojení - odbočka A3-A7 : 15*0,6*0,15		1,35000				
		odbočka A3-A7 - odbočka A1, A2 : 38*0,6*0,15		3,42000				
		odbočka A1 - A1 : 5*0,6*0,15		0,45000				
		odbočka A1 - A2 : 10*0,6*0,15		0,90000				
		odbočka A3-A7 - odbočka A7 : 7,5*0,6*0,15		0,67500				
		odbočka A7 - A7 : 14*0,6*0,15		1,26000				
		odbočka A7 - odbočka A3, A6 : 13*0,6*0,15		1,17000				
		odbočka A3-A6 - odbočka A6 : 11*0,6*0,15		0,99000				
		odbočka A6 - A6 : 4*0,6*0,15		0,36000				
		odbočka A6 - A3 : 16*0,6*0,15		1,44000				
		odbočka A3-A6 - odbočka A5 : 14*0,6*0,15		1,26000				
		odbočka A5 - A5 : 7*0,6*0,15		0,63000				
		odbočka A5 - A4 : 14*0,6*0,15		1,26000				
Díl: 8		Trubní vedení				169 803,25		
9	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	168,50000	20,00	3 370,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		DN 25 : 133		133,00000				
		DN 32 : 20,5		20,50000				
		DN 50 : 15		15,00000				
10	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí při tlakové zkoušce	úsek	1,00000	11 170,00	11 170,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
11	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	168,50000	87,50	14 743,75	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		DN 25 : 133		133,00000				
		DN 32 : 20,5		20,50000				
		DN 50 : 15		15,00000				
12	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	170,00000	18,20	3 094,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
13	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	170,00000	30,10	5 117,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
14	722171212R00	Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 25 x 2,3 mm potrubí je prováděna pomocí rozebíratelných svěrných spojek - vč. dodávky	m	133,00000	546,00	72 618,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Potrubí včetně tvarovek, rozebíratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		odbočka A3-A7 - odbočka A1, A2 : 38		38,00000				
		odbočka A1 - A1 : 5		5,00000				
		odbočka A1 - A2 : 10		10,00000				
		odbočka A7 - A7 : 14		14,00000				
		odbočka A3-A6 - odbočka A6 : 11		11,00000				
		odbočka A6 - A6 : 4		4,00000				
		odbočka A6 - A3 : 16		16,00000				
		odbočka A3-A6 - odbočka A5 : 14		14,00000				
		odbočka A5 - A5 : 7		7,00000				
		odbočka A5 - A4 : 14		14,00000				
15	722171213R00	Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 32 x 3,0 mm potrubí je prováděna pomocí rozebíratelných svěrných spojek - vč. dodávky	m	35,50000	611,00	21 690,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Potrubí včetně tvarovek, rozebíratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		napojení - odbočka A3-A7 : 15		15,00000				
		odbočka A3-A7 - odbočka A7 : 7,5		7,50000				

Položkový rozpočet

S:	2024069	Revitalizace koupaliště v České Kamenici - I. fáze
O:	11	Venkovní vodovod
R:	2024069	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odbočka A7 - odbočka A3, A6 : 13		13,00000				
16	8.01	Zkouška vyhledávacího vodiče	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
17	8.02	Nápojení na stávající rozvod	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
18	8.03	Dodávka a montáž - vodoměrná šachta vč. vystrojení (ventily, měření)	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní	Indiv
19	8.02	Ostatní nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 051,45		
20	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení, otevř. výkop	t	80,51450	100,00	8 051,45	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Celkem						292 093,13		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024069	Revitalizace koupaliště v České Kamenici - I. fáze
O:	12	Ostatní a vedlejší náklady
R:	2024069	Česká kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				20 000,00		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a seslavení laviček. Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. Vytyčování bude probíhat pro každý objekt								
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. - oplotení, ohrazení staveniště proti vstupu nepovolaných osob - mobilní buňky - mobilní WC								
4	005124010R	Kompletační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Zahrnuje veškeré náklady s tvorbou posudků, kontrol, revizních zpráv a dalších úkonů požadovaných								
Díl: ON		Ostatní náklady				16 500,00		
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Náklady na vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení díla a geometrického plánu včetně předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu								
8	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	500,00	500,00	RTS 24/ I	Indiv
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.								
Celkem						36 500,00		

Poznámky uchazeče k zadání