

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„Smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí Ing. Daliborem Deutschem („Objednatel“)

a

- 2) **Metrostav DIZ s.r.o.**, IČ: 25021915, DIČ: CZ25021915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, zastoupen Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem a ve věcech spojených se stavbou Ing. Luborem Bicanem, stavbyvedoucím; („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 29. 9. 2023, VE ZNĚNÍ DODATKU Č.1 (dále jen „Smlouva“):

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změnách Smlouvy následovně:

1.1.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla specifikovaný v čl. 2. Smlouvy se tímto dodatkem upravuje o provedené vícepráce v hodnotě 5.193.930,54 Kč bez DPH a o neprovedené méněpráce v hodnotě -2.878.796,00 Kč bez DPH a nově je předmět plnění Smlouvy vymezen Smlouvou a tímto jejím Dodatkem.

1.1.2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění cena díla sjednaná v čl. 13.1. Smlouvy. Nová cena díla celkem činí

22 061 237,86 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny:

Cena díla celkem dle SOD		19 746 103,32 Kč bez DPH
Cena dle Změnového listu č.1	+	126 781,70 Kč bez DPH
Cena dle Změnového listu č.2	+	1 052 707,52 Kč bez DPH
Cena dle Změnového listu č.3	+	1 135 645,32 Kč bez DPH
Cena díla celkem		22 061 237,86 Kč bez DPH
Sazba 21% DPH		4 632 859,95 Kč
Cena díla dle Smlouvy a dodatku		26 694 097,81 Kč včetně DPH

2. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že v čl. 14.4. druhý odstavec se vypouští věta „Strany se dohodly, že dílčí faktura bude Zhotovitelem vystavena v případě, že cena skutečně provedených prací v příslušném měsíci přesáhne 2,5% dohodnuté Ceny.“
- 2.2 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Tento dodatek byl projednán na 17. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen jejím usnesením č. 413/17/RM/2024 ze dne 26. 8 2024.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
- 3.3 Ostatní ujednání nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
- 3.4 Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 29. 9. 2023.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):

Příloha č.1:	Změnový list č.01/2024
Příloha č.2:	Změnový list č.02/2024
Příloha č.3:	Změnový list č.03/2024

V České Kamenici

V Praze

.....
Jan Papajanovský
starosta
Město Česká Kamenice

.....
Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

.....
Ing. Tomáš Erhard
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2024	
Zhotovitel:		Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Komu:		Město Česká Kamenice, náměstí Míru 219, 407 21		Datum: 17.07.2024	
Název akce: Dokončení vodovodního řadu Líska, Česká Kamenice					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: Ano - Zápis z Kontrolního dne č. 4 stavby ze dne 9.7.2024			
		na výkresy: ne			
		na rozpočtové podklady: Ano – rozpočet v příloze			
		na jinou část smlouvy: ne			
Popis a zdůvodnění změny: Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ – tzv. de minimis. IO 01 vodovodní řad L V průběhu výkopových prací na vodovodním řadu L byla zjištěna ve staničení 0,3565 kolize se založením stávajícího mostku a zádlazbou koryta místní vodoteče. Křížení vodoteče otevřeným výkopem je těžko proveditelné, objednatel navrhuje provedení pokládky vodovodního řadu bezvýkopovou metodou – řízeným podvrtem.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba-v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: + 126 781,70 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
19 872 885,02 Kč bez DPH			- bez dopadu na prodloužení lhůty		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 147 985,22 Kč bez DPH , tj. + 0,75 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 21 203,52 Kč bez DPH , tj. – 0,11 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 147 985,22 Kč bez DPH , tj. + 0,75 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí – 21 203,52 Kč bez DPH , tj. – 0,11 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 5					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Ing. Lubor Bican		Podpis		Datum 17.07.2024	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Josef Folbrecht

Podpis

Datum

24.4.2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Jindřich Nešněra

Podpis

Datum

19.7.25

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Ing. Dalibor Deutsch

Podpis

Datum

24.9.24

Jan Papajanovský

Podpis

Datum

20.9.24

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dokončení vodovodu Líska

Objekt:

01 - IO 01 vodovodní řad L

Soupis:

01_02 - IO 01 - řad L - protlak vodoteč - méněpráce

Místo:

Česká Kamenice

Datum:

17. 11. 2022

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Projektant:

Ing. Folbracht

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-21 203,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

-21 203,52

D 1

Zemní práce

-20 555,12

1	K	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	-9,168	195,44	-1 791,79
		vv	-(12*1*(1,06+2,56+3,06+0,96)/4*0,4)		-9,168		
2	K	132351255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	-6,876	219,11	-1 506,60
		vv	-(12*1*(1,06+2,56+3,06+0,96)/4*0,3)		-6,876		
3	K	132451255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně	m3	-6,876	257,92	-1 773,46
		vv	-(12*1*(1,06+2,56+3,06+0,96)/4*0,3)		-6,876		
4	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-0,688	209,52	-144,15
		vv	-(12*1*(1,06+2,56+3,06+0,96)/4*0,03)		-0,688		
5	K	151101101	Žřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-36,000	91,12	-3 280,32
		vv	-(12*1,5*2)		-36,000		
6	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-36,000	45,56	-1 640,16
		vv	-(12*1,5*2)		-36,000		
7	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	-43,240	65,87	-2 848,22
		vv	-(22,92+20,32)		-43,240		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-2,600	196,17	-510,04
		vv	"přebytek" -(2+0,6)		-2,600		
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-5,200	9,05	-47,06
		vv	-(2,6*2)		-5,200		
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-22,920	36,96	-847,12
		vv	-(12*1*(1,06+2,56+3,06+0,96)/4)		-22,920		
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-4,680	124,74	-583,78
		vv	-(2,6*1,8)		-4,680		
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-20,320	104,58	-2 125,07
		vv	-(12*1*(1,06+2,56+3,06+0,96)/4-2-0,6)		-20,320		
13	K	174888R1	Příplatek za vytřídění výkopku	m3	-20,320	92,20	-1 873,50
		vv	-(12*1*(1,06+2,56+3,06+0,96)/4-2-0,6)		-20,320		
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-1,980	105,70	-209,29
		vv	-(6*1*0,33)		-1,980		
15	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	-3,960	347,11	-1 374,56
		vv	-(6*1*0,33*2)		-3,960		
		D 4	Vodorovné konstrukce				-636,43
16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	-0,600	1 060,72	-636,43
		vv	-(6*1*0,1)		-0,600		
		D 998	Přesun hmot				-11,97
17	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-0,030	399,15	-11,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dokončení vodovodu Líska

Objekt:

01 - IO 01 vodovodní řad L

Soupis:

01_03 - IO 01 - řad L - protlak vodoteč - vícepráce

Místo:

Česká Kamenice

Datum:

17. 11. 2022

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Projektant:

ln. Folbracht

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							147 985,22
D	HSV	Práce a dodávky HSV					147 985,22
D	1	Zemní práce					147 324,44
20	K	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	22,212	195,44	4 341,11
VV		"startovací a cílová jáma" (3*3*3,01+3*3*3,16)*0,4				22,212	
21	K	132351255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	16,659	219,11	3 650,15
VV		"startovací a cílová jáma" (3*3*3,01+3*3*3,16)*0,3				16,659	
22	K	132451255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně	m3	16,659	257,92	4 296,69
VV		"startovací a cílová jáma" (3*3*3,01+3*3*3,16)*0,3				16,659	
4	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,666	209,52	349,06
VV		55,53*0,03				1,666	
18	K	141721215.R01	Řízený zemní protlak se zatažením potrubí OCR219 mm v hornině skupiny 5	m	6,000	14 400,00	86 400,00
19	K	141721215.R02	Doprava vrtacího zařízení na stavbu	ks	1,000	21 030,00	21 030,00
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	36,000	91,12	3 280,32
VV		6*3*2				36,000	
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	36,000	45,56	1 640,16
VV		6*3*2				36,000	
7	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	108,460	65,87	7 144,26
VV		55,53+52,93				108,460	
8	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,600	196,17	510,04
VV		"přebytek" 2+0,6				2,600	
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,200	9,05	47,06
VV		2,6*2				5,200	
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	55,530	36,96	2 052,39
VV		55,53				55,530	
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,680	124,74	583,78
VV		2,6*1,8				4,680	
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	52,930	104,58	5 535,42
VV		55,53-2-0,6				52,930	
13	K	174888R1	Příplatek za vytrídění výkopku	m3	52,930	92,20	4 880,15
VV		52,93				52,930	
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,980	105,70	209,29
VV		6*1*0,33				1,980	
15	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	3,960	347,11	1 374,56
VV		2*1,98				3,960	
D	4	Vodorovné konstrukce					636,43
16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,600	1 060,72	636,43
VV		6*1*0,1				0,600	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				24,35
17	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,061	399,15	24,35

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2024	
Zhotovitel:		Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Komu:		Město Česká Kamenice, náměstí Míru 219, 407 21		Datum: 20.08.2024	
Název akce: Dokončení vodovodního řadu Líska, Česká Kamenice					
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně
Odkazy		na specifikaci:	Ano - Zápis z KD č.2 ze dne 30.5.2024 a KD č.3 ze dne 25.6.2024		
		na výkresy:	Ano – viz. příloha – půdorys a řez ATS		
		na rozpočtové podklady:	Ano – rozpočet v příloze		
		na jinou část smlouvy:	ne		
Popis a zdůvodnění změny: Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ – tzv. de minimis. SO 01 Osazení ATS Dodavatel stavební a technologické části společnost DISA Brno, uvedená v zadávací a projektové dokumentaci, není schopna z kapacitních důvodů realizovat stavební objekt ATS včetně technologie. Byly osloveny jiné dodavatelské firmy a z nich byla na základě kladných referencí vybrána firma STAVBY Kladno. Společnost má svůj výrobní program na stavební část a technologie ATS bude použita dle PD od původně uvažovaného dodavatele DISA Brno.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny: + 1.052.707,52 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 20 925 592,54 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): - bez dopadu na prodloužení lhůty		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 3.910.300,00 Kč bez DPH , tj. + 19,80 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 2.857.592,48 Kč bez DPH , tj. – 14,47 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů stavby realizovaných dle §222 odst.4 ZZVZ činí + 4.058.285,22 Kč bez DPH , tj. + 20,55 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů stavby realizovaných dle §222 odst.4 ZZVZ činí – 2.878.796,00 Kč bez DPH , tj. – 14,58 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 4					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Ing. Lubor Bican		Podpis		... Datum 20.08.2024	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Josef Folbrecht

Podp

Datum

10.9.2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Jindřich Nešněra

Podpis

Datum

10.9.24

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Ing. Dalibor Deutsch

Podpis

Datum

24.9.24

Jan Papajanovský

Po

um

20.9.24

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem pro investorovi předložené doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dokončení vodovodu Líška
Objekt: 09 - SO 01 Osazení ATS
Soupis: 09_02 - Osazení ATS - ZMĚNOVÝ ROZPOČET - vícepráce

Místo: Česká Kamenice - Líška
Zadavatel: Město Česká Kamenice
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.
Datum:
Projektant: In. Folbracht
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	3 910 300,00
HSV - Práce a dodávky HSV	3 910 300,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 850 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dokončení vodovodu Líška
Objekt: 09 - SO 01 Osazení ATS
Soupis: 09_02 - Osazení ATS - ZMĚNOVÝ ROZPOČET - vícepráce

Místo: Česká Kamenice - Líška
Zadavatel: Město Česká Kamenice
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.
Datum:
Projektant: In. Folbracht
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 910 300,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 910 300,00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				3 850 000,00
61	K	382122123R0	Objekt ATS 2x10m3 s komplet trubním, zámečnických a elektro vystrojením	kus	1,000	3 441 254,00	3 441 254,00
59	K	382122123R1	Montáž stavební části na stavenšti a montážní jeřáb do 100 tun	kus	1,000	253 797,00	253 797,00
60	K	382122123R2	Doprava prefa objektů na staveniště	kus	1,000	154 949,00	154 949,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 300,00
63	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	15,000	4 020,00	60 300,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončení vodovodu Líska

Objekt:

09 - SO 01 Osazení ATS

Soupis:

09_02 - Osazení ATS - ZMĚNOVÝ ROZPOČET - méněpráce

Místo:

Česká Kamenice - Líska

Datum:

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Projektant:

In. Folbracht

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 857 592,48

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 577 477,69

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-2 496 368,87

4 - Vodorovné konstrukce

-22 405,11

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-57 283,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 419,90

PSV - Práce a dodávky PSV

-280 114,79

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-2 482,29

762 - Konstrukce tesařské

-109 655,90

763 - Konstrukce suché výstavby

-61 596,35

764 - Konstrukce klempířské

-56 377,87

765 - Krytina skládaná

-8 418,49

766 - Konstrukce truhlářské

-27 653,45

767 - Konstrukce zámečnické

-9 977,15

781 - Dokončovací práce - obklady

-1 638,92

783 - Dokončovací práce - nátěry

-2 314,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dokončení vodovodu Líska

Objekt:

09 - SO 01 Osazení ATS

Soupis:

09_02 - Osazení ATS - ZMĚNOVÝ ROZPOČET - méněpráce

Místo:

Česká Kamenice - Líska

Datum:

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Projektant:

In. Folbracht

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-2 857 592,48
D HSV Práce a dodávky HSV							-2 577 477,69
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							-2 496 368,87
2	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	-26,010	1 674,66	-43 557,91
3	K	317143443	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl přes 1500 do 1800 mm	kus	-2,000	3 512,20	-7 024,40
4	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	-0,264	6 263,14	-1 653,47
5	M	13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	-0,264	41 761,20	-11 024,96
6	K	382122123	Montáž dna ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti do 22 t délky přes 5 do 6,5 m	kus	-2,000	26 701,98	-53 403,96
7	M	123546R	Nádrž VDH 2.8/10-400-2 Hydrovar	kus	-1,000	1 157 555,49	-1 157 555,49
8	M	123546R1	Nádrž VDH 2.8/12-400-2 Hydrovar	kus	-1,000	1 198 080,13	-1 198 080,13
9	K	78946R	uvedení ATS do provozu, zaškolení	soubor	-1,000	24 068,55	-24 068,55
D 4 Vodorovné konstrukce							-22 405,11
11	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	-2,000	917,39	-1 834,78
12	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	-2,000	356,57	-713,14
14	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	-1,183	4 808,60	-5 688,57
15	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	-9,460	807,54	-7 639,33
16	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	-9,460	300,64	-2 844,05
17	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	-0,095	38 791,97	-3 685,24
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-57 283,81
21	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-30,775	331,04	-10 187,76
22	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-30,775	208,51	-6 416,90
23	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	-30,775	250,55	-7 710,68
24	K	622541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	-30,775	656,20	-20 194,56
25	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	-18,794	679,68	-12 773,91
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-1 419,90
26	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	-30,000	47,33	-1 419,90
D PSV Práce a dodávky PSV							-280 114,79
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							-2 482,29
27	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	-5,918	6,40	-37,88
28	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,002	90 139,12	-180,28

29	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-5,918	74,13	-438,70
30	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	-6,897	264,67	-1 825,43
D 762 Konstrukce tesařské							-109 655,90
31	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	-14,000	116,46	-1 630,44
32	M	56489R	kotva pozednice	kus	-14,000	388,32	-5 436,48
33	K	76212311R	Stěna dřevěná s dveřmi	m2	-12,150	5 119,82	-62 205,81
34	K	762132138	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl do 32 mm na pero a drážku, na polodrážku nebo na vložené pero	m2	-10,080	69,11	-696,63
35	M	61191161	palubky obkladové sibiřský modřín profil klasický 20x146mm jakost A/B	m2	-11,088	1 083,62	-12 015,18
36	K	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	-14,200	182,43	-2 590,51
37	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	-0,335	15 825,87	-5 301,67
38	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	-45,440	92,20	-4 189,57
39	M	60511112	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m	m3	-1,250	9 621,35	-12 026,69
40	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	-1,250	2 014,94	-2 518,68
41	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	-1,071	975,01	-1 044,24
D 763 Konstrukce suché výstavby							-61 596,35
42	K	763732113	Montáž střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční dl do 9 m	m	-45,000	176,89	-7 960,05
43	M	60512200	příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl do 9m	m	-45,900	1 160,64	-53 273,38
44	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	-0,459	790,68	-362,92
D 764 Konstrukce klempířské							-56 377,87
45	K	764101143	Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu přes 30 do 60°	m2	-45,440	440,39	-20 011,32
46	M	55350183	krytina střešní profilovaný Pz plech tl 0,5mm do š 1,1m s povrchovou úpravou	m2	-59,072	583,57	-34 472,65
48	K	764226442	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 200 mm	m	-3,000	631,30	-1 893,90
D 765 Krytina skládaná							-8 418,49
49	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	-45,440	104,13	-4 731,67
50	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou	m2	-49,984	73,76	-3 686,82
D 766 Konstrukce truhlářské							-27 653,45
51	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	-4,500	303,72	-1 366,74
52	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	-4,500	5 824,87	-26 211,92
53	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	-0,139	538,04	-74,79
D 767 Konstrukce zámečnické							-9 977,15
54	K	767871110	Montáž podpěrných konstrukcí pro vedení v kolektorech hmotnosti do 100 kg	kg	-10,000	522,83	-5 228,30
55	M	5987R	stožár antény	kus	-1,000	4 748,85	-4 748,85
D 781 Dokončovací práce - obklady							-1 638,92
56	K	781674112	Montáž obkladů parapetů š přes 100 do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	-3,000	455,03	-1 365,09
57	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	-0,495	553,20	-273,83
D 783 Dokončovací práce - nátěry							-2 314,37
58	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	-20,160	114,80	-2 314,37

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2024	
Zhotovitel:		Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Komu:		Město Česká Kamenice, náměstí Míru 219, 407 21		Datum: 20.08.2024	
Název akce: Dokončení vodovodního řadu Líska, Česká Kamenice					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Ano – viz. PD Vodohospodářské projekty Nový Bor, č.zak. 2024/03			
	na výkresy:	Ano – výkres C.3 Situace rekonstrukce vodovodu			
	na rozpočtové podklady:	Ano – rozpočet v příloze			
	na jinou část smlouvy:	ne			
Popis a zdůvodnění změny: Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ – tzv. de minimis. Rekonstrukce vodovodu pod vodojemem Líska Provozovatel vodovodního řadu SčVK a.s. podmínil převzetí a zprovoznění nového vodovodu v obci Líska zkapacitněním úseku mezi vodojemem a zastavěnou částí obce. Na základě tohoto požadavku byl investorem pověřen projektant ing. Josef Folbrecht vypracováním projektové dokumentace a vyřízením potřebných povolení státní zprávy a majitele vodovodu. Následně dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodního potrubí.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 1 – výkres C.3 Situace rekonstrukce vodovodu					
Ocenění změny: + 1.135.645,32 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
22.061.237,86 Kč bez DPH			- bez dopadu na prodloužení lhůty		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 1.135.645,32 Kč bez DPH , tj. + 5,75 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH , tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů stavby realizovaných dle §222 odst.4 ZZVZ činí 5.193.930,54 Kč bez DPH , tj. + 26,30 % nabídkové ceny. + Cena méněprací všech Změnových listů stavby realizovaných dle §222 odst.4 ZZVZ činí 2.878.796,00 Kč bez DPH , tj. - 14,58 % nabídkové ceny. -					
Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 5					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Ing. Lubor Bican		Podpis		datum 20.08.2024	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Josef Folbrecht

Podp

atum

10.9.2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Jindřich Nešněra

Podpis

Datum

10.9.24

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Ing. Dalibor Deutsch

Podpis

Datum

24.9.24

Jan Papajanovský

Podp

um


20.9.24

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předloží doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20240620		
Stavba:	Rekonstrukce vodovodu pod vodojemem Líska		
Místo:	Líska	Datum:	20. 6. 2024
Zadavatel:	Město Č. Kamenice	Projektant:	Ing. Folbrecht
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:	J. Nešněra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 135 645,32	1 374 130,84
01	Rekonstrukce vodovodu	1 038 345,32	1 256 397,84
02	VRN	97 300,00	117 733,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu pod vodojemem Líska
Objekt: 01 - Rekonstrukce vodovodu

Místo: Líska Datum: 20. 6. 2024
Zadavatel: Město Č. Kamenice Projektant: Ing. Folbrecht
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 038 345,32
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 038 345,32
D		1	Zemní práce				660 444,23
1	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	550,000	8,31	4 570,50
2	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	550,000	0,70	385,00
3	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	3,200	148,81	476,19
4	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	3,200	16,99	54,37
5	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	349,700	28,96	10 127,31
6	K	132351254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	352,813	500,54	176 597,02
7	K	133312811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	27,200	2 626,92	71 452,22
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	800,000	91,12	72 896,00
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	800,000	45,56	36 448,00
10	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	122,500	196,17	24 030,83
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 470,000	9,05	13 303,50
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	122,500	36,96	4 527,60
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	220,500	124,74	27 505,17
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	257,513	104,58	26 930,71
15	K	174888R1	Příplatek za vytřídění výkopku	m3	230,130	92,20	21 217,99
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	97,500	105,70	10 305,75
17	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	195,000	347,11	67 686,45
18	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	309,700	60,65	18 783,31
19	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 816,500	4,21	16 067,47
20	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	76,330	124,00	9 464,92
21	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	3 816,500	10,81	41 256,37
22	K	181951113	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 bez zhutnění strojně	m2	349,700	18,18	6 357,55
D		4	Vodorovné konstrukce				26 518,00
23	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	25,000	1 060,72	26 518,00
D		8	Trubní vedení				170 263,58
24	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	2,000	3 815,05	7 630,10
25	K	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	2,000	602,05	1 204,10
26	M	HWL.797408000 016	- SPOJKA 80 (85-105)	kus	2,000	7 307,79	14 615,58
27	K	871241221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5,4 mm	m	250,000	78,53	19 632,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	M	GRX.101386	roura PE100 RC+ d90x5,4mm SDR17/PN10, tyč 6m	m	253,750	338,00	85 767,50
29	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	5,000	209,78	1 048,90
30	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	5,000	296,12	1 480,60
31	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	198,80	198,80
32	M	NCL.615272	- W30 d90, PE100, SDR11, koleno 30°, elektro	kus	1,000	1 075,00	1 075,00
33	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	630,000	14,11	8 889,30
34	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	630,000	28,24	17 791,20
35	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	250,000	34,11	8 527,50
36	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	250,000	9,61	2 402,50

D 8A Provizorní vodovod 83 691,78

37	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm	m	280,000	72,67	20 347,60
38	M	28613503	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm	m	284,200	194,00	55 134,80
39	K	877212001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 63	kus	2,000	183,91	367,82
40	M	63126205	spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d63	kus	2,000	1 560,00	3 120,00
42	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	4,000	201,00	804,00
43	M	28653055	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm	kus	4,000	569,00	2 276,00
44	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	209,78	419,56
45	M	28614977	elektroredukce PE 100 PN16 D 90-63mm	kus	2,000	611,00	1 222,00

D 998 Přesun hmot 97 427,73

41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	244,088	399,15	97 427,73
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodovodu pod vodojemem Líska
Objekt: 02 - VRN

Místo: Líska Datum: 20. 6. 2024
Zadavatel: Město Č. Kamenice Projektant: Ing. Folbrecht
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 97 300,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					97 300,00
1	K	VRN3.12	Vytyčení podzemních zařízení a stavby, rizika a zvláštní opatření	Kč	1,000	23 000,00	23 000,00	
2	K	VRN3.17	Dopravní opatření	Kč	1,000	25 800,00	25 800,00	
3	K	VRN3.3	Fotodokumentace stavby	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	
4	K	VRN3.6	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	21 500,00	21 500,00	
5	K	VRN3.7	Geodetické zaměření skutečně provedených prací	Kč	1,000	23 000,00	23 000,00	