

DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 16. 01. 2023
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(dále jako „**Dodatek**“ a „**Smlouva**“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí Ing. Daliborem Deutschem („**Objednatel**“)

a

- 2) **BARDZÁK s.r.o.**, IČ: 28745001, DIČ: CZ28745001, se sídlem Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupen pro věci spojené se stavbou jednatelem, Lukášem Bardzákem („**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**Strany**“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK:

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 16. 01. 2023 ve článku 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ a ve článku 13. CENA ZA DÍLO v rámci zakázky s názvem „**Vybudování chodníku podél sil. I/13 ul. Děčínská II. et., Česká Kamenice**“.

- 1.1. Tímto Dodatkem se mění Smlouva z důvodu nedostatečné projektové dokumentace, kdy se musí nepřesnosti projektové dokumentace nebo chybějící řešení dopracovávat a tím dochází ke zdržení výstavby. Týká se to zejména lávky č.1 a sjezdů k jednotlivým nemovitostem, kdy projektová dokumentace vůbec neřešila výškové rozdíly vozovky a trasy chodníku. Z toho pramení i nutnost výstavby opěrné zdi u č.p.130 a u č.p. 118.

2. ÚPRAVA USTANOVENÍ SMLOUVY – DROBNÁ ZMĚNA, PRO PŘEHLEDNOST UVÁDÍME I PŮVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Ustanovení článku 11 odstavec 11.5. Dodatku č.7 Smlouvy ve znění:

Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na 30.11. 2024.

se mění na nové znění:

Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na 30.4.2025 (s dílčím plněním viz příložená Žádost).

2.2. Ustanovení článku 13 odstavec 13.1. Dodatku č. 6 Smlouvy ve znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („**Zákon o cenách**“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou, kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši **19 714 595,22 Kč**, a to bez DPH – **1. HODNOTÍČÍ KRITÉRIUM**. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku **23 854 660,22 Kč** („**Cena**“).

se mění na nové znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („**Zákon o cenách**“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou, kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši **20 141 643,57 Kč**, a to bez DPH – **1. HODNOTÍČÍ KRITÉRIUM**. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku **24 371 388, 72 Kč** („**Cena**“).

Přehled změn:

Původní cena dle SoD :

- 17 242 532,83 Kč bez DPH, 20 863 464,72 Kč včetně DPH

Cena dle dodatku č. 6:

- 19 714 595,22 Kč bez DPH, 23 854 660,22 Kč včetně DPH

Vícepráce dle změnového listu č. 11:

- 734 135,22 Kč bez DPH, 888 303,62 Kč včetně DPH

Méněpráce dle změnového listu č. 12:

- 307 086,87 Kč bez DPH, 371 575,11 Kč včetně DPH

Konečná cena za dílo:

- 20 141 643,57 Kč bez DPH, 24 371 388, 72 Kč včetně DPH

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma Stranami. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou i jeho přílohy.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.

3.3. Tento Dodatek byly projednán na 24.schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen jejím usnesením č. 583/24/RM/2024 ze dne 2.12.2024

Přílohy tohoto Dodatku:

- 1) Žádost o prodloužení termínu
- 2) Rekapitulace stavby
- 3) Změnový list č. 11 Vícepráce a opěrná zeď
- 4) Změnový list č.11 soupis změn
- 5) Změnový list č.12 neprováděné práce a skutečné výměry
- 6) Změnový list č.12 soupis změn
- 7) Skutečné výměry chodníku

V České Kamenice dne

V Benešově n.P.: dne

Objednatel

Zhotovitel



Město Česká Kamenice

Náměstí Míru 219

407 21 Česká Kamenice

IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU NA AKCI VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ PODEL SILNICE I/13 UL. DĚČÍNSKÁ II. ETAPA

Žádáme o prodloužení termínu na akci Vybudování chodníků podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa opět z důvodu nedostatečné projektové dokumentace, na kterou jsme již několikrát poukazovali. Jelikož musíme tyto konstrukce řešit bez příslušné dokumentace, doba výstavby se prodlužuje. U čp. 130, sjezd č.5 bylo dohodnuto založení opěrné zdi betonovými bloky Lego systém. Je nutné udělat opěrné zdi z betonových bloků, protože dokumentace neřešila výškové rozdíly. Sjezd musí být navýšen a prodloužen. Na tento sjezd upozorňuji opakovaně! Betonové bloky jsme objednali na vlastní riziko, protože je konec roku a termíny na dodávky materiálů se prodlužují. Je nutné schválit i opěrnou zeď u čp. 118. Tyto nedořešené úseky mají návaznost i na některé ostatní stavební konstrukce a pokud se nevyřeší, není nutno je dodělat. Vážně nám i dodávka dřevoplastových dílů na oplocení konstrukce, ale to bylo způsobeno pozdějším objednávkám.

Není v našem zájmu tuto stavbu prodlužovat, jelikož nám z tohoto důvodu nastávají potíže s kapacitami i na ostatních stavbách. Stavbu chceme dokončit v co nejkratším termínu, plánujeme pochozí část chodníku předat do konce ledna, související objekty pak do konce března. Bude však záležet na povětrnostních podmínkách, které mohou stavbu prodloužit maximálně do konce dubna.

Žádáme tímto o prodloužení termínu do 30.4.2025.

V Benešově nad Ploučnicí dne 28.11.2024

Lukáš Bardzák, jednatel



Sídlo společnosti:
Stavební firma Bardzák s.r.o. - Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Identifikační údaje:
IČ: 28745001
DIČ: CZ28745001
Společnost je zapsána v OR
KS Ústí n.L., oddíl C, vložka 30224

Bankovní spojení:
KB Děčín - účet CZK: 43-9450870207/0100

Spojení:
Tel., Fax: 412 535 696
Mob.: 603 544 650, 603 544 606
e-mail: info@stavebnifirmabardzak.cz
www.stavebnifirmabardzak.cz



REKAPITULACE STAVBY - DODATEK Č. 8 SMLOUVY O DÍLO

Kód:	2023-117	
Stavba:	Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice	
KSO:		CC-CZ:
Místo:	Česká Kamenice , ulice Děčínská	Datum:
Zadavatel:	Město Česká Kamenice	IČ:
		DIČ:
Zhotovitel:	Bardzák s.r.o.	IČ: 75900513
		DIČ: CZ7556082479
Projektant:	IQ PROJEKT s.r.o.	IČ:
		DIČ:
Zpracovatel:		IČ:
		DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH20 141 643,57

Cena s DPHv CZK24 371 388,72

Kód	Popis	Cena dle dod. č. 6	Změna dle ZL 11	Změna dle ZL 12	Změna dle dod. č. 8	Cena dle dod. č. 8
Náklady stavby celkem		19 714 595,22	734 135,22	-307 086,87	427 048,35	20 141 643,57
SO 101	Chodník pro pěší - hlavní trasa	14 743 827,91	76 401,95	258 445,73	334 847,68	15 078 675,59
SO 101a	Zpevněné plochy související s hlavní trasou	386 097,84	0,00	17 004,60	17 004,60	403 102,44
SO 102	Zpevněné plochy mimo hlavní trasu	737 627,71	542 951,27	-220 000,00	322 951,27	1 060 578,98
SO 201	Mostní objekty	2 781 586,17	27 060,00	-362 537,20	-335 477,20	2 446 108,97
SO 301	Odvodnění komunikací	855 537,34	31 057,00	0,00	31 057,00	886 594,34
SO 401	Veřejné osvětlení	98 918,25	56 665,00	0,00	56 665,00	155 583,25
VRN	VRN	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č.: 11	Stavba: Vybudování chodníků podél sil.I/13 ul. Děčínská, II etapa	Datum vydání: 1.12.2024
strana číslo: 1	Název změny: Vícepráce a opěrná zeď	

Popis:

SO 101, SO 102, SO 201, SO 301, SO 401

Změnový list č. 11 řeší vícepráce na stavebních objektech po celé délce chodníku. Jedná se o drobné stavební úpravy vjezdů a vchodů k RD. ZL obsahuje novou opěrnou zeď, která nebyla součástí PD, ale přímo navazuje na přilehlý chodník. Během prací se zjistilo, že stávající opěrná zeď je staticky nestabilní a je nutné provést novou zesílení této zdi. Na všech koncích ocelového zábradlí je potřeba osadit koncový kus, aby se zabránilo případnému zranění chodců.

Změna ceny ke schválení SO 101, SO 102, SO 201, SO 301, SO 401

Zvýšení ceny smlouvy o částku 734 135,22 Kč bez DPH

Celkové změny závazku ze ZL č.11 jsou **734 135,22 Kč bez DPH**

Vyhodnocení podílu změny závazku ZL č.11 je 5,9 %

Schválení změny stavebním úřadem: Výše popsaná změna nemá vliv na platné stavební povolení. Změnou nebudou dotčeny žádné pozemky, které by nebyly součástí stavebního povolení.

Změna parametrů stavby:

- Délka chodníku: nezměněno
- Pochozí plocha chodníku: nezměněno

Další přílohy:

1. Soupis změn prací

Podpisy:

REKAPITULACE ZMĚN DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 11

Kód: 2020-116-ver2

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 01.12.2024

Zadavatel: IČ:

Město Česká Kamenice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28745001

Bardzák s.r.o. DIČ: CZ28745001

Projektant: IČ: 03258106

IQ PROJEKT s.r.o. DIČ: 03258106

Zpracovatel: IČ: 75900513

Ing. Kateřina Tumpachová DIČ: CZ7556082479

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	734 135,22
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	734 135,22	154 168,40
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	888 303,62
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE ZMĚN OBJEKTŮ STAVBY A ZMĚN SOUPISU PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 11

Kód:

2020-116-ver2

Stavba:

Wybudowanie chodnika podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Místo:

Datum:

01.12.2024

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Tumpachová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		734 135,22	888 303,62	
SO 101	Chodník pro pěší - hlavní trasa	76 401,95	92 446,36	STA
SO 102	Zpevněné plochy mimo hlavní trasu	542 951,27	656 971,04	STA
SO 201	Mostní objekty	27 060,00	32 742,60	STA
SO 301	Odvodnění komunikací	31 057,00	37 578,97	STA
SO 401	Veřejné osvětlení	56 665,00	68 564,65	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 11

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 101 - Chodník pro pěší - hlavní trasa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Tumpachová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.12.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28745001

DIČ:

CZ28745001

IČ:

03258106

DIČ:

03258106

IČ:

75900513

DIČ:

CZ7556082479

Cena bez DPH

76 401,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 401,95	21,00%	16 044,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

92 446,36

SOUPIS ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 11

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 101 - Chodník pro pěší - hlavní trasa

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Datum:

01.12.2024

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina
Tumpachová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							76 401,95	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
8	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,000	45,00	270,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		ŽLABOVKY					
16	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,600	800,00	2 080,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		KONZOLOVÝ CHODNÍK 6					
51	K	275322611	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	6,280	3 400,00	21 352,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
			KONZ.CHODNÍK 6			1,95		
			KONZ.CHODNÍK 5			0,87		
			KONZ.CHODNÍK 3			1,72		
			KONZ.CHODNÍK 2			0,87		
	VV		KONZ.CHODNÍK 1		0,87			
52	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	28,140	410,00	11 537,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění základů patek zřízení					
			KONZ.CHODNÍK 6			8,14		
			KONZ.CHODNÍK 5			4		
			KONZ.CHODNÍK 3			8		
			KONZ.CHODNÍK 2			4		
	VV		KONZ.CHODNÍK 1		4			
53	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	28,140	75,00	2 110,50	CS ÚRS 2022 01
			KONZ.CHODNÍK 6			8,14		
			KONZ.CHODNÍK 5			4		
			KONZ.CHODNÍK 3			8		
			KONZ.CHODNÍK 2			4		
	VV		KONZ.CHODNÍK 1		4			
54	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,090	61 245,00	5 512,05	CS ÚRS 2022 01
			KONZ.CHODNÍK 6			0,015		
			KONZ.CHODNÍK 5			0,015		
			KONZ.CHODNÍK 3			0,03		
			KONZ.CHODNÍK 2			0,015		
	VV		KONZ.CHODNÍK 1		0,015			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
60	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	6,000	310,00	1 860,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm					
			KONZ.CHODNÍK 5			6		
117	M	Z	výroba a dodávka konstrukcí konzolových chodníků	KS	36,000	880,00	31 680,00	vlastní
			KONZ.CHODNÍK 5			36		



KRYCÍ LIST SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 11

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 201 - Mostní objekty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Tumpachová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.12.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28745001

DIČ:

CZ28745001

IČ:

03258106

DIČ:

03258106

IČ:

75900513

DIČ:

CZ7556082479

Cena bez DPH

27 060,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 060,00	21,00%	5 682,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 742,60

SOUPIS ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 11

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 201 - Mostní objekty

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Datum:

01.12.2024

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina
Tumpachová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 060,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
20	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	6,000	4 510,00	27 060,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37					
	VV		LÁVKA Č. 1 - UPRAVA SVAHU BETONOVÉ PATKY					



KRYCÍ LIST SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 11

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 301 - Odvodnění komunikací

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Tumpachová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.12.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28745001

DIČ:

CZ28745001

IČ:

03258106

DIČ:

03258106

IČ:

75900513

DIČ:

CZ7556082479

Cena bez DPH

31 057,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 057,00	21,00%	6 521,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 578,97

SOUPIS ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 11

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 301 - Odvodnění komunikací

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Datum:

01.12.2024

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina
Tumpachová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							31 057,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
13	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	29,500	510,00	15 045,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého pinostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160					
	VV		KONZOLOVÝ CHODNÍK 5					
19	M	59224056	žlabovka betonová	kus	28,000	165,00	4 620,00	CS ÚRS 2022 01
	PP							
96	K	916991121	Lože pod obrubníky	m3	0,600	2 800,00	1 680,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
21	M	5922	vpust' betonová + litinová mříž	kus	1,000	6 480,00	6 480,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		KONZOLOVÝ CHODNÍK 1					
22	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
			KONZOLOVÝ CHODNÍK 1					
29	K	916231213	Osazení betonové žlabovky do lože z betonu prostého	m	9,300	240,00	2 232,00	CS ÚRS 2022 01



KRYCÍ LIST SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 11

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 102 - Zpevněné plochy mimo hlavní trasu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Tumpachová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.12.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28745001

DIČ:

CZ28745001

IČ:

03258106

DIČ:

03258106

IČ:

75900513

DIČ:

CZ7556082479

Cena bez DPH

542 951,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	542 951,27	21,00%	17 746,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

656 971,04

SOUPIS ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 11

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 102 - Zpevněné plochy mimo hlavní trasu

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Datum:

01.12.2024

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina
Tumpachová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							542 951,27	
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
5	K	113106123	Odstranění bednění základových desek	m2	34,200	70,00	2 394,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Bednění základů desek odstranění						
		U ČP 118						
		U ČP 121						
	Online PSC							
		24						
		10,2						
6	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,020	48 978,00	979,56	CS ÚRS 2022 01
	PP	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI						
	VV	U ČP 118						
7	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,460	3 200,00	1 472,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25						
	VV	SJEZD 5						
		0,837						
8	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	33,300	350,00	11 655,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	U ČP 116						
		3,1						
		U ČP 118						
		10						
		U ČP 121						
		10,2						
	VV	U ČP 131						
		10,000						
9	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	19,600	70,00	1 372,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Bednění základů pasů rovné odstranění						
		U ČP 121						
		10,2						
		U ČP 119						
		1,4						
		U ČP 131						
		8						
10	K	113107331	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	M2	3,100	100,00	310,00	CS ÚRS 2022 01
	VV	U ČP 116						
13	K	122251104	Odkopávky a prokopávky	m3	16,600	140,00	2 324,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	SJEZD 10						
		2,1						
		SJEZD 7						
		5,6						
		SJEZD 6						
		3,5						
	VV	SJEZD 5						
		5,4						
16	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,400	800,00	2 720,00	CS ÚRS 2022 01
		U ČP 121						
		1						
		U ČP 118						
		0,8						
		U ČP 131						
		1,6						
49	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	6,200	1 900,00	11 780,00	CS ÚRS 2022 01
	VV	SJEZD 5						
51	K		Ztracené bednění tl. 200mm + montáž	m3	1,200	3 400,00	4 080,00	CS ÚRS 2022 01
	VV	U ČP 121						
		0,7						
		U ČP 131						
		0,500						
54	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,030	61 245,00	1 837,35	CS ÚRS 2022 01
	PP	U ČP 121						
		0,015						
		U ČP 131						
		0,015						
59	K	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	110,000	180,00	19 800,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Podklad ze šterkodrté ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
		U ČP 118						
		34						
		U ČP 121						
		10,2						
		SJEZD 10						
		6						
	VV	SJEZD 7						
		16						
	VV	SJEZD 6						
		13,8						
	VV	SJEZD 5						
		12						
	VV	U ČP 131						
		18						
60	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	76,500	310,00	23 715,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			U ČP 118		10			
			SJEZD 10		6			
			SJEZD 7		16			
			SJEZD 6		7			
			SJEZD 5		30			
			ČP 131		7,5			
66	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	7,000	10,00	70,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		SJEZD 6					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211114					
67	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	104,400	260,00	27 144,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
			U ČP 118		34			
			U ČP 121		10,2			
			SJEZD 10		6			
			SJEZD 7		16			
			SJEZD 6		8,2			
			SJEZD 5		12			
			U ČP 131		18			
68	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	2,800	645,00	1 806,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná					
	VV		SJEZD 6		48,862			
69	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	83,400	413,00	34 444,20	CS ÚRS 2022 01
			U ČP 118		10,000			
			U ČP 121		10,200			
			SJEZD 10		6,000			
			SJEZD 7		16,000			
			SJEZD 6		11,200			
			SJEZD 5		12,000			
			U ČP 131		18,000			
85	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,300	310,00	7 533,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	PSC		SJEZD 10		4			
	VV		SJEZD 7	12				
			SJEZD 6		2,3			
			U ČP 131		6			
92	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	82,300	138,00	11 357,40	CS ÚRS 2022 01
			SJEZD 10		4			
			SJEZD 7		12			
			SJEZD 6		2,3			
			SJEZD 5		26			
			ČP 131		26			
17	K	564861111	Štěrkodrt'	m2	12,000	265,00	3 180,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		SJEZD 5					
77	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek - soubor cen	kus	3,000	980,00	2 940,00	CS ÚRS 2022 01
			U ČP 118					
			opěrná zeď					
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	7,600	1 510,00	11 476,00	

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	16111502		Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	7,600	662,00	5 031,20	
3	K	162211311		Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	7,600	139,00	1 056,40	
4	K	162211319		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	15,200	128,00	1 945,60	
5	K	162651112		Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,600	150,00	1 140,00	
6	K	171201221		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	13,680	1 830,00	25 034,40	
7	K	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,600	20,00	152,00	
8	K	279113134		Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	18,000	1 920,00	34 560,00	
9	K	279321346		Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 bez výztuže	m3	5,760	4 300,00	24 768,00	
10	K	27932599R1		Příplatek k ŽB základových zdí za čerpání betonu	m3	5,760	2 110,00	12 153,60	
11	K	174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,800	140,00	672,00	
12	K	271532213		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	1,440	1 900,00	2 736,00	
13	K	274351121		Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	14,000	350,00	4 900,00	
14	K	274351122		Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	14,000	70,00	980,00	
15	K	274361821		Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,179	60 987,00	10 916,67	
16	K	279361821		Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,319	53 600,00	17 098,40	
17	K	317321117		Mostní římsy ze ŽB C 25/30	m3	2,160	7 040,00	15 206,40	
18	K	317321191		Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	2,160	1 580,00	3 412,80	
19	K	317353111		Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	4,200	1 050,00	4 410,00	
20	K	317353112		Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	4,200	128,00	537,60	
21	K	317361116		Výztuž říms z betonářské oceli 10 505	t	0,541	55 300,00	29 917,30	
22	K	341312114R1		Betonová výplň za opěrnou zdí C 20/25	m3	4,800	9 970,00	47 856,00	
23	K	Pol1		sloupky 500x450x1200, 300x450x1200	ks	2,000	4 500,00	9 000,00	
24	K	919716111		Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,030	45 621,00	1 368,63	
25	K	953961116		Kotvy chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	120,000	255,00	30 600,00	
26	K	961044111		Bourání základů z betonu prostého	m3	0,600	3 600,00	2 160,00	
27	K	966071721		Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	7,000	121,00	847,00	
28	K	966072811		Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	12,000	109,00	1 308,00	
29	K	985131111		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	9,600	143,00	1 372,80	
30	K	997002511		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	1,367	126,00	172,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	6,835	14,50	99,11	
	VV		1,367*5 'Přepočtené koeficientem množství		6,835			
32	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1,367	128,00	174,98	
33	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,367	2 030,00	2 775,01	
34	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	14,000	25,00	350,00	
35	M	2210101305	ALN asfaltový lak nátěrový (160kg/bal.)	kg	12,600	35,00	441,00	
36	K	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t	26,469	1 980,00	52 408,62	
37	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 11

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Chomutov

CC-CZ:

Datum: 01.12.2024

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

IČ:

28745001

DIČ:

CZ28745001

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

IČ:

03258106

DIČ:

03258106

Zpracovatel:

Ing. Ivan Menhard

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 665,00

DPH základní
sníženáZáklad daně
56 665,00
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
11 899,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

68 564,65

SOUPIS ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 11

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Chomutov

Datum:

01.12.2024

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Ivan Menhard

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

56 665,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV						
4	M	34113120	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm2	m	50,000	84,00	4 200,00	CS ÚRS 2022 01
PP			kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	M	28612017	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 315x3000mm SN12	m	5,000	1 745,00	8 725,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 315x3000mm SN12					
	VV		PROTLAK		12,000			
51	K	460330003	Výkop podchodových štol pro kabely průřezu do 2,5 m2 ručně třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	4,000	3 700,00	14 800,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podchodové štoly pro kabely výkop podchodových štol průřezu do 2,5 m2 provedený ručně z těžní šachty, včetně přemístění výkopku na povrch do vzdálenosti 5 m nebo s naložením na dopravní prostředek v suché hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4					
	Online PSC		PROTLAK					
	PSC							
52	K	460330103	Zásyp podchodových štol po kabely s použitím čílek z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	4,000	1 400,00	5 600,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podchodové štoly pro kabely zásyp podchodových štol s použitím čílek s rozebráním a vytažením tunelovacích ráků v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4					
			PROTLAK					
57	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	15,000	52,00	780,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE					
	VV		PROTLAK		74,800			
60	K	460631117	Neřízený zemní protlak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 1 a 2 vnějšího průměru přes 125 do 160 mm	m	12,000	1 374,00	16 488,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		PROTLAK					
61	M	28613116	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 110x10,0mm	m	12,000	506,00	6 072,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 110x10,0mm					

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č.: 12	Stavba: Vybudování chodníků podél sil.I/13 ul. Děčínská, II etapa	Datum vydání: 1.12.2024
strana číslo: 1	Název změny: Neprováděné práce a skutečné výměry konstrukcí	

Popis:

SO 101, SO 101a, SO 102, SO 201

Změnový list č. 12 odečítá práce, které se neprováděly z důvodu dřívějších změn v PD a nebyly obsaženy ve ZL. Dle geodetického zaměření byly provedeny odečty a přípočty stavebních konstrukcí.

Změna ceny ke schválení SO 101, SO 101a, SO 201, SO 201
Snížení ceny smlouvy o částku 307 086,87 Kč bez DPH Celkové změny závazku ze ZL č.12 jsou -307 086,87 Kč bez DPH Vyhodnocení podílu změny závazku ZL č.12 je 2,5 %

Schválení změny stavebním úřadem: Výše popsaná změna nemá vliv na platné stavební povolení. Změnou nebudou dotčeny žádné pozemky, které by nebyly součástí stavebního povolení.

Změna parametrů stavby:

- Délka chodníku: nezměněno
- Pochozí plocha chodníku: nezměněno

Další přílohy:

1. Soupis změn prací
2. Tabulka výměr

Podpisy:

REKAPITULACE ZMĚN DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 12

Kód: 2020-116-ver2

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 01.12.2024

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

IČ:

28745001

DIČ:

CZ28745001

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

IČ:

03258106

DIČ:

03258106

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Tumpachová

IČ:

75900513

DIČ:

CZ7556082479

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

-307 086,87

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
-307 086,87

Výše daně
-371 575,11

Cena s DPH

v

CZK

-371 575,11

REKAPITULACE ZMĚN OBJEKTŮ STAVBY A ZMĚN SOUPISU PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 12

Kód:

2020-116-ver2

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Místo:

Datum:

01.12.2024

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Tumpachová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-307 086,87	-371 575,11	
SO 101	Chodník pro pěší - hlavní trasa	258 445,73	312 719,33	STA
SO 101a	Zpevněné plochy související s hlavní trasou	17 004,60	20 575,57	STA
SO 102	Zpevněné plochy mimo hlavní trasu	-220 000,00	-266 200,00	STA
SO 201	Mostní objekty	-362 537,20	-438 670,01	STA
SO 301	Odvodnění komunikací	0,00	0,00	STA
SO 401	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	STA
VRN	VRN	0,00	0,00	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 12

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 101 - Chodník pro pěší - hlavní trasa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Tumpachová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.12.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28745001

DIČ:

CZ28745001

IČ:

03258106

DIČ:

03258106

IČ:

75900513

DIČ:

CZ7556082479

Cena bez DPH

258 445,73

DPH základní

snížená

Základ daně

258 445,73

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

54 273,60

0,00

Cena s DPH

v CZK

312 719,33

SOUPIS ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 12

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 101 - Chodník pro pěší - hlavní trasa

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Datum:

01.12.2024

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina

Tumpachová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

258 445,73

17	K	155131312	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georochoží sklonu přes 1:2 do 1:1 včetně kotvení	m2	-54,200	80,00	-4 336,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		protierozní ochrana svahu - kokosová mříž					
	VV		54,2		54,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	61894013	<i>sít' protierozní z kokosových vláken 700g/m2</i>	m2	-62,330	62,00	-3 864,46	CS ÚRS 2022 01
41	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	-42,960	15,00	-644,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
58	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-32,510	150,00	-4 876,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
59	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-10,450	180,00	-1 881,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
60	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	-10,450	310,00	-3 239,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm					
62	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-32,510	260,00	-8 452,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
63	M	59245018	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní</i>	m2	-32,510	349,00	-11 345,99	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
64	M	59245008	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná</i>	m2	0,860	421,00	362,06	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná					
67	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	-10,450	260,00	-2 717,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
68	M	59245226	<i>dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná</i>	m2	1,510	645,00	973,95	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná					
	VV		44,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		48,862			
69	M	59245020	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní</i>	m2	-96,470	413,00	-39 842,11	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
69	M	59245020	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní - bez hran</i>	m2	83,000	413,00	34 279,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
82	K	915495112	Osazení desek z bílého betonu do lože z kameniva pásů a pruhů š 250 mm	m	0,850	70,00	59,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení desek z bílého betonu pro vodorovné značení do lože z kameniva těženého tl. 40 až 80 mm, s vyplněním spár pásů nebo pruhů šířky 250 mm					
83	M	BET.VL8B01	<i>VODÍČI LINIE/BCM BÍLÁ</i>	m2	0,850	716,00	608,60	vlastní
	PP		VODÍČI LINIE/BCM BÍLÁ					
85	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-115,600	310,00	-35 836,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
86	M	59217029	<i>obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm</i>	m	-115,600	153,00	-17 686,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		115,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		121,380			
87	M	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	m	161,228	210,00	33 857,88	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		153,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		161,228			
88	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	260,900	210,00	54 789,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
89	M	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	m	99,720	210,00	20 941,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		59,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		62,192			
91	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	130,100	210,00	27 321,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
92	M	59217016	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm</i>	m	6,200	138,00	855,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
92	M	59217016	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x60x250mm</i>	m	123,900	138,00	17 098,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
93	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	84,980	295,00	25 069,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
94	M	58380005	<i>obrubník kamenný žulový příčný 1000x200x250mm</i>	m	84,980	1 250,00	106 225,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm					
		VV	331,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		347,886			
96	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	25,260	2 800,00	70 728,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121					
		VV	360,8*0,07		25,260			



KRYCÍ LIST SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 12

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 101a - Zpevněné plochy související s hlavní trasou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Tumpachová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.12.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28745001

DIČ:

CZ28745001

IČ:

03258106

DIČ:

03258106

IČ:

75900513

DIČ:

CZ7556082479

Cena bez DPH

17 004,60

DPH základní
snížená

Základ daně
17 004,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 570,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

20 575,57

SOUPIS ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 12

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 101a - Zpevněné plochy související s hlavní trasou

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Datum:

01.12.2024

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina
Tumpachová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 004,60	
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	5,640	20,00	112,80	CS ÚRS 2022 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním								
12	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	5,640	240,00	1 353,60	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC VV VV Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871111 kamenná dlažba pro záliv zastávky 74,36								
13	K	581131115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm	m2	5,640	900,00	5 076,00	CS ÚRS 2022 01
PP Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 200 mm								
14	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	5,640	500,00	2 820,00	CS ÚRS 2022 01
PP Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného								
15	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	5,640	1 355,00	7 642,20	CS ÚRS 2022 01
PP kostka štípaná dlažební žula velká 15/17								



KRYCÍ LIST SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 12

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice
Objekt: SO 102 - Zpevněné plochy mimo hlavní trasu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	01.12.2024
Zadavatel:		IČ:	
Město Česká Kamenice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28745001
Bardzák s.r.o.		DIČ:	CZ28745001
Projektant:		IČ:	03258106
IQ PROJEKT s.r.o.		DIČ:	03258106
Zpracovatel:		IČ:	75900513
Ing. Kateřina Tumpachová		DIČ:	CZ7556082479
Poznámka:			

Cena bez DPH		-220 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-220 000,00	21,00%	-46 200,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-266 200,00

SOUPIS ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 12

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice
Objekt: SO 102 - Zpevněné plochy mimo hlavní trasu

Místo:		Datum:	01.12.2024
Zadavatel:	Město Česká Kamenice	Projektant:	IQ PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Bardzák s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Kateřina Tumpachová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-220 000,00	
36	K	P	D+M nový přístřešek zastávky - bez bočnic, ocelová nosná konstrukce, střecha z bezpečnostního skla, zadní stěna z kaleného skla 1855x2860 mm včetně základů a zeních prací dle požadavků dodavatele přístřešku	kpl	-1,000	210 000,00	-210 000,00	vlastní
PP D+M nový přístřešek zastávky - bez bočnic, ocelová nosná konstrukce, střecha z bezpečnostního skla, zadní stěna z kaleného skla 1855x2860 mm včetně základů a zeních prací dle požadavků dodavatele přístřešku								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	S	statické zajištění stávající opěrné zdi podél zakládání lávky u čp. 118	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00	vlastní
PP			statické zajištění stávající opěrné zdi podél zakládání lávky u čp. 118					

KRYCÍ LIST SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 12

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 201 - Mostní objekty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Tumpachová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.12.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28745001

DIČ:

CZ28745001

IČ:

03258106

DIČ:

03258106

IČ:

75900513

DIČ:

CZ7556082479

Cena bez DPH**-362 537,20**DPH základní
sníženáZáklad daně
-362 537,20
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
-76 132,81
0,00**Cena s DPH****v CZK****-438 670,01****SOUPIS ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 12**

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 201 - Mostní objekty

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Uchazeč:

Bardzák s.r.o.

Datum:

01.12.2024

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina
Tumpachová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-362 537,20	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-360,000	50,00	-18 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	-60,000	40,00	-2 400,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Online PSC Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101301					
6	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	-48,000	1 600,00	-76 800,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených výkopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporu pískem délky od 0 do 8 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151711111					
9	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	-48,000	400,00	-19 200,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151711131					
10	K	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	-36,000	1 000,00	-36 000,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151721111					
17	K	226111113	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 400 do 450 mm hl od 0 do 5 m hornina III	m	-60,000	1 100,00	-66 000,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC VV Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. III https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/226111113 5,0*3*4		60,000			
49	K	789325210	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový základní tl do 40 µm	m2	-97,390	1 000,00	-97 390,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 40 µm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789325210					
50	K	789325216	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový mezivrstva do 80 µm	m2	-97,390	150,00	-14 608,50	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 µm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789325216					
51	K	789325321	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 µm	m2	-97,390	330,00	-32 138,70	CS ÚRS 2022 01
			PP Online PSC Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789325321					

Česká Kamenice ul.Děčínská - II. etapa stavby chodníku na komunikaci I/13

Zpevněné plochy SO 101										
dlažba 6	dlažba 8	hl.dlaž	vodící dl.	červená dl. Odělovací	žul ob. 20	bet.obr.15	bet.obr.8	bet.obr.5	gabiony	kostky v bet
898,7	187,7	84	71,3	14,2	416,3	342,5	585,5	123,9	93,2	59,1
m2	m2	m2	m2	m2	m	m	m	m	m	m2
palisády	červ.hladká	konzolový chod								
6	8		182	299,3						
m	m2		m	m2						
Zpevněné plochy SO 102										
dlažba 6	dlažba 8	bet.obr.15	bet.obr.8	bet.obr.5						
0	215,5	13,1	120,6	32,4						
m2	m2	m	m	m						
Zpevněné plochy SO 101a										
autobus zástávka kostky v bet										
80										
m2										
Zpevněné plochy SO 201										
ocel lávka délka			ocel lávka plocha							
24,5			36,5							
m			m2							

Vypočetl : Pavel Vlček

Dne:15.11.2024

