

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

zakázka: Domovy pro seniory Česká Kamenice Benar – zhotovitel stavby

evidenční číslo ve VVZ: Z2025-009443

Zadavatel obdržel dne 4. 3. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou reaguje následujícím způsobem:

Dotazy a odpovědi na ně:

Dotaz č. 1

Po sečtení pilot v příloze č. 2.1 – PŮDORYS PILOT vychází 26 pilot o průměru 900 mm a 11 pilot o průměru 1200 mm. Ve výkazu výměr je 52 pilot o průměru 900 mm a 22 pilot o průměru 1200 mm. Žádáme zadavatele o upřesnění počtu pilot.

7	K	231R1	Piloty průměr 900 mm, kompl prov bez výztuže (beton C25/30-XC2, XA1, výztuže, zemní práce)	m	182,000	0,00	0,00
	PP		Piloty průměr 900 mm, kompl prov bez výztuže (beton C25/30-XC2, XA1, výztuže, zemní práce)				
	W		3,5*(13+13+13+13)		182,000		
	W		Součet		182,000		
8	K	231R2	Piloty průměr 1200 mm, kompl prov bez výztuže (beton C25/30-XC2, XA1, výztuže, zemní práce)	m	100,000	0,00	0,00
	PP		Piloty průměr 1200 mm, kompl prov bez výztuže (beton C25/30-XC2, XA1, výztuže, zemní práce)				
	W		5*2		10,000		
	W		4,5*20		90,000		
	W		Součet		100,000		

Odpověď na dotaz č. 1

Opraveno ve výkazu výměr.

Dotaz č. 2

U položky č. 188 jsou psané m³, ale měly by být m².

Nedošlo k posunutí desetinné čárky u výměry položky č. 189, kde je psaná výměra 89,230 tun, tím pádem by výměra byla 8,923 tun?

188	K	712771601	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupů napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm	m3	54,000		0,00
PP			Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupů napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771601				
189	M	58337403	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32	t	89,230		0,00
PP			kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32				
VV			54*1,8524 "Přepočtené koeficientem množství"		89,230		
VV			Součet		89,230		

Odpověď na dotaz č. 2

Opraveno ve výkazu výměr.

Dotaz č. 3

Žádáme zadavatele o sdělení, jestli výkaz výměr odpovídá oběma stavbám nebo jen jedné. Po sečtení délek kapkového potrubí ve výkresu D 1.3.3.02 TRUBNÍ VEDENÍ vychází výměra 1250 m, ale ve výkazu výměr je uvedeno 700 m.

4	K	871143101	Kapková závlaha osazená na povrchu	m	700,000		0,00
PP			Kapková závlaha osazená na povrchu kapková hadice				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871143101				
VV			400+300		700,000		
VV			Součet		700,000		

Po sečtení elektromagnetických ventilů ve výkresu D 1.3.3.02 TRUBNÍ VEDENÍ vychází 7 kusů, ale ve výkazu výměr je uvedeno 5 kusů.

15	K	899921111	Montáž elektromagnetického ventilu pro závlahový systém 1"	kus	5,000		0,00
PP			Montáž elektromagnetického ventilu G 1" jednoho kusu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899921111				
16	M	40541020	ventil elektromagnetický, 1" vnější závit, cívka AC-24 V, bez regulace průtoku	kus	5,000		0,00
PP			ventil elektromagnetický, 1" vnější závit, cívka AC-24 V, bez regulace průtoku				

Odpověď na dotaz č. 3

Výkaz výměr byl doplněn o závlahový systém i pro etapu 2, počet ventilů je správně uveden ve výkazu tedy 5 ks v první etapě a 12 ks ve druhé. V projektu nebude upraveno ve výkresové části, případná úprava se provede v rámci realizační dokumentace stavby.

Dotaz č. 4

U položky č. 102 v popisu výpočtu je počítáno pouze s podlahami, které mají anhydritový potěr tl. 47 mm. Po přeměření výměr podlah z PD se dostaneme na výměru 283,210 m², ale bez podlahy P2.3 s tloušťkou anhydritového potěru 50 mm.

102	K	632441220	Potěr anhydritový samonivelační lité tl. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	283,210		0,00
PP			Potěr anhydritový samonivelační lité tl. C 25, tl. přes 45 do 50 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632441220				
VV			tl 47 mm				
VV			199,42+83,79		283,210		
VV			Součet		283,210		

Dále u položky č. 110 specifikovat množství – délky v metrech.

110	K	634112117	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm	soubor	1,000	0,00	0,00
pp			Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112117				

Odpověď na dotaz č. 4

Opraveno ve výkazu výměr. K položce č. 102 byla přičtena výměra podlahy s anhydritovým potěrem tl. 50 mm, položka tedy obsahuje anhydrit o tl. 47 mm i anhydrit o tl. 50 mm.

Přílohy:

- upravená část zadávací dokumentace c) **Výkazy výměr**

Úprava lhůty pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje o jeden pracovní den, a to **do 24. 3. 2025 do 10:00.**

Schvalovací doložka:

V České Kamenici dne 10. 3. 2025

Mgr. Jan Papajanovský
starosta města