

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„Smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí Ing. Daliborem Deutschem („Objednatel“)

a

- 2) **Stavební MST s.r.o.**, IČ: 06833896 DIČ: CZ06833896 se sídlem Teplická 2070/129, 405 02 Děčín IV - Podmokly zastoupen pro věci spojené se stavbou Bc. Michal Suchý ; („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele kompletní zhotovení stavby **„Kulturní dům Česká Kamenice – rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna – II. etapa“**, v souladu s požadavky projektových dokumentací zpracovaných Ing. arch. Michaelou Bicencovou, a dokumentů a podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména v bodě 2.2. této Smlouvy („Dílo“), a to včetně vyzkoušení a uvedení do provozu.
- 1.2. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu touto Smlouvou stanovenou.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací Díla. Jsou mu tedy známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, jež jsou nutné k jeho realizaci.

- 1.4. Objednatel tímto prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy zmocňuje Antonína Poce, IČO 49116177, Lesní 1609, 407 47 Varnsdorf, k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům, ke kterým je tato osoba oprávněna dle textu této Smlouvy („**Technický dozor**“).
- 1.5. Objednatel dále prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy zmocňuje Ing. arch. Michaelu Bicencovou, Fibichova 619, 407 21 Česká Kamenice („**Autorský dozor**“), k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti a k provádění autorského dozoru stavby dle této Smlouvy.
- 1.6. Pro účely této Smlouvy platí, že:
- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 1.7. Příslušná dokumentace, jež bude vyhotovena Objednatel k provedení Díla, bude dokumentace zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2019 Sb., vyhláškou o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („**Vyhláška**“).

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 2.1. Předmětem Díla je rekonstrukce vybraných prostor a montáž vnitřního vybavení městské knihovny v Kulturním domě Česká Kamenice – II. etapa.
- 2.2. Dílo bude Zhotovitelem provedeno:
- 1. za podmínek uvedených v této Smlouvě;
 - 2. dle výkazu výměr či výkazů výměr zpracovaného Michalem Legnerem, Máchova 513, 407 21 Česká Kamenice a oceněného Zhotovitelem, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a její nedílnou součástí;

3. dle úplné nabídky Zhotovitele ze dne 6.3.2025 učiněné v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku Kulturní dům Česká Kamenice – rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna – II. etapa s níž jsou obě Strany seznámeny, a kterou Zhotovitel podal v souvislosti s výběrovým řízením na veřejnou zakázku uvedenou v bodě 4. níže;
4. dle projektové dokumentace stavby zpracované Ing. arch. Michaelou Bicencovou, Fibichova 619, 407 21 Česká Kamenice, jak je zveřejněna v souvislosti s výběrovým řízením na veřejnou zakázku „Kulturní dům Česká Kamenice – rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna – II. etapa“ na profilu Zhotovitele coby zadavatele veřejné zakázky „Kulturní dům Česká Kamenice – rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna – II. etapa“, se kterými jsou obě Strany seznámeny, což stvrzují podpisem této Smlouvy; později Objednatelem Zhotoviteli oproti písemnému potvrzení předaná projektová dokumentace s odchylkami má přednost před dřívějšími verzemi projektové dokumentace;
5. dle vyjádření dotečených organizací, veřejnoprávních orgánů a stavebního povolení stavby, které jsou přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy (pokud takové přílohy této Smlouvy existují);
6. dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahujících se k realizaci díla.

Jednotlivé dokumenty, v nichž jsou uvedeny podmínky, dle kterých by měl Zhotovitel postupovat při provedení Díla, jsou uspořádány v taxativním výše uvedeném výčtu dle jejich závazné důležitosti. Budou-li se podmínky obsažené v některých z výše uvedených dokumentech vzájemně lišit, budou přednostně aplikovány takové, které mají nižší pořadové číslo.

- 2.3. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno v nejvyšší kvalitě a v množství vyplývajícím z této Smlouvy a úplné nabídky Zhotovitele ze dne 6.3.2025, která je nedílnou součástí této Smlouvy, a která je zmíněna v bodě 2.2. této Smlouvy.
- 2.4. V případě změn předmětu plnění či podstatné změny závazku dle této Smlouvy bude postupováno v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek („**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“).

3. TECHNICKÝ POPIS PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je rekonstrukce vybraných prostor a montáž vnitřního vybavení městské knihovny v Kulturním domě Česká Kamenice – II. etapa.

4. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen vyzvat čtyři dny předem Technický dozor k provedení kontroly a vydání písemného souhlasu s pokračováním prací. Technický dozor současně prověří zaměření skutečného provedení zakrývaných částí Díla, a bez jeho existence nevydá souhlas s pokračováním prací. V opačném případě je Zhotovitel povinen na žádost Technického dozoru zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku.
- 4.2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění Díla nedostatky, nebo odporují Smlouvě, musí Zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, je povinen ji Zhotovitel uhradit. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelům tuto svou povinnost nesplní, může Objednatel od Smlouvy odstoupit.
- 4.3. V případě, že zvláštní právní předpisy vyžadují určení koordinátora bezpečnosti zdraví a práce na staveništi („BOZP“), musí jej určit Objednatel. Tímto koordinátorem, resp. koordinátorem BOZP („**Koordinátor BOZP**“), je v takovém případě Technický dozor, pokud Objednatel neurčí písemně jinak. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny Koordinátora BOZP. Objednatel tímto prohlašuje a stvrzuje, že Koordinátor BOZP je z jeho strany zmocněn ke všem jednáním, které jsou potřebné k výkonu činností Koordinátora BOZP a/nebo souvisí s výkonem této činnosti v souvislosti s realizací Díla.
- 4.4. Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatel, provozovatele, Technického dozoru a Autorského dozoru) v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
- 4.5. Oprávněné osoby (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatel, provozovatel, Technického dozoru a Autorského dozoru), které mají přístup na staveniště, musí respektovat veškerá opatření Zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, o kterých byly informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit předané staveniště tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu třetích osob.
- 4.6. V případě, že určení koordinátora BOZP není zvláštními právními předpisy vyžadováno, odpovídá Zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle podmínek platné legislativy. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat Objednatel o všech změnách týkajících se provádění stavby,

které by mohly vést ke stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. Při nesplnění této povinnosti odpovídá Zhotovitel za všechny škody, které vzniknou Objednateli a je povinen takto vzniklou škodu uhradit.

4.7. Pakliže bude zjištěno, že Zhotovitel nezajistil opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce, je Koordinátor BOZP a/nebo Technický dozor a/nebo Objednatel oprávněn stavbu pozastavit do doby, než bude sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká Zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů.

4.8. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady:

- a) označení stavby v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a dalších předpisů;
- b) označení stavby informačními cedulemi dle požadavku Objednatele, a to nejpozději v den zahájení stavebních prací;
- c) vstupy na okolní pozemky a nemovitosti, včetně jejich zpětného předání zpět jejich vlastníkům;
- d) při realizaci stavby minimalizaci prašnosti – plocha a příjezdové komunikace budou čištěny, v případě dlouhodobého sucha kroupy; a
- e) geodetické zaměření stavby dle skutečného provedení vč. digitální podoby;
- f) barevnou fotodokumentaci staveniště před zahájením prací a průběhu stavby (v rozsahu minimálně 7 fotografií za týden).

Tyto náklady jsou zahrnuty v Ceně za Dílo, jež je v této Smlouvě upravena a nebudou nad rámec Ceny Zhotovitelem účtovány.

4.9. Všechny zkameněliny, vykopávky a jiné předměty geologického či archeologického významu nalezené na místě realizace Díla jsou vlastnictvím českého státu. V případě nálezů těchto předmětů bude Zhotovitel bezodkladně informovat zástupce investora a pracovníky archeologických služeb.

4.10. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění Díla.

4.11. Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení.

4.12. S odpadem vzniklým při stavbě Díla bude naloženo dle ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

4.13. Zhotovitel se zavazuje koordinovat stavbu Díla s potřebami uživatele Kulturního domu Česká Kamenice, a to následovně:

- a) umožnit v termínu 17. května užívání celého foyer vč. baru,
- b) umožnit v termínu 5. až 7. června průchod skrze foyer z hlavního sálu na WC.

5. TECHNICKÝ DOZOR

5.1. Technický dozor organizuje v pravidelných, maximálně čtrnáctidenních intervalech kontrolní dny stavby Díla za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a Autorského dozoru. V případě, že došlo ke skutečностям, které ovlivňují postup prací, předloží Zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů písemným dodatkem této Smlouvy. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných Smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajících.

5.2. Technický dozor má právo dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.

5.3. Vznikne-li při provádění Díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci více než jednoho Zhotovitele nebo zaměstnanci podzhotovitelů, je povinností Zhotovitele předem o této skutečnosti informovat Objednatele i Technický dozor.

5.4. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu Objednatele veškeré smlouvy se všemi podzhotoviteli, ve znění všech dodatků. Zhotovitel ve smlouvách s podzhotoviteli nesjednává takové ustanovení, které by splnění této povinnosti bránilo.

5.5. Technický dozor je oprávněn požadovat odvolání z prací na Díle osoby zaměstnané Zhotovitelem zejména v těchto případech:

- a) osoba si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá;
- b) plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale;
- c) osoba neplní některá ustanovení Smlouvy; nebo
- d) osoba se opakovaně chová tak, že ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí, přičemž Zhotovitel je povinen požadavku Objednatele vyhovět a zajistit řádné provádění prací jinou osobou.

5.6. Změna podzhotovitele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a se

souhlasem Objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jaké byla prokázána v zadávacím řízení.

6. STAVBYVEDOUCÍ

6.1. Není relevantní.

7. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- 7.1. Příslušná dokumentace, zejména projektová dokumentace, která, jak je již výše uvedeno, bude zpracována v souladu a v rozsahu dle Vyhlášky, a to včetně soupisu prací, bude Objednatelem předána a Zhotovitelem převzata ve dvou vyhotoveních, a to nejpozději při předání staveniště (toto vyhotovení může být i v elektronické podobě na příslušném nosiči).
- 7.2. Objednatel tímto potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. Spolu s dokumentací budou předána v jednom vyhotovení i vyjádření veřejnoprávních orgánů a správní rozhodnutí související s prováděním Díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části Díla. Budou-li ze strany Zhotovitele zjištěny vady a nedostatky, je na ně Zhotovitel povinen neprodleně písemně upozornit Objednatele, a to zasláním soupisu zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a upozornění na případnou změnu ceny Díla. Touto kontrolou dokumentace ze strany Zhotovitele není nikterak dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace. Za okamžik, do kterého je Zhotovitel ve smyslu ust. § 2594 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, oprávněn upozornit na nevhodnost požadavků dle této Smlouvy a/nebo projektové dokumentace a/nebo výkazů výměr, se pro účely této Smlouvy považuje nejpozději okamžik, kdy Zhotovitel převezme staveniště.
- 7.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon Technického dozoru stavebníka a Autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

8. NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 8.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi, a to až do předání a převzetí kompletně dokončeného Díla Objednatelem.
- 8.2. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla. Jestliže Objednatel převzal Dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na Díle na

Objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizení staveniště Zhotovitelem.

- 8.3. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost (obecná odpovědnost i zvláštní odpovědnosti) za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanismů a pomůcek, škody způsobené Objednateli, provozovateli a třetím osobám, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část Díla.
- 8.4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu od okamžiku předání Staveniště Zhotoviteli až do předání a převzetí kompletního Díla Objednatelem bez vad a nedodělků, případně odstranění vad a nedodělků na Díle, pojištěno a sjednáno platně pojištění stavebně montážních rizik, obsahující minimálně:
- a) pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem či jinou osobou poskytující plnění či provádějící práce pro Zhotovitele, při výkonu činností třetí osobě, včetně Objednatele, pokrývající veškerou standardní újmu, která může být způsobena při uvedených činnostech uvedenými osobami, s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 5 mil. Kč a v případě, že tato Smlouva je uzavřena na straně Zhotovitele více osobami (např. členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoliv z těchto osob; výše spoluúčasti v rámci předmětného pojištění nesmí být vyšší než 10 tis. Kč.
 - b) majetkové pojištění Díla s limitem pojistného krytí minimálně ve výši Ceny dle této Smlouvy (tedy včetně DPH), přičemž toto pojištění musí kryt veškerá standardní pojistná rizika respektující Dílo a stavbu Díla v daném území, zejména včetně pojištění majetku v držení investora s limitem 3 mil. Kč, spoluúčast max. 10 tis. Kč.
- 8.5. Zhotovitel je povinen předložit platnou a účinnou pojistnou smlouvu (či pojistné smlouvy) odpovídající podmínkám dle tohoto článku Smlouvy Objednateli nejpozději při předání Staveniště dle této Smlouvy, a to nikoli jako součást jeho nabídky, a dále i opakovaně kdykoliv do 10 dnů od žádosti Zhotovitele. Porušení povinnosti předložit pojistnou smlouvu či pojistné smlouvy v souladu s touto Smlouvou, nebo neudržování pojištění v platnosti v souladu s touto Smlouvou, je podstatným porušením této Smlouvy a povinností Zhotovitele.

9. STAVENIŠTĚ

- 9.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště (tj. předat dispozici s ním) nejpozději do 5 dnů od výzvy Zhotovitele k převzetí staveniště, avšak nejdříve předá zástupce Objednatele staveniště v termínu touto Smlouvou stanoveném. Zhotovitel je při přejímce staveniště povinen prověřit, zda nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení Díla.

- 9.2. Staveniště bude předáno zápisem a bude Zhotoviteli poskytnuto bezplatně po dobu plnění uvedenou v článku 11. této Smlouvy.
- 9.3. Do týdne od předání staveniště předloží Zhotovitel Objednateli předběžný harmonogram prací včetně termínů dílčího plnění realizace Díla.
- 9.4. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci Díla na pozemcích k tomu určených a v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.
- 9.5. Zhotovitel je povinen zařídit si případná správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště nebo deponií.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce Autorského dozoru projektanta a Technického dozoru stavebníka, případně činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 9.7. Případný zdroj vody, elektrické energie a další si zhotovitel smluvně zajistí u provozovatelů těchto zařízení.
- 9.8. Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými podobnými produkty. Zhotovitel nesmí v průběhu výstavby přerušit dodávky elektrického proudu a telekomunikačního spojení, jakož ani jiná média, komodity či informační toky transportovaná/é prostřednictvím inženýrských či datových sítí, k nemovitostem nacházejícím se podél realizované stavby. Veškeré náklady a sankce vyplývající z poškození a jejich obnovy nese Zhotovitel.
- 9.9. Zhotovitel je povinen užívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně Zhotovitel.
- 9.10. Staveniště bude vyklizeno včetně všech součástí zařízení staveniště a likvidace všech odpadů vzniklých při stavbě do 14 dnů po podpisu Protokolu oběma Stranami.

10. STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být vynechávána prázdná místa.
- 10.2. Povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí Zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle Protokolu nebo předáním a převzetím Díla bez vad.
- 10.3. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku:

- a) Autorský dozor a Technický dozor,
 - b) orgány státního stavebního dohledu,
 - c) příslušné orgány státní správy,
 - d) Objednatel a Zhotovitel.
- 10.4. Jestliže Objednatel, Technický dozor, Autorský dozor nebo Zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do tří pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Pokud má Objednatel na stavbě pouze občasný technický dozor, prodlužuje se termín k vyjádření na pět dnů s tím, že Zhotovitel je povinen zaslat průpis stavebního deníku, v případě potřeby vyjádření k zápisu, v den provedení zápisu emailem nebo faxem Objednateli a technickému dozoru.
- 10.5. Objednateli je v průběhu realizace stavby předáván originál stavebního deníku. Originál archivuje Objednatel po dobu deseti let ode dne protokolárního předání a převzetí stavby. První a druhý průpis bude Zhotovitel ukládat v průběhu zhotovení stavby odděleně od originálu, aby byl k dispozici v případě zničení nebo ztráty originálu.
- 10.6. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku a/nebo v zápisech z kontrolních dnů nelze považovat za změny či dodatky Smlouvy.

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 11.1. Místem plnění je Kulturní dům Česká Kamenice, prostory městské knihovny, Komenského 288, 407 21 Česká Kamenice.
- 11.2. **Termín předání a převzetí staveniště: 7. 4. 2025.** Strany tímto pro vyloučení pochybností sjednávají, že Zhotovitel je povinen ve stejné lhůtě převzít i jen část staveniště, pokud na něm lze začít alespoň s částečnou realizací Díla, a bezodkladně započít se zhotovováním Díla. Strany se zavazují v takovém případě bezodkladně po převzetí příslušné části staveniště uzavřít písemný dodatek, který zohlední, jak se částečné převzetí staveniště odrazí v lhůtách pro dokončení Díla.
- 11.3. Termín zahájení stavebních prací (zahájení díla stavby, tj. faktické započetí stavebních či obdobných prací po převzetí staveniště): do 14 dnů od skončení lhůty pro předání a převzetí staveniště. Nezahájení stavebních prací řádně a včas dle této Smlouvy je podstatným porušením této Smlouvy a povinností Zhotovitele.
- 11.4. Termín **dokončení stavebních prací** (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla **se stanoví 31. 8. 2025.** Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat

Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

- 11.5. Předání a převzetí Díla se uskuteční nejpozději do 14 dnů od dokončení stavebních či obdobných prací.
- 11.6. Nastane-li skutečnost, že bude před výše stanoveným termínem zrealizována ze strany Zhotovitele již část Díla, je oprávněn Objednatel převzít část staveniště, na němž se předmětná část Díla nachází, pakliže tak nebude znemožněno Zhotoviteli dokončit Dílo celé.
- 11.7. Dokončením Díla se rozumí den podepsání protokolu o předání a převzetí díla („**Protokol**“) oběma Stranami. Protokol bude podepsán až po provedení všech zkoušek a testů, které prokážou dodržení předepsaných parametrů a kvality díla v souladu s čl. 12. Smlouvy.
- 11.8. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této Smlouvy prostřednictvím písemných dodatků podepsaných oběma Stranami, s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění Díla na základě pokynu Objednatele.
- 11.9. Zhotovitel je povinen přerušit provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele. Pro takový pokyn postačuje pouhý zápis do stavebního deníku podepsaný oběma Stranami.
- 11.10. V případě, že se vyskytnou překážky bránící započetí nebo provádění Díla neležící na straně Zhotovitele, a budou to překážky, které nemohl jako zkušený odborník předpokládat, mohou být práce po dohodě s Objednatelem přerušeny na nezbytně nutnou dobu. Objednatel není nikterak oprávněn nepotvrdit dobu překážek, pakliže pro to nejsou dány spravedlivé důvody.
- 11.11. Dohoda o přerušení stavebních prací na zhotovení Díla musí být zapsána ve stavebním deníku, kde musí být písemně stvržena oběma Stranami. Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky, vzniká v takovém případě Zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů o dobu trvání těchto překážek.

Zároveň musí být prodloužení jednotlivých termínů provedeno vyhotovením písemného dodatku připojeného k této Smlouvě. Poté, co nepříznivé podmínky pominou, je Zhotovitel povinen opětovně nastoupit k provádění Díla, a to do dvou dnů od jejich pominutí.

Nedojde-li k zapsání přerušení stavebních prací na zhotovení Díla do stavebního deníku a k potvrzení nemožnosti provádět Dílo prostřednictvím písemného dodatku k této Smlouvě, nelze vycházet z pouhé premisy, že by došlo k prodloužení předmětných lhůt (i z důvodu nepříznivých klimatických podmínek). V takovém případě by tedy k faktickému prodloužení lhůt nedošlo.

12. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k předání a převzetí Díla alespoň 5 pracovních dní před navrhovaným termínem.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně provedené Dílo. Za řádně provedené dílo se považuje Dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit Objednateli k účelu vyplývajícím z této Smlouvy, a které Zhotovitel předá Objednateli v dohodnutém čase, na dohodnutém místě a které nebude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání jeho řádnému užívání, a ke kterému budou řádně předloženy veškeré doklady dle této Smlouvy.
- 12.3. Předání a převzetí bude zorganizováno Objednatelem a bude provedeno písemným vyhotovením Protokolu, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí Díla.
- 12.4. Protokol musí obsahovat zejména:
 - a) Označení osoby Zhotovitele;
 - b) Označení osoby Objednatele;
 - c) Označení této Smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla;
 - d) Název projektu;
 - e) Rozsah a předmět plnění;
 - f) Čas a místo předání Díla;
 - g) Jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této Smlouvy
 - h) Oznámení Objednatele dle bodu 12.7. tohoto článku Smlouvy.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli prohlídku dokončeného Díla.
- 12.6. K předání a převzetí Díla přizve Objednatel osobu vykonávající funkci Technického dozoru stavebníka, případně také Autorského dozoru projektanta.
- 12.7. Objednatel provede prohlídku Díla ve spolupráci s Technickým dozorem na základě výzvy Zhotovitele. Pokud Objednatel zjistí, že předané Dílo trpí vadami, které však nebrání užívání Díla k účelu vyplývajícimu z této Smlouvy, oznámí Zhotoviteli, že Dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že Objednatel Dílo převzal. Nelze-li dle názoru Objednatele Dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícimu z této Smlouvy, oznámí Zhotoviteli, že Dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že Objednatel Dílo nepřevzal.
- 12.8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla také tehdy, když Zhotovitel nevyzve Objednatele k převzetí Díla včas.
- 12.9. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí Díla musí obsahovat popis vad Díla, včetně termínu jejich odstranění; v případě nemožnosti dohody na

termínech odstranění těchto vad budou vady odstraněny maximálně do 14 dnů. V oznámení bude Objednatelem také výslovně uvedeno právo, které v důsledku vady Díla uplatňuje.

12.10. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě 7 dnů.

12.11. Pro opětovné předání Díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.

12.12. K řízení o předání a převzetí Díla předloží Zhotovitel následující doklady ve 3 vyhotoveních, není-li výslovně uvedený jiný počet vyhotovení:

- a) úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele;
- b) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- c) prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;
- d) doklad o uložení odpadů dle zákona o odpadech;
- e) 2x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení Díla (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií Díla za týden);
- f) zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu Díla;
- g) prohlášení Zhotovitele Díla o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn Díla při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;
- h) zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství;
- i) 1x originál stavebního deníku;
- j) prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla; a
- k) další doklady, vyžádané Objednatelem s patřičným předstihem.

13. CENA ZA DÍLO

13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („**Zákon o cenách**“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 4.420.246,14 Kč, a to bez DPH. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 5.348.497,83 Kč („**Cena**“).

- 13.2. Smluvená Cena je pevná a konečná. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
- 13.3. Zhotovitel může žádat Objednatele o navýšení ceny Díla v případě rozšíření předmětu Díla nad rámec této Smlouvy, jež by spočívalo v zadání více prací. Takovéto rozšíření předmětu Díla musí být zadáno Zhotoviteli Objednatelem v souladu s touto Smlouvou a bodem 13.8. Smlouvy.
- 13.4. Ke změně Ceny může dojít pouze písemným dodatkem této Smlouvy podepsaným oběma Stranami.
- 13.5. V Ceně je zahrnuto rovněž provedení všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsaných parametrů a kvality díla předepsaných zadáním, projektovou dokumentací, podle které byla zpracována nabídka, touto Smlouvou a normami vztahujícími se k Dílu. Součástí Ceny je zajištění označení stavby včetně získání všech dokladů, které Zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. V Ceně jsou zahrnuty veškeré práce směřující ke zhotovení kompletního Díla.
- 13.6. V Ceně jsou dále zahrnuty veškeré náklady na povolení, vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně uvedení pozemků do původního stavu. Zhotovitel zahrnul do Ceny díla též všechny poplatky za uložení vzniklých odpadů.
- 13.7. Zhotovitel je/~~není~~ plátcem DPH. K Ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.
- 13.8. Cena může být upravena po vzájemné dohodě Stran o hodnotu všech víceprací a méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného Objednatelem. Taková dohoda musí být provedena písemně před realizací formou dodatku Smlouvy, na základě Zhotovitelem oceněného výkazu změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list a v případě dohody na změně musí být vyhověno právním předpisům, zejména pak i příslušným ustanovením Zákona o zadávání veřejných zakázek, zejména jeho § 222.
- 13.9. Podklady pro změnu ceny budou následující:
- a) změnový list;
 - b) revize projektové dokumentace, nové řešení;
 - c) oceněný rozdílový výkaz výměr (pouze přípočty);
 - d) vyjádření Autorského dozoru;
 - e) vyjádření Technického dozoru; a
 - f) zápis ve stavebním deníku.

Bez takto zdokumentované změny není Objednatel oprávněn povolit pokračování prací v dotčeném úseku. Bude-li změna ceny vyvolána změnou technického řešení Díla iniciovanou Zhotovitelem, je povinností Zhotovitele zajistit změnu stavebního povolení, případně územního rozhodnutí a veškerých potřebných podkladů k těmto rozhodnutím (bude-li to nutné).

- 13.10. Pro oceňování případných víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v původní nabídce Zhotovitele. V případě, že nejsou jednotkové ceny pro některé položky v nabídce obsaženy, budou použity jednotkové ceny podle ceníku RTS, ze které Zhotovitel odečte průměrnou procentuální slevu oproti předpokládané ceně veřejné zakázky. Průměrná procentuální sleva bude vypočítána na základě předložené cenové nabídky Zhotovitele ze dne 6.3.2025 a předpokládané ceny veřejné zakázky, která činí 5.000.000,- Kč bez DPH. Účtovat částky za vícepráce je možné až po uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.
- 13.11. Dodatek této Smlouvy může být uzavřen pouze v souladu s bodem 18.2. Smlouvy v průběhu provádění prací a na základě požadavku vzneseného jednou ze Stran nejpozději 15 dní před uplynutím termínu pro dokončení Díla. Dodatkem této Smlouvy nesmí dojít k podstatným změnám původních ujednání stran, případně musí být postupováno dle § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

14. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 14.1. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu do 14 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení – podpisu Protokolu o předání a převzetí díla v souladu s čl. 11 a 12 Smlouvy oběma smluvními Stranami. Zhotovitel v konečném vyúčtování zohlední všechny zálohové platby provedené dle bodu 14.6. Smlouvy.
- 14.2. Výsledná částka vyfakturovaná v konečném vyúčtování bude oproti celkové Ceně ponížena o pozastavenou částku odpovídající 10 % z Ceny („**Pozastávka 1**“). Pozastávka 1 bude Zhotoviteli vyplacena na jeho písemnou žádost nejdříve po uplynutí 3 měsíců od předání a převzetí Díla, pokud se v mezidobí na Díle neprojeví žádné vady. Přílohou písemné žádosti dle předchozí věty bude daňový doklad na částku odpovídající Pozastávce 1. Nejpozději bude Pozastávka 1 vyplacena Zhotoviteli do 15 dnů po uplynutí záruční doby. Pokud zhotovitel nebude schopen plnit své povinnosti ze záruky, zejména pokud na něj bude prohlášen konkurs, bude vůči němu zahájeno exekuční řízení, výkon rozhodnutí nebo obdobné řízení, nebo projevené se vady neodstraní v přiměřené lhůtě, dohodly se Strany na slevě z Ceny odpovídající výši Pozastávky 1. Pozastávku 1 lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané pozastávky. Zhotovitel může Pozastávku 1

nahradit bankovní zárukou vystavenou za obdobných podmínek, jako jsou podmínky stanovené v čl. 16. této Smlouvy.

14.3. Pokud bude dle Protokolu Dílo obsahovat vady a nedodělky nebránící provozu, bude z konečného vyúčtování nad rozsah Pozastávky 1 pozastavena ještě částka 20 % z Ceny díla, a to až do doby jejich odstranění („**Pozastávka 2**“, Pozastávka 1 a pozastávka 2 společně „**Pozastávky**“). Pozastávka 2 bude Objednatelem uvolněna do 15 dnů poté, co budou odstraněny všechny vady a nedodělky, Zhotovitel předloží doklad o odstranění nedodělků a vad potvrzený Objednatelem a dojde k řádnému vyklizení staveniště. Pokud Zhotovitel nebude schopen vady odstranit, zejména pokud na něj bude prohlášen konkurs, bude vůči němu zahájeno exekuční řízení, výkon rozhodnutí nebo obdobné řízení, nebo projevené se vady neodstraní v přiměřené lhůtě, dohodly se Strany na slevě z ceny díla odpovídající výši Pozastávky 2. Pozastávku 2 lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané pozastávky. Zhotovitel může Pozastávku 2 nahradit bankovní zárukou vystavenou za obdobných podmínek, jako jsou podmínky stanoveny v čl. 15. této Smlouvy.

14.4. Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 45 dnů od prokazatelného doručení Objednateli.

14.5. Platební doklady budou adresovány a doručovány (možno i osobně do podatelny) na Město Česká Kamenice, náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:

- a) označení faktury a její číslo;
- b) název a sídlo Zhotovitele a Objednatele;
- c) bankovní spojení Zhotovitele a Objednatele;
- d) IČ a DIČ Zhotovitele a Objednatele;
- e) předmět Smlouvy (název a č. stavby) a číslo Smlouvy (Objednatele);
- f) cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy, event. údaj o přenesení daňové povinnosti;
- g) datum zdanitelného plnění a datum splatnosti;
- h) stanovisko a podpis Technického dozoru, včetně objednatelům odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a výkazu provedených prací za fakturační období (u konečné faktury i předávací protokol); a
- i) razítko a podpis Zhotovitele;

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

- 14.6. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat k prvnímu dni následujícího měsíce dílčí faktury, tj. účtovat zálohy. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel na základě Technickým dozorem odsouhlaseného výkazu prací provedených v příslušném období, který bude přílohou dílčí faktury. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací musí být součástí každé (i dílčí či zálohové) faktury, v opačném případě je faktura neúplná a Objednatel ji nemusí uhradit.

Součet záloh fakturovaných dílčími fakturami, které budou proplaceny v jednotlivých měsících, bude činit maximálně 80 % dohodnuté Ceny. Takto placené práce se prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Jejich úhrada neznamena částecné předání a převzetí Díla ani začátek záruční doby díla nebo jeho části. Strany se dohodly, že dílčí faktura bude Zhotovitelem vystavena jen v případě, že cena skutečně provedených prací v příslušném měsíci přesáhne 2,5 % dohodnuté Ceny.

Zhotovitel je povinen členit konečné i dílčí faktury, výkazy provedených prací, zjišťovací protokoly a další případné průběžné rekapitulace postupu prací, dle písemných pokynů Objednatele vycházejících z příslušných dotačních podmínek. Výkazy provedených prací je Zhotovitel povinen předkládat Objednateli rovněž v otevřeném datovém formátu akceptovatelném pro Objednatele (např. .xml). Pokud výše uvedené dokumenty nebudou předkládány v Objednatelem stanoveném členění a formátu, může je Objednatel vrátit k přepracování. V takovém případě nezačne Objednateli plynout lhůta k úhradě faktur navazujících se na tyto přehledy.

15. BANKOVNÍ ZÁRUKA

- 15.1. Není relevantní

16. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PRÁVA Z VAD

- 16.1. Zhotovitel přebírá záruku za Dílo po 60 měsících od dokončení díla Zhotovitelem a předání Objednateli. Po tuto dobu zodpovídá Zhotovitel za to, že Dílo bude mít vlastnosti předpokládané touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, normami a projektem, a že bude způsobilé pro vady ani nedodělky nerušenému používání k obvyklému účelu. Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad, nebo poskytnutí přiměřené slevy. K odstranění vady zástupce Objednatele písemně vyzve Zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vady, případně jej vyzve také provozovatel převzatého Díla se souhlasem Objednatele. Záruční doba počíná běžet dokončením Díla Zhotovitelem a jeho předáním Objednateli.

- 16.2. Písemné oznámení vad (reklamací) v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny pro jejich odstranění stanovené Objednatelem, pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. U vad, jejichž odstranění nesnese odkladu, se Zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 48 hodin od jejich oznámení a provést jejich odstranění bezodkladně, nejpozději do 3 dnů. Charakter vady, tj. zda snese či nesnese odkladu, určí Objednatel. Odstranění vad bude vždy odkontrolováno a písemně stvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem, příp. provozovatelem. Jestliže Zhotovitel ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě vady neodstraní, nebo bude jinak zřejmé, že Zhotovitel tak ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě neučiní a/nebo včas nenastoupí k odstraňování vad či nebude soustavně pracovat na jejich odstranění, a/nebo bude vada takového charakteru, že bude potřebné její odstranění k zabránění další újmy dříve, než bude schopen se Objednatel dostavit (zejména v případě havárií), je Objednatel oprávněn dát vady na náklady Zhotovitele odstranit třetí osobě. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že soustavou prací na jejich odstranění se rozumí takový postup, který nevykazuje nedůvodná přerušení a prostoje, přičemž běžné přestávky v práci či rozvržení pracovní a nepracovní doby v jednotlivých dnech nezpůsobují, že by nešlo o soustavou prací.
- 16.3. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o oprávněnosti reklamací soudem.
- 16.4. Záruční doba dle bodu 16.1. tohoto článku Smlouvy na reklamovanou část Díla stavby se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamací do odstranění vady.
- 16.5. Objednatel, popř. provozovatel, bude užívat Dílo v době záruky dle provozního řádu, včetně řádné údržby veškerého zařízení. Zhotovitel neručí za vady vzniklé v důsledku nedodržení předepsané údržby, nebo pokynů pro užívání, které Zhotovitel Objednateli prokazatelně předal. Provozní řád či pokyny pro užívání však nesmějí být nespravedlivě či nepřiměřeně omezující pro Objednatele či provozovatele Díla, zejména pak vzhledem k účelům užívání Díla.

17. SANKCE

- 17.1. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za každý započatý den prodlení s dokončením Díla oproti termínu touto Smlouvou stanovenou v bodě 11.4. této Smlouvy.
- 17.2. Jednotlivé vady a nedodělky, nebude-li dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel do 14 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení s odstraněním a za každou jednu

neodstraněnou vadu nebo nedodělek. Jedná se o vady/nedodělky zjištěné při předání Díla Objednateli uvedené v Protokolu.

- 17.3. V případě prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstraňování vad, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení s nastoupením k odstranění a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
- 17.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad ve stanovených či dohodnutých lhůtách je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, -Kč za každý den prodlení s odstraněním a za každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek.
- 17.5. V případě porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. 4 bodu 4.3. – 4.7. Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000, - Kč za každé takové jednotlivé porušení a týden, po které porušení trvá.
- 17.6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. 4 bodu 4.13. Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč.
- 17.7. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jakékoli další své povinnosti dle této smlouvy, která není uvedena v čl. 17 bodu 17.1.-17.5. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení se splněním takové povinnosti a za každou jednu takovou porušenou povinnost.
- 17.8. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu neuvedení staveniště do původního, nebo projektovaného stavu.
- 17.9. Zaplacením ani sjednáním jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není nikterak dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy.
- 17.10. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli řádně vystavené a oprávněné faktury Zhotovitele má Zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 17.11. Poruší-li Zhotovitel jakoukoli z výše uvedených povinností vyplývajících mu z této Smlouvy, má povinnost zaplatit Objednateli smluvní pokutu v určité výši dle tohoto článku Smlouvy již dle samotné výzvy Objednatele bez ohledu na skutečnost, zda je požadavek Objednatele na zaplacení smluvní pokuty oprávněný či nikoli. Případnou neoprávněnost požadavku může Zhotovitel rozporovat teprve po uhrazení smluvní pokuty.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Stranami.
- 18.2. Tato Smlouva může být upřesněna či měněna pouze písemnými číslovanými dodatky v případě změn požadavků na časový a věcný postup, rozsah prací nebo úpravu ceny. V takových dodatcích strany společně přesně specifikují, jaké ustanovení původní Smlouvy je měněno příp. rušeno.
- 18.3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit jakékoli své pohledávky z této Smlouvy na třetí osoby. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za Objednatelem vůči pohledávkám Objednatele z této Smlouvy.
- 18.4. Veškeré písemnosti doručované mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou budou považovány za doručené:
 - a) pátý pracovní den od okamžiku jejich prokazatelného odeslání druhé Straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, případně adresu písemně oznámenou příjemcem zásilky druhé smluvní Strany před odesláním zásilky; nebo
 - b) v okamžik skutečného doručení zásilky druhé Straně;a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
- 18.5. Návrh na úpravu Smlouvy je oprávněná předložit kterákoliv ze Stran.
- 18.6. Dodatek nabude platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními Stranami.
- 18.7. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této Smlouvy.
- 18.8. Obě smluvní strany se podrobně seznámily s obsahem Smlouvy a bez výhrad s ním souhlasí.
- 18.9. Tato Smlouva je vyhotovena buď v elektronické podobě, nebo ve dvou listinných stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní Strana obdržela jeden stejnopis.
- 18.10. V otázkách neupravených touto Smlouvou se strany řídí OZ. Vylučují přitom použití ust. § 556, 564, 558 odst. 2, 1740 odst. 3 OZ a všech dalších dispositivních ustanovení tohoto zákona, které by byly v rozporu s ustanoveními této Smlouvy.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje a souhlasí s tím, že tato Smlouva a/nebo její součásti či přílohy, případně dokumenty s ní související, jakož i informace v nich obsažené, mohou podléhat povinnosti uveřejnění mimo jiné

v registru smluv, a i pokud by nepodléhaly takové povinnosti, mohou být i přesto uveřejněny v registru smluv a/nebo na internetových stránkách Objednatele.

Přílohy smlouvy:

1. Výkaz výměr

Tato Smlouva byla projednána na 3. schůzi Rady města Česká Kamenice dne 10. 2. 2025.

V České Kamenici dne V Děčíně dne

Objednatel

Zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2024045** **Kulturní dům Česká Kamenice - rekonstrukce
vybraných prostor, městská knihovna**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o.

IČO: **6833896**

Teplická 2070/129

DIČ: **CZ06833896**

405052 Děčín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1,316,420.12
PSV			2,705,813.87
MON			398,012.15
Vedlejší náklady			0.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			4,420,246.14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4,420,246.14 CZK
Zaokrouhlení		0.00 CZK

Cena celkem bez DPH

4420246.14 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Knihovna (1.08) - dospělé oddělení s mezipatrem -	0.00	858,815.07		858,815.07	19
2024045	Česká Kamenice	0.00	858,815.07		858,815.07	19
04.2	Ostatní prostory foyer (1.04). bar (1.06). šatna	0.00	3,397,780.89		3,397,780.89	77
2024045	Česká Kamenice	0.00	3,397,780.89		3,397,780.89	77
05	Bezbariérová rampa u vstupu do baru	0.00	51,341.66		51,341.66	1
2024045	Česká Kamenice	0.00	51,341.66		51,341.66	1
06	Příprava pro jesle (kanalizace, voda v	0.00	112,308.52		112,308.52	3
2024045	Česká Kamenice	0.00	112,308.52		112,308.52	3
Celkem za stavbu					4,420,246.14	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5,874.10	0.1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14,938.46	0.3
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			58,422.69	1.3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			26,632.08	0.6
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			194,447.75	4.4
5	Komunikace	HSV			17,725.81	0.4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			619,839.91	14.0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			17,513.10	0.4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			18,825.76	0.4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			35,725.29	0.8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			67,705.31	1.5
96	Bourání konstrukcí	HSV			134,314.68	3.0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			22,922.36	0.5
711	Izolace proti vodě	PSV			2,191.50	0.0
713	Izolace tepelné	PSV			1,372.26	0.0

721	Vnitřní kanalizace	PSV			94,382.54	2.1
722	Vnitřní vodovod	PSV			50,589.98	1.1
725	Zařizovací předměty	PSV			390.83	0.0
728	Vzduchotechnika	PSV			25,079.80	0.6
733	Rozvod potrubí	PSV			6,902.68	0.2
734	Armatury	PSV			5,522.30	0.1
762	Konstrukce tesařské	PSV			125,192.45	2.8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			134,176.74	3.0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			295,491.10	6.7
767.01	Otvorové prvky z Al profilů	PSV			938,614.80	21.2
773	Podlahy teracové	PSV			164,596.42	3.7
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			287,470.44	6.5
776	Podlahy povlakové	PSV			19,514.88	0.4
783	Nátěry	PSV			25,752.54	0.6
784	Malby	PSV			107,113.11	2.4
799	Ostatní	PSV			421,459.50	9.5
M21	Elektromontáže	MON			398,012.15	9.0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			81,532.82	1.8
Cena celkem					#####	####

Položkový rozpočet

S:	
O:	
R:	

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	03	Knihovna (1.08) - dospělé oddělení s mezipatrem - 1.NP - bez vybavení interiéru a elekt
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 4		Vodorovné konstrukce	7,382.80					
1	413231221R0	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 400 cm2 trám 120/200 : 1	kus	1.00000	456.17	456.17	RTS 25/ I	RTS 25/ I
2	413231231R0	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2 trám 180/320 : 3 trám 220/320 : 2 trám 160/320 : 1	kus	6.00000	560.35	3,362.10	RTS 25/ I	RTS 25/ I
3	413232211R0	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm IPE 120 : 2	kus	2.00000	219.55	439.10	RTS 25/ I	RTS 25/ I
4	4.01	Úprava kapes pro uložení - vyrovnání IPE 120 : 2 trám 120/200 : 1 trám 180/320 : 3 trám 220/320 : 2 trám 160/320 : 1	ks	9.00000	347.27	3,125.43	Vlastní	Indiv
Díl 416		Podhledy a mezistropy montované lehké	1,090.84					
5	342264051RT	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace pod schodištěm - ocel profily : 0,9*0,9	m2	0.81000	1,346.72	1,090.84	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní	105,905.18					
6	601016191R0	Penetrační nátěr stropů	m2	58.00000	102.42	5,940.36	RTS 25/ I	RTS 25/ I
7	602016191R0	Penetrační nátěr stěn (5,98+9,44)*2*4,65	m2	143.40600	87.23	12,509.31	RTS 25/ I	RTS 25/ I
8	610991111R0	Zakrývání výplní vnitřních otvorů okna : 1,2*2,47*4 dveře : 1,4*2	m2	14.65600	78.17	1,145.66	RTS 25/ I	RTS 25/ I
9	611421221R0	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	58.00000	166.57	9,661.06	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	03	Knihovna (1.08) - dospělé oddělení s mezipatrem - 1.NP - bez vybavení interiéru a elekt
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5

10	611471413R0	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou	m2	58.00000	296.45	17,194.10	RTS 25/ I	RTS 25/ I
11	612421321R0	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	143.40600	233.09	33,426.50	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5

(5.98+9,44)*2*4,65

143.40600

12	612471413R0	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	143.40600	181.50	26,028.19	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

(5.98+9,44)*2*4,65

143.40600

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce					17,513.10		
---------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

13	632415110RT	Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm vyrovnávací	m2	58.00000	235.44	13,655.52	RTS 25/ I	RTS 25/ I
14	632441491R0	Broušení potěrů - odstranění šlemu	m2	58.00000	66.51	3,857.58	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Díl 94	Lešení a stavební výtahy					10,382.96		
---------------	---------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

15	941955001R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	56.00000	185.41	10,382.96	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------	-----------	-----------

Díl 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					2,966.56		
---------------	---	--	--	--	--	-----------------	--	--

16	953981303R0	Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12, malta dvousložková	kus	16.00000	185.41	2,966.56	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	--	-----	----------	--------	----------	-----------	-----------

L 60/60/5 : 2+2+8+4

16.00000

Díl 96	Bourání konstrukcí					28,857.58		
---------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

17	965048515R0	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	58.00000	235.44	13,655.52	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	-----------	-----------

odstranění lepidla vlysů : 58

58.00000

18	968071125R0	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	2.00000	52.15	104.30	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	---	-----	---------	-------	--------	-----------	-----------

19	968072456R0	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2.80000	509.14	1,425.59	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	---------	--------	----------	-----------	-----------

1,4*2

2.80000

20	973031325R0	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	9.00000	489.13	4,402.17	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	--	-----	---------	--------	----------	-----------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150

IPE 120 : 2

2.00000

trám 120/200 : 1

1.00000

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	03	Knihovna (1.08) - dospělé oddělení s mezipatrem - 1.NP - bez vybavení interiéru a elekt
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		trám 180/320 : 3		3.00000				
		trám 220/320 : 2		2.00000				
		trám 160/320 : 1		1.00000				
21	978059531R0	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	2.25000	196.00	441.00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1,5*1,5		2.25000				
22	96.01	Demontáž elektro vč. likvidace, vč. odpojení	ks	1.00000	8,829.00	8,829.00	Vlastní	Indiv
Díl 99		Staveništní přesun hmot				3,735.02		
23	999281105R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	5.81100	642.75	3,735.02	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl 725		Zařizovací předměty				390.83		
24	725210821R0	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1.00000	248.98	248.98	RTS 25/ I	RTS 25/ I
25	725820801R0	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	1.00000	141.85	141.85	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl 762		Konstrukce tesařské				125,192.45		
26	762712150R0	Montáž vázaných konstrukcí hraněných	m	60.48000	765.18	46,278.09	RTS 25/ I	RTS 25/ I

konstrukce mezipatra :

trám 120/200 :

(1,15+0,7+3,42+1,95+1,95)

9.17000

Mezisoučet

9.17000

trám 180/320 :

(0,74+0,12+3,42+0,12+0,95+0,16+0,05+0,25)

5.81000

(0,25+0,26+0,16+0,72+0,16+3,38+0,16+0,93+0,16+0,05+0,25)

6.48000

Mezisoučet

12.29000

trám 160/280 :

(1,95+3,38+5,97+5,97+5,97)

23.24000

Mezisoučet

23.24000

trám 220/320 :

(0,25+0,26+0,16+0,72+0,16+3,38+0,16+0,93+0,16+0,05+0,25)

6.48000

Mezisoučet

6.48000

trám 160/320 :

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	03	Knihovna (1.08) - dospělé oddělení s mezipatrem - 1.NP - bez vybavení interiéru a elekt
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----------------------------------	------------------

(5,97+0,915+0,12+0,915+0,18+0,9+0,05+0,25)
Mezisoučet

9.30000
9.30000

27	762795000R0	Spojovací prostředky pro vázané	m3	2.90149	1,663.38	4,825.47	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	---------------------------------	----	---------	----------	----------	-----------	-----------

konstrukce mezipatra :
trám 120/200 :
(1,15+0,7+3,42+1,95+1,95)*0,12*0,2
Mezisoučet
trám 180/320 :
(0,74+0,12+3,42+0,12+0,95+0,16+0,05+0,25)*0,18*0,32
(0,25+0,26+0,16+0,72+0,16+3,38+0,16+0,93+0,16+0,05+0,25)*0,18*0,32
Mezisoučet
trám 160/280 :
(1,95+3,38+5,97+5,97+5,97)*0,16*0,28
Mezisoučet
trám 220/320 :
(0,25+0,26+0,16+0,72+0,16+3,38+0,16+0,93+0,16+0,05+0,25)*0,22*0,32
Mezisoučet
trám 160/320 :
(5,97+0,915+0,12+0,915+0,18+0,9+0,05+0,25)*0,16*0,32
Mezisoučet

0.22008
0.22008
0.33466
0.37325
0.70790
1.04115
1.04115
0.45619
0.45619
0.47616
0.47616

28	3114840168R	Vrut pro dřevostavby FPF-ZTN ZPF 8 x 245 mm	ks	92.00000	22.50	2,070.00	RTS 25/ I	Indiv
----	-------------	---	----	----------	-------	----------	-----------	-------

4*23

92.00000

29	60515862R	Hranol BSH, pevnostní třída GI32h - pohledové	m3	3.19164	21,143.20	67,489.09	RTS 25/ I	Indiv
----	-----------	---	----	---------	-----------	-----------	-----------	-------

konstrukce mezipatra :
trám 120/200 :
(1,15+0,7+3,42+1,95+1,95)*0,12*0,2*1,1
Mezisoučet

0.24209
0.24209

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	03	Knihovna (1.08) - dospělé oddělení s mezipatrem - 1.NP - bez vybavení interiéru a elekt
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----------------------------------	------------------

trám 180/320 :
 (0,74+0,12+3,42+0,12+0,95+0,16+0,05+0,25)*0.18*0.32*1.1 0.36812
 (0,25+0,26+0,16+0,72+0,16+3,38+0,16+0,93+0.16+0.05+0.25)*0.18*0.32*1.1 0.41057
 Mezisoučet 0.77869
 trám 160/280 :
 (1,95+3,38+5,97+5,97+5,97)*0,16*0,28*1,1 1.14527
 Mezisoučet 1.14527
 trám 220/320 :
 (0,25+0,26+0,16+0,72+0,16+3,38+0,16+0,93+0.16+0.05+0.25)*0.22*0.32*1.1 0.50181
 Mezisoučet 0.50181
 trám 160/320 :
 (5,97+0,915+0,12+0,915+0,18+0,9+0,05+0,25)*0.16*0.32*1.1 0.52378
 Mezisoučet 0.52378

30	998762102R0	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výškv do 12 m	t	1.82792	2,478.01	4,529.80	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl 766		Konstrukce truhlářské	94,176.00					
31	766.01	Dodávka a montáž - dřevěné schodnicové schodiště do mezipatra, vč. povrchové úpravy - viz PD	soubor	1.00000	94,176.00	94,176.00	Vlastní	Indiv
Díl 767		Konstrukce zámečnické	19,618.69					
32	767995101R0	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	31.04940	356.69	11,074.87	RTS 25/ I	RTS 25/ I

do obvodové zdi :
 L 60/60/5 : (0,75+0,55+2,55+1,1)*4,568 22.61160
 závitová tyč M12 : 4*0,72 2.88000
 Mezisoučet 25.49160
 plech k IPE 120 tl. 6 mm : 0,2*0,12*2*48 2.30400
 Mezisoučet 2.30400
 schodiště :
 L 60/60/6 : 0,3*2*5,423 3.25380

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	03	Knihovna (1.08) - dospělé oddělení s mezipatrem - 1.NP - bez vybavení interiéru a elekt
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Mezisoučet				3.25380				
33	767995102R0	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	23.92000	258.40	6,180.93	RTS 25/ I	RTS 25/ I
IPE 120 : (0,9+0,25)*2*10,4				23.92000				
34	13331722R	Tyč ocelová L rovnoramenná S355J2, rozměr 60 x 60 x 6 mm	t	0.02487	35,395.60	884.89	RTS 25/ I	RTS 25/ I
do obvodové zdi :								
L 60/60/5 :				0.02487				
(0.75+0.55+2.55+1.1)*4.568*1.1*0.001								
35	13331732R	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 60 x 60 x 6 mm	t	0.00358	33,972.50	135.89	RTS 25/ I	RTS 25/ I
schodiště :								
L 60/60/6 : 0,3*2*5,423*1,1*0,001				0.00358				
36	13383420R	Tyč ocelová IPE 120, S235JR	t	0.02631	35,085.30	912.22	RTS 25/ I	RTS 25/ I
IPE 120 : (0,9+0,25)*2*10,4*1,1*0,001				0.02631				
37	13515112R	Ocel široká jakost S235 JRG2, rozměr 200 x 6 mm	t	0.00253	30,216.80	90.65	RTS 25/ I	RTS 25/ I
plech k IPE 120 tl. 6 mm :				0.00253				
0.2*0.12*2*48*1.1*0.001								
38	31111304R	Matice přesná šestihranná 02 1401 tř.8,	1000 ks	0.01600	853.86	13.66	RTS 25/ I	RTS 25/ I
39	311261013R	Podložka ocelová plochá M12, otvor 13,0	kus	16.00000	0.62	9.92	RTS 25/ I	RTS 25/ I
40	31148370R	Vrut FPF II CTP 10 x 100 mm	ks	12.00000	7.00	84.00	RTS 25/ I	Indiv
IPE 120 - dřevo : 4*2				8.00000				
schodiště : 2*2				4.00000				
41	31179127R	Tyč závitová M12, DIN 975 pozinkovaná	m	4.00000	21.94	87.76	RTS 25/ I	RTS 25/ I
42	998767101R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0.06389	2,248.45	143.90	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl 767.01 Otvorové prvky z Al profilů					104,770.80			
43	767.01.01	Dodávka a montáž - prosklené dveře 1400/2000 mm + samozavírač požární odolnost EW-30/DP1 ozn. D2	ks	1.00000	104,770.80	104,770.80	Vlastní	Indiv
Díl 775 Podlahy vlysové a parketové					287,470.44			
44	775101101R0	Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlyv.parket	m2	58.00000	11.65	675.70	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	03	Knihovna (1.08) - dospělé oddělení s mezipatrem - 1.NP - bez vybavení interiéru a elekt
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	775413021R0	Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výšky 60 mm včetně spojovacích prostředků. (5,98+9,44)*2	m	30.84000	150.68	4,646.97	RTS 25/ I	RTS 25/ I
46	775511291R0	Podlahy vlysové do tmele, tl. 21 mm, široké, DB výběr	m2	58.00000	1,353.78	78,519.24	RTS 25/ I	Indiv
47	775511800R0	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	58.00000	130.67	7,578.86	RTS 25/ I	RTS 25/ I
48	775551200R0	Položení palubových podlah šroubováním včetně spojovacích prostředků. podlaha mezipatra : 5,98*9,45 okna : -1,5*0,25*3 schody : -(4,28+0,6)*0,9 3,14*0,6*0,6*0,25 průhled : -3,38*4,9	m2	34.71460	688.66	23,906.83	RTS 25/ I	RTS 25/ I
49	775592000R0	Broušení dřevěných podlah hrubé + střední + jemné vlysy : 58 dubová podlaha : 34,7146	m2	92.71460	317.84	29,468.54	RTS 25/ I	RTS 25/ I
50	775599147R0	Lak dřevěných podlah, Z+3x, přebroušení vlysy : 58 dubová podlaha : 34,7146	m2	92.71460	812.27	75,309.61	RTS 25/ I	RTS 25/ I
51	61189	Srubová palubka oboustranná s dvojitým perem 50x141,5x4800 Severský smrk, kvalita AB 34,7146*1,15	m2	39.92179	1,551.50	61,938.98	Vlastní	Indiv
52	61413710R	Lišta podlahová	m	33.00000	77.25	2,549.25	RTS 25/ I	RTS 25/ I
53	998775101R0	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	1.53071	1,878.81	2,876.46	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	03	Knihovna (1.08) - dospělé oddělení s mezipatrem - 1.NP - bez vybavení interiéru a elekt
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 784		Malby	37.272.20					
54	784402801R0	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3.8 m	m2	201.40600	61.69	12,424.74	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stěny : (5,98+9,44)*2*4,65		143.40600				
		strop : 58		58.00000				
55	784191101R0	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	201.40600	33.79	6,805.51	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stěny : (5,98+9,44)*2*4,65		143.40600				
		strop : 58		58.00000				
56	784195112R0	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	201.40600	89.58	18,041.95	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stěny : (5,98+9,44)*2*4,65		143.40600				
		strop : 58		58.00000				
Díl D96		Přesuny sutí a vybouraných	12.089.62					
57	979086213R0	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	2.99149	1,520.94	4,549.13	RTS 25/ I	RTS 25/ I
58	979081111R0	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2.99149	389.06	1,163.68	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
59	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	29.91485	33.20	993.18	RTS 25/ I	RTS 25/ I
60	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2.99149	563.88	1,686.57	RTS 25/ I	RTS 25/ I
61	979990107R0	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2.99149	1,236.06	3,697.06	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady								

Celkem	858,815.07
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	03	Knihovna (1.08) - dospělé oddělení s mezipatrem - 1.NP - bez vybavení interiéru a elekt
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----------------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	04.2	Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce	14,938.46					
1	317234410R0	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0.23000	10,164.22	2,337.77	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		IPE 240 : 4,6*0,2*0,25		0.23000				
2	331231124R0	Zdivo pilířů cihelné z cihel pálených 290 mm P20 na maltu vápenocementovou	m3	0.91800	10,440.33	9,584.22	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		0,9*0,3*3,4		0.91800				
3	346244382R0	Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm	m2	2.30000	1,311.51	3,016.47	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		IPE 240 : 4,6*0,25*2		2.30000				
Díl 342		Stěny a příčky montované lehké	58,422.69					
4	342261111RT	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl. 75 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.5 cm	m2	7.11000	1,577.27	11,214.39	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		bar nad roletou : 7,9*0,9		7.11000				
5	342261213RS	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.150 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl.6 cm	m2	12.60150	2,577.30	32,479.13	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		2,71*4,65		12.60150				
6	342266111RU	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	8.67000	1,035.40	8,976.92	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		zakrytí stávajícího otvoru po dveřích :						
		1,6*2,4		3.84000				
		2,1*2,3		4.83000				
7	34226	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení šatních háčků - do vyztužení	soubor	1.00000	5,752.25	5,752.25	Vlastní	Indiv
Díl 4		Vodorovné konstrukce	18,323.63					
8	413941125RT	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č.24 a výš včetně dodávky profilu IPE č. 24	t	0.28244	64,977.40	18,323.63	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		IPE 240 : 4,6*2*0,0307		0.28244				
Díl 416		Podhledy a mezistropy montované lehké	193,356.91					

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká Kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	04.2	Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	342264051RT	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	177.95000	1,086.58	193,356.91	RTS 25/ I	RTS 25/ I

m.č.104 :	106,28	106.28000
m.č.106 :	44,33+13,9	58.23000
m.č.102 :	6,54	6.54000
m.č.103 :	6,9	6.90000

Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní		513.934.73	
10	601016191R01	Penetrační nátěr stropů	m2	177.95000	100.09
				17,811.02	RTS 25/ I RTS 25/ I

SDRK :	
m.č.104 : 106,28	106.28000
m.č.106 : 44,33+13,9	58.23000
m.č.102 : 6,54	6.54000
m.č.103 : 6,9	6.90000

11	602016191R0	Penetrační nátěr stěn	m2	42.74300	85.25	3,643.84	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	-----------------------	----	----------	-------	----------	-----------	-----------

SDRK :	
zakrytí stávajícího otvoru po dveřích :	
1,8*2,6	4.68000
2,3*2,5	5.75000
Mezisoučet	10.43000
příčka SDRK :	
2,71*4,65*2	25.20300
Mezisoučet	25.20300
SDRK nad barem :	
7,9*0,9	7.11000
Mezisoučet	7.11000

12	611421221R0	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	10.12500	162.79	1,648.25	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5
m.č.107 : 2,7*3,75 10.12500

13	611471413R0	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou	m2	188.07500	260.15	48,927.71	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

m.č.107 : 2,7*3,75	10.12500
--------------------	----------

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	04.2	Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet 10.12500

SDRK :

m.č.104 : 106,28 106.28000

m.č.106 : 44,33+13,9 58.23000

m.č.102 : 6,54 6.54000

m.č.103 : 6,9 6.90000

Mezisoučet 177.95000

14	611481211RT	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	177.95000	296.45	52,753.28	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

SDRK :

m.č.104 : 106,28 106.28000

m.č.106 : 44,33+13,9 58.23000

m.č.102 : 6,54 6.54000

m.č.103 : 6,9 6.90000

15	612403380RV	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS výplňovou nesmrštitvou maltou	m	1,470.00000	47.19	69,369.30	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	-------------	-------	-----------	-----------	-----------

kabel : 20+700+50+580 1,350.0000

trubka : 120 120.00000

16	612403382RV	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS výplňovou nesmrštitvou maltou	m	100.00000	132.88	13,288.00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

trubka : 100 100.00000

17	612421421R0	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	364.48900	229.90	83,796.02	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5

m.č.102 :

(1,98+2,96)*2*3,75 37.05000

-1,5*3,28 -4.92000

-2,96*3,75 -11.10000

m.č.103 :

(1,98+3,14)*2*3,75 38.40000

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	04.2	Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1,5*3,28		-4.92000				
		-3,14*3,75		-11.77500				
		m.č.104 :						
		(13,76+8,68)*2*3,75		168.30000				
		pilíře :						
		(0,76+0,52+0,79)*3,75		7.76250				
		(1,53+0,52)*2*3,75		15.37500				
		(1,25+0,52)*2*3,75		13.27500				
		(0,97+0,52)*2*3,75		11.17500				
		0,3*3,75*2		2.25000				
		D1 : -3,8*2,05		-7.79000				
		D2 : -1,4*2		-2.80000				
		D3 : -2,96*3,75		-11.10000				
		D3 : -3,14*3,75		-11.77500				
		D4 : -1,5*2,4		-3.60000				
		D5 : -1,3*2,4		-3.12000				
		D7 : -1,5*2*2		-6.00000				
		D8 : -0,8*2		-1.60000				
		D9 : -1,4*2		-2.80000				
		m.č.106 :						
		(5,54+7,9)*2*3,75		100.80000				
		(2,7+4,3)*2*3,75		52.50000				
		D4 : -1,5*2,4		-3.60000				
		D10 : -1,24*2,65		-3.28600				
		-1,7*3,4*4		-23.12000				
		-1,2*2,47*3		-8.89200				
		m.č.107 :						
		(2,71+3,26)*2*4,65		55.52100				
		D5 : -1,3*2,4		-3.12000				
		-2,71*4,65		-12.60150				
18	612471413R0	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	313.16400	181.50	56,839.27	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	04.2	Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		oprava omítek : 364,489		364.48900				
		obklad dekorační : -94,068		-94.06800				
		Mezisoučet		270.42100				
		SDRK :						
		zakrytí stávajícího otvoru po dveřích :						
		1,8*2,6		4.68000				
		2,3*2,5		5.75000				
		Mezisoučet		10.43000				
		příčka SDRK :						
		2,71*4,65*2		25.20300				
		Mezisoučet		25.20300				
		SDRK nad barem :						
		7,9*0,9		7.11000				
		Mezisoučet		7.11000				
19	612481211RT	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	42.74300	399.79	17,088.22	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		zakrytí stávajícího otvoru po dveřích :						
		1,8*2,6		4.68000				
		2,3*2,5		5.75000				
		Mezisoučet		10.43000				
		příčka SDRK :						
		2,71*4,65*2		25.20300				
		Mezisoučet		25.20300				
		SDRK nad barem :						
		7,9*0,9		7.11000				
		Mezisoučet		7.11000				
20	622715111R0	Lepení dekoračního profilu - viz PD interiéru	m2	94.06800	350.90	33,008.46	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		m.č.102 :						
		(1,98+2,96+1,98)*0,9		6.22800				
		m.č.103 :						
		(1,98+3,14+1,98)*0,9		6.39000				

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	04.2	Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č.104 :
 (13,76+8,69)*2*0,9 40.41000
 -(2,96+3,14)*0,9 -5.49000
 pilíř :
 (0,79+0,52+0,79)*0,9 1.89000
 (1,53+0,52)*2*0,9 3.69000
 (1,25+0,52)*2*0,9 3.18600
 (0,97+0,52)*2*0,9 2.68200
 m.č.106 :
 (5,54+7,9)*2*0,9 24.19200
 (0,9+0,3)*2*0,9 2.16000
 (2,7+4,3+2,7)*0,9 8.73000

21	61.01	Dodávka a montáž - lišta - mosazný matný U profil 15x8 mm vč. zafrézování a vlepění do omítky	m	88.77000	471.90	41,890.56	Vlastní	Indiv
----	-------	---	---	----------	--------	-----------	---------	-------

m.č.102 :
 1,98*2 3.96000
 m.č.103 :
 1,98*2 3.96000
 m.č.104 :
 (13,76+8,68)*2 44.88000
 pilíře :
 (0,76+0,52+0,79) 2.07000
 (1,53+0,52)*2 4.10000
 (1,25+0,52)*2 3.54000
 (0,97+0,52)*2 2.98000
 0,3*2 0.60000
 D1 : -3,8 -3.80000
 D2 : -1,4 -1.40000
 D3 : -2,96 -2.96000
 D3 : -3,14 -3.14000
 D4 : -1,5 -1.50000

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	04.2	Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----------------------------------	------------------

D5 : -1,3
 D7 : -1,5*2
 D8 : -0,8
 D9 : -1,4
 m.č.106 :
 (5,54+7,9)*2
 (2,7+4,3)*2
 D4 : -1,5
 D10 : -1,24
 -1,7*4
 m.č.107 :
 (2,71+3,26)*2
 D5 : -1,3

-1.30000
 -3.00000
 -0.80000
 -1.40000
 26.88000
 14.00000
 -1.50000
 -1.24000
 -6.80000
 11.94000
 -1.30000

22	28374	Profil dekorační viz PD interiéru	m2	103.47480	713.90	73,870.80	Vlastní	Indiv
		94,068*1,1		103.47480				

Díl 94	Lešení a stavební výtahy	19,886.35
---------------	---------------------------------	------------------

23	941955003R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	173.00000	114.95	19,886.35	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

m.č.104 : 105
 m.č.106 : 56
 m.č.102 : 6
 m.č.103 : 6

105.00000
 56.00000
 6.00000
 6.00000

Díl 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	64,738.75
---------------	---	------------------

24	952901111R0	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	185.63000	181.50	33,691.85	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

m.č.102 : 6,54
 m.č.103 : 6,9
 m.č.104 : 106,28
 m.č.106 : 44,33+13,9
 m.č.107 : 7,68

6.54000
 6.90000
 106.28000
 58.23000
 7.68000

25	953981203R0	Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta 2slož	kus	16.00000	196.16	3,138.56	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	--	-----	----------	--------	----------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká Kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	04.2	Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kotvy sloupů jackl :						
		podlaha : 4*2		8.00000				
		strop : 4*2		8.00000				
26	95.04	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž zrcadla	ks	6.00000	1,725.67	10,354.02	Vlastní	Indiv
		m.č.104 : 6		6.00000				
27	95.06	Dodávka a montáž - závěs na konzolu vč. závěsu - tepelná clona ozn. M19	ks	1.00000	6,787.65	6,787.65	Vlastní	Indiv
28	95.07	Ochrana stávající podlahy proti poškození	m2	172.19000	56.37	9,706.35	Vlastní	Indiv
		stávající podlaha :						
		m.č.104 : 106,28		106.28000				
		m.č.106 : 44,33+13,9		58.23000				
		m.č.107 : 7,68		7.68000				
29	31171313.AR	Kotevní šroub RG M 12 x 160 mm, pevnost 5.8	kus	16.00000	66.27	1,060.32	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		kotvy sloupů jackl :						
		podlaha : 4*2		8.00000				
		strop : 4*2		8.00000				
Díl 96		Bourání konstrukcí				103,521.48		
30	962032231R0	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	3.90600	1,332.22	5,203.65	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		4,3*3,4*0,3		4.38600				
		-0,8*2*0,3		-0.48000				
31	962036112R0	Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12.5 mm	m2	12.60150	222.62	2,805.46	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		2,71*4,65		12.60150				
32	968061125R0	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	4.00000	29.22	116.88	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		vybourané : 1*1		1.00000				
		D9 : 1*2		2.00000				
		D8 : 1*1		1.00000				
33	968071125R0	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	10.00000	50.96	509.60	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D4 : 2*2		4.00000				

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	04.2	Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D5 : 1*1		1.00000				
		D10 : 1*1		1.00000				
		D7 : 2*2		4.00000				
34	968072455R0	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1.60000	645.40	1,032.64	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		bourané dveře : 0,8*2		1.60000				
35	968072456R0	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	22.64600	497.57	11,267.97	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D4 : 1,6*2,4*2		7.68000				
		D5 : 1,2*2,4*1		2.88000				
		D10 : 1,24*2,65		3.28600				
		D7 : 1,5*2*2		6.00000				
		D9 : 1,4*2		2.80000				
36	974031666R0	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	9.20000	544.16	5,006.27	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		4,6*2		9.20000				
37	974051212R0	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla	m	1,470.00000	42.35	62,254.50	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		kabel : 20+700+50+580		1,350.0000				
		trubka : 120		120.00000				
38	974051215R0	Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo, cihla plná	m	100.00000	119.08	11,908.00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		trubka : 100		100.00000				
39	974054208R0	Vyvrtní kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná	kus	31.00000	110.21	3,416.51	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl 99		Staveništní přesun hmot				13.807.37		
40	999281105R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	21.98081	628.15	13,807.37	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl 713		Izolace tepelné				1.372.26		
41	713131130R0	Montáž tepelné izolace stěn vložním do nosné rámové konstrukce	m2	4.83000	135.75	655.67	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		zakrytí stávajícího otvoru po dveřích : 2,1*2,3		4.83000				

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká Kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	04.2	Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	63140542R	Deska izolační minerální tl. 60 mm	m2	5.07150	138.05	700.19	RTS 25/ I	RTS 25/ I
zakrytí stávajícího otvoru po dveřích : 2,1*2,3*1,05								
				5.07150				
43	998713101R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0.01054	1,490.98	16.40	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl 721		Vnitřní kanalizace	9.314.18					
44	721140935R0	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu DN 100 mm	kus	2.00000	966.38	1,932.76	RTS 25/ I	RTS 25/ I
napojení I.PP : 2				2.00000				
45	721176103R0	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	10.00000	396.91	3,969.10	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
46	721194104R0	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	2.00000	127.13	254.26	RTS 25/ I	RTS 25/ I
ledovač : 1				1.00000				
kávovar : 1				1.00000				
47	721194105R0	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	4.00000	140.93	563.72	RTS 25/ I	RTS 25/ I
dřez : 2				2.00000				
myčka : 2				2.00000				
48	721.01	Přípomocné, bourací a zednické práce	hod	5.00000	517.70	2,588.50	Vlastní	Indiv
49	998721101R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0.00546	1,167.71	5.84	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl 722		Vnitřní vodovod	30.355.79					
50	722131913R0	Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 25 mm	soubor	2.00000	1,432.31	2,864.62	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
napojení I.PP : 2				2.00000				
51	722172311R0	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	20.00000	523.45	10,469.00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
52	722179191R0	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1.00000	571.77	571.77	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	04.2	Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
53	722181212RZ	Izolace nálevková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 20 mm	m	20.00000	121.38	2,427.60	RTS 25/ I	RTS 25/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
54	722202213R0	Nástěnka MZD PP-R, D 20 mm x R 1/2"	kus	10.00000	312.35	3,123.50	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		ledovač : 1		1.00000				
		kávovar : 1		1.00000				
		dřez : 2*2		4.00000				
		myčka : 2		2.00000				
		ohřívák TUV : 2		2.00000				
55	722229101R0	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2"	kus	10.00000	171.42	1,714.20	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		roháček :						
		ledovač : 1		1.00000				
		kávovar : 1		1.00000				
		dřez : 2*2		4.00000				
		myčka : 2		2.00000				
		ohřívák TUV : 2		2.00000				
56	722235142R0	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit. DN 20 mm	kus	2.00000	640.80	1,281.60	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		na přívodu : 2		2.00000				
57	722.01	Přípomocné, bourací a zednické práce	hod	10.00000	517.70	5,177.00	Vlastní	Indiv
58	55141100R	Ventil rohový 1/2" x 3/8"	kus	10.00000	261.73	2,617.30	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		ledovač : 1		1.00000				
		kávovar : 1		1.00000				
		dřez : 2*2		4.00000				
		myčka : 2		2.00000				
		ohřívák TUV : 2		2.00000				
59	998722101R0	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0.10526	1,040.01	109.20	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl 728		Vzduchotechnika			25,079.80			
60	728.01	Dodávka a montáž - vzduchotechnika VZT1 - odvětrání šatny	soubor	1.00000	14,840.80	14,840.80	Vlastní	Indiv

Malý radiální ventilátor se zpětnou klapkou a nast. doběhem, např. EBB 170 N T
vzduchový výkon 150 m3/hod (60 Pa); el.příkon 48 W (230 V); akust.tlak 42 dB(A) kpl

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	04.2	Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Žaluziová klapka - Ø 100 mm ks

1

Kruhové potrubí vč. tvarovek - Ø 100 mm m 3

61	728.02	Dodávka a montáž - vzduchotechnika VZT2 - napojení digestoře	soubor	1.00000	10,239.00	10,239.00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

Žaluziová klapka - Ø 150 mm ks 1

Kruhové potrubí vč. tvarovek - Ø 150 mm m 12,0

Díl 733	Rozvod potrubí	6.902.68
----------------	-----------------------	-----------------

62	733.01	Úprava rozvodů potrubí pro připojení nových otopných těles	ks	4.00000	1,725.67	6,902.68	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	---------	----------	----------	---------	-------

zádveří : 2 2.00000

foyer : 2 2.00000

Díl 734	Armatury	5.522.30
----------------	-----------------	-----------------

63	734200811R0	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	4.00000	55.34	221.36	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	--------------------------------------	-----	---------	-------	--------	-----------	-----------

zádveří : 2 2.00000

foyer : 2 2.00000

64	734223112RT	Ventil termostatický, DN 15 s termostatickou hlavicí	kus	4.00000	888.15	3,552.60	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	--	-----	---------	--------	----------	-----------	-----------

zádveří : 2 2.00000

foyer : 2 2.00000

65	734265112R0	Šroubení regulační, DN 15 uzavíratelné	kus	4.00000	434.87	1,739.48	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	--	-----	---------	--------	----------	-----------	-----------

zádveří : 2 2.00000

foyer : 2 2.00000

66	998734101R0	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0.00544	1,771.69	8.86	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	---------	----------	------	-----------	-----------

Díl 766	Konstrukce truhlářské	40.000.74
----------------	------------------------------	------------------

67	766411811R0	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1.5 m2	m2	128.64000	202.48	26,047.03	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

m.č.104 :

pilíře :

(0,79+0,52+0,79)*(4,15-0,3) 8.08500

(1,53+0,52)*2*(4,15-0,3) 15.78500

(1,25+0,52)*2*(4,15-0,3) 13.62900

(0,97+0,52)*2*(4,15-0,3) 11.47300

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	04.2	Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stěny :						
		13,76*1,5		20.64000				
		8,69*1,5		13.03500				
		(13,76+8,69-6,62)*1,5		23.74500				
		k baru :						
		(5,48+0,35+2,71)*2,7		23.05800				
		-1,6*2,4*2		-7.68000				
		-1,3*2,4		-3.12000				
		k WC :						
		(1,6+0,4+0,4+0,9+0,4)*2,7		9.99000				
68	766411822R0	Demontáž podkladových roštů obložení	m2	128.64000	53.38	6,866.80	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		m.č.104 :						
		pilíře :						
		(0,79+0,52+0,79)*(4,15-0,3)		8.08500				
		(1,53+0,52)*2*(4,15-0,3)		15.78500				
		(1,25+0,52)*2*(4,15-0,3)		13.62900				
		(0,97+0,52)*2*(4,15-0,3)		11.47300				
		stěny :						
		13,76*1,5		20.64000				
		8,69*1,5		13.03500				
		(13,76+8,69-6,62)*1,5		23.74500				
		k baru :						
		(5,48+0,35+2,71)*2,7		23.05800				
		-1,6*2,4*2		-7.68000				
		-1,3*2,4		-3.12000				
		k WC :						
		(1,6+0,4+0,4+0,9+0,4)*2,7		9.99000				
69	766661112R0	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0.8 m	kus	1.00000	1,072.22	1,072.22	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		D8 : 1		1.00000				
70	766670021R0	Montáž kliky a štítku	kus	1.00000	627.00	627.00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
71	549146420R	Kování bezpečnostní, klika-klika Cr	kus	1.00000	1,463.26	1,463.26	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	04.2	Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
72	61160812R	Dveře vnitřní CPL sklo 1-křídle 800 x 1970 mm ozn. D8	kus	1.00000	3,893.46	3,893.46	RTS 25/ I	Indiv
73	998766101R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0.02050	1,474.88	30.97	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl 767 Konstrukce zámečnické					275,872.41			
74	767112811R0	Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných dveře D3 :	m2	22.87500	631.60	14,447.85	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		2,96*3,75		11.10000				
		3,14*3,75		11.77500				
75	767995101R0	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	12.80000	348.59	4,461.95	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		plech tl. 10 mm : 0,2*0,2*4*80		12.80000				
76	767995105R0	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	132.30000	80.42	10,639.57	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		jakl 120/80/5 :						
		4,5*2*14,7		132.30000				
77	767.01	Dodávka a montáž - elektrická svinovací roleta (mříž) vč. kotevníci desek a zakrytování návinnu vč. vodících a krycích lišt vč. pohonu - kompletní dodávka	m2	22.05900	10,911.69	240,700.97	Vlastní	Indiv
		2,91*2,85*2		16.58700				
		1,92*2,85*1		5.47200				
78	13515120R	Ocel široká jakost S235 JRG2, rozměr 200 x 10 mm	t	0.01408	66.46	0.93	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		plech tl. 10 mm : 0,2*0,2*4*80*0,001*1,1		0.01408				
79	14587796R	Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 120 x 80 x 5.0 mm	t	0.14553	35,987.55	5,254.18	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		jakl 120/80/5 :						
		4,5*2*14,7*0,001*1,1		0.14553				
80	998767101R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0.16699	2,197.36	366.96	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl 767.01 Otvorové prvky z Al profilů					833,844.00			
81	767.01.01	Dodávka a montáž - prosklené dveře 1500/2400 mm požární odolnost EW-45/DP3-C ozn. D4	ks	1.00000	87,120.00	87,120.00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	04.2	Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
82	767.01.02	Dodávka a montáž - prosklené dveře 1300/2400 mm ozn. D5	ks	1.00000	75,504.00	75,504.00	Vlastní	Indiv
83	767.01.03	Dodávka a montáž - prosklené dveře 1700/2000 mm ozn. D7	ks	2.00000	82,280.00	164,560.00	Vlastní	Indiv
84	767.01.04	Dodávka a montáž - prosklené dveře 1400/2000 mm ozn. D9	ks	1.00000	67,760.00	67,760.00	Vlastní	Indiv
85	767.01.05	Dodávka a montáž - prosklená příčka s dveřmi 2960/3750 s dveřmi 1400/2400 mm ozn. D3	ks	1.00000	219,450.00	219,450.00	Vlastní	Indiv
86	767.01.06	Dodávka a montáž - prosklená příčka s dveřmi 3140/3750 s dveřmi 1400/2400 mm ozn. D3	ks	1.00000	219,450.00	219,450.00	Vlastní	Indiv
Díl 773 Podlahy teracové						164,596.42		
87	773991001R0	Broušení teracových podlah dvojnásobné vč. leštění	m2	172.19000	955.90	164,596.42	RTS 25/ I	RTS 25/ I

stávající podlaha :

m.č.104 : 106,28 106.28000

m.č.106 : 44,33+13,9 58.23000

m.č.107 : 7,68 7.68000

Díl 776 Podlahy povlakové						19,514.88		
88	776972210R0	Rohož čistící z Al profilů tl. 10 mm - viz PD	m2	13.44000	1,452.00	19,514.88	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		m.č.102 : 6,54		6.54000				
		m.č.103 : 6,9		6.90000				

Díl 783 Nátěry						25,752.54		
89	783222130RT	Nátěr syntetický kov.konstrukcí 2x	m2	5.03000	335.36	1,686.86	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.						
		plech tl. 10 mm : 0,2*0,2*4*2		0.32000				
		jakl 120/80/5 :						
		4,5*2*0,39		3.51000				
		zárubeň :						
		4,8*0,25		1.20000				
90	783226100R0	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	3.83000	113.67	435.36	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		plech tl. 10 mm : 0,2*0,2*4*2		0.32000				

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	04.2	Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----------------------------------	------------------

lakl 120/80/5 :

4,5*2*0,39

3.51000

91	783896211R0	Nátěr omítek - ochranný transparentní lak na bázi akrylátových pryskvřic	m2	68.35290	345.71	23,630.32	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	-----------	-----------

č. 9312 :

m.č.102 :

1,98*2*0,77

3.04920

m.č.103 :

1,98*2*0,77

3.04920

m.č.104 :

(13,76+8,68)*2*0,77

34.55760

pilíře :

(0,76+0,52+0,79)*0,77

1.59390

(1,53+0,52)*2*0,77

3.15700

(1,25+0,52)*2*0,77

2.72580

(0,97+0,52)*2*0,77

2.29460

0,3*2*0,77

0.46200

D1 : -3,8*0,77

-2.92600

D2 : -1,4*0,77

-1.07800

D3 : -2,96*0,77

-2.27920

D3 : -3,14*0,77

-2.41780

D4 : -1,5*0,77

-1.15500

D5 : -1,3*0,77

-1.00100

D7 : -1,5*2*0,77

-2.31000

D8 : -0,8*0,77

-0.61600

D9 : -1,4*0,77

-1.07800

m.č.106 :

(5,54+7,9)*2*0,77

20.69760

(2,7+4,3)*2*0,77

10.78000

D4 : -1,5*0,77

-1.15500

D10 : -1,24*0,77

-0.95480

-1,7*4*0,77

-5.23600

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	04.2	Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----------------------------------	------------------

m.č.107 :

(2,71+3,26)*2*0,77

9.19380

D5 : -1,3*0,77

-1.00100

Mezisoučet

68.35290

Díl 784	Malby	69.840,91						
92	784402801R01	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	374.61400	60.28	22,581.73	RTS 25/ I	RTS 25/ I

strop :

m.č.107 : 2,7*3,75

10.12500

stěny :

m.č.102 :

(1,98+2,96)*2*3,75

37.05000

-1,5*3,28

-4.92000

-2,96*3,75

-11.10000

m.č.103 :

(1,98+3,14)*2*3,75

38.40000

-1,5*3,28

-4.92000

-3,14*3,75

-11.77500

m.č.104 :

(13,76+8,68)*2*3,75

168.30000

pilíře :

(0,76+0,52+0,79)*3,75

7.76250

(1,53+0,52)*2*3,75

15.37500

(1,25+0,52)*2*3,75

13.27500

(0,97+0,52)*2*3,75

11.17500

0,3*3,75*2

2.25000

D1 : -3,8*2,05

-7.79000

D2 : -1,4*2

-2.80000

D3 : -2,96*3,75

-11.10000

D3 : -3,14*3,75

-11.77500

D4 : -1,5*2,4

-3.60000

D5 : -1,3*2,4

-3.12000

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	04.2	Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----------------------------------	------------------

D7 : -1,5*2*2 -6.00000
 D8 : -0,8*2 -1.60000
 D9 : -1,4*2 -2.80000
 m.č.106 :
 (5,54+7,9)*2*3,75 100.80000
 (2,7+4,3)*2*3,75 52.50000
 D4 : -1,5*2,4 -3.60000
 D10 : -1,24*2,65 -3.28600
 -1,7*3,4*4 -23.12000
 -1,2*2,47*3 -8.89200
 m.č.107 :
 (2,71+3,26)*2*4,65 55.52100
 D5 : -1,3*2,4 -3.12000
 -2,71*4,65 -12.60150

93	784195222R0	Malba, barva, bez penetrace, 2 x otěruvzdorná	m2	566.04550	83.49	47,259.18	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

č. 9389 :
 dekorační profil :
 m.č.102 :
 (1,98+2,96+1,98)*0,9 6.22800
 m.č.103 :
 (1,98+3,14+1,98)*0,9 6.39000
 m.č.104 :
 (13,76+8,69)*2*0,9 40.41000
 -(2,96+3,14)*0,9 -5.49000
 pilíř :
 (0,79+0,52+0,79)*0,9 1.89000
 (1,53+0,52)*2*0,9 3.69000
 (1,25+0,52)*2*0,9 3.18600
 (0,97+0,52)*2*0,9 2.68200
 m.č.106 :
 (5,54+7,9)*2*0,9 24.19200

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	04.2	Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,9+0,3)*2*0,9		2.16000				
		(2,7+4,3+2,7)*0,9		8.73000				
		stěny :						
		m.č.107 :						
		(2,71+3,26)*2*(0,9+0,9)		21.49200				
		strop SDRK :						
		m.č.104 : 106,28		106.28000				
		m.č.106 : 44,33+13,9		58.23000				
		m.č.102 : 6,54		6.54000				
		m.č.103 : 6,9		6.90000				
		strop omítka :						
		m.č.107 : 2,7*3,75		10.12500				
		Mezisoučet		303.63500				
		č. 9317 :						
		m.č.102 :						
		1,98*2*2,08		8.23680				
		m.č.103 :						
		1,98*2*2,08		8.23680				
		m.č.104 :						
		(13,76+8,68)*2*2,08		93.35040				
		pilíře :						
		(0,76+0,52+0,79)*2,08		4.30560				
		(1,53+0,52)*2*2,08		8.52800				
		(1,25+0,52)*2*2,08		7.36320				
		(0,97+0,52)*2*2,08		6.19840				
		0,3*2*2,08		1.24800				
		D1 : -3,8*(2,05-0,77)		-4.86400				
		D2 : -1,4*(2-0,77)		-1.72200				
		D3 : -2,96*2,08		-6.15680				

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	04.2	Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D3 : -3,14*2,08		-6.53120				
		D4 : -1,5*(2,4-0,77)		-2.44500				
		D5 : -1,3*(2,4-0,77)		-2.11900				
		D7 : -1,5*2*(2-0,77)		-3.69000				
		D8 : -0,8*(2-0,77)		-0.98400				
		D9 : -1,4*(2-0,77)		-1.72200				
		m.č.106 :						
		(5,54+7,9)*2*2,08		55.91040				
		(2,7+4,3)*2*2,08		29.12000				
		D4 : -1,5*(2,4-0,77)		-2.44500				
		D10 : -1,24*(2,65-0,77)		-2.33120				
		-1,7*2,08*4		-14.14400				
		m.č.107 :						
		(2,71+3,26)*2*2,08		24.83520				
		D5 : -1,3*(2,4+0,77)		-4.12100				
		Mezisoučet		194.05760				
		č. 9312 :						
		m.č.102 :						
		1,98*2*0,77		3.04920				
		m.č.103 :						
		1,98*2*0,77		3.04920				
		m.č.104 :						
		(13,76+8,68)*2*0,77		34.55760				
		pilíře :						
		(0,76+0,52+0,79)*0,77		1.59390				
		(1,53+0,52)*2*0,77		3.15700				
		(1,25+0,52)*2*0,77		2.72580				
		(0,97+0,52)*2*0,77		2.29460				
		0,3*2*0,77		0.46200				
		D1 : -3,8*0,77		-2.92600				
		D2 : -1,4*0,77		-1.07800				

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	04.2	Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----------------------------------	------------------

D3 : -2,96*0,77	-2.27920
D3 : -3,14*0,77	-2.41780
D4 : -1,5*0,77	-1.15500
D5 : -1,3*0,77	-1.00100
D7 : -1,5*2*0,77	-2.31000
D8 : -0,8*0,77	-0.61600
D9 : -1,4*0,77	-1.07800
m.č.106 :	
(5,54+7,9)*2*0,77	20.69760
(2,7+4,3)*2*0,77	10.78000
D4 : -1,5*0,77	-1.15500
D10 : -1,24*0,77	-0.95480
-1,7*4*0,77	-5.23600
m.č.107 :	
(2,71+3,26)*2*0,77	9.19380
D5 : -1,3*0,77	-1.00100
Mezisoučet	68.35290

Díl 799	Ostatní				421,459.50		
94	799.01	D+M - pevné vybavení - bar - vyrobené na míru ozn. M12 M18 podrobnosti viz PD	soubor	1.00000	196,350.00	196,350.00	Vlastní Indiv
95	799.02	D+M - interiérový volný nábytek a vybavení ozn. K8,K13-K17 podrobnosti viz PD	soubor	1.00000	53,014.50	53,014.50	Vlastní Indiv
96	799.03	D+M - interiérové vybavení - šatna - ozn. M20-M23 podrobnosti viz PD	soubor	1.00000	172,095.00	172,095.00	Vlastní Indiv
Díl M21	Elektromontáže				398,012.15		
97	210010001RU	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm včetně dodávky Monoflex 1416F	m	120.00000	64.46	7,735.20	RTS 25/ I RTS 25/ I
98	210010006RU	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm včetně dodávky Super Monoflex	m	100.00000	158.13	15,813.00	RTS 25/ I RTS 25/ I
99	210010094R0	Kanál parapetní bezhalogenový dutý do 120 mm	m	6.00000	166.37	998.22	RTS 25/ I RTS 25/ I
##	210010301RT	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KP 68/2	kus	31.00000	115.85	3,591.35	RTS 25/ I RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká Kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	04.2	Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	210010535RT	Zapojení vodiče do wago svorky včetně WAGO compact 3 /2273-203/	kus	38.00000	14.05	533.90	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		6+7+20		33.00000				
		1+1+3		5.00000				
##	210010631RT	Krabice do parapetních kanálů včetně dodávkv krabice	kus	9.00000	550.18	4,951.62	RTS 25/ I	RTS 25/ I
##	210100001R0	Ukončení vodičů v rozvaděči	soubor	1.00000	38.21	38.21	RTS 25/ I	Indiv
##	210110041RT	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávkv stroiku, rámečku a křvtu	kus	1.00000	366.23	366.23	RTS 25/ I	RTS 25/ I
##	210110043RT	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávkv stroiku, rámečku a křvtu	kus	3.00000	459.03	1,377.09	RTS 25/ I	RTS 25/ I
##	210111011RT	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávkv zásuvkv a rámečku	kus	34.00000	431.03	14,655.02	RTS 25/ I	RTS 25/ I
##	210800105RT	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávkv kabelu	m	890.00000	68.15	60,653.50	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		J3x1,5 : 870		870.00000				
		O3x1,5 : 20		20.00000				
##	210800106RT	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávkv kabelu J3x2.5	m	580.00000	79.70	46,226.00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
##	210800115RT	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávkv kabelu J5x1.5	m	50.00000	83.68	4,184.00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
##	210800118RT	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou včetně dodávkv kabelu J5x10 mm2	m	20.00000	265.20	5,304.00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
##	210800119RT	Kabel CYKY 750 V 7 žil uložený pod omítkou včetně dodávkv kabelu J7x1.5	m	100.00000	103.88	10,388.00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
##	210860221R0	Kabel speciální - pevně uložený	m	80.00000	68.42	5,473.60	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		příprava EPS : 80		80.00000				
##	220280222R0	Zatažení kabelu 2-20 žil do trubek/lišt	m	220.00000	25.70	5,654.00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		příprava EPS : 130		130.00000				
		příprava EZS : 90		90.00000				
##	222280215R0	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	240.00000	43.71	10,490.40	RTS 25/ I	RTS 25/ I
##	222290007R0	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku - montáž	kus	6.00000	105.97	635.82	RTS 25/ I	RTS 25/ I
##	650072611R0	Montáž čidla pohybu nástěnného ořisazeného	kus	1.00000	642.43	642.43	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	04.2	Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	650072621R0	Montáž čidla pohybu stropního přisazeného	kus	2.00000	679.76	1,359.52	RTS 25/ I	RTS 25/ I
##	650101521R0	Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	1.00000	336.04	336.04	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				m.č.107 : 1	1.00000			
##	650101531R0	Montáž LED svítidla stropního zavěšeného	kus	8.00000	339.88	2,719.04	RTS 25/ I	RTS 25/ I
##	650101571R0	Montáž LED svítidla nástěnného	kus	4.00000	321.21	1,284.84	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				venkovní světlo : 1+3	4.00000			
##	650101921R0	Montáž nouzového svítidla přisazeného	kus	7.00000	498.56	3,489.92	RTS 25/ I	RTS 25/ I
##	650101663R0	Montáž LED pásu v liště	m	18.00000	181.74	3,271.32	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				S5 : 4,5	4.50000			
				osvětlení polic : 4,5*3	13.50000			
##	650121621RT	Uložení vodiče Cu 16 mm2 pod omítku	m	25.00000	112.56	2,814.00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
##	21.01	Úprava ve stávajícím rozvaděči - doplnění lišty 40/B/3	soubor	1.00000	3,832.57	3,832.57	Vlastní	Indiv
				I.PP : 1	1.00000			
##	21.02	Dodávka a montáž - rozvaděč RPS1 - 144 modulů EI 30-S, vč. vystrojení a zapojení viz PD	ks	1.00000	56,479.50	56,479.50	Vlastní	Indiv
##	21.02.1	Dodávka a montáž - rozvaděč RO - 36 modulů EI 30-S, vč. vystrojení a zapojení viz PD	ks	1.00000	28,759.50	28,759.50	Vlastní	Indiv
##	21.02.2	Dodávka a montáž - rozvaděč RZG - 8 modulů IP 40, vč. vystrojení a zapojení viz PD	ks	1.00000	9,773.59	9,773.59	Vlastní	Indiv
##	21.03	Svorkovnice MET (HOP) vč. montáže	ks	1.00000	4,282.81	4,282.81	Vlastní	Indiv
##	21.04	Dodávka a montáž - klíčový spínač	ks	1.00000	3,173.67	3,173.67	Vlastní	Indiv
##	21.05	Dodávka a montáž - nouzový ovladač (stop tlačítko)	ks	1.00000	1,636.25	1,636.25	Vlastní	Indiv
##	341350121R	Kabel PRAFlaGuardF 1x2x0,8	m	80.00000	27.34	2,187.20	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				příprava EPS : 80	80.00000			
##	341350210R	Kabel J-H(st)H 1x2x0,8	m	130.00000	11.53	1,498.90	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				příprava EPS : 130	130.00000			
##	341350212R	Kabel stíněný 4x0,5 VD 04	m	90.00000	12.85	1,156.50	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				příprava EZS : 90	90.00000			
##	34531505R	Čidlo pohybu nástěnné IP44	kus	1.00000	161.98	161.98	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	04.2	Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	34531510R	Čidlo pohybu krytí IP20 stropní	kus	2.00000	999.32	1,998.64	RTS 25/ I	RTS 25/ I
##	34572223R	Kanál parapetní bezhalogenový PK 110 x 65, délka 2 m	kus	3.00000	1,378.19	4,134.57	RTS 25/ I	RTS 25/ I
##	34828441R	Svítlidlo nouzové LED - IP54	kus	7.00000	3,179.17	22,254.19	RTS 25/ I	Indiv
Přisazené LED nouzové svítidlo, optika otevřený prostor, 2W, 380lm, Ra80, 6500K, IP20, LOVATO LV3N/O/2W								
##	3483283511R	Svítlidlo závěsné - barva zlatá, 10W LED, GU10, IP20	kus	8.00000	1,478.12	11,824.96	RTS 25/ I	RTS 25/ I
##	348360130R	LED pásek vč. zdroje, lišt a krytu	m	18.00000	421.69	7,590.42	RTS 24/ II	Indiv
S5 : 4,5				4.50000				
osvětlení polic : 4,5*3				13.50000				
##	348360163R	Svítlidlo LED venkovní nástěnné IP44	kus	4.00000	3,321.93	13,287.72	RTS 25/ I	RTS 25/ I
##	348360171R	Svítlidlo LED stropní - 57W, 3000K, 9890lm, Ra80, IP66	kus	1.00000	2,459.87	2,459.87	RTS 25/ I	RTS 25/ I
##	371201305R	Kabel UTP, Cat6	m	240.00000	18.12	4,348.80	RTS 25/ I	RTS 25/ I
##	371202013R	Zásuvka datová 2xRJ45	kus	6.00000	364.04	2,184.24	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných						69,409.96		
##	979951111R0	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0.75232	-1,725.67	-1,297.70	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)								
šrot : 1,39-0,63768				0.75232				
##	979990107R0	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	12.63979	1,207.97	15,268.74	RTS 25/ I	Indiv
celkem : 17,59211				17.59211				
šrot : -0,75232				-0.75232				
obklad a rošt : -4,2				-4.20000				
##	979990161R0	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	4.20000	1,714.17	7,199.51	RTS 25/ I	RTS 25/ I
obklad a rošt : 4,2				4.20000				
##	979086213R0	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	17.59211	1,486.42	26,149.10	RTS 25/ I	RTS 25/ I
##	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17.59211	380.23	6,689.01	RTS 25/ I	RTS 25/ I
##	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	175.92113	32.44	5,706.88	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	04.2	Ostatní prostory foyer (1.04), bar (1.06), šatna (1.07) - 1.NP - úprava 02/2025
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	17.59211	551.07	9,694.42	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Celkem	3,397,780.89
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	05	Bezbariérová rampa u vstupu do baru
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce				5,874.10		
1	113106221R0	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém pro novou rampu : 6*2,8	m2	16.80000	67.03	1,126.10	RTS 25/ I	RTS 25/ I
2	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. plocha : (2,5+3)*2,3*0,25*0,5 obruba - stupeň : 2,5*0,35*0,25*0,5	m3	1.69062	2,196.15	3,713.69	RTS 25/ I	RTS 25/ I
3	162401102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m na deponii města : 1,69062	m3	1.69062	183.32	309.99	RTS 25/ I	RTS 25/ I
4	162201203R0	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4. do 10m na dopravní prostředek : 1,69062	m3	1.69062	428.34	724.32	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl 5		Komunikace				17,725.81		
5	564861111R0	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm (2,5+3)*2,3	m2	12.65000	311.58	3,941.49	RTS 25/ I	RTS 25/ I
6	591211111R0	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen tl. 5 cm rozbbbraná plocha : 6*2,8 odpočet : obruba : -(2,5+3)*0,32 stupeň : -2,5*0,32	m2	14.24000	968.00	13,784.32	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl 91		Doplňující práce na komunikaci				18,825.76		
7	917461111R0	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 obruba : 2,5+3 stupeň : 2,5	m	8.00000	462.22	3,697.76	RTS 25/ I	RTS 25/ I
8	58380303R	Obrubník žulový přímý, průřez 320 x 240 obruba : 2,5+3 stupeň : 2,5	m	8.00000	1,891.00	15,128.00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl 96		Bourání konstrukcí				1,592.58		
9	963022819R0	Bourání kamenných.schodišťových stupňů	m	2.44000	191.18	466.48	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	05	Bezbariérová rampa u vstupu do baru
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

0,3+0,3+1,24+0,3+0,3 2.44000

10	979071121R0	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	16.80000	67.03	1,126.10	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	----------	-------	----------	-----------	-----------

stávající kostky : 6*2,8 16.80000

Díl 99		Staveništní přesun hmot	5,131.91					
---------------	--	--------------------------------	-----------------	--	--	--	--	--

11	998223011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	13.15132	390.23	5,131.91	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	----------	--------	----------	-----------	-----------

Díl 711		Izolace proti vodě	2,191.50					
----------------	--	---------------------------	-----------------	--	--	--	--	--

12	711212002R0	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	2.34000	936.54	2,191.50	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	---------	--------	----------	-----------	-----------

dvouvrstvá
podél budovy : (2,3+5,5)*0,3 2.34000

Celkem						51,341.66		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	06	Příprava pro jesle (kanalizace, voda v podhledu)
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 4		Vodorovné konstrukce	925.65					
1	411387531R0	Zabetonování otvorů 0,25 m ² ve stropích a klenbách	kus	1.00000	925.65	925.65	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl 94		Lešení a stavební výtahy	5.455.98					
2	941955004R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m ²	18.00000	303.11	5,455.98	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1+8+9	18.00000					
Díl 96		Bourání konstrukcí	343.04					
3	972054141R0	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m ² , tl. 15 cm	kus	1.00000	343.04	343.04	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		kanalizace + voda : 1	1.00000					
Díl 99		Staveništní přesun hmot	248.06					
4	999281145R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0.16615	1,494.35	248.06	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl 721		Vnitřní kanalizace	85.068.36					
5	721110906R0	Provedení opravy vnitřní kanalizace, vsazení odbočky DN 125 mm	kus	1.00000	4,991.25	4,991.25	RTS 25/ I	RTS 25/ I
6	721154330R0	Potrubí Geberit Silent - db20, ležaté zavěšené, D 135 x 6 mm	m	19.80000	3,993.00	79,061.40	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1+8,7+0,6+9,5	19.80000					
7	721290111R0	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	19.80000	41.87	829.03	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1+8,7+0,6+9,5	19.80000					
8	998721101R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0.15150	1,228.15	186.68	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl 722		Vnitřní vodovod	20.234.19					
9	722170911R0	Oprava plastového potrubí, vsazení odbočky D 32 mm	kus	1.00000	1,368.51	1,368.51	RTS 25/ I	RTS 25/ I
10	722172332R0	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20	m	20.40000	683.65	13,946.46	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	1+8,7+0,6+9,5+0,3+0,3					
			20.40000					
11	722181213RT	Izolace návrková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	20.40000	137.34	2,801.74	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	2024045	Kulturní dům Česká kamenice - rekonstrukce vybraných prostor, městská knihovna
O:	06	Příprava pro jesle (kanalizace, voda v podhledu)
R:	2024045	Česká Kamenice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásyky. 1+8,7+0,6+9,5+0,3+0,3 20.40000								
12	722202413R0	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R, D 25 mm	kus	2.00000	624.36	1,248.72	RTS 25/ I	RTS 25/ I
13	722280108R0	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 mm	m	20.40000	36.42	742.97	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 1+8,7+0,6+9,5+0,3+0,3 20.40000								
14	998722101R0	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0.11454	1,093.84	125.79	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných				33.24		
15	979086213R0	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0.00800	1,563.32	12.51	RTS 25/ I	RTS 25/ I
16	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0.00800	399.91	3.20	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
17	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0.08000	34.12	2.73	RTS 25/ I	RTS 25/ I
18	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0.00800	579.59	4.64	RTS 25/ I	RTS 25/ I
19	979990107R0	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0.00800	1,270.50	10.16	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady								

Celkem	112,308.52
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání