



(S1)

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO OČISTIT DO VÝŠE MIN.0,5 m NAD TERÉN nesoudržně spáry proškrábnout
- MINERALIZAČNÍ NÁSTRÍK
- KOTVICÍ MŮSTEK
- TĚSNÍCÍ MALTA – vyrovnání do líce zdiva
- HYDROIZOLAČNÍ MINERÁLNÍ MODIFIKOVANÁ STĚRKA 2 x tloušťka vyzrálé stěrky min.3 mm
- DEKPERIMETR SD 150 TL.160 mm
- NOPOVÁ FÓLIE S NAKAŠÍROVANOU HYDROIZOLACÍ

(S2)

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO OČISTIT DO VÝŠE MIN.0,5 m NAD TERÉN nesoudržně spáry proškrábnout
- MINERALIZAČNÍ NÁSTRÍK
- KOTVICÍ MŮSTEK
- TĚSNÍCÍ MALTA – vyrovnání do líce zdiva
- HYDROIZOLAČNÍ MINERÁLNÍ MODIFIKOVANÁ STĚRKA 2 x tloušťka vyzrálé stěrky min.3 mm
- DEKPERIMETR SD 150 TL.80 mm
- NOPOVÁ FÓLIE S NAKAŠÍROVANOU HYDROIZOLACÍ

VED.PROJEKTU	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	Projekt PROJEKTY STAVEB mob.: 731015992 HORSKÁ 625/15, 40501, DEČÍN 2	
	Ing.M.Bezděková	Václav Kortus	FORMÁT	2 A4
INVESTOR	Město Česká Kamenice,nám. Míru 219		DATUM	2/2024
MÍSTO STAVBY	st.p.č.508 k.ú. Dolní Kamenice		ÚČEL	DSP
ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU č.p.204 ul. Lidická, Česká Kamenice			MĚŘÍTKO	1 : 100
			Č. ZAKÁZKY	1076/24
			Č. ARCHIVNÍ	1076/24
S01 – VÝMĚNA OKEN ŘEZ			ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU 5