

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 13.3.2024
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(dále jako „**Dodatek**“ a „**Smlouva**“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí Tomášem Kettnerem
(„**Objednatel**“)

a

- 2) **EUROVIA CZ a.s.**, IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 – Michle, zastoupená členem správní rady Ing. Zdeňkem Novákem.

Korespondenční adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Karel Nápravník, ředitel závodu Ústí n. L.
Zástupce ve věcech technických:	Petr Lienert, provozně obchodní náměstek
Realizace díla:	Ing. František Zuckerstein, hlavní stavbyvedoucí

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**Strany**“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK:

1. PŘEDMĚT DODATKU A UJEDNÁNÍ STRAN

- 1.1. Tímto Dodatkem se mění Smlouva z důvodu předem nepředpokládaných změn, víceprací a méněprací (dle Změnových listů č. 3 – 8, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku), které nastaly během realizace stavby „Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov“.
- 1.2. Za dobu trvání smlouvy došlo mimo jiné k zastižení nepředvídatelných fyzických podmínek na staveništi (spočívajících v nemožnosti provedení prací podle původního předpokladu), která měla za následek nemožnost provedení aktivní zóny s požadovanou mírou únosnosti podle projektové dokumentace („**Událost**“). S ohledem na tuto Událost došlo dodatkem č. 2 k prodloužení termínu dokončení stavebních prací z 31.10.2024 na termín 30.06.2025.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s prodloužením termínu dokončení díla, odkazovaném v odst. 1. 2. tohoto Dodatku, dojde vzhledem k přesunu nákladů pro Zhotovitele z dřívějšího období do období roku 2025 k navýšení ceny prací, jejichž

provedení bylo přesunuto do roku 2025, a to tak, že toto navýšení oproti stavu před uzavřením tohoto Dodatku Smlouvy činí celkově 2 231 930,82,- Kč bez DPH dle Změnového listu č. 8, který je přílohou č. 6 a nedílnou součástí tohoto Dodatku („**Inflační navýšení**“). Inflační navýšení je zahrnuto v úpravě ceny dle odst. 2.1. tohoto Dodatku a je činěno vzhledem ke zvýšení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla s ohledem na posun termínu dokončení stavebních prací vzhledem k Události.

- 1.4. Strany se dále výslovně dohodly, že Zhotovitel se tímto Dodatkem vzdává veškerých nároků, které mu vznikly a/nebo vzniknou v souvislosti s Událostí, vyjma nároku z Inflačního navýšení.

2. ÚPRAVA USTANOVENÍ SMLOUVY

- 2.1. Ustanovení článku 13.1. Smlouvy ve znění:

*Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („**Zákon o cenách**“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou, kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 50 170 780,58 Kč, a to bez DPH – 1. **HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM**. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 60 706 644,50 Kč („**Cena**“).*

se mění na nové znění:

*Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („**Zákon o cenách**“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou, kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 62 935 408,44 Kč, a to bez DPH. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 76 151 844,21 Kč („**Cena**“).*

Rekapitulace Ceny:

<i>Cena Díla celkem dle Smlouvy:</i>	<i>50 170 780,58 Kč bez DPH</i>
<i>Cena dle Změnového listu č. 1:</i>	<i>+ 13 981 973,07 Kč bez DPH</i>
<i>Cena dle Změnového listu č. 2:</i>	<i>+ 1 025 029,65 Kč bez DPH</i>
<i>Cena dle Změnového listu č. 3:</i>	<i>- 1 378 283,8 Kč bez DPH</i>
<i>Cena dle Změnového listu č. 4:</i>	<i>- 3 337 910,88 Kč bez DPH</i>
<i>Cena dle Změnového listu č. 5:</i>	<i>+ 187 480,35 Kč bez DPH</i>
<i>Cena dle Změnového listu č. 6:</i>	<i>- 97 193,31 Kč bez DPH</i>
<i>Cena dle Změnového listu č. 7:</i>	<i>+ 151 601,96 Kč bez DPH</i>
<i>Cena dle Změnového listu č. 8:</i>	<i>+ 2 231 930,82 Kč bez DPH</i>
<i>Cena Díla celkem:</i>	<i>62 935 408,44 Kč bez DPH</i>
<i>Cena Díla dle Smlouvy a Dodatku:</i>	<i>76 151 844,21 Kč včetně DPH</i>

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Uzavřením tohoto Dodatku si smluvní strany potvrzují, že v souvislosti s prováděním díla a poskytováním plnění dle Smlouvy (dodatků k ní uzavřeným) nedošlo ke vzniku jakýchkoliv dalších nároků Zhotovitele vůči Objednateli nad rámec Smlouvy a k ní uzavřených dodatků, které by nebyly již uhrazeny, vyfakturovány Objednateli nebo obsaženy v navýšení ceny dle Smlouvy ve smyslu tohoto Dodatku. Zhotovitel stvrzuje a garantuje Objednateli, že po uzavření tohoto Dodatku nebude vůči Objednateli nárokovat úhradu jakýchkoliv nároků v přímé či nepřímé souvislosti s prováděním díla a poskytováním plnění dle Smlouvy a k ní uzavřeným dodatkům, které by dosud nebyly Objednatelem uhrazeny, nebo které dosud Zhotovitel Objednateli nevyfakturoval (nedoručil Objednateli daňový doklad k fakturaci takového nároku), nebo které nejsou zohledněny ve změnách Smlouvy dle tohoto Dodatku. V případě, že by i přes předpoklad Stran dle tohoto odst. 3.1. tohoto Dodatku nějaký jiný, než některý z uvedených nároků Zhotovitele vůči Objednateli, existoval, uzavřením tohoto Dodatku takový nárok zaniká.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma Stranami. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou i jeho přílohy.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven jako elektronický originál ve formátu PDF opatřeném zaručenými elektronickými podpisy obou Stran.
- 3.4. Tento Dodatek byly projednán na 20. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen jejím usnesením č. 448/20/RM/2025 ze dne 29.9.2025.

Přílohy tohoto Dodatku:

- 1) Změnový list č. 03
- 2) Změnový list č. 04
- 3) Změnový list č. 05
- 4) Změnový list č. 06
- 5) Změnový list č. 07
- 6) Změnový list č. 08

V České Kamenici dne

V České Kamenici dne

Objednatel

Zhotovitel

Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov		
ZMĚNOVÝ LIST č. 03		Datum předložení zhotovitelem
		25.03.2025
		Datum schválení objednatelem
Objednatel	Město Česká Kamenice náměstí Míru č.p.219 407 21 Česká Kamenice	
TDI	HORTECH control s.r.o. Kamenná 463, 407 11 Děčín 32 - Boletice nad Labem	
Zhotovitel	EUROVIA CZ a.s. U Michelského lesa 1581/2 140 00 Praha 4 - Michle	

Objekt SO:	Měněpráce
	SO 101.A (ČK)
	SO 101.B (ČK)
	SO 103.A (ČK)
	SO 104.A (ČK)
	Vícepráce
	SO 101.A (ČK)
	SO 103.A (ČK)
	SO 104.A (ČK)
Název změny:	Upřesnění prací dle RDS (SO 101.A (ČK), SO 103.A (ČK)), vypuštění zábradlí (SO 101.B (ČK), SO 104.A (ČK)), úprava SDZ a zpomalovacího zábradlí (SO 104.A (ČK))
Změna v souladu se stavebním povolením: ANO/NE	

1. Stávající stav dle PD:

Zadávací projektová dokumentace uvažovala s výrobou, dodávkou a montáží silničního zábradlí s vodorovnými madly.

Zadávací projektová dokumentace obsahovala položky - rovnaniny z lomového kamene, propustky, betony, zemních práce a dopravní značení.

2. Popis změny (navrhovaný stav):

Objednatel požaduje z důvodu zbytnosti toto zábradlí vyjmout z celkové dodávky stavby. (SO 101.B (ČK), SO 104.A (ČK))

Na základě zpracování realizační projektové dokumentace (RDS) dochází k upřesnění položek rovnaniny z lomového kamene (SO 101.A (ČK)), propustků, betonu, zemních prací (SO 103.A (ČK)), dopravního značení a zpomalovacího zábradlí (SO 104.A (ČK)).

Zdůvodnění změny:

Změna je nezbytná pro řádné a odborné provedení díla.

Závěr:

Změny mají vliv na celkovou cenu díla. Změny nemají vliv na dobu výstavby.

Finanční dopad změny:	specifikován položkovým rozpočtem
Změna ceny ke schválení:	Neprovedené práce: 1.480 945,14 Kč bez DPH Vícepráce : 102.661,34 Kč bez DPH CELKEM : - 1.378.283,80 Kč bez DPH
Stanovisko TDI: Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.	

Stanovisko projektanta: (autorský dozor): Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.

Přílohy:	- Rekapitulace nákladů - Revize projektové dokumentace
-----------------	---

Vyjádření zhotovitele: Změna je nezbytná pro řádné a odborné provedení díla a dosažení parametrů únosnosti pláňe pro bezpečné provedení konstrukčních vrstev cyklostezky.

Podpis:	Razítko:
..... Zbyněk Hořejší, hlavní stavbyvedoucí Datum: 25.03.2025	

Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit	Razítko:
..... Martin Cimburek, projektant, AD Datum: 25.03.2025	

Schvalovací proces:

TDI:	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit	Razítko:
..... Jan Horák, DiS., MBA	
Datum: 25.03.2025	

Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji	Razítko:
..... Ing. Dalibor Deutsch, vedoucí odboru rozvoje investic a životního prostředí	
Datum: 25.03.2025	



Rekapitulace ceny dle ZL3 - Měněpráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023 - Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: -1 480 945,14
Celková cena s DPH: -1 791 943,62

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 101.A (ČK)	Hlavní trasa km 0,000-3,827	-34 894,80	-7 327,91	-42 222,71
SO 101.B (ČK)	Hlavní trasa km 0,000-3,827	-362 880,00	-76 204,80	-439 084,80
SO 103.A (ČK)	Vedlejší trasa km 0,000-0,904	-172 613,70	-36 248,88	-208 862,58
SO 104.A (ČK)	Křížení vedlejší trasy se sil.I/13	-910 556,64	-191 216,89	-1 101 773,53



Soupis prací objektu dle ZL3 - Měněpráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023 - Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

SO 101.A (ČK) -34 894,80

Rozpočet: SO 101.A (ČK) Hlavní trasa km 0,000-3,827

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
4			Vodorovné konstrukce				-34 894,80
38	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	-5.400	6 462,00	-34 894,80
			úprava výtoků (erozní ochrana)				
			3*3,0*2,0*0,3=5.400 [A] m3				
			položka zahrnuje:				
			- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru				
			včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				
			není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				



Soupis prací objektu dle ZL3 - Měněpráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023 - Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

SO 101.B (ČK) -362 880,00

Rozpočet: SO 101.B (ČK) Hlavní trasa km 0,000-3,827

Kód položky			Název položky			MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	9	10	Jednotková	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce						-362 880,00
24	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-80,000	4 536,00			-362 880,00
			délka vodorovných a svislých prvků						
			položka včetně základů, povrchové úpravy						
			(18,0*3)+(13*2,0)=80,000 [A] m						
			položka zahrnuje:						
			- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy						
			- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně						
			betonových bloků a nutných zemních prací)						
			- případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi						



Soupis prací objektu dle ZL3 - Méněpráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023 - Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

SO 103.A (ČK) -172 613,70

Rozpočet: SO 103.A (ČK) Vedlejší trasa km 0,000-0,904

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-684,00
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI zemina objemová hmotnost zeminy s malou plasticitou (hlinité pisky, písčité hlíny), odhad konzistence tvrdá, pevná, tuhá 1900 kg/m3 bude fakturováno dle skutečnosti na stavbě a skládkových protokolů 30*1,9=57.000 [A] t 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	-57,000	12,00	-684,00
1			Zemní práce				-33 882,00
11	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM hloubení rýh pro propustky (meliorace) skládkové 015111 10,0*3,0*1,0=30.000 [A] m3 položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**	M3	-30,000	449,00	-13 470,00
14	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp a základ potrubí propustků ŠD fr.32-63 mm tl.250 mm (meliorace) 10,0*0,7*2,0=14.000 [A] m3 položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá	M3	-14,000	1 458,00	-20 412,00
2			Základy				-47 597,70
24	272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 podkladní beton u propustků (meliorace) 10,0*1,2*0,1=1.200 [B] m3	M3	-1,200	6 071,00	-7 285,20

		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
25	27231A	ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 obetonování propustku (meliorace) C20/25nXF3 včetně nátěru 1xNP + 2x NA <i>10,0*0,75=7.500 [A] m</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.	M3	-7,500	5 375,00	-40 312,50
9		Ostatní konstrukce a práce	-90 450,00			
39	9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH <i>10,0=10.000 [A] m</i> Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	-10,000	7 722,00	-77 220,00
42	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM meliorace DN 600 10m (odhad) skládkovné 015140 <i>10,0=10.000 [A] m</i> položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jírníků, odstranění zábradlí	M	-10,000	1 323,00	-13 230,00



Soupis prací objektu dle ZL3 - Méněpráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023 - Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

SO 104.A (ČK) -910 556,64

Rozpočet: SO 104.A (ČK) Křížení vedlejší trasy se sil.II/13

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
9			Ostatní konstrukce a práce				-910 556,64
29	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-200,740	4 536,00	-910 556,64
			délka vodorovných a svislých prvků				
			položka včetně základů, povrchové úpravy				
			(21,0+19,5)*3=121.500 [A]				
			6*1,75*3=31.500 [B]				
			(15+14+12)*2=82.000 [C]				
			-(4*5,685)-(4*2*1.44)=-34.260 [D]				
			Celkem: A+B+C+D=200.740 [E] m				
			položka zahrnuje:				
			- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy				
			- osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)				
			- případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi				



Rekapitulace ceny DLE ZL3 - Vícepráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023 - Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 102 661,34
Celková cena s DPH: 124 220,22

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 101.A (ČK)	Hlavní trasa km 0,000-3,827	94 607,84	19 867,65	114 475,49
SO 103.A (ČK)	Vedlejší trasa km 0,000-0,904	4 837,50	1 015,88	5 853,38
SO 104.A (ČK)	Křížení vedlejší trasy se sil.I/13	3 216,00	675,36	3 891,36



Soupis prací objektu dle ZL3 - Vícepráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023 - Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)
Rozpočet: SO 101.A (ČK) Hlavní trasa km 0,000-3,827

SO 101.A (ČK) 94 607,84

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
2			Základy				26 025,75
33	27231A		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 základy pod dlažbu na vtoku/výtoku propustku (pouze u šikmých čel) $(3.0*1.0*0.15)+(3.0*1.71*0.15)+(3.0*1.25*0.15)+(3.0*2.0*0.15)+(2*3.0*1.0*0.15)+(3.0*2.0*0.15)+(3.0*0.8*0.15)=4.842$ [A] m3 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úprav pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Vodorovné konstrukce	M3	4,842	5 375,00	26 025,75
4			DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba na vtoku/výtoku propustku (pouze u šikmých čel) $(3.0*1.0*0.20)+(3.0*1.71*0.20)+(3.0*1.25*0.20)+(3.0*2.0*0.20)+(2*3.0*1.0*0.20)+(3.0*2.0*0.20)+(3.0*0.8*0.20)=6.456$ [A] m3 položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	6,456	10 623,00	68 582,09



Soupis prací objektu dle ZL3 - Vícepráce

Stavba:

2020-12-VZ-2023 - Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

SO 103.A (ČK)

4 837,50

Rozpočet: SO 103.A (ČK) Vedlejší trasa km 0,000-0,904

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
2		Základy				4 837,50	
25	27231A		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 základy pod dlažbu na vtoku/výtoku propustku (pouze u šikmých čel) 2*3,0*1,0*0,15=0,900 [A] m3 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.	M3	0,900	5 375,00	4 837,50



Soupis prací objektu dle ZL3 - Vícepráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023 - Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)


SO 104.A (ČK)

3 216,00

Rozpočet: SO 104.A (ČK) Křížení vedlejší trasy se sil.II/13


Poř. číslo		Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	9	Celkem	10
9		Ostatní konstrukce a práce						3 216,00
35	914321		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT		KUS	2,000	1 608,00	3 216,00
			C14a – Cyklisto, sesední z kola 2x					
			2=2,000 [A] ks					
			položka zahrnuje:					
			- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					

NERALIZOVANE ZÁBRADLÍ:



SO 101.B (ČK) Hlavní trasa km 0,000-3,827

NERALIZOVANE ZÁBRADLÍ:



Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov		
ZMĚNOVÝ LIST č. 04		Datum předložení zhotovitelem
		31.03.2025
		Datum schválení objednatelem
Objednatel	Město Česká Kamenice náměstí Míru č.p.219 407 21 Česká Kamenice	
TDI	HORTECH control s.r.o. Kamenná 463, 407 11 Děčín 32 - Boletice nad Labem	
Zhotovitel	EUROVIA CZ a.s. U Michelského lesa 1581/2 140 00 Praha 4 - Michle	

Objekt SO:	Měněpráce	
	SO 101.A (ČK)	
	SO 101.A (KŠ)	
	SO 103.A (ČK)	
	SO 103.B (ČK)	
	Vícepráce	
	SO 101.A (ČK)	
	SO 101.A (KŠ)	
	SO 103.A (ČK)	
Název změny:		Provedené množství zemních prací a sanací základové spáry
Změna v souladu se stavebním povolením: ANO/NE		
1. Stávající stav dle PD: Ve zpracované projektové dokumentaci pro realizaci stavby byly navrženy vzorové a předpokládané rozsahy množství sanací a zemních prací. 2. Popis změny (navrhovaný stav): V průběhu samotné realizace zemních prací a sanací základové spáry potřebných pro řádné provedení díla byly upřesňovány konkrétní rozsahy zemních prací a sanací základové spáry. Tento rozsah reagoval na skutečně zastižený stav podloží a geologických podmínek na stavbě. Skutečný objem a množství provedených zemních prací bylo zjištěno až po geodetickém zaměření. Projektem navrhované použití infiltračního postřiku není nezbytné, neboť hlavním smyslem tohoto typu postřiku je zejména úprava bezprašnosti, ochrana podkladní vrstvy apod. (<i>dále viz ČSN 736129</i>), nicméně stejného efektu lze dosáhnout i při vlhčení či kropení podkladní vrstvy vodou (<i>viz poznámka výše</i>).		

Zdůvodnění změny: Změna je nezbytná pro řádné a odborné provedení díla. Závěr: Změny mají vliv na celkovou cenu díla.	
Finanční dopad změny:	specifikován položkovým rozpočtem
Změna ceny ke schválení:	Neprovedené práce: - 5 979.793,48 Kč bez DPH
	Vícepráce: 2.641.882,60 Kč bez DPH
	CELKEM: - 3.337.910,88 Kč bez DPH
Stanovisko TDI: Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.	

Stanovisko projektanta: (autorský dozor): Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.
--

Přílohy:	- Rekapitulace nákladů - Protokol o geodetickém zaměření skutečného provedení - Bilance zemních prací a vrstev
-----------------	--

Vyjádření zhotovitele: Změna je nezbytná pro řádné a odborné provedení díla a dosažení parametrů únosnosti pláňe pro bezpečné provedení konstrukčních vrstev cyklostezky.	
Podpis: Zbyněk Hořejší, hlavní stavbyvedoucí Datum: 31.03.2025	Razítko:

Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit Martin Cimburek, projektant, AD Datum: 31.03.2025	Razítko:

Schvalovací proces:

TDI:	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit	Razítko:
..... Jan Horák, DiS., MBA	
Datum: 31.03.2025	

Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji	Razítko:
..... Ing. Dalibor Deutsch, vedoucí odboru rozvoje investic a životního prostředí	
Datum: 31.03.2025	



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Datum:

31.03.2025

Rekapitulace ceny dle ZL4 - Méněpráce**Stavba: 2020-12-VZ-2023 - Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)**

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: -5 979 793,48
Celková cena s DPH: -7 235 550,11

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 101.A (ČK)	Hlavní trasa km 0,000-3,827	-3 839 484,18	-806 291,68	-4 645 775,86
SO 101.A (KŠ)	Hlavní trasa km 0,000-3,827	-1 040 833,13	-218 574,96	-1 259 408,09
SO 101.B (ČK)	Hlavní trasa km 0,000-3,827	0,00	0,00	0,00
SO 101.B (KŠ)	Hlavní trasa km 0,000-3,827	0,00	0,00	0,00
SO 103.A (ČK)	Vedlejší trasa km 0,000-0,904	-1 095 780,17	-230 113,84	-1 325 894,01
SO 103.B (ČK)	Vedlejší trasa km 0,000-0,904	-3 696,00	-776,16	-4 472,16

171151103		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním zhutněných z hromin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	-1 129,520	138,00	-155 873,76	
	Nakup z ceníku EUR + doprava +15 % (režie a	šterkodrt' frakce 0/22	t	-2 484,944	372,60	-925 890,13	
		materiál			155,00		
		doprava			169,00		
		2847*2,2					
2		Zaklady				-669 614,40	
76	21452 N1	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	1 604,00	0,00	
		sanace/stabilizace aktivní zóny tělesa (výměna zemin), frakce 63/125 mm					
		výpočet kubatur k dispozici u projektanta (výpočet z jednotlivých řezů)					
		(4950,0+440,0+1870,0+2230,0)*0,3=2 847,000 [A] m3					
		Položka zahrnuje:					
		- dodávku předepsaného kameniva					
		- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení					
		- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					
		Položka nezahrnuje:					
		- x					
		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,000	21,40	0,00	CS ÚRS 2024 01
		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hromin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,000	54,20	0,00	CS ÚRS 2024 01
	Rozpad položky URS	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hrominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	0,000	96,80	0,00	
		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním zhutněných z hromin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	0,000	138,00	0,00	
		(4950,0+440,0+1870,0+2230,0)*0,5=4 745,000 [A] m3					
58344003		šterkodrt' frakce 63/125	t	-1 138,800	588,00	-669 614,40	
		2847*2,2					
5		Komunikace				0,00	
78	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	0,000	285,00	0,00	
		nezpevněné krajnice cyklo					
		2364,0=2 364,000 [A] m2					
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti					
		- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce					
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
18A	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-1 317,730	819,72	-1 080 169,64	
		výpočet kubatur k dispozici u projektanta (výpočet z jednotlivých řezů)					
		(3543,5+3 543,500 [A] m3					
		položka zahrnuje:					
58344155	Nakup z ceníku EUR + doprava	šterkodrt' frakce 0/22	t	-1 317,730	372,60	-490 986,20	
		materiál			155,00		
		doprava			169,00		
		1317,73*2,2					

SO 103.B



Firma: EUROVIA CZ a. s.

Soupis prací objektu dle ZL4 - Méněpráce 1.část

Stavba: 2020-12-VZ-2023 Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

Rozpočet: SO 101.A (KŠ) Hlavní trasa km 0,000-3,827

SO 101.A (KŠ) -603 093,31

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04	T	0,000	12,00	0,00
2	015340		VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	0,000	172,00	0,00
1			Zemní práce				-430 498,25
3	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	0,000	17,00	0,00
4	112018		KACENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZU, ODVOZ DO 20KM	KUS	0,000	1 608,00	0,00
5	112028		KACENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZU, ODVOZ DO 20KM	KUS	0,000	3 388,00	0,00
6	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	-649,500	65,00	-42 217,50
7	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	-1 242,130	162,00	-201 225,06
8	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-174,850	161,00	-28 150,85
9	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-174,850	81,00	-14 162,85
10	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	0,000	75,00	0,00
11	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	435,00	0,00
12	132738		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	449,00	0,00
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-1 591,830	13,00	-20 693,79
14	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-409,400	303,00	-124 048,20
15	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	1 458,00	0,00
16	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	0,000	22,00	0,00
17	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	0,000	18,00	0,00
18	184721		ZDRAVOTNÍ REZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM	KUS	0,000	1 148,00	0,00
19	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	0,000	57,00	0,00
2			Základy				-116 572,06
20	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	0,000	309,00	0,00
21	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	676,00	0,00
22	21461D		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2	M2	0,000	35,00	0,00
23	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	0,000	148,00	0,00
24	215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	0,000	2,00	0,00
25	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-74,630	1 562,00	-116 572,06
26	272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	0,000	6 071,00	0,00
27	27231A		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	0,000	5 375,00	0,00
3			Svislé konstrukce				0,00
28	34895		ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ	M3	0,000	34 454,00	0,00
4			Vodorovné konstrukce				0,00
29	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,000	6 462,00	0,00
30	46452		POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	6 467,00	0,00
31	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	10 623,00	0,00
5			Komunikace				-56 023,00
32	56324		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM	M2	0,000	276,00	0,00
33	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	0,000	219,00	0,00
34	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-5 093,000	11,00	-56 023,00
35	581144		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 200MM	M2	0,000	1 148,00	0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
36	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	0,000	574,00	0,00
37	912A8		BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT	KUS	0,000	1 838,00	0,00
38	914321		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEĽ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT	KUS	0,000	1 608,00	0,00
39	914941		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	0,000	2 894,00	0,00
40	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,000	655,00	0,00
41	9182B		VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	0,000	141 244,00	0,00
42	9183B2		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	0,000	5 273,00	0,00
43	9185B2		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	0,000	20 413,00	0,00
44	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	0,000	57,00	0,00
45	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2	M	0,000	98,00	0,00
46	93610		DROBNÉ DOPLNK KONSTR DŘEVĚNÉ	M3	0,000	2 871,00	0,00

Aspe

Firma: EUROVIA CZ a.s.

Soupis prací objektu dle ZL4 - méněpráce 2.část

2020-12-VZ-2023 - Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

SO 101.A (KŠ)

-437 739,82

Stavba:

Rozpočet:

SO 101.A (KŠ)

Hlavní trasa km 0,000-3,827

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
						9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI zemina objemová hmotnost zeminy s malou plasticitou (hlinité písky, písčité hlíny), odhad konzistence tvrdá, pevná, tuhá 1900 kg/m3 bude fakturováno dle skutečnosti na stavbě a skládkových protokolů 1641,0*1,9=3 117,900 [A] t 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	0,000	12,00	0,00
1			Zemní práce				-285 534,00
8	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM výkop pro provedení úpravy podloží zemního tělesa skládkové 015111 1320,0*0,8=1 056,000 [A] 580,0*0,25=145,000 [B] 880,0*0,5=440,000 [C] Celkem: A+B+C=1 641,000 [D] m3 položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlžení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlžení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	-1 641,000	161,00	-264 201,00
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení přebytečného materiálu stavby na skládce zemina podloží 1641,0 m3 1320,0*0,8=1 056,000 [A] 580,0*0,25=145,000 [B] 880,0*0,5=440,000 [C] Celkem: A+B+C=1 641,000 [D] m3 položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlžení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlžení provádění ve ztlžených podmínkách a stísněných prostorech - ztlžené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	-1 641,000	13,00	-21 333,00
2			Základy				-2 033,12
20	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I trativody DN min.125 mm vyústění do terénu 40=40,000 [A] m Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M	0,000	309,00	0,00
47	212645		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I trativody DN min.200 mm vyústění do terénu 480,0=480,000 [A] m	M	0,000	613,00	0,00

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

48	21452	N2	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-6,550	1 749,20	-2 033,12
----	-------	----	------------------------------------	----	--------	----------	-----------

sanace/stabilizace aktivní zóny tělesa (výměna zemin), frakce 0/250 mm
výpočet kubatur k dispozici u projektanta (výpočet z jednotlivých řezů)
 $(580,0+880,0)*0,5=730,000 [A] m3$
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

171251201			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-6,550	21,40	-140,17
167151111			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-6,550	54,20	-355,01
162351104			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	-6,550	96,80	-634,04
171151103			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	-6,550	138,00	-903,90
			$(580,0+880,0)*0,5=730,000 [A] m3$				
58380652			kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	t	0,000	654,00	0,00
			730*2,2				

22	21461D		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2	M2	0,000	35,00	0,00
----	--------	--	----------------------------------	----	-------	-------	------

výpočet ploch k dispozici u projektanta (výpočet z jednotlivých řezů)
komunikace, sjezdy, opláštění trativodů
 $(40,0+480,0)*2,5=1 300,000 [A] m2$
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

5			Komunikace				0,00
---	--	--	------------	--	--	--	------

51	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNICE ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	0,000	285,00	0,00
----	-------	--	--	----	-------	--------	------

nezpevněné krajnice cyklo
 $698,0=698,000 [A] m2$
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

14A	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-183,200	819,72	-150 172,70
-----	-------	--	--	----	----------	--------	-------------

výpočet kubatur k dispozici u projektanta (výpočet z jednotlivých řezů)
 $848,0=848,000 [A] m3$
Položka zahrnuje:
- kamenný materiál předepsané kvality a zrnitosti (s výjimkou štěrku a železných třísek)

58344155		Nákup z ceníku	štěrkodrt frakce 0/22	t	-183,200	372,60	-68 260,32
		EUR +	materiál			155,00	
		doprava	doprava			169,00	
			848*2,2				

SO 103.B



Firma: EUROVIA CZ a. s.

Soupis prací objektu dle ZL4 - Méněpráce 1.část

Stavba: 2020-12-VZ-2023 Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

Rozpočet: SO 103.A (ČK) Vedlejší trasa km 0,000-0,904

SO 103.A (ČK)

-397 267,51

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	0,000	12,00	0,00
2	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANY ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	0,000	6,00	0,00
3	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	0,000	345,00	0,00
4	015340		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY	T	0,000	172,00	0,00
1			Zemní práce				-349 071,01
5	112018		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	0,000	1 608,00	0,00
6	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	801,00	0,00
7	121110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	-288,100	65,00	-18 726,50
8	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	-316,550	162,00	-51 281,10
9	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	161,00	0,00
10	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	81,00	0,00
11	132738		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	449,00	0,00
12	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-316,550	13,00	-4 115,15
13	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-907,420	303,00	-274 948,26
14	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	1 458,00	0,00
15	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	0,000	22,00	0,00
16	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	0,000	18,00	0,00
17	184721		ZDRAVOTNÍ REZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM	KUS	0,000	1 148,00	0,00
18	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	0,000	57,00	0,00
2			Základy				0,00
19	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	0,000	309,00	0,00
20	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	676,00	0,00
21	21461D		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2	M2	0,000	35,00	0,00
22	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	0,000	148,00	0,00
23	215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	0,000	2,00	0,00
24	272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	0,000	6 071,00	0,00
25	27231A		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	0,000	5 375,00	0,00
3			Svislé konstrukce				0,00
26	34895		ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ	M3	0,000	34 454,00	0,00
4			Vodorovné konstrukce				0,00
27	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,000	6 462,00	0,00
28	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	10 623,00	0,00
5			Komunikace				-48 196,50
29	56324		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM	M2	0,000	276,00	0,00
30	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	0,000	219,00	0,00
31	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-4 381,500	11,00	-48 196,50
32	581144		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYŽTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 200MM	M2	0,000	1 148,00	0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
33	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	0,000	574,00	0,00
34	912A8		BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT	KUS	0,000	1 838,00	0,00
35	914321		DOPRAV ZNAČKY ZMĚNŠ VEL OCEĽ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT	KUS	0,000	1 608,00	0,00
36	914941		SLOUPKY A STÓJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINIK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	0,000	2 894,00	0,00
37	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	0,000	804,00	0,00
38	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,000	655,00	0,00
39	9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	0,000	7 722,00	0,00
40	9185D2		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	0,000	20 230,00	0,00
41	93610		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ	M3	0,000	2 871,00	0,00
42	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	0,000	1 323,00	0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10

0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	0,000	12,00	0,00

zemina
objemová hmotnost zeminy s malou plasticitou (hlinité písky, písčité hlíny), odhad konzistence tvrdá, pevná, tuhá 1900 kg/m3
bude fakturováno dle skutečnosti na stavbě a skládkových protokolů
*1765,1*1,9=3 353,690 [A] t*

1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

1			Zemní práce				0,00
9	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	161,00	0,00

výkop pro provedení úpravy podloží zemního tělesa
skládkové 015111
*1897,0*0,8=1 517,600 [A]*
*825,0*0,3=247,500 [B]*
Celkem: A+B=1 765,100 [C] m3

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepidlost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNUTÍ	M3	0,000	13,00	0,00
----	-------	--	---	----	-------	-------	------

uložení přebytečného materiálu stavby na skládce
zemina podloží 1765,1 m3
*1897,0*0,8=1 517,600 [A]*
*825,0*0,3=247,500 [B]*
Celkem: A+B=1 765,100 [C] m3

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

43	17180	N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	1 130,12	0,00
----	-------	---	---	----	-------	----------	------

úprava podloží zemního tělesa vhodnou nenamrzavou zeminou dle ČSN 73 6133, TP 94 v tl.500 mm (aktivní zóna)
výpočet z ploch situace s průměrnou šířkou úpravy 4 m (odečet kubatury sanace frakcí 0/63 mm 412,50 m3)
*((1897,0+825,0)*0,5)-412,5=948,500 [A] m3*

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu

171251201	Rozpad položky URS	Uložení sypaniny na skládce nebo mezikládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,000	21,40	0,00	CS ÚRS 2024 01
167151111		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,000	54,20	0,00	CS ÚRS 2024 01
162351104		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	0,000	96,80	0,00	
171151103		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	0,000	138,00	0,00	

		Nákup z ceníku EUR + doprava +15 %(režie a	šterkodrt' frakce 0/22	t	0,000	372,60	0,00	
			materiál			155,00		
			doprava			169,00		
			948,5*2,2					
2			Základy				-216 377,95	
44	21452	N1	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-78,330			
			sanace/stabilizace aktivní zóny tělesa (výměna zemin), frakce 63/125 mm					
			výpočet kubatur k dispozici u projektanta (výpočet z jednotlivých řezů)					
			(1897,0+825,0)*0,3=816,600 [A] m3					
			Položka zahrnuje:					
			- dodávku předepsaného kameniva					
			- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení					
			- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					
			Položka nezahrnuje:					
			- x					
			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-78,330	21,40	-1 676,26	CS ÚRS 2024 01
			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-78,330	54,20	-4 245,49	CS ÚRS 2024 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	-78,330	96,80	-7 582,34	
			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	-78,330	138,00	-10 809,54	
			(4950,0+440,0+1870,0+2230,0)*0,5=4 745,000 [A] m3					
			šterkodrt' frakce 63/125	t	-326,640	588,00	-192 064,32	
			816*2,2					
5			Komunikace				0,00	
46	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	0,000	285,00	0,00	SO 103.B
			nezpevněné krajnice cyklo					
			818,0=818,000 [A] m2					
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti					
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce					
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
13A	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-588,170	819,72	-482 134,71	
			výpočet kubatur k dispozici u projektanta (výpočet z jednotlivých řezů)					
			1220,22=1 220,220 [A] m3					
			Položka zahrnuje:					
			- transport, navedení, rozložení, nakládání, odvoz, ukládání těles z aktivní zóny					
			šterkodrt' frakce 0/22	t	-1 293,974	372,60	-482 134,71	
			materiál			155,00		
			doprava			169,00		
			2302,850*2,2					



Firma: EUROVIA CZ a. s.

Soupis prací objektu

Stavba: 2020-12-VZ-2023 Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

SO 103.B (ČK) -3 696,00

Rozpočet: SO 103.B (ČK) Vedlejší trasa km 0,000-0,904

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	0,000	12,00	0,00
2	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANY ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	0,000	6,00	0,00
3	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	0,000	345,00	0,00
4	02991	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	0,000	5 575,00	0,00
1			Zemní práce				0,00
5	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	0,000	655,00	0,00
6	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	266,00	0,00
7	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	801,00	0,00
8	113438		ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	1 218,00	0,00
9	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I. ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	81,00	0,00
10	132738		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	449,00	0,00
11	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,000	13,00	0,00
12	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	303,00	0,00
13	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	1 458,00	0,00
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	0,000	22,00	0,00
15	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	0,000	151,00	0,00
16	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	0,000	163,00	0,00
17	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	0,000	23,00	0,00
18	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,000	287,00	0,00
2			Základy				0,00
19	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	0,000	309,00	0,00
20	21461D		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2	M2	0,000	35,00	0,00
21	272313		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C16/20	M3	0,000	6 071,00	0,00
22	27231A		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C20/25	M3	0,000	5 375,00	0,00
5			Komunikace				-3 696,00
23	56324		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM	M2	0,000	276,00	0,00
24	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	0,000	219,00	0,00
25	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	0,000	285,00	0,00
26	572123		INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-336,000	11,00	-3 696,00
27	581144		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 200MM	M2	0,000	1 148,00	0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
28	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	0,000	574,00	0,00
29	914321		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEĽ FOLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT	KUS	0,000	1 608,00	0,00
			SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINIK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	0,000	2 894,00	0,00
31	91551		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	0,000	804,00	0,00
32	917224		SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,000	655,00	0,00
33	9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	0,000	7 722,00	0,00
34	9185D2		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	0,000	20 230,00	0,00
35	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VÝSOVK TL DO 100MM	M	0,000	57,00	0,00
36	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2	M	0,000	98,00	0,00
37	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	0,000	769,00	0,00
38	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	0,000	1 323,00	0,00



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Datum:

31.03.2025

Rekapitulace ceny dle ZL4 - vícepráce**Stavba: 22020-12-VZ-2023 - Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)**

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 2 641 882,60

Celková cena s DPH: 3 196 677,95

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 000.A (ČK)	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00
SO 000.A (KŠ)	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00
SO 101.A (ČK)	Hlavní trasa km 0,000-3,827	2 442 315,52	512 886,26	2 955 201,78
SO 101.A (KŠ)	Hlavní trasa km 0,000-3,827	134 736,00	28 294,56	163 030,56
SO 103.A (ČK)	Vedlejší trasa km 0,000-0,904	64 831,08	13 614,53	78 445,61
SO 103.B (ČK)	Vedlejší trasa km 0,000-0,904	0,00	0,00	0,00



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Soupis prací objektu dle ZL4 - vícepráce

Stavba:

2020-12-VZ-2023 - Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

SO 101.A (ČK)

2 442 315,52

Rozpočet:

SO 101.A (ČK) Hlavní trasa km 0,000-3,827

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTÉŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	0,000	12,00	0,00
1			Zemní práce				2 436 332,60
10	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	598,000	65,00	38 870,00
12	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	2 086,520	161,00	335 929,72
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 086,520	13,00	27 124,76
75	17180	N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 800,170	1 130,12	2 034 408,12
2			Základy				5 982,92
76	21452	N1	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3,730	1 604,00	5 982,92
5			Komunikace				0,00
78	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	0,000	285,00	0,00
18A	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	819,72	0,00



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Soupis prací objektu dle ZL4 - Vícepráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023 - Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

SO 101.A (KŠ) 134 736,00

Rozpočet: SO 101.A (KŠ) Hlavní trasa km 0,000-3,827

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	0,000	12,00	0,00
1			Zemní práce				0,00
8	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	161,00	0,00
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,000	13,00	0,00
2			Základy				134 736,00
20	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TŘ I	M	0,000	309,00	0,00
47	212645		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RYHA TŘ I	M	0,000	613,00	0,00
76	21452	N1	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	84,000	1 604,00	134 736,00
48	21452	N2	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	1 749,20	0,00
22	21461D		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2	M2	0,000	35,00	0,00
5			Komunikace				0,00
51	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	0,000	285,00	0,00
14A	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	819,72	0,00

		Firma: EUROVIA CZ a.s.					
Soupis prací objektu dle ZL4 - Vícepráce							
Stavba:		2020-12-VZ-2023 - Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)				SO 103.A (ČK)	
Rozpočet:		SO 103.A (ČK) Vedlejší trasa km 0,000-0,904				64 831,08	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková 9	Celkem 10
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1	015111		POPLÁTKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	0,000	12,00	0,00
1			Zemní práce				64 831,08
9	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	279,390	161,00	44 981,79
12	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	279,390	13,00	3 632,07
43	17180	N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,350	1 130,12	16 217,22
2			Základy				0,00
44	21452	N1	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	1 604,00	0,00
5			Komunikace				0,00
46	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	0,000	285,00	0,00
13A	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	819,72	0,00

SO 103.B

Protokol o měření

Číslo protokolu: **CYKLO_GP270325_1301-K0003**

Název stavby: **Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov**
Investor: Město Česká Kamenice
Zhotovitel stavby: EUROVIA CS, a.s. – odštěpný závod oblast Čechy západ
Zhotovitel protokolu: Eduard Fleischer – THEODATA-GP, výkon zeměměřických činností
Textilní 1720/2, 400 01 Ústí nad Labem
Objekt (staničení): SO 101 a 103
Druh protokolu: Kubatura
Předmět měření: Zaměření ploch a kubatur stavby

Bodové pole: CZEPOS – RTCM-Ref001
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Použité přístroje: Leica GNSS GS 18 (3608652)
Použitý software: Civil 3D 2025 a Groma v. 13.1
Přesnost měření: GNSS-mXY=0,020m, mZ=0,020m
Připojení GNSS: CZ-JT 18
Metoda mapování: RTK
Povrchové znaky: terénní hrana
Podzemní znaky: -

Podklady: Vytyčovací situace, příl.č. VS.101.1,101.2,101.3,101.4, VS.103.1, ze dne:03/2024

Požadovaná přesnost: 3.třída přesnosti

Popis práce: V období od dubna do listopadu byly zaměřovány terénní úpravy SO 101 a 103.
Popis výpočtů: Výpočet trojúhelníkovou metodou: skryvka (v místě), výkop, násyp
Výpočet plochou: skryvka (odvoz) – tl. 150 mm, sanace základové spáry ŠD 63/125 – tl. 300 mm, sanace základové spáry PDK 0/250 – tl. 500 mm a AZ-odhlinění PDK 0/22 – tl. 500 mm

Výšky Bpv vztaženy k : terén

Přílohy: 1. náčrt rozvržení dle rozpočtu

Závěr:**SO 101 ČK**skrývka (v místě): 2365,3 m³skrývka (odvoz): 2796,6 m³výkop: 14212,7 m³násyp: 1559,9 m³AZ-odhlinění PDK 0/22: 5415,7 m³sanace základové spáry ŠD 63/125: 2896,2 m³**SO 101 KŠ**skrývka (v místě): 158,4 m³skrývka (odvoz): 628,8 m³výkop: 3251,1 m³násyp: 452,8 m³AZ-odhlinění PDK 0/22: 1544,8 m³sanace základové spáry ŠD 63/125: 389,4 m³sanace základové spáry PDK 0/250: 723,5 m³**SO 103**skrývka (v místě): 172,4 m³skrývka (odvoz): 520,7 m³výkop: 2882,8 m³násyp: 327,0 m³AZ-odhlinění PDK 0/22: 1375,4 m³sanace základové spáry ŠD 63/125: 737,7 m³

Zaměřil: Klíma

Dne: duben/listopad 2024

Vyhotovil: Klíma

Dne: 27.03.2025

Ověření provedl ÚOZI

Ing. Ganaj


Číslo ověření: 160/2025

Datum ověření: 27.3.2025



EDUARD FLEISCHER
THEODATA-GP
VÝKON ZEMĚMĚŘIČSKÝCH ČINNOSTÍ
TEXTILNÍ 2
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
ČESKÁ REPUBLIKA
mob: +420 602 866 800
tel./fax: +420 475 600 710
email: theodata@iol.cz
IČ: 684 44 818

Náležitostmi a přesností odpovídá
právním předpisům



Legenda:

SO 101 ČK

SO 101 KŠ

SO 103 ČK

dle tl. snímce


Základové spáry

1


2

3


SOURADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK		VÝSKOVÝ SYSTÉM: lpm	
EDUARD FLEISCHER - THEODATA-GP		TEXTILNI 17282, 400 01 - USTI NAD LABEM	
výkon zeměměřičských ústředí		tel.: 602 806 200, theodata@tel.cz	
Výbudování cyklostezky		Zaměřit:	Kreslit:
Česká Kamenice - Kamenický Šenov		Klima:	Klima:
SO 101, 103 - Zaměření ploch a kubatur		Číslo zakázky:	Formát:
Návrh rozvržení dle rozpočtu		GP 27.03.2025 12:00:00.000	A1
Zaměření skutečného provedení		Měřítko:	Datum:
		1:2000	27.03.2025



- Legenda:
- SO 101 ČK
 - SO 101 KŠ
 - SO 103 ČK




SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: JTSK	
EDUARD FLEISCHER - THEODATA-GP		TEXTILNI F2827, 400 81 - USTI NAD LABEM	
výhled zeminářských činností		tel.: 602 306 308, elshoddata@ic.cz	
Výbudování cyklostezky		Zaměřil:	Kreslil:
Česká Kamenice - Kamenický Šenov		Klima:	Klima:
SO 101, 103 - Zaměření ploch a kubatur		Číslo zakázky:	Formát:
Návrh rozvození dle rozpočtu		GP 27.03.25/13-01-K0003	A1
Zaměření skutečného provedení		Mřížka:	Datum:
		1:2000	27.03.2025



Legenda:

- SO 101 ČK
 - SO 101 KŠ
 - SO 103 ČK
- dle tl. sanace
základové spáry



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv	
EDUARD FLEISCHER - THEODATA-GP		TEXTILNÍ 1720/2, 400 01 - ÚSTÍ NAD LABEM	
výkon zeměměřických činností		tel.: 602 866 300, theodata@iol.cz	
Výbudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov SO 101, 103 - Zaměření ploch a kubatur Náčrt rozvržení dle rozpočtu Zaměření skutečného provedení		Zaměřil:	Kreslil:
		Klíma	Klíma
		Číslo zakázky:	Formát:
		GP 27-03-25/13-01-K0003	A4
		Měřítko:	Datum:
		1:2000	27.03.2025

Cyklostezka Česká Kamenice-Kamenický Šenov
Bilance zemních prací a vrstev

SO	č.	název	skutečnost		rozdl		
			zákl. SOD m3	ZL-Dodatek m3		provedeno m3	m3
101.A ČK	10	sejmutí ornice nebo lesní půdy (v místě)	1 754,40			2 365,30	skrývka 598,00
	11	sejmutí ornice nebo lesní půdy (odvoz)	3 080,35			2 796,56	drn -294,45
		celkem	4 834,75			5 161,86	303,56
	12	odkopávky, prokopávky, odvoz	3 615,48	4 897,00		14 212,70	
	13	odkop pro stavbu silnic	3 557,00				
		celkem		12 069,48		14 212,70	2 086,52
	18	sypanina do násypů (nákup*nenákup)	3 543,50				odpočet SOD -2 005,35
	75	sypanina do násypů (nákup*nenákup)		1 129,52		1 559,90	násyp -3 134,87 odpočet ZL -1129,52
	26	sanační vrstvy z kameniva drceného	AZ, 0/63 MěÚ 3 615,48			5 415,65	AZ
		celkem					1 800,17
18A	76	sanační vrstvy z kameniva drceného	63/125 sanace	2 847,00		2 896,23	3,73
		materiál, nákup k položce 18		2 657,63		1339,9	-1 317,73
		výpočet: 2657,63-1559,9-220 m3(skutečné množství použitého výkopku-zeminy)					
101.B ČK	4	sejmutí ornice nebo lesní půdy (v místě)	12,90				
	5	sejmutí ornice nebo lesní půdy (odvoz)	10,65				
	6	odkopávky, prokopávky, odvoz	45,50				
	7	odkop pro stavbu silnic	11,20				
	9	sypanina do násypů (nákup*nenákup)	21,75				
	18	sanační vrstvy z kameniva drceného	45,50				
101.A KŠ	6	sejmutí ornice nebo lesní půdy (v místě)	807,90			158,40	skrývka -649,50
	7	sejmutí ornice nebo lesní půdy (odvoz)	1 870,93			628,80	drn -1 242,13
		celkem	2 678,83			787,20	-1 891,63
	8	odkopávky, prokopávky, odvoz	1 460,80	1 641,00		3 251,10	0,50
	9	odkop pro stavbu silnic	2 140,00				odpočet SOD -349,70 -174,85
		celkem	5 241,80			3 251,10	odpočet ZL -1 641,00
	14	sypanina do násypů (nákup*nenákup)	848,00			452,80	násyp -395,20
	21	sanační vrstvy z kameniva drceného	AZ, 0/63 MěÚ 1 460,80			1 544,80	
		celkem					84,00
	48	sanační vrstvy z kameniva drceného	0/250 SANACE	730,00		723,45	-6,55
14A	25	polštáře pod základy z kameniva drceného	63/125 sanace 464,00			389,37	-74,63
		celkem		1 194,00		1 112,82	-81,18
		materiál, nákup k položce 14		636,00		452,80	-183,20
103.A ČK	7	sejmutí ornice nebo lesní půdy (v místě)	460,50			172,40	skrývka -288,10
	8	sejmutí ornice nebo lesní půdy (odvoz)	837,27			520,73	drn -316,55
		celkem	1 297,77			693,13	-604,65
	9	odkopávky, prokopávky, odvoz	412,50	1 765,10		2 882,80	
	10	odkop pro stavbu silnic	410,00				
		celkem	2 587,60			2 882,80	279,39
	13	sypanina do násypů (nákup*nenákup)	1 220,22			327,00	násyp
	43	sypanina do násypů (nákup*nenákup)					-907,42
	20	sanační vrstvy z kameniva drceného	AZ, 0/63 MěÚ 412,50	948,50		1 375,35	
		celkem		1 361,00			14,35
13A	44	sanační vrstvy z kameniva drceného	63/125 sanace	816,00		737,67	-78,33
		materiál, nákup k položce 13		915,17		327,00	-588,17
103.B ČK	9	odkopávky, prokopávky, odvoz	15,81				
	12	sypanina do násypů (nákup*nenákup)	14,20				

STAVBA CELKEM			
m3	m3	m3	
smluvní množství	provedeno	rozdl	
skrývka	3 035,70	2 696,10	-339,60
drn	5 799,20	3 946,08	-1 853,12
výkopy	19 971,39	20 346,60	375,21
násypy	6 777,19	2 339,70	-4 437,49
AZ	6 437,28	8 335,80	1 898,52
sanace	4 857,00	4 746,72	-110,28

Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov		
ZMĚNOVÝ LIST č. 05		Datum předložení zhotovitelem
		02.05.2025
		Datum schválení objednatelem
Objednatel	Město Česká Kamenice náměstí Míru č.p.219 407 21 Česká Kamenice	
TDI	HORTECH control s.r.o. Kamenná 463 407 11 Děčín 32 - Boletice nad Labem	
Zhotovitel	EUROVIA CZ a.s. U Michelského lesa 1581/2 140 00 Praha 4 - Michle	

Objekt SO:	Vícepráce SO 101.A (ČK)
Název změny:	Doplnění jednoho nového propustku P 101.13
Změna v souladu se stavebním povolením: ANO/NE	
1. Stávající stav dle PD: Projektová dokumentace neuvažovala s nutností zřízení nového propustku v předmětném místě. Popis změny (navrhovaný stav): V průběhu realizace zemních prací bylo zjištěno, že v prostoru sjezdu do louky od železničního přejezdu v KM 2,580 dochází k podmáčení prostoru sjezdu na louku. Z tohoto důvodu bylo na doporučení TDS investorovi navrženo provedení jednoho propustku navíc pro možnost odvedení vody mimo prostor sjezdu se navrhuje zřídit nový propustek.	
Zdůvodnění změny: Změna je nezbytná pro řádné a odborné provedení díla. Závěr: Změny mají vliv na celkovou cenu díla.	
Finanční dopad změny:	specifikován položkovým rozpočtem
Změna ceny ke schválení:	Neprovedené práce: 0,00,- Kč bez DPH Vícepráce : 187 480,35,- Kč bez DPH CELKEM: 187 480,35,- Kč bez DPH
Stanovisko TDI: Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.	

Stanovisko projektanta: (autorský dozor): Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.

Přílohy:	- Rekapitulace nákladů - PD nového propustku – propustky – 7.část - P101.13
-----------------	---

Vyjádření zhotovitele: Změna je nezbytná pro řádné a odborné provedení díla.

Podpis:

Razítko:

.....
Zbyněk Hořejší, hlavní stavbyvedoucí

Datum: 02.05.2025

Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím

Změnu doporučuji / ~~nedoporučuji~~ schválit

Razítko:

.....
Martin Cimburek, projektant, AD

Datum: 02.05.2025

Schvalovací proces:

TDI:

Změnu doporučuji / ~~nedoporučuji~~ schválit

Razítko:

.....
Jan Horák, DiS., MBA

Datum: 02.05.2025

EUROVIA

Objednatel:Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~

Razítko:

Ing. Dalibor Deutsch, vedoucí odboru rozvoje
investic a životního prostředí

Datum: 01.05.2025



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Datum:

02.05.2025

Rekapitulace ceny dle ZL5 - vícepráce**Stavba: 2020-12-VZ-2023 - Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)**

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 187 480,35
Celková cena s DPH: 226 851,22

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 000.A (ČK)	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00
SO 000.A (KŠ)	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00
SO 101.A (ČK)	Hlavní trasa km 0,000-3,827	187 480,35	39 370,87	226 851,22
SO 101.A (KŠ)	Hlavní trasa km 0,000-3,827	0,00	0,00	0,00
SO 103.A (ČK)	Vedlejší trasa km 0,000-0,904	0,00	0,00	0,00
SO 103.B (ČK)	Vedlejší trasa km 0,000-0,904	0,00	0,00	0,00



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Soupis prací objektu dle ZL5 - Vícepráce

Datum: 02.05.2025

Stavba: 2020-12-VZ-2023 Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

SO 101.A (ČK) 187 480,35

Rozpočet: SO 101.A (ČK) Hlavní trasa km 0,000-3,827


Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 001,99
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	83,499	12,00	1 001,99
			zemina objemová hmotnost zeminy s malou plasticitou (hlinité písky, písčité hlíny), odhad konzistence tvrdá, pevná, tuhá 1900 kg/m3 bude fakturováno dle skutečnosti na stavbě a skládkových protokolech $43.947 \cdot 1,9 = 83.499 [A] t$ 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
1			Zemní práce				29 163,27
16	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	43,947	449,00	19 732,20
			hloubení rýh pro propustek, základy čel a rýhu na vtoku/výtoku skládkovné 015111 $4.05 \cdot 8.55 = 34.628 [A]$ $2 \cdot 0.6 \cdot 2.0 \cdot 1.15 = 2.760 [B]$ $(5.5 \cdot 1.65 \cdot 0.65) + (1.0 \cdot 1.65 \cdot 0.4) = 6.559 [C]$ Celkem: $A+B+C = 43.947 [D] m3$ položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídní výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	43,947	13,00	571,31
			uložení přebytečného materiálu stavby na skládce zemina 43,947 m3 $43.947 = 43.947 [A] m3$ položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
18	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	11,970	303,00	3 626,91
			$1.40 \cdot 8.55 = 11.970 [A] m3$				

		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
19	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp a základ potrubí propustků ŠD fr.32-63 mm tl.250 mm $8.55 \times 0,25 \times 1,5 = 3.206 [A] m3$ položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá	M3	3,206	1 458,00	4 674,35
20	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I min.100% PS (tab.10a ČSN 736133) $2.50 \times 5.00 = 12.500 [A] m2$ položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	12,500	22,00	275,00
21	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ pláň mimo zpevněné plochy (mimo pláň komunikace) $(3.50 + 7.00) \times 1.50 = 15.750 [A] m2$ položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů	M2	15,750	18,00	283,50
2		Základy	43 575,39			
30	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 podkladní beton u propustku a základů čel $8.55 \times 1,2 \times 0,1 = 1.026 [A]$ $2 \times 1,5 \times 0,7 \times 0,1 = 0.210 [B]$ $Celkem: A+B=1.236 [C] m3$ - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.	M3	1,236	6 071,00	7 503,76
33	27231A	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 obetonování propustku C20/25nXF3 základy šikmých čel C20/25nXF3 základ dlažby včetně nátěru 1xNP + 2x NA $8.55 \times 0,52 = 4.446 [A]$ $2 \times 1,5 \times 0,4 \times 0,7 = 0.840 [B]$ $((2 \times 1,5 \times 1.0) + 6.5) \times 0.15 = 1.425 [C]$ $Celkem: A+B+C=6.711 [D] m3$	M3	6,711	5 375,00	36 071,63


- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

4		Vodorovné konstrukce	20 183,70			
40	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,900	10 623,00	20 183,70
		$((2*1.5*1.0)+6.5)*0.2=1.900 [A] m3$ položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláň a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
9		Ostatní konstrukce a práce	93 556,00			
61	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	10,000	5 273,00	52 730,00
		včetně podkladků $10,00=10,000 [A] m$ Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
62	9185B2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	2,000	20 413,00	40 826,00
		kompletní provedení šikmého čela bez základu $2=2,000 [A] ks$ Položka zahrnuje: zdívo z lomového kamene na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC řimsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí				

PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:50



SITUACE STAVBY M 1:200



LEGENDA VÝKRESOVÝCH PRVKŮ			
GRAFIKA	POPIS PRVKŮ	GRAFIKA	POPIS KONSTRUKCÍ
	KATASTRÁLNÍ HRANICE, ČÍSLA POZEMKŮ		KONSTRUKCE DLE TP 170 D2-T-4-VI CEMENTOBETONOVÝ KRYT TL.360 MM
	POLOHOPIS A VÝSKOPIS STÁVAJÍCIHO STAVU		KONSTRUKCE DLE TP 170 (POLNÍ CESTY) D2-PN6-5-VI TL.400 MM NESTMELENÝ KRYT (DOROVNÁNÍ TERÉNU KVŮLI REALIZACI STEZKY)
	NAVRŽENÝ STAV		KONSTRUKCE DLE TP 170 D2-D-1-O TL.320MM DLÁŽDĚNÝ KRYT (BETON)
	SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150/250/1000MM (DO BET.LOŽE TL.150MM)		ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD P9187 ŽB PANELY (KCE DLE POŽADAVKU KČC DOPRAVA, S.R.O.)
	ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 80/250/1000MM (DO BET.LOŽE TL.150MM)		ŽELEZNIČNÍ TRATĚ Č.082 (KCE DLE POŽADAVKU KČC DOPRAVA, S.R.O.)
	OSA (STEZKA PRO CYKLISTY C8 + E13 POHYB PĚŠÍCH POVOLEN)		SYSTÉM POVRCHOVÉHO ODVODNĚNÍ TRUBNÍ PROPUSTKY
	OSA (CYKLISTICKÁ TRASA - CYKLOTRASA)		NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE ŠO FR.0/32 MM TL.150MM
	STANIČENÍ KOMUNIKACÍ		ZELEŇ, ZATRAVNĚNÍ VČETNĚ OHUMUSOVÁNÍ TL.150MM
	ROZMĚRY V METRECH		ZELEŇ, ZATRAVNĚNÍ (REKULTIVACE) VČETNĚ OHUMUSOVÁNÍ TL.150MM
	VÝSADBA STROMŮ (NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU RDS)		
	FLEXIBILNÍ VÝSTRAŽNÝ ZAHRAZOVAČÍ SLOUPEK		
	ZÁCHYTNÉ ZAŘÍZENÍ (ZABRADLÍ, OPLOCENÍ) VÝŠKY 1,30 M		
	OCELOVÁ SAMOZAVÍRATELNÁ BRANKA		
	NADVÝŠENÍ OBRUBNÍKŮ		
	DOPORUČENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY (NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU)		
	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ		
	DRENÁŽNÍ TRATIVODY		
	ŽELEZNIČNÍ TRATĚ		

POZNÁMKA
STAVEBNÍ KÓTOVÁNÍ V METRECH

Objednatel	EUROVIA CZ a.s. závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec	
------------	---	--

Číslo objektu	Název objektu
SO 101	HLAVNÍ TRASA KM 0,000-3,827

Navrhl / vypracoval	Zodpovědný projektant	MARTIN CIMBUREK Terronská 969/6 460 01 Liberec 1 +420 724 906 506 www.cimburekmartin.cz	
Katastrální území	SOUBOR KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ	Formát	3xA4
Investor / stavebník	MĚSTO ČESKÁ KAMENICE	Datum	03/2025
Akce		Číslo zakázky	2024-04
Příloha		Stupeň	Paré
		Měřítka	1:50, 1:200
		Příloha	D.1.1.6.7
VYBUDOVÁNÍ CYKLOSTEZKY ČESKÁ KAMENICE - KAMENICKÝ ŠENOV		RDS	
PROPUSTKY - 7.ČÁST P101.13			

Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov		
ZMĚNOVÝ LIST č. 06		Datum předložení zhotovitelem
		02.05.2025
		Datum schválení objednatelem
Objednatel	Město Česká Kamenice náměstí Míru č.p.219 407 21 Česká Kamenice	
TDI	HORTECH control s.r.o. Kamenná 463 407 11 Děčín 32 - Boletice nad Labem	
Zhotovitel	EUROVIA CZ a.s. U Michelského lesa 1581/2 140 00 Praha 4 - Michle	

Objekt SO:	Méněpráce
	SO 103.A (ČK)
	SO 103.B (ČK)
	Vícepráce
	SO 103.A (ČK)
	SO 103.B (ČK)
Název změny:	Změna nivelety v části SO 103
Změna v souladu se stavebním povolením: ANO/NE	
1. Stávající stav dle PD: Projektová dokumentace uvažovala s odtěžením stávající vrchní vrstvy polní cesty v části SO 103 v KM 0,570 - 0,878 a následným provedením nových konstrukčních vrstev cyklostezky. 2. Popis změny (navrhovaný stav): Během realizace stavebních prací, před odtěžením stávající únosné vrstvy polní cesty bylo zjištěno, že pod povrchem se nachází neúnosná jílová vrstva. Z tohoto důvodu bylo navrženo neodtěžovat konstrukci polní cesty v plném rozsahu. Vhodné je možné navýšení nivelety cyklostezky v uvedené části SO 103.	
Zdůvodnění změny: Změna je nezbytná pro řádné a odborné provedení díla. Závěr: Změny mají vliv na celkovou cenu díla.	
Finanční dopad změny:	specifikován položkovým rozpočtem
Změna ceny ke schválení:	Neprovedené práce: -111.016,17,-Kč bez DPH
	Vícepráce: 13.822,86,-Kč bez DPH
	CELKEM: - 97.193,31,-Kč bez DPH

Stanovisko TDI: Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.

Stanovisko projektanta: (autorský dozor): Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.

Přílohy:	- Rekapitulace nákladů - P2_Situace změny
-----------------	--

Vyjádření zhotovitele: Změna je nezbytná pro řádné a odborné provedení díla.

Podpis: Zbyněk Hořejší, hlavní stavbyvedoucí Datum: 02.05.2025	Razítko:
---	----------

Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit Martin Cimburek, projektant, AD Datum: 02.05.2025	Razítko:
--	----------

Schvalovací proces:

TDI:	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit Jan Horák DiS. MBA Datum: 02.05.2025	Razítko:

EUROVIA

Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji	Razítko:
 Ing. Dalibor Deutsch, vedoucí odboru rozvoje investic a životního prostředí	
Datum: 02.05.2025	



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Datum: 02.05.2025

Rekapitulace ceny dle ZL6 - Méněpráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023 - Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: -111 016,17

Celková cena s DPH: -134 329,57

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 103.A (ČK)	Vedlejší trasa km 0,000-0,904	-90 254,07	-18 953,35	-109 207,42
SO 103.B (ČK)	Vedlejší trasa km 0,000-0,904	-20 762,10	-4 360,04	-25 122,14



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Soupis prací objektu dle ZL6 - Méněpráce

Datum: 02.05.2025

Stavba:

2020-12-VZ-2023 - Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

SO 103.A (ČK)

-90 254,07

Rozpočet:

SO 103.A (ČK) Vedlejší trasa km 0,000-0,904

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-1 463,22
2	15130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU penetrační makadam 2200kg/m3 položka 113338 110,85*2,2=243,870 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	-243,870	6,00	-1 463,22
1			Zemní práce				-88 790,85
6	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM kryt z penetračního makadamu 739,0*0,15=110,850 [A] m3 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	-110,850	801,00	-88 790,85



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Soupis prací objektu dle ZL6 - Méněpráce

Datum: 02.05.2025

Stavba: 2020-12-VZ-2023 - Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

SO 103.B (ČK)

-20 762,10

Rozpočet: SO 103.B (ČK) Vedlejší trasa km 0,000-0,904

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-336,60
2	15130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU penetrační makadam 2200kg/m3 položka 113338 25,5*2,2=56.100 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	-56,100	6,00	-336,60
1			Zemní práce				-20 425,50
7	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM kryt z penetračního makadamu 170,0*0,15=25.500 [A] m3 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	-25,500	801,00	-20 425,50



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Datum: 02.05.2025

Rekapitulace ceny dle ZL6 - Vícepráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023 - Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 13 822,86

Celková cena s DPH: 16 725,66

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 103.A (ČK)	Vedlejší trasa km 0,000-0,904	12 392,70	2 602,47	14 995,17
SO 103.B (ČK)	Vedlejší trasa km 0,000-0,904	1 430,16	300,33	1 730,49

			Firma: EUROVIA CZ a.s.				
			Soupis prací objektu dle ZL6 - Vícepráce				
			Datum: 02.05.2025				
Stavba:			2020-12-VZ-2023 - Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)				
Rozpočet:			SO 103.A (ČK) Vedlejší trasa km 0,000-0,904				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
		1	Zemní práce			9	10
13	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	40,900	303,00	12 392,70
			výpočet kubatur k dispozici u projektanta (výpočet z jednotlivých řezů v úseku 0,580-0,835) původní násyp 53,90 m3, nový násyp po úpravě nivelety 94,80 m3 <i>94,8-53,9=40,900 [A] m3</i>				
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				

			Firma: EUROVIA CZ a.s.				
			Soupis prací objektu dle ZL6 - Vícepráce				
			Datum: 02.05.2025				
Stavba:			2020-12-VZ-2023 - Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)				
Rozpočet:			SO 103.B (ČK) Vedlejší trasa km 0,000-0,904				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
		1	Zemní práce			9	10
12	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,720	303,00	1 430,16
			výpočet kubatur k dispozici u projektanta (výpočet z jednotlivých řezů v úseku 0,835-KÚ) původní násyp 14,20 m3, nový násyp po úpravě nivelety 18,92 m3 18,92-14,20=4.720 [A] m3				
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				

Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov		
ZMĚNOVÝ LIST č. 07		Datum předložení zhotovitelem
		07.08.2025
		Datum schválení objednatelem
Objednatel	Město Česká Kamenice náměstí Míru č.p.219 407 21 Česká Kamenice	
TDI	HORTECH control s.r.o. Kamenná 463, 407 11 Děčín 32 - Boletice nad Labem	
Zhotovitel	EUROVIA CZ a.s. U Michelského lesa 1581/2 140 00 Praha 4 - Michle	

Objekt SO:	Měněpráce	
	SO 101.A (ČK)	
	SO 101.A (KŠ)	
	SO 101.B (ČK)	
	SO 103.A (ČK)	
	SO 103.B (ČK)	
	SO 104.A (ČK)	
	Vícepráce	
	SO 101.A (ČK)	
	SO 101.A (KŠ)	
	SO 103.A (ČK)	
	SO 103.B (ČK)	
	SO 104.A (ČK)	

Název změny:	Doměrky
--------------	---------

Změna v souladu se stavebním povolením: ANO/NE
--

1. Stávající stav dle PD: 2. Popis změny (navrhovaný stav): Změnový list řeší drobné doměrky ve vztahu k provedeným finálním množstvím (dle geodetického zaměření). Dále odpočet neprovedených prací a přípočet drobných prací dle skutečnosti. Změna v kategorizaci odpadu z kolejového lože z nebezpečného na nekontaminovaný. Změna spočívající v odpočtu svislého dopravního značení Z11g na výjezdech z pastvin (SDZ) reaguje na projednané legislativní povolení dopravního značení (stanovení trvalé úpravy provozu). Zdůvodnění změny: Změna je nezbytná pro řádné a odborné provedení díla. Závěr: Změny mají vliv na celkovou cenu díla.

Finanční dopad změny:	specifikován položkovým rozpočtem
Změna ceny ke schválení:	Neprovedené práce: -198.891,05 Kč bez DPH
	Vícepráce : 350.493,01 Kč bez DPH
	CELKEM : 151.601,96 Kč bez DPH
Stanovisko TDI: Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.	

Stanovisko projektanta: (autorský dozor): Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.
--

Přílohy:	- Rekapitulace nákladů, geodetický protokol
-----------------	---

Vyjádření zhotovitele: Změna je nezbytná pro řádné a odborné provedení díla.	
Podpis:	Razítko:
..... Zbyněk Hořejší, hlavní stavbyvedoucí	
Datum: viz elektronický podpis	

Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit	Razítko:
..... Martin Cimburek, projektant, AD	
Datum: viz elektronický podpis	

Schvalovací proces:

TDI:	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit	Razítko:
..... Jan Horák, DiS., MBA	
Datum: viz elektronický podpis	

Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji	Razítko:
..... Tomáš Kettner, vedoucí odboru rozvoje investic a životního prostředí	
Datum: viz elektronický podpis	



Firma: EUROVIA CZ a. s.

Rekapitulace ceny DLE ZL07 - Méněpráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023 - Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

Varianta: ZŘ -

Celková cena bez DPH: -198 891,05
Celková cena s DPH: -236 170,71

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 000.A (ČK)	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
SO 000.A (KŠ)	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
SO 101.A (ČK)	Hlavní trasa km 0,000-3,827	-67 532,05	-9 694,27	-77 226,32
SO 101.A (KŠ)	Hlavní trasa km 0,000-3,827	-56 417,80	-11 847,74	-68 265,54
SO 101.B (ČK)	Hlavní trasa km 0,000-3,827	-8 791,70	-1 846,26	-10 637,96
SO 101.B (KŠ)	Hlavní trasa km 0,000-3,827	0,00	0,00	0,00
SO 103.A (ČK)	Vedlejší trasa km 0,000-0,904	-43 777,50	-9 193,28	-52 970,78
SO 103.B (ČK)	Vedlejší trasa km 0,000-0,904	-10 336,00	-2 170,56	-12 506,56
SO 104.A (ČK)	Křížení vedlejší trasy se sil.I/13	-12 036,00	-2 527,56	-14 563,56
SO 104.B (ČK)	Křížení vedlejší trasy se sil.I/13			0,00



Firma: EUROVIA CZ a. s.

Soupis prací objektu DLE ZL07 - Měněpráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023 Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)
Rozpočet: SO 101.A (ČK) Hlavní trasa km 0,000-3,827

SO 101.A (ČK) -67 532,05

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-6 344,00
4	015510		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKALNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)	T	-104,000	61,00	-6 344,00
1			Zemní práce				-11 038,10
23	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM ochrana stromů bedněním 26 stromů (obvod cca 3m, výška 2 m) 26*3,0*2,0=156.000 [A] m2 položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M2	-156,000	57,00	-8 892,00
12	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM dle ZL2 - Azbest odpočet dle doložené skutečnosti Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlžení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlžení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	-2,513	161,00	-404,59
73	162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m dle ZL2 - Azbest odpočet dle doložené skutečnosti "příplatek za dovozovou vzdálenost 30 km"	M3	-75,390	23,10	-1 741,51
5			Komunikace				-835,20
51	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM 11,0=11.000 [A] m2 - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	-1,200	696,00	-835,20
9			Ostatní konstrukce a práce				-30 092,00
53	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z 11g 14x 14=14.000 [A] ks položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	-14,000	574,00	-8 036,00
54	912A8		BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT zahrazovací sloupky (alternativně v dřevěném provedení dle TP 179) 12=12.000 [A] ks položka zahrnuje: - dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	-12,000	1 838,00	-22 056,00
997			Přesun sutě				-19 222,75
74	997013821		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	-4,523	4 250,00	-19 222,75

GP



Firma: EUROVIA CZ a. s.

Soupis prací objektu DLE ZL07 - Méněpráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023 Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

SO 101.A (KŠ)

-56 417,80

Rozpočet: SO 101.A (KŠ) Hlavní trasa km 0,000-3,827

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-42 195,80
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	-3 516,317	12,00	-42 195,80
1			Zemní práce				-2 736,00
19	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	-48,000	57,00	-2 736,00
			ochrana stromů bedněním				
			8 stromů (obvod cca 3m, výška 2 m)				
			8*3,0*2,0=48,000 [A] m2				
			položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
9			Ostatní konstrukce a práce				-11 486,00
36	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	-4,000	574,00	-2 296,00
			Z 11g 4x				
			4=4,000 [A] ks				
			položka zahrnuje:				
			- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací				
			- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava				
			- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
37	912A8		BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOŤ	KUS	-5,000	1 838,00	-9 190,00
			zahrazovací sloupky (alternativně v dřevěném provedení dle TP 179)				
			5=5,000 [A] ks				
			položka zahrnuje:				
			- dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací				
			- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu				
			- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				



Firma: EUROVIA CZ a. s.

Soupis prací objektu DLE ZL07 - Méněpráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023 Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)
Rozpočet: SO 101.B (ČK) Hlavní trasa km 0,000-3,827

SO 101.B (ČK) -8 791,70

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				-684,00
16	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM ochrana stromů bedněním 2 strom (obvod cca 3m, výška 2 m) 2*3,0*2,0=12,000 [A] m2 položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení 5	M2	-12,000	57,00	-684,00
5			Komunikace				-1 879,20
22	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM 57,8-65,0 - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	-2,700	696,00	-1 879,20
9			Ostatní konstrukce a práce				-6 228,50
26	912A8		BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT zahrazovací sloupky (alternativně v dřevěném provedení dle TP 179) 2=2,000 [A] ks položka zahrnuje: - dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	-2,000	1 838,00	-3 676,00
29	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 80/250/1000 mm 40,2-44,000 [A] m Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obručníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	-3,800	620,00	-2 356,00
30	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 150/250/1000 mm 11,2-11,500 [A] m Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obručníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	-0,300	655,00	-196,50

GP

GP

GP



Firma: EUROVIA CZ a. s.

Soupis prací objektu DLE ZL07 - Měněpráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023 Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)
Rozpočet: SO 103.A (ČK) Vedlejší trasa km 0,000-0,904

SO 103.A (ČK) -43 777,50

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				-15 732,00
18	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM ochrana stromů bedněním 46 stromů (obvod cca 3m, výška 2 m) 46*3,0*2,0=276.000 [A] m2 položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M2	-276,000	57,00	-15 732,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-28 045,50
33	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAŽNEHO PÁSKU Z 11g 14x 14=14.000 [A] ks položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	-14,000	574,00	-8 036,00
34	912A8		BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT zahrazovací sloupky (alternativně v dřevěném provedení dle TP 179) 8=8.000 [A] ks položka zahrnuje: - dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	-8,000	1 838,00	-14 704,00
38	917224		SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 150/250/1000 mm 88,9-97.000 [A] m Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	-8,100	655,00	-5 305,50

GP



Firma: EUROVIA CZ a. s.

Soupis prací objektu DLE ZL07 - Méněpráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023 Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

SO 103.B (ČK)

-10 336,00

Rozpočet: SO 103.B (ČK) Vedlejší trasa km 0,000-0,904

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
9			Ostatní konstrukce a práce				-10 336,00
28	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU	KUS	-4,000	574,00	-2 296,00
			Z 11g 4x				
			4=4.000 [A] ks				
			položka zahrnuje:				
			- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací				
			- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava				
			- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
29	914321		DOPRAV ZNAČKY ZMĚNS VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT	KUS	-5,000	1 608,00	-8 040,00
			B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech 1x				
			E 13 – Text 1x				
			IS 21a – Směrová tabulka pro cyklisty 1x				
			IS 21b – Směrová tabulka pro cyklisty 1x				
			P 6 – Stůj, dej přednost v jízdě! 1x				
			5=5.000 [A] ks				
			položka zahrnuje:				
			- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				



Firma: EUROVIA CZ a. s.

Soupis prací objektu DLE ZL07 - Měněpráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023 Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)
Rozpočet: SO 104.A (ČK) Křížení vedlejší trasy se sil.I/13

SO 104.A (ČK) -12 036,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
9			Ostatní konstrukce a práce				-12 036,00
30	91225		SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	-10,000	574,00	-5 740,00
			10=10.000 [A] ks				
			položka zahrnuje:				
			- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací				
			- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava				
			- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
31	912A8		BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT	KUS	-2,000	1 838,00	-3 676,00
			zahrazovací sloupky (alternativně v dřevěném provedení dle TP 179)				
			6=6.000 [A] ks				
			položka zahrnuje:				
			- dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací				
			- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu				
			- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
43	917224		SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-4,000	655,00	-2 620,00
			150/250/1000 mm				
			20-24.000 [A] m				
			Položka zahrnuje:				
			dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací				
			betonové lože i boční betonovou opěrku.				

GP



Rekapitulace ceny DLE ZL07 - Vícepráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023 - Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 350 493,01

Celková cena s DPH: 424 096,54

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 000.A (ČK)	Vedlejší rozpočtové náklady		0,00	0,00
SO 000.A (KŠ)	Vedlejší rozpočtové náklady		0,00	0,00
SO 101.A (ČK)	Hlavní trasa km 0,000-3,827	256 617,01	53 889,57	310 506,58
SO 101.A (KŠ)	Hlavní trasa km 0,000-3,827	56 536,30	11 872,62	68 408,92
SO 101.B (ČK)	Hlavní trasa km 0,000-3,827	0,00	0,00	0,00
SO 101.B (KŠ)	Hlavní trasa km 0,000-3,827	0,00	0,00	0,00
SO 103.A (ČK)	Vedlejší trasa km 0,000-0,904	15 886,30	3 336,12	19 222,42
SO 103.B (ČK)	Vedlejší trasa km 0,000-0,904	21 190,20	4 449,94	25 640,14
SO 104.A (ČK)	Křížení vedlejší trasy se sil.I/13	263,20	55,27	318,47



Firma: EUROVIA CZ a. s.

Soupis prací objektu - dle ZL07 - vícepráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023 Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

SO 101.A (ČK)

256 617,01

Rozpočet: SO 101.A (ČK) Hlavní trasa km 0,000-3,827

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				183 911,51
2	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	29,958	345,00	10 335,51
			beton u železničního přejezdu 2200kg/m3				
			položka 966118				
			6,0*3,0*0,15*2,2=5.940 [A] t				
			1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
4A	15150		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	104,000	1 669,00	173 576,00
			železniční štěrka a zemina				
			objemová hmotnost cca 2000 kg/m3, odhad				
			26,0*4,0*0,5*2,0=104.000 [A] t				
			1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
2			Základy				3 035,50
30	272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	0,500	6 071,00	3 035,50
			základ pro zábranu				
			(0,5*0,5*1)*2				

		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, včetně zřízení napojovacích úprav u základů,				
3		Svislé konstrukce				
5		Komunikace	49 823,20			
50	581144	CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TR. III TL. DO 200MM	M2	43,400	1 148,00	49 823,20
		komunikace				
		<i>dle geodetického zaměření</i>				
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1 - navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
9		Ostatní konstrukce a práce	19 846,80			
58	917223	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	10,700	620,00	6 634,00
		80/250/1000 mm				
		<i>2,0=2.000 [A] m</i>				
		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
59	917224	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	6,200	655,00	4 061,00



Firma: EUROVIA CZ a. s.

Soupis prací objektu - dle ZL07 - vícepráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023 Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

SO 101.A (KŠ) 56 536,30

Rozpočet: SO 101.A (KŠ) Hlavní trasa km 0,000-3,827

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
2			Základy				3 035,50
26	272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	0,500	6 071,00	3 035,50
			základ pro zábranu				
			(0,5*0,5*1)*2				
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
			- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků,				
			- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
			- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,				
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				
			- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,				
			- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,				
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
5			Komunikace				50 971,20
35	581144		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 200MM	M2	44,400	1 148,00	50 971,20
			komunikace				
			2110,0=2 110,000 [A] m2				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1				
			- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
9			Ostatní konstrukce a práce				2 529,60



Firma: EUROVIA CZ a. s.

Soupis prací objektu - dle ZL07 - vícepráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023 Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

SO 103.A (ČK) 15 886,30

Rozpočet: SO 103.A (ČK) Vedlejší trasa km 0,000-0,904

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				3 809,80
4	015340		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY dřevo (pařezy), odhadem	T	22,150	172,00	3 809,80
			1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
2			Základy				3 035,50
24	272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	0,500	6 071,00	3 035,50
			základ pro zábranu (0,5*0,5*1)*2				
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliktů, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
5			Komunikace				8 724,80
32	581144		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVÝZTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 200MM	M2	7,600	1 148,00	8 724,80
			komunikace				
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1 - navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
9			Ostatní konstrukce a práce				316,20



Firma: EUROVIA CZ a. s.

Soupis prací objektu - dle ZL07 - vícepráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023 Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)
Rozpočet: SO 103.B (ČK) Vedlejší trasa km 0,000-0,904

SO 103.B (ČK)

21 190,20

Pof. číslo	Kód položky	Variant a	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace				11 365,20
27	581144		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 200MM	M2	9,900	1 148,00	11 365,20
			komunikace				
			225,9-216				
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1 - navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
9			Ostatní konstrukce a práce				9 825,00
32	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	15,000	655,00	9 825,00



Firma: EUROVIA CZ a. s.

Soupis prací objektu - dle ZL07 - vícepráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023 Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

SO 104.A (ČK)

263,20

Rozpočet: SO 104.A (ČK) Křížení vedlejší trasy se sil.I/13

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace				139,20
26	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,200	696,00	139,20
			275,2-275				
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
9			Ostatní konstrukce a práce				124,00
42	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	0,200	620,00	124,00
			80/250/1000 mm				
			53,0+32,0+100,0=185.000 [A] m				
			Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				

Protokol o měření

Číslo protokolu: **CYKLO_GP270625_1301-Z0006 příloha k G-DSPS**

Název stavby: **Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov**
Investor: **Město Česká Kamenice**
Zhotovitel stavby: **EUROVIA CZ, a.s. – odštěpný závod oblast Čechy západ**
Zhotovitel protokolu: **Eduard Fleischer – THEODATA-GP, výkon zeměměřických činností**
Textilní 1720/2, 400 01 Ústí nad Labem
Objekt (staničení): **SO 101 a 103**
Druh protokolu: **Zaměřovací**
Předmět měření: **Zaměření ploch**

Bodové pole: **CZEPOS – RTCM-Ref001**
Souřadnicový systém: **S-JTSK**
Výškový systém: **Bpv**
Použité přístroje: **Leica GNSS GS 05 (3801453)**
Použitý software: **Civil 3D 2025 a Groma v. 13.1**
Přesnost měření: **GNSS-mXY=0,020m, mZ=0,020m**
Připojení GNSS: **CZ-JT 18**
Metoda mapování: **RTK**
Povrchové znaky: **CB kryt, dlažba, obruby**
Podzemní znaky: **-**

Podklady: **Vytyčovací situace, příl.č. VS.101.1,101.2,101.3,101.4, VS.103.1, ze dne:03/2024**
Požadovaná přesnost: **3.třída přesnosti**
Popis práce: **V období od května do června listopadu bylo zaměřeno skutečné provedení stavby.**
Výšky Bpv vztaženy k : **vnitřní hrana povrchu**

Závěr:

SO 101.A ČK

CB kryt: 7477,4 m²
zámková dlažba: 9,8 m²
obruba 150x250x1000: 115,2 m
obruba 80x250x1000: 12,7 m

SO 101.B ČK

zámková dlažba: 57,8 m²
slepecká dlažba: 3,0 m²
obruba 150x250x1000: 11,2 m
obruba 80x250x1000: 40,2 m

SO 101.A KŠ

CB kryt: 2154,4 m²
obruba 150x250x1000: 29,0 m

SO 103.A

CB kryt: 2703,6 m²
obruba 150x250x1000: 88,9 m

SO 103.B

CB kryt: 225,9 m²
obruba 150x250x1000: 44,0 m

SO 104.A

zámková dlažba 275,2 m²
obruba 150x250x1000: 20,0 m
obruba 80x250x1000: 185,2 m

Zaměřil: Klíma
Dne: květen/červen 2025
Vyhotovil: Klíma
Dne: 22.07.2025

EDUARD FLEISCHER
THEODATA-GP
VÝKON ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ
TEXTILNÍ 2
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
ČESKÁ REPUBLIKA
DIČ: CZ0109161016
mob.: +420 602 866 800
tel./fax: +420 475 600 710
email: theodata@iol.cz
IČ: 884 44 818

Ověření provedl AZI
Ing. Ganaj
Číslo ověření: 473/2025
Datum ověření: 11.8.2025



Náležitostmi a přesností odpovídá
právním předpisům

Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov		
ZMĚNOVÝ LIST č. 08		Datum předložení zhotovitelem 07.08.2025
		Datum schválení objednatelem
Objednatel	Město Česká Kamenice náměstí Míru č.p.219 407 21 Česká Kamenice	
TDI	HORTECH control s.r.o. Kamenná 463 407 11 Děčín 32 - Boletice nad Labem	
Zhotovitel	EUROVIA CZ a.s. U Michelského lesa 1581/2 140 00 Praha 4 - Michle	

Objekt SO:	Vícepráce
	SO 000.A (ČK)
	SO 000.A (KŠ)
	SO 101.A (ČK)
	SO 101.A (KŠ)
	SO 101.B (ČK)
	SO 101.B (KŠ)
	SO 103.A (ČK)
	SO 103.B (ČK)
	SO 104.A (ČK)
	SO 104.B (ČK)
Název změny:	Navýšení jednotkových cen stavebních prací realizovaných v roce 2025
Změna v souladu se stavebním povolením: ANO/NE	

1. Stávající stav:

Původní zasmluvněný termín realizace díla předpokládal s realizací a dokončením všech stavebních prací v 11/2024.

2. Popis změny (navrhovaný stav):

Vzhledem ke skutečnosti ve vztahu k zastiženému geologickému podloží a v zásadní změně v zakládání stavby, kterou v rámci podání nabídky nemohl zhotovitel předvídat, došlo k prodloužení doby realizace až do 07/2025. Vzhledem k tomu realizoval zhotovitel část stavebních prací za vyšší vstupní náklady. Pro spravedlivé a nezávislé určení změny cen zásadních stavebních prací realizovaných v roce 2025 je použito veřejně dostupných údajů Českého statistického úřadu. V rámci tohoto ZL jsou porovnány ceny v době předpokládané realizace s cenami v době skutečné realizace. Toto porovnání je přílohou tohoto ZL a navýšení je vyjádřeno v % a dopadu do jednotkových cen. Dále vzhledem k charakteru a rozsahu prováděných prací je třeba zásadně vyšších nároků na plochy zařízení stavenišť.

Zdůvodnění změny: Změna je nezbytná pro řádné a odborné provedení díla. Závěr: Změny mají vliv na celkovou cenu díla.	
Finanční dopad změny:	specifikován položkovým rozpočtem
Změna ceny ke schválení:	Neprovedené práce: 0,00 Kč bez DPH
	Vícepráce: 2.231.930,82 Kč bez DPH
	CELKEM: 2.231.930,82 Kč bez DPH
Stanovisko TDI: Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.	

Stanovisko projektanta: (autorský dozor): Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.
--

Přílohy:	- Rekapitulace a výpočet nákladů - ČSÚ - PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ
-----------------	--

Vyjádření zhotovitele: Změna je nezbytná pro řádné a odborné provedení díla.	
Podpis: Zbyněk Hořejší, hlavní stavbyvedoucí Datum: viz elektronický podpis	Razítko:

Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit Martin Cimburek, projektant, AD Datum: viz elektronický podpis	Razítko:

Schvalovací proces:

TDI:	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit	Razítko:
..... Jan Horák DiS. MBA	
Datum: viz elektronický podpis	

Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji	Razítko:
..... Tomáš Kettner, vedoucí odboru rozvoje investic a životního prostředí	
Datum: viz elektronický podpis	



Firma: EUROVIA CZ a. s.

Rekapitulace ceny dle ZL8 - vícepráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023 - Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

Cena dle ZL8

Varianta: ZŘ -

Celková cena bez DPH:

2 231 930,82

Celková cena s DPH:

0,00

Objekt	Popis	Cena bez DPH
SO 000.A (ČK)	Vedlejší rozpočtové náklady	182 875,00
SO 000.A (KŠ)	Vedlejší rozpočtové náklady	182 875,00
SO 101.A (ČK)	Hlavní trasa km 0,000-3,827	1 117 334,20
SO 101.A (KŠ)	Hlavní trasa km 0,000-3,827	302 903,93
SO 101.B (ČK)	Hlavní trasa km 0,000-3,827	32 351,55
SO 101.B (KŠ)	Hlavní trasa km 0,000-3,827	15 367,22
SO 103.A (ČK)	Vedlejší trasa km 0,000-0,904	348 533,47
SO 103.B (ČK)	Vedlejší trasa km 0,000-0,904	40 028,05
SO 104.A (ČK)	Křížení vedlejší trasy se sil.I/13	7 797,22
SO 104.B (ČK)	Křížení vedlejší trasy se sil.I/13	1 865,19



Firma: EUROVIA CZ a. s.

Soupis prací objektu dle ZL8 - vícepráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023 Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01) SO 000.A (ČK) 182 875,00

Rozpočet: SO 000.A (ČK) Vedlejší rozpočtové náklady

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				182 875,00
10	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	182 875,00	182 875,00
			kompletní zařízení staveniště pro stavbu bez dočasné/provizorní staveništní komunikace mimo samotnou stavbu (nelze s ohledem na majetkoprávní vztahy)				
			zvýšené náklady v souvislosti s nutným zásadním rozšířením ploch zařízení staveniště z důvodu většího rozsahu díla a ve vztahu k charakteru-době prováděných prací				
			zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				



Firma: EUROVIA CZ a. s.

Soupis prací objektu dle ZL8 - vícepráce

Stavba:	2020-12-VZ-2023	Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)	SO 000.A (KŠ)	182 875,00
Rozpočet:	SO 000.A (KŠ)	Vedlejší rozpočtové náklady		

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				182 875,00
10	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	182 875,00	182 875,00
			kompletní zařízení staveniště pro stavbu bez dočasné/provizorní staveništní komunikace mimo samotnou stavbu (nelze s ohledem na majetkoprávní vztahy)				
			zvýšené náklady v souvislosti s nutným zásadním rozšířením ploch zařízení staveniště z důvodu většího rozsahu díla a ve vztahu k charakteru-době prováděných prací				
			zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				



Firma: EUROVIA CZ a. s.

Soupis prací objektu dle ZL8 - vícepráce

Stavba:	2020-12-VZ-2023	Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)	SO 000.A (KŠ)	182 875,00
Rozpočet:	SO 000.A (KŠ)	Vedlejší rozpočtové náklady		

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				182 875,00
10	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	182 875,00	182 875,00
			kompletní zařízení staveniště pro stavbu bez dočasné/provizorní staveništní komunikace mimo samotnou stavbu (nelze s ohledem na majetkoprávní vztahy)				
			zvýšené náklady v souvislosti s nutným zásadním rozšířením ploch zařízení staveniště z důvodu většího rozsahu díla a ve vztahu k charakteru-době prováděných prací				
			zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				

		Firma: EUROVIA CZ a. s.										
Soupis prací objektu dle ZL8 - vícepráce												
Stavba: 2020-12-VZ-2023		Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)						1 117 334,20				
Rozpočet: SO 101.A (ČK)		Hlavní trasa km 0,000-3,827						1 117 334,20		15 053 008,97		
Poř. číslo	Kód položky	Variant a	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Index	Cena - rozdíl		Cena celkem (původní +index)	
						Jednotková	Celkem		Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10		9	10	9	10
	0		Všeobecné konstrukce a práce				448 140,00			37 554,13		485 694,13
6	05031		PRAZEC BETONOVÝ PODKLADNICOVÝ - TYP SB 08P	KUS	42,000	10 670,00	448 140,00	8,38%	894,15	37 554,13	11 564,15	485 694,13
	1		Zemní práce				0,00					
	2		Základy				0,00					
	3		Svislé konstrukce				0,00					
	4		Vodorovné konstrukce				111 870,81			6 320,70		118 191,51
40	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	10,531	10 623,00	111 870,81	5,65%	600,20	6 320,70	11 223,20	118 191,51
	5		Komunikace				12 112 710,50			991 205,56		13 103 916,06
41	501101		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNICNÍHO SPODKU ZE ŠTERKODRTI NOVÉ	M3	21,900	2 409,00	52 757,10	0,00%	0,00	0,00	2 409,00	52 757,10
42	512550		KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBEHO DRCENÉHO (ŠTERK)	M3	51,100	2 758,00	140 933,80	0,00%	0,00	0,00	2 758,00	140 933,80
43	528131		KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ	M	25,000	13 207,00	330 175,00	8,38%	1 106,75	27 668,67	14 313,75	357 843,67
44	545230		SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/OSTATNÍ	KUS	4,000	27 103,00	108 412,00	8,38%	2 271,23	9 084,93	29 374,23	117 496,93
45	549111		BROUŠENÍ KOLEJE A VYHYBEK	M	50,000	1 436,00	71 800,00	8,38%	120,34	6 016,84	1 556,34	77 816,84
46	549510		ŘEZÁNÍ KOLEJNIC	KUS	4,000	867,00	3 468,00	0,00%	0,00	0,00	867,00	3 468,00
47	56324		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANEHO ŠTERKU TL. DO 200MM	M2	285,000	276,00	78 660,00	3,10%	8,56	2 438,46	284,56	81 098,46
48	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	12 522,600	219,00	2 742 449,40	3,10%	6,79	85 015,93	225,79	2 827 465,33
50	581144		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVY NEVYZTUŽENÝ TR.III TL. DO 200MM	M2	7 477,400	1 148,00	8 584 055,20	10,03%	115,14	860 980,74	1 263,14	9 445 035,94
	7		Přidružená stavební výroba				0,00					
	9		Ostatní konstrukce a práce				1 262 953,46			82 253,80		1 345 207,26
62	918582		CELÁ KAMENNÁ PROPUSTĚ Z TRUB DN DO 400MM	KUS	10,000	20 413,00	204 130,00	5,65%	1 153,33	11 533,35	21 566,33	215 663,35
64	921311		ŽELEZNICNÍ PŘEJEZD ŽELEZOBETONOVÝ S NOSIČI	M2	21,048	40 095,00	843 919,56	8,38%	3 359,96	70 720,46	43 454,96	914 640,02
68	965010		ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK	M3	52,000	728,00	37 856,00	0,00%	0,00	0,00	728,00	37 856,00
69	965021		ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU	M3KM	1 040,000	49,00	50 960,00	0,00%	0,00	0,00	49,00	50 960,00
70	965123		DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	M	25,000	4 020,00	100 500,00	0,00%	0,00	0,00	4 020,00	100 500,00
71	966118		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DILCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	2,700	9 477,00	25 587,90	0,00%	0,00	0,00	9 477,00	25 587,90



Stavba: 2020-12-VZ-2023 Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)
Rozpočet: SO 101.A (KŠ) Hlavní trasa km 0,000-3,827

SO 101.A (KŠ)	3 788 789.10
---------------	--------------

302903 9266

302 903.93

4 091 693.03

SO 101A (101A)												
Prof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Index	Cena - rozdíl		Cena celkem (původní +index)	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem		Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
						9	10		9	10	9	10
	0		Všeobecné konstrukce a práce				0,00					
	1		Zemní práce				0,00					
	2		Základy				0,00					
	3		Vislé konstrukce				0,00					
	4		Vodorovné konstrukce				347 052,60			19 608,47		366 661,07
29	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	43,350	6 462,00	280 127,70	5,65%	365,10	15 827,22	6 827,10	295 954,92
			úprava výtoku (erozní ochrana)									
			1x přírodní zídka pro plozu osa 0,5x1,0x3,0 m (umístění bude určeno při realizaci)									
			[(3,0*4,0)+(3,0*6,0)+(3,0*6,0)+(3,0*1,5)+(3,0*6,0)+(3,0*2,0)+(3,0*6,0)+(3,0*3,0)+(3,0*6,0)+(3,0*6,0)]*0,3=41,850 [C]									
			1*0,5*1,0*3,0=1,500 [B]									
			Celkem: C+B=43,350 [D] m3									
			položka zahrnuje:									
			- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně místostaveništní a vnitrostaveništní dopravy									
			není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál									
31	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	6,300	10 623,00	66 924,90	5,65%	600,20	3 781,26	11 223,20	70 706,16
			dlážba do bet. základu (včetně u propustků)									
			3,0*1,0*7,0,3=6,300 [A] m3									
			položka zahrnuje:									
			- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)									
			- zřízení spojovací vrstvy									
			- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky									
			- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru									
			- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním									
			- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody									
			- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatné položkami SD 45									
	5		Komunikace			3 237 606,50				271 762,11		3 509 368,61
32	56324		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANEHO ŠTERKU TL. DO 200MM	M2	25,000	276,00	6 900,00	3,10%	8,56	213,90	284,56	7 113,90
			sjezdy									
			25=25,000 [A] m2									
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti									
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce									
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách									
			- nezahrnuje postřiký, nátěry									
33	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	3 458,700	219,00	757 455,30	3,10%	6,79	23 481,11	225,79	780 936,41
			SĐb (min.), frakce 0/63 mm									
			koefficient 1,62 rozlišení									
			sjezdy, komunikace									
			(25,0+2110,0)*1,62=3 458,700 [A] m2									
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti									
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce									
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách									
			- nezahrnuje postřiký, nátěry									
35	581144		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYŽITUŽENÝ TŘ. III TL. DO 200MM	M2	2 154,400	1 148,00	2 473 251,20	10,03%	115,14	248 067,10	1 263,14	2 721 318,30
			komunikace									
			2110,0=2 110,000 [A] m2									
			- dodání směsi v požadované kvalitě									
			- obětění podkladu									
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce									
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů									
			- úpravu napojení, ukončení									
			- úpravu dlažebních spar včetně předepsané výžtuže									
			- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1									
			- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách									
			- nezahrnuje postřiký, nátěry									
	9		Ostatní konstrukce a práce			204 130,00				11 533,35		215 663,35
43	9185B2		CELA KAMENNA PROPUST Z TRUB DN DO 400MM	KUS	10,000	20 413,00	204 130,00	5,65%	1 153,33	11 533,35	21 566,33	215 663,35
			kompletní provedení šikmého čela bez základu									
			10=10,000 [A] ks									
			Položka zahrnuje:									
			zdívko z lomového kamene na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací									
			vyspárování zdiva MC									
			řmsu ze železobetonu včetně výžtuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací									
			Nezahrnuje zábradlí									

Aspe

Firma: EUROVIA CZ a. s.

Soupis prací objektu dle ZL8 - vícepráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023

Rozpočet: SO 101.B (ČK)

Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

Hlavní trasa km 0,000-3,827

SO 101.B (ČK)

282 562,35

32 351,55

314 913,90

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Index	Cena - rozdíl		Cena celkem (původní +index)	
						Jednotková	Celkem		Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10		9	10	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00						
1 Zemní práce						271 174,35						
12	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	1 410,000	151,00	212 910,00	13,68%	20,66	31 998,52	171,66	303 172,87
nezpevněné plochy včetně ploch v km 0,766-3,132 68,0*0,15=10.200 [A] 9332,0*0,15=1 399.800 [B] Celkem: A+B=1 410.000 [C] m3 položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5												
13	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	357,450	163,00	58 264,35	4,93%	8,04	2 872,43	171,04	61 136,78
zatravněné krajnice včetně ploch v km 0,766-3,132 19,0*0,15=2 850 [A] 2364,0*0,15=354.600 [B] Celkem: A+B=357.450 [C] m3 položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5												
2 Základy						0,00						
5 Komunikace						11 388,00				353,03		11 741,03
20	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	52,000	219,00	11 388,00	3,10%	6,79	353,03	225,79	11 741,03
ŠDb (min.), frakce 0/63 mm 39,0+13,0=52.000 [A] m2 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry												
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00						

 Firma: EUROVIA CZ a. s.												
Soupis prací objektu dle ZL8 - vícepráce												
Stavba: 2020-12-VZ-2023 Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01) SO 101.B (KŠ) 123 249,30 15 367,22 138 616,52												
Rozpočet: SO 101.B (KŠ) Hlavní trasa km 0,000-3,827												
Pof. číslo	Kód položky	Variant a	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Index	Cena - rozdíl		Cena celkem (původní +index)	
1	2	3	4	5	6	Jednotková 9	Celkem 10		Jednotková 9	Celkem 10	Jednotková 9	Celkem 10
1						123 249,30			15 367,22		138 616,52	
1	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	703,200	151,00	106 183,20	13,68%	20,66	14 525,86	171,66	120 709,06
			nezpevněné plochy									
			4688,0*0,15=703,200 [A] m3									
			položka zahrnuje:									
			nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m									
			rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5									
2	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	104,700	163,00	17 066,10	4,93%	8,04	841,36	171,04	17 907,46
			zatravněné krainice									
			698,0*0,15=104,700 [A] m3									
			položka zahrnuje:									
			nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m									
			rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5									

Aspe

Firma: EUROVIA CZ a. s.

Soupis prací objektu dle ZL8 - vícepráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023

Rozpočet: SO 103.A (ČK)

Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

Vedlejší trasa km 0,000-0,904

SO 103.A (ČK)

4 255 551,08

348533,4659

348 533,47

4 952 618,01

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Index	Cena - rozdíl		Cena celkem (původní +index)	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem		Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
						9	10		9	10	9	10
		0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00					
		1	Zemní práce				0,00					
		2	Základy				0,00					
		3	Svislé konstrukce				0,00					
		4	Vodorovné konstrukce				19 253,70			1 087,83		20 341,53
27	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1,500	6 462,00	9 693,00	5,65%	365,10	547,65	6 827,10	10 240,65
			1x přírodní zídka pro plaz cca 0,5x1,0x3,0 m (umístění bude určeno při realizaci)									
			1*0,5*1,0*3,0=1.500 [A] m3									
			položka zahrnuje:									
			- dodávku a vyrovnaní lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy									
			není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál									
28	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,900	10 623,00	9 560,70	5,65%	600,20	540,18	11 223,20	10 100,88
			2*3,0*0,15=0.900 [A] m3									
			položka zahrnuje:									
			- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)									
			- zřízení spojovací vrstvy									
			- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky									
			- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru									
			- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním									
			- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody									
			- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45									
		5	Komunikace				4 195 837,38			345 159,64		4 540 997,02
29	56324		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANEHO ŠTERKU TL. DO 200MM	M2	215,000	276,00	59 340,00	3,10%	8,56	1 839,54	284,56	61 179,54
			sjezdy									
			215,0=215.000 [A] m2									
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti									
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce									
			- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách									
			- nezahrnuje postřiky, nátěry									
30	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	4 715,820	219,00	1 032 764,58	3,10%	6,79	32 015,70	225,79	1 064 780,28
			ŠDb (min.), frakce 0/63 mm									
			koefficient 1,62 rozšíření									
			sjezdy, komunikace									
			(215,0+2696,0)*1,62=4 715.820 [A] m2									
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti									
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce									
			- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách									
			- nezahrnuje postřiky, nátěry									
32	581144		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYTUŽENÝ TŘ. III TL. DO 200MM	M2	2 703,600	1 148,00	3 103 732,80	10,03%	115,14	311 304,40	1 263,14	3 415 037,20
			komunikace									
			2696,0=2 696.000 [A] m2									
			- dodání směsi v požadované kvalitě									
			- očištění podkladu									
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce									
			- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů									
			- úpravu napojení, ukončení									
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže									
			- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1									
			- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách									
			- nezahrnuje postřiky, nátěry									
		9	Ostatní konstrukce a práce				40 460,00			2 285,99		42 745,99
40	9185D2		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	2,000	20 230,00	40 460,00	5,65%	1 143,00	2 285,99	21 373,00	42 745,99
			2=2.000 [A] ks									
			Položka zahrnuje:									
			zdvoř z lomového kamenu na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací									
			vyspárování zdíva MC									
			firmsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací									
			Nezahrnuje zábradlí									

Aspe

Firma: EUROVIA CZ a. s.

Soupis prací objektu dle ZL8 - vícepráce

Stavba: 2020-12-VZ-2023

Výbudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

Rozpočet: SO 104.A (ČK)

Křížení vedlejší trasy se sil.II/13

SO 104.A (ČK)

182 037,40

7 797,22

189 834,62

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Index	Cena - rozdíl		Cena celkem (původní +index)	
						Jednotková	Celkem		Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10		9	10	9	10
0							0,00					
1							0,00					
2							0,00					
4							3 186,90			180,06		3 366,96
23	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,300	10 623,00	3 186,90	5,65%	600,20	180,06	11 223,20	3 366,96
			dlažba do bet.základu (včetně) u propustků									
			1,0*1,0*0,3=0,300 [AI] m3									
			položka zahrnuje:									
			- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)									
			- zřízení spojovací vrstvy									
			- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky									
			- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru									
			- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním									
			- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody									
			- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45									
5							97 564,50			3 024,50		100 589,00
24	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM	M2	445,500	219,00	97 564,50	3,10%	6,79	3 024,50	225,79	100 589,00
			ŠDb (min.), frakce 0/63 mm									
			koefficient 1,62 rozšíření									
			kommunikace									
			275,0*1,62=445,500 [AI] m2									
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti									
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce									
			- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách									
			- nezahrnuje postřiky, nátěry									
8							0,00					
9							81 286,00			4 592,66		85 878,66
47	9185B2		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	2,000	20 413,00	40 826,00	5,65%	1 153,33	2 306,67	21 566,33	43 132,67
			kompletní provedení šikmého čela bez základu									
			2±2,000 [AI] ks									
			Položka zahrnuje:									
			zdívo z lomového kamene na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací									
			vyspárování zdíva MC									
			římso ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací									
			Nezahrnuje zábradlí									
48	9185D2		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	2,000	20 230,00	40 460,00	5,65%	1 143,00	2 285,99	21 373,00	42 745,99
			2±2,000 [AI] ks									
			Položka zahrnuje:									
			zdívo z lomového kamene na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací									
			vyspárování zdíva MC									
			římso ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací									
			Nezahrnuje zábradlí									

Aspe

Firma: EUROVIA CZ a. s.

Soupis prací objektu dle ZL8 - vícepráce

Stavba:2020-12-VZ-2023

Vybudování cyklostezky Česká Kamenice - Kamenický Šenov (verze 01)

Rozpočet:SO 104.B (ČK)

Křížení vedlejší trasy se sil.I/13

SO 104.B (ČK)

33 792,75

1 865,19

35 657,94

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Index	Cena - rozdíl		Cena celkem (původní +index)
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem		Jednotková	Celkem	Celkem
						9	10		9	10	10
0			Všeobecné konstrukce a práce			0,00					
1			Zemní práce			9 264,75				1 104,83	10 369,58
10	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	49,050	151,00	7 406,55	13,68%	20,66	1 013,22	171,66 8 419,77
			nezpevněné plochy								
			327,0*0,15=49,050 [A] m3								
			položka zahrnuje:								
			nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m								
			rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5								
11	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	11,400	163,00	1 858,20	4,93%	8,04	91,61	171,04 1 949,81
			zatrávněné krajnice								
			76,0*0,15=11,400 [A] m3								
			položka zahrnuje:								
			nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m								
			rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5								
2			Základy			0,00					
5			Komunikace			24 528,00				760,37	25 288,37
17	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM	M2	112,000	219,00	24 528,00	3,10%	6,79	760,37	225,79 25 288,37
			80,0*1,4=112,000 [A] m2								
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti								
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce								
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách								
			- nezahrnuje postřiky, nátěry								

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ
Average prices of selected Construction works

Období: 1. čtvrtletí 2025
Period: 1st Quarter of 2025

Reprezentant Representative			Podmínka A Condition A		Podmínka B Condition B		Průměrná cena Average price	Medián ceny Median of price
kód Code	název Name	měř. jedn. Unit of measure	kód Code	název Name	kód Code	název Name		
127	Potrubí z trub ocelových, v otevřeném výkopu, bez tvarovek	m	1	hladkých svařovaných	2	DN přes 50 do 100 mm	2 440,40	1 978,18
127	Potrubí z trub ocelových, v otevřeném výkopu, bez tvarovek	m	1	hladkých svařovaných	3	DN přes 100 do 250 mm	3 180,50	3 147,50
128	Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek	m	1	tlakových z PVC	2	DN přes 50 do 100 mm	348,92	335,50
128	Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek	m	1	tlakových z PVC	3	DN přes 100 do 200 mm	918,59	720,00
128	Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek	m	2	tlakových z rozvinutého PE	2	DN přes 50 do 100 mm	353,13	272,50
128	Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek	m	3	tlakových z lineárního PE	2	DN přes 50 do 100 mm	546,94	487,00
128	Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek	m	3	tlakových z lineárního PE	3	DN přes 100 do 200 mm	974,49	929,08
128	Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek	m	5	beztlakých z PVC	3	DN přes 100 do 200 mm	584,51	593,50
128	Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek	m	5	beztlakých z PVC	4	DN přes 200 do 300 mm	1 288,88	1 268,00
128	Potrubí z trub plastických, vnějšího vodovodu a kanalizace, v otevřeném výkopu, bez tvarovek	m	5	beztlakých z PVC	5	DN přes 300 mm	2 117,81	1 788,50
129	Potrubí z trub plastických, vnějšího plynovodu, v otevřeném výkopu, bez tvarovek	m	3	tlakových z lineárního PE	1	DN do 50 mm	234,49	222,00
129	Potrubí z trub plastických, vnějšího plynovodu, v otevřeném výkopu, bez tvarovek	m	3	tlakových z lineárního PE	2	DN přes 50 do 100 mm	451,84	420,00
129	Potrubí z trub plastických, vnějšího plynovodu, v otevřeném výkopu, bez tvarovek	m	3	tlakových z lineárního PE	3	DN přes 100 do 200 mm	1 069,84	870,00
129	Potrubí z trub plastických, vnějšího plynovodu, v otevřeném výkopu, bez tvarovek	m	3	tlakových z lineárního PE	4	DN přes 200 do 300 mm	1 887,71	1 108,17
130	Armatury na potrubí, výtoková a vtoková zařízení, vodovodní armatury na trubním vedení	ks	1	šoupátka	2	DN přes 50 do 100 mm	10 632,92	9 000,00
130	Armatury na potrubí, výtoková a vtoková zařízení, vodovodní armatury na trubním vedení	ks	7	hydranty	2	DN přes 50 do 100 mm	23 234,46	21 165,00
131	Šachty armaturní na vodovodní sítí; šachty kanalizační	ks	5	kanalizační z prostého betonu	1	do DN 300 mm	43 395,00	30 567,50
133	Obrubníky a krajníky, zpomalovací prahy, silniční a chodníkové	m	3	chodníkový obrubník kamenný	3	lože z betonu prostého s boční opěrou	2 044,79	1 919,00
133	Obrubníky a krajníky, zpomalovací prahy, silniční a chodníkové	m	4	chodníkový obrubník betonový	2	lože z betonu prostého	786,40	501,20
133	Obrubníky a krajníky, zpomalovací prahy, silniční a chodníkové	m	4	chodníkový obrubník betonový	3	lože z betonu prostého s boční opěrou	504,16	481,00
134	Řadové a prostorové lešení, montáž a demontáž včetně podlah, užívání 1 měsíc	m ²	1	lehké řadové	2	z trubek	210,54	197,00
134	Řadové a prostorové lešení, montáž a demontáž včetně podlah, užívání 1 měsíc	m ²	1	lehké řadové	3	z lešenířádkých soustav	176,13	164,60
134	Řadové a prostorové lešení, montáž a demontáž včetně podlah, užívání 1 měsíc	m ²	5	lehké pomocné	2	z trubek	222,33	214,50
136	Bourání konstrukcí	m ³	1	základů	3	z betonu	3 567,00	3 800,00
136	Bourání konstrukcí	m ³	1	základů	4	z železobetonu	4 829,75	4 277,50
136	Bourání konstrukcí	m ³	2	zdíva	2	z cihel	1 154,52	1 049,50
136	Bourání konstrukcí	m ³	3	příček	2	z cihel	1 429,72	1 430,50
136	Bourání konstrukcí	m ³	5	podkladů a mazanin	3	z betonu	2 674,82	2 700,00
137	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, vysekání kapes, rýh nebo výklenků	m ³	2	ve zdivu	2	z cihel	2 556,14	2 174,00
138	Přesun hmot	t	1	pro práce PSV	1	v budovách a halách	633,69	411,00
138	Přesun hmot	t	2	pro práce HSV	1	v budovách a halách	1 028,58	1 263,50
139	Úprava povrchů vnějších stěn, zateplení kontaktním systémem, bez lešení a přípravy podkladu	m ²	1	polystyren tl. do 50 mm	1	tenkovrstvá probarvená ve hmotě	1 535,75	1 543,62
139	Úprava povrchů vnějších stěn, zateplení kontaktním systémem, bez lešení a přípravy podkladu	m ²	3	polystyren tl. přes 80 do 120 mm	1	tenkovrstvá probarvená ve hmotě	1 680,42	1 623,50
139	Úprava povrchů vnějších stěn, zateplení kontaktním systémem, bez lešení a přípravy podkladu	m ²	4	polystyren tl. přes 120 mm	1	tenkovrstvá probarvená ve hmotě	1 642,45	1 662,00
139	Úprava povrchů vnějších stěn, zateplení kontaktním systémem, bez lešení a přípravy podkladu	m ²	7	minerální vlákno tl. přes 80 do 120 mm	1	tenkovrstvá probarvená ve hmotě	2 102,22	2 247,99
143	Konstrukce ze zemín; násypy a skládky; poplatek za uložení odpadu na skládce vč. dopravy	t	4	zemina a kamení (170504)	2	vzdálenost přes 3 do 10 km	457,50	414,50
143	Konstrukce ze zemín; násypy a skládky; poplatek za uložení odpadu na skládce vč. dopravy	t	4	zemina a kamení (170504)	3	vzdálenost přes 10 do 20 km	617,44	557,25
200	Hodinová sazba za práce HSV	h	1	zedník			442,67	420,00
200	Hodinová sazba za práce HSV	h	2	betonář			495,97	450,00
200	Hodinová sazba za práce HSV	h	4	kopáč			480,60	460,00
200	Hodinová sazba za práce HSV	h	6	obsluha stavebních strojů			613,34	548,64
201	Hodinová sazba za práce PSV	h	1	izolátér			527,63	575,00
201	Hodinová sazba za práce PSV	h	2	instalátér - topenář			597,00	600,00
201	Hodinová sazba za práce PSV	h	3	tesař - truhlář			635,29	471,00
201	Hodinová sazba za práce PSV	h	6	zámečnick			494,00	450,00
202	Hodinová sazba za práce stavebně - montážní	h	1	montér ocelových konstr.			719,50	655,00
202	Hodinová sazba za práce stavebně - montážní	h	2	montér elektroinstalací			534,89	503,50
202	Hodinová sazba za práce stavebně - montážní	h	3	montér vzduchotechniky			423,30	370,00
202	Hodinová sazba za práce stavebně - montážní	h	4	montér externích potrubí			748,83	675,00