

# CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ Č.2

KM 0.110 00 (včetně č.1)


## OPRAVA SILNICE -ŘSD

- ASF.BETON.MASTIXOVÝ SMA 11S TL.40 mm ČSN EN 13108-5)
- SPOJ.POSTŘ. PS-CP C60 BP5 0.3 kg/m2 ČSN 736129
- ASF.BETON LOŽNÝ mod.ACL 16S TL.60 mm ČSN EN 13108-1)
- INFILTRAČNÍ POSTŘÍK PI-E C60 B5 ČSN 736129

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA (šedá) TL.6 cm
- LOŽE Z KAMENIVA fr 2-5 mm TL.3 cm
- KAMENIVO fr 0-32 mm TL.15 cm
- UPRAVENÉ PODLOŽÍ (Edef2= min 30 MPa)

OPRAVA SILNICE - ŘSD

REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL SILNICE I/13 UL.DĚČÍNSKÁ



BETONOVÁ OPĚRA OBRUBY  
ŠTĚRKODRŤ ŠDB (0-32) TL.10cm  
TRATIVOD-DRENÁŽNÍ DRŤ 16-22 mm OBALENÁ GEOTEXTILIÍ

CAAD = JPIII

PROJEKTANT: Ing. FRÁŇČÍK Vladimír		<div>APS</div> <div>ATELIÉR PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH SLUŽEB</div> <div>NOVÝ BOR</div>	
OBJEDNATEL: MĚSTO ČESKÁ KÁMENICE			
MÍSTO STAUBÝ: ČESKÁ KÁMENICE		KRAJ: ÚSTECKÝ	
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL SILNICE I/13 UL.DĚČÍNSKÁ, ČESKÁ KÁMENICE		ÚČEL: DOS	DATUM: 05/2019
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 134 REKONSTRUKCE CHODNÍKU		FORMÁT: A3	Č. ZAKÁZKY: 2019/02
NÁZEV VÝKRESU: CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ Č.2		MĚŘÍTKO: 1 : 25	Č. VÝKRESU: D.6