

1

**Oprava zpevněné plochy, kanalizační přípojky a dešťové kanalizace u MŠ Palackého  
č.p. 151, Česká Kamenice –  
PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE  
DOPLNĚK TECHNICKÉ ZPRÁVY**

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE pro stavební řízení

D1.4.b - ČÁST TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ZDRAVOTNÍ  
INSTALACE – PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE

**DOPLNĚK TECHNICKÉ ZPRÁVY PŘÍPOJEK**

**Zpracovatel projektu**                      **PROJEKT**  
Projekty staveb  
Horská 625/15, Děčín II.

**Investor:** Město Česká Kamenice, nám. Míru 219  
**Stavba :** Oprava zpevněné plochy, kanalizační přípojky a dešťové kanalizace u MŠ  
Palackého č.p. 141, Česká Kamenice **PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ A  
DEŠŤOVÉ KANALIZACE**

**Zakázkové číslo**                      990/19

**Archivní číslo**                      D1525

**Stupeň dokumentace**                      DPS

V Děčíně                      březen 2019

**Vypracoval**                      David Šašek

**Zodpovědný projektant**                      David Šašek



Doplňěk technické zprávy řeší opravu způsob využití akumulované dešťové vody v nově osazené retenční nádrži.

Dotčeným územím stavby jsou:

*p.p.č. 1287, k.ú. Česká Kamenice – ostatní plocha – vlastník: investor*

Stávající střešní svody budou svedeny přes lapač střešních splavenin pod povrch urovnaného terénu s napojením na nové potrubí dešťové kanalizace. Potrubí bude zavedeno do akumulací jímky na dešťovou vodu o objemu 4500 litrů, před kterou bude umístěna podzemní filtrační šachta s teleskopem, ve které bude probíhat předčištění svedených dešťových vod pomocí filtračního koše s otvory 0,35mm.

Akumulované dešťové vody budou využívány na zálivku pozemku investora.

Do akumulací nádrže bude osazeno ponorné čerpadlo s průtokem 1,5 – 12 m<sup>3</sup>/hod a dopravní výškou 11 – 2m, které bude při přechodu na zimní provoz odstraněno a uskladněno v objektu MŠ.