



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 24.6.2019

poskytnuté v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

„Zateplení objektů bytových domů č.p. 201, 202 a 203 ul. Lidická, Česká Kamenice“

Zadavatel: **Město Česká Kamenice, IČ: 00261220**

Vážení účastníci zadávacího řízení,

zadavatel veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Zateplení objektů bytových domů č.p. 201, 202 a 203 ul. Lidická, Česká Kamenice**“ obdržel žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek.

V souladu s čl. 12 Výzvy a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákonem o VZ“) poskytuje zadavatel k zadávacím podmínkám předmětné zakázky následující vysvětlení:

Dotaz č. 1:

K výše uvedené VZ žádáme zadavatele o poskytnutí dodatečné informace k nejasnostem v zadávací dokumentaci.

Objekt č.p. 201:

Práce a dodávky, které jak se uchazeč po kontrole zadávací dokumentace domnívá, chybí v zadávacím VV:

1. Konečné terénní úpravy – založení trávníku
2. Odstranění keřů, stromů, záhonů a opěrných zídek podél objektu
3. Zakládací lišta KZS
4. Příplatek ke KZS za zápustnou montáž – pol. 12 a 22
5. Dmtž stávajících chrličů vč. úpravy průměru otvorů
6. Dmtž stávajících dešťových svodů
7. Dmtž stávajícího zábradlí a madel
8. Dmtž stávajícího oplechování balkonový zdí
9. Dmtž stávajícího oplechování komína a provedení nového oplechování
10. Dmtž zastřešení balkonů
11. Dmtž svítidel na fasádě, úpravu el. přívodu a mtž nového svítidla
12. Zpětná mtž zámkové dlažby

Práce a dodávky, jejichž specifikace v zadávacím VV je v rozporu s zákonem o VZ:

1. Pol.č. 39 – kopaná sondu pro zjištění stavu venkovní kanalizace – kpl 1 - ze zadání není zřejmé, kolik kopaných sond bude zadavatel požadovat, v jakém terénu a do jaké hloubky a pod.
2. Pol.č. 40 – výměna 20m narušené dešťové kanalizace kpl 1 – žádáme zadavatele v souladu se zákonem o VZ o rozpoložkování podle jednotlivých prací a dodávek vč. specifikace potrubí, šachet apod, výkopy (jen v zelené ploše nebo i v komunikaci a jaké)
3. Pol.č. 50 – dmtž a zpětná montáž držáků satelitů, antén a domovních štítků – uveden kpl 1 – žádáme zadavatele o rozdělení jednotlivých prvků vč. uvedení počtů jednotlivých prvků. Dále žádáme o upřesnění – jedná se demontáž kompletních satelitních přijímačů a antén? V rámci zpětné montáže bude zadavatel požadovat po zhotoviteli i zaměření? Pro zpětnou montáž bude zřejmě nutná úprava přívodních kabelů - zadávací VV s tím neuvažuje.
4. Pol.č. 49 – dmtž a mtž lapačů střešních naplavenin – vzhledem k posunutí těchto prvků dále od objektu, je nutné úprava i svislé části kanalizace pro napojení nových (?) lapačů, chybí specifikace nových lapačů i napojovacího potrubí



5. Pol.č. 101 – dmtž a zpětná mtž hromosvodu - protože výkres pro hromosvod není součástí zadání, není zřejmý objem prací a dodávek týkající se hromosvodu – žádáme zadavatele, aby v souladu se zákonem o VZ, blíže vypsčifikoval rozsah prací a dodávek

Objekt č.p. 202:

Práce a dodávky, které jak se uchazeč po kontrole zadávací dokumentace domnívá, chybí v zadávacím VV:

1. Odstranění keřů, stromů, záhonů a opěrných zídek podél objektu
2. Zakládací lišta KZS
3. Příplatek ke KZS za zápusťnou montáž – pol. 18
4. Dmtž stávajících chrličů vč. úpravy průměru otvorů
5. Dmtž stávajících dešťových svodů
6. Dmtž stávajícího zábradlí a madel
7. Dmtž stávajícího oplechování balkonový zdí
8. Dmtž stávajícího oplechování komína a provedení nového oplechování
9. Dmtž zastřešení balkonů
10. Dmtž svítidel na fasádě, úpravu el. přívodu a mtž nového svítidla

Práce a dodávky, jejichž specifikace v zadávacím VV je v rozporu s zákonem o VZ:

1. Pol.č. 48 – kopaná sondu pro zjištění stavu venkovní kanalizace – kpl 1 - ze zadání není zřejmé, kolik kopaných sond bude zadavatel požadovat, v jakém terénu a do jaké hloubky a pod.
2. Pol.č. 49 – výměna 20m narušené dešťové kanalizace kpl 1 – žádáme zadavatele v souladu se zákonem o VZ o rozpoložkování podle jednotlivých prací a dodávek vč. specifikace potrubí, šachet apod, výkopy (jen v zelené ploše nebo i v komunikaci a jaké)
3. Pol.č. 59 – dmtž a zpětná montáž držáků satelitů, antén a domovních štítků – uveden kpl 1 – žádáme zadavatele o rozdělení jednotlivých prvků vč. uvedení počtů jednotlivých prvků. Dále žádáme o upřesnění – jedná se demontáž kompletních satelitních přijímačů a antén? V rámci zpětné montáže bude zadavatel požadovat po zhotoviteli i zaměření? Pro zpětnou montáž bude zřejmě nutná úprava přívodních kabelů - zadávací VV s tím neuvažuje.
4. Pol.č. 58 – dmtž a mtž lapačů střešních naplavenin – vzhledem k posunutí těchto prvků dále od objektu, je nutné úprava i svislé části kanalizace pro napojení nových (?) lapačů, chybí specifikace nových lapačů i napojovacího potrubí
5. Pol.č. 116 – dmtž a zpětná mtž hromosvodu - protože výkres pro hromosvod není součástí zadání, není zřejmý objem prací a dodávek týkající se hromosvodu – žádáme zadavatele, aby v souladu se zákonem o VZ, blíže vypsčifikoval rozsah prací a dodávek
6. Pol.č. 117 – úpravy elektroinstalace – kpl 1 - ze zadání není zřejmé jaké práce a dodávky tato položka zahrnuje, proto žádáme zadavatele v souladu se zákonem o VZ o rozpoložkování podle jednotlivých prací a dodávek vč. specifikace materiálů

Objekt č.p. 203:

Práce a dodávky, které jak se uchazeč po kontrole zadávací dokumentace domnívá, chybí v zadávacím VV:

1. Konečné terénní úpravy – založení trávníku
2. Odstranění keřů, stromů, záhonů a opěrných zídek podél objektu
3. Zakládací lišta KZS
4. Dmtž stávajících chrličů vč. úpravy průměru otvorů
5. Dmtž stávajících dešťových svodů
6. Dmtž stávajícího zábradlí a madel
7. Dmtž stávajícího oplechování balkonový zdí
8. Dmtž stávajícího oplechování komína a provedení nového oplechování
9. Dmtž zastřešení balkonů
10. Dmtž svítidel na fasádě, úpravu el. přívodu a mtž nového svítidla
11. Zpětná mtž zámkové dlažby



Práce a dodávky, jejichž specifikace v zadávacím VV je v rozporu s zákonem o VZ:

1. Pol.č. 38 – kopaná sondu pro zjištění stavu venkovní kanalizace – kpl 1 - ze zadání není zřejmé, kolik kopaných sond bude zadavatel požadovat, v jakém terénu a do jaké hloubky a pod.
2. Pol.č. 39 – výměna 20m narušené dešťové kanalizace kpl 1 – žádáme zadavatele v souladu se zákonem o VZ o rozpoložkování podle jednotlivých prací a dodávek vč. specifikace potrubí, šachet apod, výkopy (jen v zelené ploše nebo i v komunikaci a jaké)
3. Pol.č. 52 – dmtž a zpětná montáž držáků satelitů, antén a domovních štítků – uveden kpl 1 – žádáme zadavatele o rozdělení jednotlivých prvků vč. uvedení počtů jednotlivých prvků. Dále žádáme o upřesnění – jedná se demontáž kompletních satelitních přijímačů a antén? V rámci zpětné montáže bude zadavatel požadovat po zhotoviteli i zaměření? Pro zpětnou montáž bude zřejmě nutná úprava přírodních kabelů - zadávací VV s tím neuvažuje.
4. Pol.č. 51 – dmtž a mtž lapačů střešních naplavenin – vzhledem k posunutí těchto prvků dále od objektu, je nutné úprava i svislé části kanalizace pro napojení nových (?) lapačů, chybí specifikace nových lapačů i napojovacího potrubí
5. Pol.č. 107 – dmtž a zpětná mtž hromosvodu - protože výkres pro hromosvod není součástí zadání, není zřejmý objem prací a dodávek týkající se hromosvodu – žádáme zadavatele, aby v souladu se zákonem o VZ, blíže v specifikoval rozsah prací a dodávek

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel provedl úpravu soupisu prací dodávek a služeb (Příloha č. 5 Výzvy). Způsob vypořádání dotazů či připomínek uvádíme k jednotlivým bodům červeně zvýrazněným textem:

Objekt č.p. 201:

Práce a dodávky, které jak se uchazeč po kontrole zadávací dokumentace domnívá, chybí v zadávacím VV:

- Konečné terénní úpravy – založení trávníku – **doplněno**
- Odstranění keřů – **doplněno**, stromů, záhonů a opěrných zídek podél objektu
- Zakládací lišta KZS **neuvažuje se** (KZS je založen pod úroveň terénu)
- Příplatek ke KZS za zápuštnou montáž – pol. 12 a 22 – **obsahuje pol.24 a 25**
- Dmtž stávajících chrličů vč. úpravy průměru otvorů– **doplněno do textu položky 7715913-R**
- Dmtž stávajících dešťových svodů– **doplněno**
- Dmtž stávajícího zábradlí a madel– **doplněno do textu položek 767.4 a 767.3**
- Dmtž stávajícího oplechování balkonový zdi– **doplněno**
- Dmtž stávajícího oplechování komína a provedení nového oplechování– **doplněno kap.764**
- Dmtž zastřešení balkonů – **doplněno do textu položek 767.1 a 767.2**
- Dmtž svítidel na fasádě, úpravu el. přívodu a mtž nového svítidla– **doplněno**
- Zpětná mtž zámkové dlažby– **doplněno**

Práce a dodávky, jejichž specifikace v zadávacím VV je v rozporu s zákonem o VZ:

Odůvodnění položek uváděných jako kpl. - v souladu se zákonem o VZ

- Pol.č. 39 – kopaná sondu pro zjištění stavu venkovní kanalizace – kpl 1 - ze zadání není zřejmé, kolik kopaných sond bude zadavatel požadovat, v jakém terénu a do jaké hloubky a pod.

Podél severní strany objektu je zřejmě narušená stávající dešťová kanalizace. Jedná se o ležatou část dešťového svodu ústící do hlavního svodu. Je možné, že je zde špatně proveden sklon svodu nebo jsou netěsné spoje potrubí. Pro jednoznačné určení vady je nutné provést



kopanou sondou. Uvedenou vadu lze odstranit utěsněním svodu a napojením hlavního dešťového svodu na zatrubněnou vodoteč, která se nachází několik metrů od sběrné šachty. Bez provedení sondy nelze navrhnout jednoznačné a hospodárné řešení. Jedná se o práce v zelené ploše. Předpokladem je odborný odhad ceny z obdobných akcí prováděných odbornou firmou.

- Pol.č. 40 – výměna 20m narušené dešťové kanalizace kpl 1 – žádáme zadavatele v souladu se zákonem o VZ o rozpoložování podle jednotlivých prací a dodávek vč. specifikace potrubí, šachet apod, výkopy (jen v zelené ploše nebo i v komunikaci a jaké)

Podél severní strany objektu je zřejmě narušená stávající dešťová kanalizace. Jedná se o ležatou část dešťového svodu ústící do hlavního svodu. Je možné, že je zde špatně proveden sklon svodu nebo jsou netěsné spoje potrubí. Pro jednoznačné určení vady je nutné provést kopanou sondou. Uvedenou vadu lze odstranit utěsněním svodu a napojením hlavního dešťového svodu na zatrubněnou vodoteč, která se nachází několik metrů od sběrné šachty. Bez provedení sondy nelze navrhnout jednoznačné a hospodárné řešení. Jedná se o práce v zelené ploše. Předpokladem je odborný odhad ceny z obdobných akcí prováděných odbornou firmou.

- Pol.č. 50 – dmtž a zpětná montáž držáků satelitů, antén a domovních štítků – uveden kpl 1 – žádáme zadavatele o rozdělení jednotlivých prvků vč. uvedení počtů jednotlivých prvků. Dále žádáme o upřesnění – jedná se demontáž kompletních satelitních přijímačů a antén? V rámci zpětné montáže bude zadavatel požadovat po zhotoviteli i zaměření? Pro zpětnou montáž bude zřejmě nutná úprava přírodních kabelů - zadávací VV s tím neuvažuje.

Střecha není přístupná a původní projektová dokumentace tyto údaje neobsahovala, z tohoto důvodu není přesná specifikace součástí zadání. Předpokladem je odborný odhad ceny z obdobných akcí prováděných odbornou firmou.

- Pol.č. 49 – dmtž a mtž lapačů střešních naplavenin – vzhledem k posunutí těchto prvků dále od objektu, je nutné úprava i svislé části kanalizace pro napojení nových (?) lapačů, chybí specifikace nových lapačů i napojovacího potrubí **doplněno do textu položky v kap.95**
- Pol.č. 101 – dmtž a zpětná mtž hromosvodu - protože výkres pro hromosvod není součástí zadání, není zřejmý objem prací a dodávek týkající se hromosvodu – žádáme zadavatele, aby v souladu se zákonem o VZ, blíže v specifikoval rozsah prací a dodávek

Střecha není přístupná a původní projektová dokumentace výkres hromosvodu neobsahovala, z tohoto důvodu není součástí zadání. Předpokladem je odborný odhad ceny z obdobných akcí prováděných odbornou firmou.

Objekt č.p. 202:

Práce a dodávky, které jak se uchazeč po kontrole zadávací dokumentace domnívá, chybí v zadávacím VV:

- Odstranění keřů- **doplněno**, stromů- **doplněno**, záhonů a opěrných zídek podél objektu
- Zakládací lišta KZS - **neuvažuje se** (KZS je založen pod úrovní terénu)
- Příplatek ke KZS za zápusťnou montáž – pol. 18- **doplněno ve výměře**
- Dmtž stávajících chrličů vč. úpravy průměru otvorů- **doplněno do textu položky 7715913-R**
- Dmtž stávajících dešťových svodů- **doplněno**
- Dmtž stávajícího zábradlí a madel- **doplněno do textu položek 767.4 a 767.3**
- Dmtž stávajícího oplechování balkonový zdi- **doplněno**
- Dmtž stávajícího oplechování komína a provedení nového oplechování- **doplněno**
- Dmtž zastřešení balkonů- **doplněno do textu položek 767.1 a 767.2**



- Dmtž svítidel na fasádě, úpravu el. přívodu a mtž nového svítidla – **doplněno**

Práce a dodávky, jejichž specifikace v zadávacím VV je v rozporu s zákonem o VZ:

Odůvodnění položek uváděných jako kpl. - v souladu se zákonem o VZ

- Pol.č. 48 – kopaná sondu pro zjištění stavu venkovní kanalizace – kpl 1 - ze zadání není zřejmé, kolik kopaných sond bude zadavatel požadovat, v jakém terénu a do jaké hloubky apod.

Podél severní strany objektu je zřejmě narušená stávající dešťová kanalizace. Jedná se o ležatou část dešťového svodu ústící do hlavního svodu. Je možné, že je zde špatně proveden sklon svodu nebo jsou netěsné spoje potrubí. Pro jednoznačné určení vady je nutné provést kopanou sondu. Uvedenou vadu lze odstranit utěsněním svodu a napojením hlavního dešťového svodu na zatrubněnou vodoteč, která se nachází několik metrů od sběrné šachty. Bez provedení sondy nelze navrhnout jednoznačné a hospodárné řešení. Jedná se o práce v zelené ploše.

Předpokladem je odborný odhad ceny z obdobných akcí prováděných odbornou firmou.

- Pol.č. 49 – výměna 20m narušené dešťové kanalizace kpl 1 – žádáme zadavatele v souladu se zákonem o VZ o rozpoložování podle jednotlivých prací a dodávek vč. specifikace potrubí, šachet apod, výkopy (jen v zelené ploše nebo i v komunikaci a jaké)

Podél severní strany objektu je zřejmě narušená stávající dešťová kanalizace. Jedná se o ležatou část dešťového svodu ústící do hlavního svodu. Je možné, že je zde špatně proveden sklon svodu nebo jsou netěsné spoje potrubí. Pro jednoznačné určení vady je nutné provést kopanou sondu. Uvedenou vadu lze odstranit utěsněním svodu a napojením hlavního dešťového svodu na zatrubněnou vodoteč, která se nachází několik metrů od sběrné šachty. Bez provedení sondy nelze navrhnout jednoznačné a hospodárné řešení. Jedná se o práce v zelené ploše.

- Pol.č. 59 – dmtž a zpětná montáž držáků satelitů, antén a domovních štítků – uveden kpl 1 – žádáme zadavatele o rozdělení jednotlivých prvků vč. uvedení počtů jednotlivých prvků. Dále žádáme o upřesnění – jedná se demontáž kompletních satelitních přijímačů a antén? V rámci zpětné montáže bude zadavatel požadovat po zhotoviteli i zaměření? Pro zpětnou montáž bude zřejmě nutná úprava přírodních kabelů - zadávací VV s tím neuvažuje.

Střecha není přístupná a původní projektová dokumentace tyto údaje neobsahovala, z tohoto důvodu není přesná specifikace součástí zadání. Předpokladem je odborný odhad ceny z obdobných akcí prováděných odbornou firmou.

- Pol.č. 58 – dmtž a mtž lapačů střešních naplavenin – vzhledem k posunutí těchto prvků dále od objektu, je nutné úprava i svislé části kanalizace pro napojení nových (?) lapačů, chybí specifikace nových lapačů i napojovacího potrubí **doplněno do textu položky v kap.95**
- Pol.č. 116 – dmtž a zpětná mtž hromosvodu - protože výkres pro hromosvod není součástí zadání, není zřejmý objem prací a dodávek týkající se hromosvodu – žádáme zadavatele, aby v souladu se zákonem o VZ, blíže v specifikoval rozsah prací a dodávek

Střecha není přístupná a původní projektová dokumentace výkres hromosvodu neobsahovala, z tohoto důvodu není součástí zadání. Předpokladem je odborný odhad ceny z obdobných akcí prováděných odbornou firmou.

Objekt č.p. 203:

Práce a dodávky, které jak se uchazeč po kontrole zadávací dokumentace domnívá, chybí v zadávacím VV:

- Konečné terénní úpravy – založení trávníku – **doplněno, kap.1**
- Odstranění keřů, stromů, záhonů a opěrných zídek podél objektu – **doplněno kap.1**
- Zakládací lišta KZS - **neuvažuje se** (KZS je založen pod úrovní terénu)



- Dmtž stávajících chrličů vč. úpravy průměru otvorů– **doplněno do textu položky 771591-R**
- Dmtž stávajících dešťových svodů– **doplněno**
- Dmtž stávajícího zábradlí a madel– **doplněno do textu položek 767.4 a 767.3**
- Dmtž stávajícího oplechování balkonový zdi– **doplněno**
- Dmtž stávajícího oplechování komína a provedení nového oplechování– **doplněno**
- Dmtž zastřešení balkonů– **doplněno do textu položek 767.1 a 767.2**
- Dmtž svítidel na fasádě, úpravu el. přívodu a mtž nového svítidla - **doplněno**
- Zpětná mtž zámkové dlažby– **doplněno**

Práce a dodávky, jejichž specifikace v zadávacím VV je v rozporu s zákonem o VZ:

Odůvodnění položek uváděných jako kpl. - v souladu se zákonem o VZ

- Pol.č. 38 – kopaná sondu pro zjištění stavu venkovní kanalizace – kpl 1 - ze zadání není zřejmé, kolik kopaných sond bude zadavatel požadovat, v jakém terénu a do jaké hloubky apod.

Podél severní strany objektu je zřejmě narušená stávající dešťová kanalizace. Jedná se o ležatou část dešťového svodu ústící do hlavního svodu. Je možné, že je zde špatně proveden sklon svodu nebo jsou netěsné spoje potrubí. Pro jednoznačné určení vady je nutné provést kopanou sondu. Uvedenou vadu lze odstranit utěsněním svodu a napojením hlavního dešťového svodu na zatrubněnou vodoteč, která se nachází několik metrů od sběrné šachty. Bez provedení sondy nelze navrhnout jednoznačné a hospodárné řešení. Jedná se o práce v zelené ploše.

Předpokladem je odborný odhad ceny z obdobných akcí prováděných odbornou firmou.

- Pol.č. 39 – výměna 20m narušené dešťové kanalizace kpl 1 – žádáme zadavatele v souladu se zákonem o VZ o rozpoložkování podle jednotlivých prací a dodávek vč. specifikace potrubí, šachet apod, výkopy (jen v zelené ploše nebo i v komunikaci a jaké)
- Podél severní strany objektu je zřejmě narušená stávající dešťová kanalizace. Jedná se o ležatou část dešťového svodu ústící do hlavního svodu. Je možné, že je zde špatně proveden sklon svodu nebo jsou netěsné spoje potrubí. Pro jednoznačné určení vady je nutné provést kopanou sondu. Uvedenou vadu lze odstranit utěsněním svodu a napojením hlavního dešťového svodu na zatrubněnou vodoteč, která se nachází několik metrů od sběrné šachty. Bez provedení sondy nelze navrhnout jednoznačné a hospodárné řešení. Jedná se o práce v zelené ploše.

Předpokladem je odborný odhad ceny z obdobných akcí prováděných odbornou firmou.

- Pol.č. 52 – dmtž a zpětná montáž držáků satelitů, antén a domovních štítků – uveden kpl 1 – žádáme zadavatele o rozdělení jednotlivých prvků vč. uvedení počtů jednotlivých prvků. Dále žádáme o upřesnění – jedná se demontáž kompletních satelitních přijímačů a antén? V rámci zpětné montáže bude zadavatel požadovat po zhotoviteli i zaměření? Pro zpětnou montáž bude zřejmě nutná úprava přívodních kabelů - zadávací VV s tím neuvažuje.

Střecha není přístupná a původní projektová dokumentace tyto údaje neobsahovala, z tohoto důvodu není přesná specifikace součástí zadání. Předpokladem je odborný odhad ceny z obdobných akcí prováděných odbornou firmou.

- Pol.č. 51 – dmtž a mtž lapačů střešních naplavenin – vzhledem k posunutí těchto prvků dále od objektu, je nutné úprava i svislé části kanalizace pro napojení nových (?) lapačů, chybí specifikace nových lapačů i napojovacího potrubí **doplněno do textu položky v kap.95**
- Pol.č. 107 – dmtž a zpětná mtž hromosvodu - protože výkres pro hromosvod není součástí zadání, není zřejmý objem prací a dodávek týkající se hromosvodu – žádáme



zadavatele, aby v souladu se zákonem o VZ, blíže vyspecifikoval rozsah prací a dodávek
Střecha není přístupná a původní projektová dokumentace výkres hromosvodu
neobsahovala, z tohoto důvodu není součástí zadání. Předpokladem je odborný odhad
ceny z obdobných akcí prováděných odbornou firmou.

**Zadavatel v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace přikládá upravenou přílohu č. 5 –
Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který nahrazuje původní přílohu č. 5
Výzvy. Aktuální upravená příloha č. 5 je pro účastníky závazná.**

Dotaz č. 2:

Chtěla jsem se zeptat, proč na zakázce Zateplení objektů bytových domů v České Kamenici je
tak krátká doba na poslání zakázek. Jako zveřejnit ji 19.6. 2019 a ukončení je 27.6. 2019 je
hrozně málo. V zakázce je spousta profesí a je prostě nereálné to za tak krátkou dobu stihnout
nacenit. Proto se chci zeptat, zda s tím něco uděláte a termín prodloužíte? O tuto zakázku
máme zájem, ale díky té krátké době nemáme šanci to stihnout.

Odpověď na dotaz č. 1:

Veřejná zakázka byla zahájena na profilu zadavatele již 10.6.2019, přičemž termín pro podání
nabídek byl stanoven na 27.6.2019. jedná se tedy o 12 celých pracovních dnů, což je v
v souladu se ZZVZ pro zadávací řízení v režimu zjednodušeného podlimitního řízení. S ohledem
na výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace každopádně bude prodloužena o přiměřeně
dlouhou dobu.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

**S pohledem na povahu vysvětlení a úpravu zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje
lhůtu pro podání nabídek. Nově je termín pro podání nabídek stanoven na 8.7.2019 do
10:00 hod.**

Přílohy:

**Upravená příloha č. 5 Výzvy – Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (upravená
verze ze dne 24.6.2019)**

V Mostě, dne 24.6.2019

.....
Mgr. Jan Kučera
Smluvní zástupce zadavatele