



MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ - 0,423 65



MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ - 0,744 00



LEGENDA


SO 101 – CHODNÍK PRO PĚŠÍ – HLAVNÍ TRASA


- CHODNÍK PRO PĚŠÍ, POVRCH BETONOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm, BARVA ŠEDÁ (PŘÍRODNÍ)
KONSTRUKCE D2–D–1/PIII, TDZ CH
- CHODNÍKY – HMATOVÉ PRVKY, BETONOVÁ DLAŽBA NOPOVÁ, BARVA ČERVENÁ

SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

- Navrhované lampy VO pro místo pro přecházení – svítidla LL STREET 60W ATW, stožáry PB 6 s výložníky PDB 1–2000
- Nový kabelový rozvod VO
- Nové lampy VO – doplnění svítidel na stávající stožáry NN – svítidla LL STREET 80W ATW, výložníky UZD 1–1500

- OS 01 – obrubník betonový silniční, nášlap 100–150 mm
- OS 02 – obrubník betonový silniční nájezdový – 20 mm vstup do vozovky, 30–50 mm sjezdy
- OS 03 – obrubník betonový silniční přechodový
- OZ 01 – obrubník záhonový, do bet. lože s opěrou, š. min. 100 mm
- OZ 02 – obrubník betonový záhonový, do bet. lože s opěrou, š. min. 80 mm zapuštěný
- OS 04 – obrubník kamenný přímý OP3 žulový 250x200 mm – 120 mm
- OS 04 – obrubník kamenný přímý OP3 žulový 250x200 mm 20 – 120 mm



ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	 Projekční kancelář Školní 3635, 430 01 Chomutov tel.: 775 220 397 info@iqprojekt.cz	
Ing. Šárka Pelcová		Ing. Šárka Pelcová		
KRAJ: Ústecký kraj	ST.ÚŘAD: Česká Kamenice			
INVESTOR: Město Česká Kamenice				
Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice			FORMÁT	2xA4
			DATUM	12/2020
DETAILY MÍST PRO PŘECHÁZENÍ			ÚČEL	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	2019044
			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:100	D.1.1.06