

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 14.3.2025
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(dále jako „**Dodatek**“ a „**Smlouva**“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou Ing. Jaroslavem Turnhöferem
(„**Objednatel**“)

a

- 2) **Stavební MST s.r.o.**, IČ: 06833896 DIČ: CZ06833896 se sídlem Teplická 2070/129, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupen pro věci spojené se stavbou Bc. Michalem Suchým;
(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**Strany**“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK:

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 1.1. Tímto Dodatkem se mění Smlouva z důvodu zřízení šatny/denní místnosti pro zaměstnance kavárny/baru, se kterou původní projekt nepočítal, ale pro schválení provozu ze strany Krajské hygienické stanice se toto ukázalo jako nezbytné. Tím došlo ke zdržení ve stavebních pracích prováděných v místnosti 1.08 – studovna cca o Dále došlo k doplnění elektroinstalace -silnoproud a k úpravě elektroinstalace nouzového osvětlen a k úpravě nábytku v prostoru kavárny/baru.

2. ÚPRAVA USTANOVENÍ SMLOUVY – DROBNÁ ZMĚNA, PRO PŘEHLEDNOST UVÁDÍME I PŮVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Ustanovení článku 11., DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odst.11.4. Smlouvy a dle Dodatku č.3 Smlouvy ve znění:

Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví 10.10. 2025, vyjma části Díla - vybavení interiéru místnosti 1.08 – studovna, kde se termín plnění stanovuje do 7.11. 2025. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty.

Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

Se mění na nové znění:

Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví 28.11.2025. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

2.2. Ustanovení článku 13. CENA ZA DÍLO, odst.13.1. Smlouvy ve znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši **8 233 681 Kč**, a to bez DPH. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku **9 962 754,01 Kč** („Cena“).

se mění na nové znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši **8 498 094,58 Kč**, a to bez DPH. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku **10 282 694,44 Kč** („Cena“).

Původní cena za dílo:

4 420.246,14 Kč bez DPH	5 348.497,83 Kč včetně DPH
--------------------------------	-----------------------------------

Cena za dílo dle Dodatku č.2:

7 744 686,85 Kč bez DPH	9 371 071,09 Kč včetně DPH
--------------------------------	-----------------------------------

Cena za dílo dle Dodatku č.3:

8 233 681 Kč bez DPH	9 962 754,01 Kč včetně DPH
-----------------------------	-----------------------------------

Vícepráce dle změnových listů č. 28 – č.37:

264 413,58 bez DPH	319 940,43 včetně DPH
---------------------------	------------------------------

Konečná cena za dílo:

8 498 094,58 Kč bez DPH	10 282 694,44 Kč včetně DPH
--------------------------------	------------------------------------

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma Stranami. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou i jeho přílohy.

- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 23. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 517/23/RM/2025 ze dne 10.11.2025.

Přílohy tohoto Dodatku:

- 1) 2025-04 - KD Česká Kamenice - knihovna II (Dod. 4 - 21.10.)

V České Kamenice dne

V Děčíně dne

Objednatel

Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-04
 Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II

KSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 26. 2. 2025

Zadavatel: IC:
 DIČ:

Zhotovitel: IC:
 DIČ:

Projektant: IC:
 DIČ:

Zpracovatel: IC:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			264 413,58
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 264 413,58	Výše daně 55 526,85
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			319 940,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-04


Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II

Místo: Datum: 26. 2. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		264 413,58	319 940,43
Dod. 4	Dodatek č. 4	264 413,58	319 940,43
ZL 28	Zřízení šatny - 1.PP	82 603,41	99 950,13
ZL 29	Hasicí přístroje dle PBŘ	9 255,34	11 198,96
ZL 30	Kavárna - opláštění Ocelové konstrukce	30 357,86	36 733,01
ZL 31	Doplnění EI - 1.PP	20 804,98	25 174,03
ZL 32	Úpravy nábytku - Kavárna	19 464,90	23 552,53
ZL 33	ÚT - ohřivače vody	13 921,73	16 845,29
ZL 34	Doplnění požárních ucpávek	3 670,50	4 441,31
ZL 35	TIČR - úpravy EI nouzové osvětlení	60 674,09	73 415,65
ZL 36	Opláštění vedení SDK	4 160,77	5 034,53
ZL 37	VRN - požadavky DOSS	19 500,00	23 595,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 4 - Dodatek č. 4
Soupis:
ZL 28 - Zřízení šatny - 1.PP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			82 603,41
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	82 603,41	21,00%	17 346,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	99 950,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 4 - Dodatek č. 4
Soupis: **ZL 28 - Zřízení šatny - 1.PP**

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	82 603,41
HSV - Práce a dodávky HSV	70 632,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	60 727,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 662,61
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	2 001,16
998 - Přesun hmot	1 240,51
PSV - Práce a dodávky PSV	6 429,49
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 429,49
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 341,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 200,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 4 - Dodatek č. 4
Soupis: ZL 28 - Zřízení šatny - 1.PP

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 82 603,41

D HSV Práce a dodávky HSV 70 632,12

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 60 727,84

1001	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	21,770	87,70	1 909,23	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
	VV		VV0002		21,770			
1002	K	611135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm	m2	21,770	198,24	4 315,68	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm stropů					
	VV		VV0002		21,770			
1003	K	611135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů tmelem za každý dalších 1 mm tloušťky	m2	21,770	48,68	1 059,76	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stropů					
1004	K	611311133	Vápenný štuk vnitřních kleneb nebo skořepin tloušťky do 3 mm	m2	21,770	230,10	5 009,28	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin					
	VV		VV0002		21,770			
1005	K	611315201	Vápenná hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na střepech	kus	5,000	162,84	814,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na střepech, plochy jednotlivě do 0,09 m2					
1006	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	21,770	138,95	3 024,94	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%					
	VV		VV0002		21,770			
1007	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	65,083	68,15	4 435,41	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	VV		VV0001		65,083			
1008	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	65,083	161,96	10 540,84	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm stěn					
	VV		VV0001		65,083			
1009	K	612135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tloušťky	m2	65,083	43,98	2 862,35	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn					
1010	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	65,083	172,58	11 232,02	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		VV0001		65,083			
1011	K	612315201	Vápenná hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	5,000	135,41	677,05	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2					
1012	K	612315202	Vápenná hrubá omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	1,000	274,35	274,35	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
1013	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	65,083	223,91	14 572,73	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		VV0001		65,083			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 662,61

1014	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	21,770	61,33	1 335,15	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"0.08					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	VV0003		21,770			
1015	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	21,770	133,64	2 909,34	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
		VV	VV0003		21,770			
1016	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	21,770	12,39	269,73	CS ÚRS 2025 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"0.08 - klenby, strop"21,770		21,770			
		VV	VV0002		21,770			
1017	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	65,083	33,01	2 148,39	CS ÚRS 2025 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"0.08 - stěny"65,083		65,083			
		VV	VV0001		65,083			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				2 001,16	
1018	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,738	563,88	416,14	cena SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
1019	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	3,690	95,58	352,69	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m					
		VV	0,738*5 'Přepočtené koeficientem množství		3,690			
1020	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,738	269,04	198,55	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
1021	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,332	11,77	121,61	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
		VV	0,738*14 'Přepočtené koeficientem množství		10,332			
1022	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,738	1 236,00	912,17	cena SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot				1 240,51	
1023	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,930	642,75	1 240,51	cena SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 429,49	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				6 429,49	
1024	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	86,853	6,09	528,93	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"0.08 - stěny					
		VV	"0.08 - strop					
		VV	VV0004		86,853			
1025	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	20,000	11,68	233,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Olepečování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m					
1026	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	21,000	1,28	26,88	CS ÚRS 2025 02
	PP		páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm					
		VV	20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,000			
1027	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000	8,12	81,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
1028	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	10,500	1,52	15,96	CS ÚRS 2025 02
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
		VV	10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,500			
1029	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	86,853	19,29	1 675,39	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		VV0004		86,853			
1030	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	21,770	3,23	70,32	CS ÚRS 2025 02
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
	VV		VV0003		21,770			
1031	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	86,853	43,72	3 797,21	CS ÚRS 2025 02
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		VV0004		86,853			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				3 341,80	
1032	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	4,000	365,51	1 462,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
	VV		"přidružené jinde nespecifikované práce"4		4,000			
1033	K	HZS1311	Hodinová zúčtovací sazba omítkář	hod	4,000	469,94	1 879,76	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář					
	VV		"přidružené jinde nespecifikované práce"4		4,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				2 200,00	
D VRN4			Inženýrská činnost				2 200,00	
1034	K	045303000	Koordinační činnost - Stavební technik	hod	4,000	550,00	2 200,00	Interní kalkulace
	PP		Koordinační činnost - Stavební technik					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 4 - Dodatek č. 4
Soupis:
ZL 29 - Hasící přístroje dle PBŘ

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 255,34
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 255,34	21,00%	1 943,62
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			11 198,96
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 4 - Dodatek č. 4

Soupis: **ZL 29 - Hasící přístroje dle PBŘ**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 26. 2. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	9 255,34
HSV - Práce a dodávky HSV	9 078,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 078,34
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	177,00
VRN6 - Územní vlivy	177,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 4 - Dodatek č. 4
Soupis: **ZL 29 - Hasící přístroje dle PBR**

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 255,34

D HSV Práce a dodávky HSV 9 078,34

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 078,34

1001	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	2,000	189,39	378,78	CS ÚRS 2025 01
------	---	-----------	------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje

1002	M	44932002	přístroj hasicí ruční práškový hasební schopnost 34A, 183B, C	kus	2,000	3 885,15	7 770,30	CS ÚRS 2025 02
------	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP přístroj hasicí ruční práškový hasební schopnost 34A, 183B, C

1003	M	44983120	držák/pant ručního hasicího přístroje na zeď	kus	2,000	464,63	929,26	CS ÚRS 2025 02
------	---	----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP držák/pant ručního hasicího přístroje na zeď

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 177,00

D VRN6 Územní vlivy 177,00

1004	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	ks	2,000	88,50	177,00	CS ÚRS 2025 02
------	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 4 - Dodatek č. 4
Soupis:
ZL 30 - Kavárna - opláštění Ocelové konstrukce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 0
	DIČ: 0
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			30 357,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 357,86	21,00%	6 375,15
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			36 733,01
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 4 - Dodatek č. 4
Soupis: **ZL 30 - Kavárna - opláštění Ocelové konstrukce**

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	30 357,86
61 - Úpravy povrchů vnitřní	5 140,08
HSV - Práce a dodávky HSV	2 246,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	490,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 754,73
998 - Přesun hmot	1,26
PSV - Práce a dodávky PSV	18 424,07
762 - Konstrukce tesařské	5 210,94
767 - Konstrukce zámečnické	8 945,54
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 267,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 462,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 085,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 200,00
VRN6 - Územní vlivy	885,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 4 - Dodatek č. 4
Soupis:

ZL 30 - Kavárna - opláštění Ocelové konstrukce

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 30 357,86

D	61	Úpravy povrchů vnitřní					5 140,08	
22	K	28374	Profil dekorační viz PD interiéru	m2	7,200	713,90	5 140,08	

PP	Profil dekorační viz PD interiéru						
VV	rámy						
VV	2*(0,9*3)				5,400		
VV	1*(0,9*2)				1,800		
VV	Mezisoučet				7,200		
VV	Součet				7,200		

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 246,67	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	----------	--

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					490,68	
1001	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	7,200	68,15	490,68	CS ÚRS 2025 02

PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn						
VV	rámy						
VV	2*(0,9*3)				5,400		
VV	1*(0,9*2)				1,800		
VV	Mezisoučet				7,200		
VV	Součet				7,200		

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 754,73	
1002	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	9,000	61,33	551,97	CS ÚRS 2025 02

PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
----	---	--	--	--	--	--	--

1003	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	9,000	133,64	1 202,76	CS ÚRS 2025 02
------	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m						
----	--	--	--	--	--	--	--

D	998	Přesun hmot					1,26	
1004	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,002	628,15	1,26	CS ÚRS 2025 02

PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m						
----	--	--	--	--	--	--	--

D	PSV	Práce a dodávky PSV					18 424,07	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------	--

D	762	Konstrukce tesařské					5 210,94	
1005	K	762431230	Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na sraz	m2	7,200	146,03	1 051,42	CS ÚRS 2025 02

PP	Obložení stěn montáž deskami z dřevotřískových hmot včetně tvarování a úpravy pro olišťování spár cementotřískovými nebo cementovými na sraz						
VV	rámy						
VV	2*(0,9*3)				5,400		
VV	1*(0,9*2)				1,800		
VV	Mezisoučet				7,200		
VV	Součet				7,200		

1006	M	59590738	deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm	m2	7,920	460,20	3 644,78	CS ÚRS 2025 02
------	---	----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP	deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm						
VV	7,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				7,920		

1007	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olišťování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	7,200	36,11	259,99	CS ÚRS 2025 02
------	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PP	Spojovací prostředky olišťování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty						
VV	rámy						
VV	2*(0,9*3)				5,400		
VV	1*(0,9*2)				1,800		
VV	Mezisoučet				7,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		7,200			
1008	K	998762311	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	%	49,562	5,14	254,75	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
D 767			Konstrukce zámečnické				8 945,54	
1009	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	94,248	60,71	5 721,80	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
VV			rámy					
VV			2*(2*0,9+2*3+3,5)*3,06		69,156			
VV			1*(2*0,9+2*2+2,4)*3,06		25,092			
VV			Mezisoučet		94,248			
VV			Součet		94,248			
1010	M	13011064	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm	t	0,094	28 320,00	2 662,08	CS ÚRS 2025 02
PP			úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm					
P			Poznámka k položce: Hmotnost 3,06 kg/m					
VV			rámy					
VV			2*(2*0,9+2*3+3,5)*3,06/1000		0,069			
VV			1*(2*0,9+2*2+2,4)*3,06/1000		0,025			
VV			Mezisoučet		0,094			
VV			Součet		0,094			
1011	M	767-mat-001	Přidružený kotevní a spojovací materiálu pro zámečnické konstrukce	kč	1,000	442,50	442,50	
PP			Přidružený kotevní a spojovací materiálu pro zámečnické konstrukce					
1012	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	88,264	1,35	119,16	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				4 267,59	
1013	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	6,160	69,21	426,33	CS ÚRS 2025 02
PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
VV			rámy					
VV			2*(2*0,9+2*3+3,5)*(4*0,05)		4,520			
VV			1*(2*0,9+2*2+2,4)*(4*0,05)		1,640			
VV			Mezisoučet		6,160			
VV m2_nátěr			Součet		6,160			
1014	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,160	132,75	817,74	CS ÚRS 2025 02
PP			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
VV			m2_nátěr		6,160			
1015	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,160	128,33	790,51	CS ÚRS 2025 02
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
VV			m2_nátěr		6,160			
1016	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	7,200	6,09	43,85	CS ÚRS 2025 02
PP			Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení					
VV			"Desky Cetris"7,2		7,200			
VV			Mezisoučet		7,200			
VV			Součet		7,200			
1017	K	783822101	Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m	15,000	23,63	354,45	CS ÚRS 2025 02
PP			Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin vlásečnicových šířky do 1 mm					
1018	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	7,200	50,09	360,65	CS ÚRS 2025 02
PP			Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů akrylátový					
VV			"Desky Cetris"7,2		7,200			
1019	K	783827405	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	7,200	200,90	1 446,48	CS ÚRS 2025 02
PP			Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevotřísnitých apod.) silikonový					
VV			"Desky Cetris"7,2		7,200			
1020	K	783897607	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu světlém	m2	7,200	3,83	27,58	CS ÚRS 2025 02
PP			Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu světlém dvojnásobného					
VV			"Desky Cetris"7,2		7,200			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				1 462,04	
1021	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	4,000	365,51	1 462,04	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
VV			"přidružené jinde nespecifikované práce"4		4,000			
D			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			3 085,00	
D			VRN4	Inženýrská činnost			2 200,00	
1022	K	045303000	Koordinační činnost - Stavební technik	hod	4,000	550,00	2 200,00	interní kalkulace
PP			Koordinační činnost - Stavební technik					
D			VRN6	Územní vlivy			885,00	
1023	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	Kč	1,000	885,00	885,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 4 - Dodatek č. 4
Soupis:
ZL 31 - Doplnění EI - 1.PP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			20 804,98
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	20 804,98	21,00%	4 369,05
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	25 174,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 4 - Dodatek č. 4
Soupis: **ZL 31 - Doplnění EI - 1.PP**

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	20 804,98
PSV - Práce a dodávky PSV	20 804,98
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	20 804,98
D10 - Doplnění denní místnost	20 804,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 4 - Dodatek č. 4
Soupis: ZL 31 - Doplnění EI - 1.PP

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem20 804,98

D PSVPráce a dodávky PSV20 804,98

D 741Elektroinstalace - silnoproud20 804,98

D D10Doplnění denní místnost20 804,98

1	K	Pol1	Kabel CYKY-J 3x 1,5 buben	m	30,000	53,01	1 590,30	Kalkulace - Sub
PP			Kabel CYKY-J 3x 1,5 buben					
2	K	Pol2	Kabel CYKY-J 3x 2,5 buben	m	55,000	63,41	3 487,55	Kalkulace - Sub
PP			Kabel CYKY-J 3x 2,5 buben					
3	K	Pol60	Zásuvka jednonásobná sestava 230V/16A	kus	3,000	291,41	874,23	Kalkulace - Sub
PP			Zásuvka jednonásobná sestava 230V/16A					
4	K	Pol65	Jednopolový vypínač č.1 IP20 sestava např. Unica Schneider	kus	2,000	227,30	454,60	Kalkulace - Sub
PP			Jednopolový vypínač č.1 IP20 sestava např. Unica Schneider					
5	K	Pol71	Krabice přístrojová KP 68	kus	5,000	92,40	462,00	Kalkulace - Sub
PP			Krabice přístrojová KP 68					
6	K	Pol89	Svítilno PRIMA LED TUBE 2x150 PC	kus	4,000	1 133,06	4 532,24	Kalkulace - Sub
PP			Svítilno PRIMA LED TUBE 2x150 PC					
7	K	Pol90	LED trubice 20,0W/840 T8 1500mm	kus	8,000	155,93	1 247,44	Kalkulace - Sub
PP			LED trubice 20,0W/840 T8 1500mm					
8	K	Pol91	Závěs lankový Z4-F1 pro MO/RPK bílá	kus	8,000	115,50	924,00	Kalkulace - Sub
PP			Závěs lankový Z4-F1 pro MO/RPK bílá					
9	K	Pol92	sekání drážek , kapes a otvorů	kpl	1,000	924,00	924,00	Kalkulace - Sub
PP			sekání drážek , kapes a otvorů					
10	K	Pol93	Eklektroměr třífázový 63A na DIN	kus	1,000	1 888,43	1 888,43	Kalkulace - Sub
PP			Eklektroměr třífázový 63A na DIN					
11	K	Pol94	Kombinovaný proudový chránič B10/1N/30mA	kus	1,000	1 574,27	1 574,27	Kalkulace - Sub
PP			Kombinovaný proudový chránič B10/1N/30mA					
12	K	Pol95	Kombinovaný proudový chránič B16/1N/30mA	kus	1,000	1 459,92	1 459,92	Kalkulace - Sub
PP			Kombinovaný proudový chránič B16/1N/30mA					
13	K	Pol96	úprava rozvaděče RPS0	soubor	1,000	1 386,00	1 386,00	Kalkulace - Sub
PP			úprava rozvaděče RPS0					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 4 - Dodatek č. 4
Soupis:
ZL 32 - Úpravy nábytku - Kavárna

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 0
	DIČ: 0
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			19 464,90
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 464,90	21,00%	4 087,63
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			23 552,53
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II

Objekt: Dod. 4 - Dodatek č. 4

Soupis: **ZL 32 - Úpravy nábytku - Kavárna**

Místo: Datum: 26. 2. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	19 464,90
ost - Ostatní	19 464,90
OST - 02 - Kavárna	19 464,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 4 - Dodatek č. 4
Soupis: **ZL 32 - Úpravy nábytku - Kavárna**

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 19 464,90

D ost Ostatní 19 464,90

D OST - 02 Kavárna 19 464,90

1	K	M16-S	Prvek M16 – Lavice - Změna rozměrů	kus	1,000	10 263,75	10 263,75	Kalkulace - Sub
---	---	-------	------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	-----------------

PP Prvek M16 – Lavice - Změna rozměrů
P Poznámka k položce:
Změna rozměrů dle přesného zaměření na stavbě, pro osazení do objektu

2	K	M12-Led	Prvek M12 – Bar-pult - doplnění Osvětlení	kus	1,000	9 201,15	9 201,15	Kalkulace - Sub
---	---	---------	---	-----	-------	----------	----------	-----------------

PP Prvek M12 – Bar-pult - doplnění Osvětlení
P Poznámka k položce:
Doplnění led osvětlení - liniového pásku dle požadavku architekta

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 4 - Dodatek č. 4
Soupis:
ZL 33 - ÚT - ohřivače vody

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			13 921,73
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 921,73	21,00%	2 923,56
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 845,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 4 - Dodatek č. 4
Soupis: **ZL 33 - ÚT - ohřivače vody**

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	13 921,73
PSV - Práce a dodávky PSV	13 921,73
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	13 921,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 4 - Dodatek č. 4
Soupis: ZL 33 - ÚT - ohříváče vody

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 13 921,73

D PSV Práce a dodávky PSV 13 921,73

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 13 921,73

1001	K	725539201	Montáž ohříváčů zásobníkových závěsných tlakových do 15 l	soubor	3,000	423,92	1 271,76	CS ÚRS 2025 02
PP			Elektrické ohříváče zásobníkové montáž tlakových ohříváčů závěsných (vislých nebo vodorovných) do 15 l					
1002	M	54132287	ohříváč vody elektrický tlakový pod umyvadlo 10L 2kW	kus	3,000	4 203,75	12 611,25	CS ÚRS 2025 02
PP			ohříváč vody elektrický tlakový pod umyvadlo 10L 2kW					
1003	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	%	138,830	0,24	33,17	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
1004	K	998725319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	138,830	0,04	5,55	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 4 - Dodatek č. 4
Soupis:
ZL 34 - Doplnění požárních ucpávek

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 0
	DIČ: 0
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			3 670,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 670,50	21,00%	770,81
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			4 441,31
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II

Objekt: Dod. 4 - Dodatek č. 4

Soupis: **ZL 34 - Doplnění požárních ucpávek**

Místo: Datum: 26. 2. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 670,50
PSV - Práce a dodávky PSV	3 670,50
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	1 346,44
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 324,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 4 - Dodatek č. 4
Soupis:

ZL 34 - Doplnění požárních ucpávek

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 670,50

D PSV Práce a dodávky PSV 3 670,50

D 727 Zdravotechnika - protipožární ochrana 1 346,44

1001	K	727213203.HLT	Trubní ucpávka pěna CFS-F FX plastového potrubí bez izolace D 32 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	2,000	283,87	567,74	CS ÚRS 2025 02
------	---	---------------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Trubní ucpávka pěna CFS-F FX plastového potrubí bez izolace D 32 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60
VV "1. PP - Připojení Vody"2 2,000

1002	K	727213205.HLT	Trubní ucpávka pěna CFS-F FX plastového potrubí bez izolace D 50 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	2,000	389,35	778,70	CS ÚRS 2025 02
------	---	---------------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Trubní ucpávka pěna CFS-F FX plastového potrubí bez izolace D 50 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60
VV "1.PP - Pívovod"2 2,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 324,06

1003	K	741920372.HLT	Ucpávka prostupu pěna CFS-F FX kabelového svazku otvorem D 120 mm zaplnění prostupu kabely z 30% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	2,000	1 153,95	2 307,90	CS ÚRS 2025 02
------	---	---------------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Ucpávka prostupu pěna CFS-F FX kabelového svazku otvorem D 120 mm zaplnění prostupu kabely z 30% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60
VV "1.PP - Rozvodna"2 2,000

VV Součet 2,000

1004	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	23,079	0,70	16,16	CS ÚRS 2025 02
------	---	-----------	---	---	--------	------	-------	----------------

PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 4 - Dodatek č. 4
Soupis:
ZL 35 - TIČR - úpravy EI nouzové osvětlení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			60 674,09
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 674,09	21,00%	12 741,56
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	73 415,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 4 - Dodatek č. 4
Soupis: **ZL 35 - TIČR - úpravy EI nouzové osvětlení**

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	60 674,09
PSV - Práce a dodávky PSV	60 674,09
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	60 674,09
D8 - Prohlídky a zkoušky	18 393,38
D9 - Doplnění nouzového osvětlení	42 280,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD Česká Kamenice - knihovna II

Objekt:

Dod. 4 - Dodatek č. 4

Soupis:

ZL 35 - TIČR - úpravy EI nouzové osvětlení

Místo:

Datum: 26. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem60 674,09

D PSVPráce a dodávky PSV60 674,09

D 741Elektroinstalace - silnoprúd60 674,09

D D8Prohlídky a zkoušky18 393,38

2	K	Pol83	revize - mimořádná revize		1,000	18 393,38	18 393,38	Kalkulace - Sub
---	---	-------	---------------------------	--	-------	-----------	-----------	-----------------

PPrevize

D D9Doplnění nouzového osvětlení42 280,71

4	K	Pol10	Kabel 1-CXKH-V(J) 3x 1,5 P60-R B2cas1d0 (bezhalog.,vyhláška 23/2008)		150,000	73,57	11 035,50	Kalkulace - Sub
---	---	-------	--	--	---------	-------	-----------	-----------------

PPKabel 1-CXKH-V(J) 3x 1,5 P60-R B2cas1d0 (bezhalog.,vyhláška 23/2008)

5	K	Pol27	kabelová příchytka s požární integritou + hřeb		50,000	33,96	1 698,00	Kalkulace - Sub
---	---	-------	--	--	--------	-------	----------	-----------------

PPkabelová příchytka s požární integritou + hřeb

6	K	Pol56	č.9 - Nouzové sv. K9 LED 230V AC/DC		2,000	2 099,79	4 199,58	Kalkulace - Sub
---	---	-------	-------------------------------------	--	-------	----------	----------	-----------------

PPč.9 - Nouzové sv. K9 LED 230V AC/DC

7	K	Pol85	Sada baterií RPower OGIV 216V 12V/5,2Ah (18 ks) s prop.vodič		1,000	14 680,05	14 680,05	Kalkulace - Sub
---	---	-------	--	--	-------	-----------	-----------	-----------------

PPSada baterií RPower OGIV 216V 12V/5,2Ah (18 ks) s prop.vodič

8	K	Pol86	Modul výstupních obvodů (2x) DCM 19" 2x3A, stále/nouzové sv.		1,000	6 625,08	6 625,08	Kalkulace - Sub
---	---	-------	--	--	-------	----------	----------	-----------------

PPModul výstupních obvodů (2x) DCM 19" 2x3A, stále/nouzové sv.

9	K	Pol87	Servisní služby		2,000	1 617,00	3 234,00	Kalkulace - Sub
---	---	-------	-----------------	--	-------	----------	----------	-----------------

PPServisní služby

10	K	Pol88	sekání drážek , kapes a otvorů		1,000	808,50	808,50	Kalkulace - Sub
----	---	-------	--------------------------------	--	-------	--------	--------	-----------------

PPsekání drážek , kapes a otvorů

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 4 - Dodatek č. 4
Soupis:
ZL 36 - Opláštění vedení SDK

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 160,77
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 160,77	21,00%	873,76
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 034,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 4 - Dodatek č. 4

Soupis: **ZL 36 - Opláštění vedení SDK**

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	4 160,77
PSV - Práce a dodávky PSV	4 160,77
763 - Konstrukce suché výstavby	4 160,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 4 - Dodatek č. 4
Soupis: ZL 36 - Opláštění vedení SDK

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 160,77

D PSV Práce a dodávky PSV 4 160,77

D 763 Konstrukce suché výstavby 4 160,77

1001	K	763164535	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 12,5	m	6,000	682,34	4 094,04	CS ÚRS 2025 02
PP			Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm					
VV			"1.PP - Opláštění el. vedení"6		6,000			
1002	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	40,940	1,42	58,13	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
1003	K	998763519	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	40,940	0,21	8,60	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 4 - Dodatek č. 4
Soupis:
ZL 37 - VRN - požadavky DOSS

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 0
	DIČ: 0
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			19 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 500,00	21,00%	4 095,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			23 595,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II

Objekt: Dod. 4 - Dodatek č. 4

Soupis: **ZL 37 - VRN - požadavky DOSS**

Místo: Datum: 26. 2. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	19 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	19 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 4 - Dodatek č. 4
Soupis: **ZL 37 - VRN - požadavky DOSS**

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 19 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 19 500,00

2	K	043214000	Měření celkem - měření umělého osvětlení	Soubor	2,000	7 500,00	15 000,00	Interní kalkulace
	PP		Měření celkem					
	VV		"Kavárna"1		1,000			
	VV		"Knihovna"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
1	K	043234000	Rozbory celkem - rozbor pitné vody SVČK	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	Interní kalkulace
	PP		Rozbory celkem					

SEZNAM FIGUR

Kód: 2025-04
Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II

Datum: 26. 2. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

Dod. 4/ ZL 28 Zřízení šatny - 1.PP

VV0001	0.08 - stěny		65,083
	"0.08 - stěny"65,083		65,083

Použití figury:

612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	65,083
612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	65,083
612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	65,083
612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	65,083
978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	65,083

VV0002	0.08 - strop		21,770
	"0.08 - klenby, strop"21,770		21,770

Použití figury:

611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	21,770
611135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm	m2	21,770
611311133	Vápenný štuk vnitřních kleneb nebo skořepin tloušťky do 3 mm	m2	21,770
611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	21,770
978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	21,770

VV0003	Výkaz (10)		21,770
	0.08		21,770

Použití figury:

784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	21,770
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	21,770
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	21,770

VV0004	0.08 - malby		86,853
	0.08 - stěny		65,083
	0.08 - strop		21,770

Použití figury:

784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	86,853
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	86,853
784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	86,853

	0.08		21,770
	21,770		21,770

Dod. 4/ ZL 30 Kavárna - opláštění Ocelové konstrukce

m2_nátěr			6,160
	rámy		0,000
	2*(2*0,9+2*3+3,5)*(4*0,05)		4,520
	1*(2*0,9+2*2+2,4)*(4*0,05)		1,640
m2_nátěr	Součet		6,160

Použití figury:

783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	6,160
783314203	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,160
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,160